

Položkový rozpočet						
S:	2024/02	Bytový dům Herálec 403 (inv. č. 619621) - oprava vnitřních omítek + výmalba				
O:	01	Lesy České republiky, s.p., LS Nové Město na Moravě				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Bourání konstrukcí				51 554,00
1		otlučení a obroušení omítek vnitřních stěn	m2	177,000	257,00	45 489,00
2		vynošení a odvoz suti	kml	1,000	4 700,00	4 700,00
3		hrubé vyrovnání stěn	m2	7,000	195,00	1 365,00
Díl:	2	Úpravy povrchů vnitřní				73 645,00
1		kuchyň - obklad vnitřních stěn, keramický, do tmele	m2	4,000	490,00	1 960,00
2		kuchyň - omítka, penetrace štuk, výmalba 3x30 m2	m2	90,000	135,00	12 150,00
3		koupelna - omítka, penetrace štuk, výmalba 3x10 m2	m2	30,000	135,00	4 050,00
4		pokoj 1 - omítka, penetrace štuk, výmalba 3x54 m2	m2	162,000	135,00	21 870,00
5		pokoj 2 - omítka, penetrace štuk, výmalba 3x51 m2	m2	153,000	135,00	20 655,00
6		chodba a schodiště- omítka, penetrace štuk, výmalba 3x32 m2	m2	96,000	135,00	12 960,00
Díl:	5	Materiál				14 118,00
1		hloubková penetrace	kg	5,000	250,00	1 250,00
2		flexibilní lepidlo	ks	4,000	415,00	1 660,00
3		malta zdíci	ks	6,000	450,00	2 700,00
4		perlínka výztužná	m2	20,000	27,00	540,00
5		keramický obklad	m2	4,000	420,00	1 680,00
6		spárovací hmota	kg	5,000	199,00	995,00
7		štuk na stěnách Baumit tl.3 mm,ručně	kg	200,000	10,00	2 000,00
8		malba bílá bez penetrace	kg	15,000	135,00	2 025,00
9		zakrytí nemalovaných ploch	m2	50,720	25,00	1 268,00
Díl:	6	Ostatní				8 977,44
1		hrubý úklid po provedení prací	m2	50,720	177,00	8 977,44
Díl:	2	Přesun hmot				9 860,00
1		doprava a manipulace materiálu	km	580,000	17,00	9 860,00
Celkem bez DPH:						158 154,44