

# COLAS CZ, a.s.

## Údržba a opravy MK - rámcová smlouva

### Oprava povrchu komunikace Žižkova

#### CENOVÁ NABÍDKA

SO 101 Oprava MK Žižkova

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				
	<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				
	<b>50_1</b>	<b>Bodová výsrava</b>				
7	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 250,000		
8	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	45,000		
9	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	200,000		
12	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	58,250		
13	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 128,750		
14	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	58,250		
	<b>50_2</b>	<b>Celoplošná výsrava</b>				
24	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	70,000		
25	113154263	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	450,000		
26	113154264	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	505,000		
27	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hromadách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	6,000		
33	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	169,250		
34	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	168,000		
36	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	11,000		
39	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	1 170,000		
41	919122121	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	140,000		
43	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	950,000		
45	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 170,000		
	<b>50_3</b>	<b>Oprava a výměna uličních vpustí</b>				
59	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000		
60	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000		
65	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	13,500		
68	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	13,500		
69	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopku ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednotvářného, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	15,000		
70	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	27,000		
71	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	378,000		
72	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	27,000		
80	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000		
81	59223826	<i>vpust uliční skruž betonová 590x500x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
82	59223864	<i>prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>		
84	59223822	<i>vpust uliční dna s výtokem betonové 626x495x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
88	59223870	<i>koš nízký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/300mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
	<b>50_4</b>	<b>Oprava chodníků</b>				
91	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	45,000		
94	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	40,000		
95	113201111	Vytřáení obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	10,000		
103	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	30,000		
109	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	18,000		

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	120,000		
114	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	12,900		
117	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	24,900		
129	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	10,000		
130	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	<i>m</i>	<i>99,000</i>		
131	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	13,500		
134	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	100,000		
136	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	<i>m</i>	<i>11,000</i>		
138	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	72,000		
142	59245021	<i>dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>33,000</i>		
143	59245006	<i>dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</i>	<i>m2</i>	<i>2,000</i>		
	<b>50_5</b>	<b>Dopravní značení</b>				
148	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	7,000		
186	966006211	Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	7,000		
	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
187	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	7,000		
188	X00000001	Dopravně inženýrská opatření	soubor	1,000		
189	X00000002	Dopravní značení - schéma B/3	soubor	20,000		
<b>Celkem bez DPH</b>						

#### SO 102 Napojení nové UV do stávajícího odvodnění

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>			
	<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>			
	<b>50_3</b>	<b>Oprava a výměna uličních vpustí</b>			
65	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	33,000	
68	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	33,000	
69	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	55,000	
70	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	66,000	
71	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	924,000	
72	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	66,000	
	<b>50_4</b>	<b>Oprava chodníků</b>			
94	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	66,000	
109	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	66,000	
110	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	165,000	
131	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	33,000	
138	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	66,000	
	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>			
187	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	5,000	
188	X00000001	Dopravně inženýrská opatření	soubor	1,000	
189	X00000002	Dopravní značení - schéma B/3	soubor	20,000	
<b>Celkem bez DPH</b>					

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>1 376 872,48 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>289 143,22 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>1 666 015,70 Kč</b>

Fakturace podle skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených výměr oceněných jednotkovými cenami nabídky.