

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	9.ZŠ	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		17.03.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	3 588,53	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	2 450,13	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	56 893,34	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	57 207,74	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	5,00%	6 006,99
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		120 139,74	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		6 006,99
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 126 146,73																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>126 146,73</td> <td>26 490,81</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td colspan="2">152 637,54</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	126 146,73	26 490,81	Cena s DPH		152 637,54	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12,0	0,00	0,00														
základní	21,0	126 146,73	26 490,81														
Cena s DPH		152 637,54															
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 9.ZŠ

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 3. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	3 588,53	2 450,13	6 038,66	0,000	0,000
997	Přesun sutě	3 588,53	2 450,13	6 038,66	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	56 893,34	57 207,74	114 101,08	0,723	1,717
766	Konstrukce truhlářské	3 300,00	495,00	3 795,00	0,029	0,000
771	Podlahy z dlaždic	0,00	7 179,98	7 179,98	0,000	1,572
776	Podlahy povlakové	42 814,63	35 373,75	78 188,38	0,527	0,113
784	Dokončovací práce - malby a tapety	1 391,66	9 050,93	10 442,59	0,155	0,032
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	9 387,05	5 108,08	14 495,13	0,012	0,000
	Celkem	60 481,87	59 657,87	120 139,74	0,723	1,717

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem	TD	Výběrové řízení	Dodavatel	Výrobce
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					6 038,66	0,000	0,000	4,476				
		>2			D		997	Přesun sutě					6 038,66	0,000	0,000	4,476				
		>3	oc	23	K	HSV	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,717	998,00	1,000	1 713,57	0,000	0,000	4,155	vlast.			
		>3	oc	24	K	HSV	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,717	296,00	1,000	508,23	0,000	0,000	0,215	vlast.			
		>3	oc	25	K	HSV	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,700	12,90	1,000	228,33	0,000	0,000	0,106	vlast.			
		>3	oc	22	K	HSV	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,717	2 090,00	1,000	3 588,53	0,000	0,000	0,000	vlast.			
		1			D		PSV	Práce a dodávky PSV					114 101,08	0,723	1,717	95,757				
		>2			D		766	Konstrukce truhlářské					3 795,00	0,029	0,000	1,085				
		>3	oc	20	K	PSV	766414213	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2	m2	1,500	330,00	1,000	495,00	0,000	0,000	1,085	vlast.			
		>3	fc	21	M	PSV	60621155	kryt radiátoru	m2	1,650	2 000,00	1,000	3 300,00	0,029			vlast.			
		>2			D		771	Podlahy z dlaždic					7 179,98	0,000	1,572	15,421				
		>3	oc	5	K	PSV	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	26,100	31,50	1,000	822,15	0,000	0,085	1,801	vlast.			
		>3	oc	4	K	PSV	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	42,120	109,00	1,000	4 591,08	0,000	1,487	10,067	vlast.			
		>3	oc	6	K	PSV	998771111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	1,850	955,00	1,000	1 766,75	0,000	0,000	3,554	vlast.			
		>2			D		776	Podlahy povlakové					78 188,38	0,527	0,113	50,339				
		>3	oc	7	K	PSV	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	42,120	315,00	1,000	13 267,80	0,000	0,000	15,163	vlast.			
		>3	oc	8	K	PSV	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	42,120	16,10	1,000	678,13	0,000	0,000	1,011	vlast.			
		>3	oc	9	K	PSV	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	42,120	42,00	1,000	1 769,04	0,001	0,000	2,443	vlast.			
		>3	oc	10	K	PSV	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	42,120	356,00	1,000	14 994,72	0,319	0,000	10,319	vlast.			
		>3	oc	1	K	PSV	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	42,120	66,90	1,000	2 817,83	0,000	0,105	4,423	vlast.			
		>3	oc	11	K	PSV	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	42,120	253,00	1,000	10 656,36	0,013	0,000	12,931	vlast.			
		>3	pc	12	M	PSV	28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	50,963	599,00	1,000	30 526,84	0,188			vlast.			
		>3	oc	2	K	PSV	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	26,100	16,00	1,000	417,60	0,000	0,008	0,914	vlast.			
		>3	oc	13	K	PSV	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	26,100	79,50	1,000	2 074,95	0,000	0,000	3,002	vlast.			
		>3	pc	14	M	PSV	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	28,560	30,20	1,000	862,51	0,006			vlast.			
		>3	oc	3	K	PSV	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,200	613,00	1,000	122,60	0,000	0,000	0,134	vlast.			
		>2			D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					10 442,59	0,155	0,032	17,733				
		>3	oc	15	K	PSV	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	103,700	37,80	1,000	3 919,86	0,104	0,032	7,674	vlast.			
		>3	oc	16	K	PSV	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	103,700	19,60	1,000	2 032,52	0,021	0,000	3,422	vlast.			
		>3	oc	17	K	PSV	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	103,700	43,30	1,000	4 490,21	0,030	0,000	6,637	vlast.			
		>2			D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					14 495,13	0,012	0,000	11,179				
		>3	oc	18	K	PSV	786625211	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných kavných nebo otočných	m2	9,530	536,00	1,000	5 108,08	0,000	0,000	11,179	vlast.			
		>3	fc	19	M	PSV	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	9,530	985,00	1,000	9 387,05	0,012			vlast.			