

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo číslo S/20/2023/0074 uzavřené dne 17. 4. 2023

I. Smluvní strany

Městská část Praha 20

sídlo: Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice

IČ: 00 240 192

DIČ: CZ 00240192

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená:

ve věcech smluvních Mgr. Petr Měšťan, starosta

ve věcech realizačních a technických: Ing. Zdeněk Vavruška, tel:

Ing. Aleš Lada, tel.:

(dále jen „objednatel“)

a

CL-EVANS s.r.o.

sídlo: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ: 26 768 607

DIČ: CZ26768607

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle C vložka 19685

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: Mgr. Tomáš Kafka a Ing. Petr Eichler, jednatelé společnosti

ve věcech realizačních a technických: hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 17.4. 2023 na dílo „**Tělocvična v ulici Jívanská**“ následovně:

Cena díla v článku IV. odstavci 2., 3., a 4. smlouvy o dílo se upravuje takto:

2. Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo celkem bez DPH	113 768 785,42 Kč
Změnový list č. 7	bez DPH 51 973,62 Kč
Cena dle dodatku č. 4	bez DPH 113 820 759,04 Kč
3. DPH 21 %:	
Dle smlouvy o dílo	23 891 444,94 Kč
Změnový list č. 7	10 914,46 Kč
Dle dodatku č. 4	23 902 359,40 Kč
4. Cena za provedení díla celkem včetně DPH:	137 660 230,36 Kč
Změnový list č. 7	62 888,08 Kč
Cena dle dodatku č. 4 včetně DPH:	137 723 118,44 Kč

Změny prací, které jsou předmětem tohoto dodatku, vznikly zejména v souvislosti se změnou střešní folie mPVC za mPVC s vyšší požární odolností v kvalitě Broof T3 v šíři folie reflektující nosná žebra střešních panelů umožňující kotvení této folie do povolených kotevních zón statikem dodavatele střešních nosníků, tepelná izolace kopíruje spád střešních vazníků.

Dále dle úpravy výkazu výměr došlo ke zvýšení množství betonové směsi do iglů pod podiem a doplnění betonové desky s ocelovými vlákny pod podium včetně hydroizolací stěrkou PCI Baraseal Turbo a tepelných izolací XPS 500kPa, 2x 70mm.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 4 zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 4 se vystavuje ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 21. 03. 2024 usnesením č. RMC/52/3/0114/24.

Přílohy:

Změnový list č. 7

V Praze dne 5. 4. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Měšťan
starosta MČ Praha 20

.....
Mgr. Tomáš Kafka a Ing. Petr Eichler
jednatelé společnosti
CL-EVANS s.r.o.

Změnový list č.		7		Smlouva objednatele č.:	S/20/2023/0074	Datum:	
				Smlouva zhotovitele č.:	EI-673-23-3		
Název akce:	Tělocvična v ulici Jívanská						
Objednatel	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha-Horní Počernice	Zhotovitel:	CL-EVANS, s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa				
IČ:	002 40 192	IČ:	267 68 607				
Vystavil:		Jméno:					
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:				
	Výkresy		Počet výkresů:				
	Rozpočet		Počet listů:				
	Zápis z KD		Číslo KD:				
	Projektant		Počet listů:				
	Ostatní		Počet listů:				
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny:							
Úprava dle revize projektu, změna střešní folie mPVC za mPVC s vyšší požární odolností, v kvalitě Broof T3 v šíři folie reflektující nosná žebra střešních panelů, umožňující kotvení této folie do povolených kotevních zon statikem dodavatele střešních nosníků, tepelná izolace kopíruje spád střešních vazníků, dle úpravy výkazu výměr došlo ke zvýšení množství betonové směsi do iglů pod podiem a doplnění betonové desky s ocelovými vlákny pod podium, včetně hydroizolací stěrkou PCI Baraseal Turbo a tepelných izolací XPS 500kPa, 2x 70mm							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZZV			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH			251 079,42		-199 105,80		
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			251 079,42	0,0	-199 105,80	0,0	
Změna termínu dokončení díla:							
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:						Datum, podpis	SOUHLASÍ/ NESOUHLASÍ
Stanovisko autorského dozoru:						Datum, podpis	SOUHLASÍ/ NESOUHLASÍ
Zmocněnec zhotovitele:						Datum, podpis	SOUHLASÍ/ NESOUHLASÍ
Zmocněnec objednatele:						Datum, podpis	SOUHLASÍ/ NESOUHLASÍ

**TĚLOCVIČNA V ULICI JÍVANSKÁ
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20**

SO-02 TĚLOCVIČNA - PLOCHÁ STŘECHA S1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POR.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
712 - Povlakové krytiny						
196	28322065	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm se zvýšenou požární odolností - zvýšené překrytí z důvodu kotvení do STT panelů	m2	553,395	335,00	185 387,33
197	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	-456,000	34,00	-15 504,00
199	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	-524,400	54,50	-28 579,80
200	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tloušťky do 100 mm sklon do 5°	m2	-456,000	50,00	-22 800,00
201	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 (kačírek)	t	-41,884	1 490,00	-62 407,16
202	712771613	Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	-248,000	65,00	-16 120,00
203	69334020	lišta kačírková výška 40-50mm Al	m	-252,960	320,00	-80 947,20
206	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,200	-409,71	-1 311,07
712 - Povlakové krytiny - celkem						-42 281,90
713 - Izolacec tepelné						
222	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	-44,130	3 484,00	-153 748,92
225	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	2,000	-1 537,49	-3 074,98
713 - Izolacec tepelné - celkem						-156 823,90

TĚLOCVIČNA - PLOCHÁ STŘECHA - CELKEM (bez DPH)

- 199 105,80 Kč

**TĚLOCVIČNA V ULICI JÍVANSKÁ
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20**

SO-02 TĚLOCVIČNA - ZVÝŠENÉ PODIUM

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POR.C.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
120	631319206	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m ³	m ³	11,560	1 500,00	17 340,00
124	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - úprava počtu sítí	t	0,400	52 000,00	20 800,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - celkem						38 140,00
9 - Přesun hmot						
10	998011002	Přesun hmot pro budovy v do 12 m	t	0,862	300,00	258,60
9 - Přesun hmot - celkem						258,60
711 - Izolace proti vodě						
177a	71119110R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrka na ploše vodorovné na betonu	m ²	82,570	158,30	13 070,83
180a	11163008R	dvousložková reaktivní tenkovrstvá hydroizolační stěrka PCI Barraseal Turbo	m ²	82,570	533,80	44 075,87
190	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,000	571,47	1 714,40
711 - Izolace proti vodě - celkem						58 861,10
713 - Izolace tepelné						
210	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m ²	82,570	56,00	4 623,92
213	28376455	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 70mm	m ²	168,443	325,00	54 743,98
225	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	2,000	593,68	1 187,36
713 - Izolace tepelné						60 555,26

TELOCVICNA - ZVYSENE PODIUM - CELKEM (bez DPH)

157 814,96 Kč

**TĚLOCVIČNA V ULICI JÍVANSKÁ
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20**

SO-02 TĚLOCVIČNA - PODIUM

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POR.C.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
		3 - Svislé a kompletní konstrukce				
51	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí vč.potřebného bednění	m3	3,003	5 650,00	16 966,95
		3 - Svislé a kompletní konstrukce - celkem				16 966,95
		6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
113	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	12,059	3 950,00	47 633,05
116	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	12,059	340,00	4 100,06
124	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,280	52 000,00	14 560,00
		6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - celkem				66 293,11
		998 - Přesun hmot				
169	998011002	Přesun hmot pro budovy v do 12 m	t	33,348	300,00	10 004,40
		998 - Přesun hmot - celkem				10 004,40

TĚLOCVIČNA - PODIUM - CELKEM (bez DPH)

93 264,46 Kč