

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1263 Demolice objektů - letní kino Turnov**

Zadavatel **MĚSTO TURNOV**  
**Antonína Dvořáka 335**  
**51101 Turnov**

IČO: **00276227**  
DIČ: **CZ00276227**

Zhotovitel:

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 204 685,24
PSV			211 736,13
MON			0,00
Vedlejší náklady			97 980,00
Ostatní náklady			47 960,00
<b>Celkem</b>			<b>1 562 361,37</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 562 361,37 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>328 095,89 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**1 890 457,26 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>SO 1</b>	<b>Rodinný domek</b>	<b>0,00</b>	<b>425 197,45</b>	<b>89 291,46</b>	<b>514 488,91</b>	<b>27</b>
1	Rodinný domek	0,00	425 197,45	89 291,46	514 488,91	27
<b>SO 2</b>	<b>Sklep</b>	<b>0,00</b>	<b>472 628,71</b>	<b>99 252,03</b>	<b>571 880,74</b>	<b>30</b>
2	Sklep	0,00	472 628,71	99 252,03	571 880,74	30
<b>SO 3</b>	<b>Promítací stěna</b>	<b>0,00</b>	<b>518 595,21</b>	<b>108 904,99</b>	<b>627 500,20</b>	<b>33</b>
3	Promítací stěna	0,00	518 595,21	108 904,99	627 500,20	33
<b>VN a ON</b>	<b>VN a ON - společné pro všechny objekty</b>	<b>0,00</b>	<b>145 940,00</b>	<b>30 647,40</b>	<b>176 587,40</b>	<b>9</b>
VN a ON	VN a ON - společné pro všechny objekty	0,00	145 940,00	30 647,40	176 587,40	9
Celkem za stavbu		0,00	1 562 361,37	328 095,89	1 890 457,26	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			13 800,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			90 803,46	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			317 305,75	20
98	Demolice	HSV			172 603,01	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 575,35	0
712	Povlakové krytiny	PSV			28 657,38	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			14 193,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			168 885,75	11
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			607 597,67	39
VN	Vedlejší náklady	VN			97 980,00	6

ON	Ostatní náklady	ON			47 960,00	3
Cena celkem					1 562 361,37	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1263	Demolice objektů - letní kino Turnov
O:	SO 1	Rodinný domek
R:	1	Rodinný domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 9</b>						<b>13 800,00</b>		
<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>								
1	961001	Odpojení objektu od inž. sítí (elektro, voda)	soubor			13 800,00		Vlastní
<b>Díl: 98</b>						<b>153 079,74</b>		
<b>Demolice</b>								
2	981014313R00	Demolice budov pomocí těžké mechanizace z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3			153 079,74	800-6	RTS 20/ II
výšky do 35 m, Budovy výšky do 35 m. 1.PP : 11,2*7,5*3 Mezisoučet 1.NP : 7,58*4,435*3,95 6,438*5,95*3,95 5,75*2,7*3 4*1,6*1,2/2								
<b>Díl: 712</b>						<b>6 820,98</b>		
<b>Povlakové krytiny</b>								
3	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2			6 820,98	800-711	RTS 20/ II
1.NP : 7,58*4,435 6,438*5,95 5,75*2,7								
<b>Díl: D96</b>						<b>251 496,73</b>		
<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								
4	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t			97 712,97	801-3	RTS 20/ II
suť celkem : 206,50363 odpočet asf. lepenka : -1,22428								
5	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t			5 514,16		RTS 20/ II
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t			63 603,12	801-3	RTS 20/ II
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t			21 889,38	801-3	RTS 20/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1263	Demolice objektů - letní kino Turnov
O:	SO 1	Rodinný domek
R:	1	Rodinný domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t			4 543,08	801-3	RTS 20/ II
9	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t			56 375,49	800-6	RTS 20/ II
10	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t			1 858,53	800-6	RTS 20/ II

<b>Celkem</b>						<b>425 197,45</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1263	Demolice objektů - letní kino Turnov
O:	SO 2	Sklep
R:	2	Sklep

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>170 951,75</b>		
1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m <sup>2</sup> v základech, základ sklepa - výpočet dle PD : 37*0,6*1	m3			30 636,00	801-3	RTS 20/ II
2	962023491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného smíšeného na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), zdivo sklepa - výpočet dle PD : 41,2	m3			49 275,20	801-3	RTS 20/ II
3	963012510R00	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), strop sklepa - výpočet dle PD : 176,1*0,14	m3			40 432,56	801-3	RTS 20/ II
4	964073321R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 6 m, hmotnosti do 20 kg/m včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) strop sklepa - výpočet dle PD : 176,1*0,01933	t			26 306,19	801-3	RTS 20/ II
5	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m <sup>2</sup> strop sklepa - výpočet dle PD : 176,1*0,1	m3			24 301,80	801-3	RTS 20/ II
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 175,49</b>		
6	998981123R00	Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m (JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení	t			1 175,49	800-6	RTS 20/ II
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						<b>21 836,40</b>		
7	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m strop sklepa - výpočet dle PD : 176,1	m2			21 836,40	800-711	RTS 20/ II
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>278 665,07</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1263	Demolice objektů - letní kino Turnov
O:	SO 2	Sklep
R:	2	Sklep

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva <i>suť celkem : 234,48264</i> <i>odpočet asf. lepenka : -1,761</i>	t			110 775,50	801-3	RTS 20/ II
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t			72 220,65	801-3	RTS 20/ II
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t			24 855,16	801-3	RTS 20/ II
11	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t			5 158,62	801-3	RTS 20/ II
12	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t			63 544,80	800-6	RTS 20/ II
13	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t			2 110,34	800-6	RTS 20/ II

<b>Celkem</b>	<b>472 628,71</b>
---------------	-------------------



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1263	Demolice objektů - letní kino Turnov
O:	SO 3	Promítací stěna
R:	3	Promítací stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>90 803,46</b>		
1	941941032RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. pro demontáž promítací stěny : (25,043+1,4*2+2)*13,392	m2			28 775,34	800-3	RTS 20/ II
2	941941192RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení 14 dní : pro demontáž promítací stěny : (25,043+1,4*2+2)*13,392/2	m2			14 387,67	800-3	RTS 20/ II
3	941941502R00	Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého 20 km : 20*2 pro demontáž promítací stěny :	km			1 480,00	800-3	RTS 20/ II
4	941941832RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m pro demontáž promítací stěny : (25,043+1,4*2+2)*13,392	m2			14 787,33	800-3	RTS 20/ II
5	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken pro demontáž promítací stěny : (25,043+1,4*2+2)*13,392	m2			7 593,49	800-3	RTS 20/ II
6	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken 14 dní : pro demontáž promítací stěny : (25,043+1,4*2+2)*13,392/2	m2			3 796,75	800-3	RTS 20/ II
7	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken pro demontáž promítací stěny : (25,043+1,4*2+2)*13,392	m2			3 596,92	800-3	RTS 20/ II
8	944946111RT2	Ochrana před propadem sutí na lešových podlahách z geotextilie, včetně dodávky textílie, 500 g/m2	m2			16 385,96	800-3	RTS 20/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1263	Demolice objektů - letní kino Turnov
O:	SO 3	Promítací stěna
R:	3	Promítací stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		pro demontáž promítací stěny : (25,043+1,4*2+2)*13,392						
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>146 354,00</b>		
10	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech dle výpisů původní PD : patka 21 : 2*0,6*1*4 patka 22 : 2*0,7*1*2 2*0,2*1*2	m3			11 634,00	801-3	RTS 20/ II
11	962051114R00	Bourání příček železobetonových tloušky do 50 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dle výpisů původní PD : 320	m2			131 840,00	801-3	RTS 20/ II
12	96205111SXX	Příplatek za výztuž a složitost - Bourání příček železobetonových tl. 5 cm, viz skladba stávající příčky dle PD dle výpisů původní PD : 320	m2			2 880,00		Vlastní
<b>Díl: 98</b>		<b>Demolice</b>				<b>19 523,27</b>		
13	981011111R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých, Budovy výšky do 35 m. dolní část promítací stěny : 25,043*1,4*3,01	m3			19 523,27	800-6	RTS 20/ II
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 399,86</b>		
14	998981123R00	Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m (JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení	t			1 399,86	800-6	RTS 20/ II
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>14 193,00</b>		
15	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovinných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých dle výpisů původní PD : střechy : 114+57	m2			7 866,00	800-762	RTS 20/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1263	Demolice objektů - letní kino Turnov
O:	SO 3	Promítací stěna
R:	3	Promítací stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm <i>dle výpisů původní PD : střechy : 114+57</i>	m2			6 327,00	800-762	RTS 20/ II
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>168 885,75</b>		
17	767392802R00	Demontáž krytin střeš z plechů šroubovaných <i>dle výpisů původní PD : Al tvarovaný plech : 114+57</i>	m2			7 866,00	800-767	RTS 20/ II
18	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg <i>dle výpisů původní PD : L profily : 30</i>	kg			420,00	800-767	RTS 20/ II
19	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg <i>dle výpisů původní PD : Začátek provozního součtu konstrukce stěny - velková hmotnost : 12720 Konec provozního součtu rozřezání na 100 kg části konstrukce : 12720</i>	kg			101 760,00	800-767	RTS 20/ II
20	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t			879,75	800-767	RTS 20/ II
21	171156461200R	Jeřáb automobilní Tatra 815 AD 28 <i>Nosnost 28 t při vyložení 3 m od středu otoče jeřábu. pro demontáž ocelové konstrukce stěny : 60</i>	Sh			57 960,00	STROJ	RTS 20/ II
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>77 435,87</b>		
22	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm <i>Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)</i>	t			-44 625,00	801-3	RTS 20/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1263	Demolice objektů - letní kino Turnov
O:	SO 3	Promítací stěna
R:	3	Promítací stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konstrukce stěny - velková hmotnost : 12,720 L profily : 0,030						
23	979951131R00	Výkup kovů - hliník, plechy	t			-23 940,00	801-3	RTS 20/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
		dle výpisů původní PD : Al tvarovaně plech : (114+57)*0,007						
24	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t			36 022,17	801-3	RTS 20/ II
		suť celkem : 80,04272 odpočet výkup kovů : -(12,75+1,197)						
25	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t			24 653,16	801-3	RTS 20/ II
26	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t			11 045,89	801-3	RTS 20/ II
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t			8 484,53	801-3	RTS 20/ II
28	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t			1 760,94	801-3	RTS 20/ II
29	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t			55 229,48	800-6	RTS 20/ II
30	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t			8 804,70	800-6	RTS 20/ II
<b>Celkem</b>						<b>518 595,21</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1263	Demolice objektů - letní kino Turnov
O:	VN a ON	VN a ON - společné pro všechny objekty
R:	VN a ON	VN a ON - společné pro všechny objekty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>97 980,00</b>			
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor			1 380,00		RTS 20/ II	
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.							
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor			18 400,00		RTS 20/ II	
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
3	005122 R	Provozní vlivy	Soubor			43 240,00		RTS 20/ II	
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.							
4	005123 R	Územní vlivy	Soubor			34 960,00		RTS 20/ II	
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.							
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>47 960,00</b>			
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor			23 000,00		RTS 20/ II	
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.							
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor			24 960,00		RTS 20/ II	
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).							
<b>Celkem</b>						<b>145 940,00</b>			