

Soupis prací č. 214

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

TÚ Jesenice - Blatno u Jesenice, km 21,800 - 27,310 - oprava trati

Fakturované položky								
poř.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedin.	Celkový počet jednot.	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef. Kč	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
1	K	5904045010	Odstranění pařezu mechanicky průměru do 10 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>v úsecích svahování</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
2	K	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
3	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>část stávající komunikace, zrušení přejezdu</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
4	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
5	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
6	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
8	K	5907030391	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
9	K	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
10	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
11	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	xxx	xxx	xxx	xxx
12	K	5908005525	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A	styk	xxx	xxx	xxx	xxx
13	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
14	K	5908055030	Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě vývratu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	K	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
16	K	5908070325	Souvislé dotahování upevňovačů v koleji s protažením závitů šrouby svěrkové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
17	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
18	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
19	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
20	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
21	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačů s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
22	K	5910060010	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
23	K	5910085045	Navážení hlavy kolejnice tvar S49, T, A	cm2	xxx	xxx	xxx	xxx
24	K	5912025060	Demontáž návěstidla včetně sloupku tabulky s křížem	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
25	K	5912060015	Demontáž zajišťovačů značky konzolové	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
26	K	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
27	K	5913060030	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
28	K	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
29	K	5913215030	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků	m	xxx	xxx	xxx	xxx
30	K	5913220030	Montáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků	m	xxx	xxx	xxx	xxx
31	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
32	K	5914030010	Demontáž dílů otevřeného odvodnění příkopové tvárnice	m	xxx	xxx	xxx	xxx
33	K	5914035010	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice	m	xxx	xxx	xxx	xxx
34	K	5914055030	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m	xxx	xxx	xxx	xxx
35	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
36	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
37	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	xxx	xxx	xxx	xxx
38	K	5999005030	Třídění kolejnic	t	xxx	xxx	xxx	xxx
39	K	5999005060	Třídění ostatního materiálu	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	P		Oprava přejezdu P1075		xxx	xxx	xxx	xxx
40	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
41	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
42	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
43	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
44	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
45	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
46	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
47	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěný, tvar S49, T, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
48	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
49	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	xxx	xxx	xxx	xxx
50	K	5908005525	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A	styk	xxx	xxx	xxx	xxx
51	K	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
52	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
53	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
54	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
55	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx

Soupis prací č. 214

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

TÚ Jesenice - Blatno u Jesenice, km 21,800 - 27,310 - oprava trati

Fakturované položky									
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
					jednot.	Kč	xxx	Kč	
56	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
57	K	5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
58	K	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
59	K	5913065010	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
60	K	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
61	K	5913220030	Montáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
62	K	5914035520	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu štěrbinový	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
63	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
64	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
65	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
66	K	5999005030	Třídění kolejnic	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
67	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	P		VRN		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
68		021211001	Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože - V ceně jsou započteny náklady na doplňující rozbor kameniva nebo KL pro objasnění kontaminace ropnými látkami akreditovanou laboratoří včetně vyhodnocení a předání zprávy o výsledku.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	P		Oprava přejezdu P1077		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
69	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
70	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
71	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
72	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
73	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
74	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
75	K	5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
76	K	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
77	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
78	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
79	K	5908005525	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A	styk	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
80	K	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
81	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
82	K	5909032020	Presná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
83	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
84	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
85	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
86	K	5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
87	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
88	K	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
89	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
90	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
91	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
92	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
93	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
94	K	5999005030	Třídění kolejnic	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
95	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
96	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	P		VRN		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
97		21211001	Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože - V ceně jsou započteny náklady na doplňující rozbor kameniva nebo KL pro objasnění kontaminace ropnými látkami akreditovanou laboratoří včetně vyhodnocení a předání zprávy o výsledku.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	P		Materiál		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
98	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojité pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
99	M	5963137000	Pryžový profil hadice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
100	M	5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
101	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, dvojité pružný kroužek Fe6)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
102	M	5964133000	Geotextilie základní	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
103	M	5955101006	Kamenivo drčené štěrk frakce 4/8	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
104	M	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	kg	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Soupis prací č. 214

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

TÚ Jesenice - Blatno u Jesenice, km 21,800 - 27,310 - oprava trati

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedin.	Celkový počet jednot.	Cena za jedin. Kč	Cena za jedin. s koef. xxx	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
105	M	5963152000	Asfaltová závlavka trvale pružná pro trhliny a spáry	t	xxx	xxx	xxx	xxx
106	M	5955101075	Kamenivo drcené recyklované štěrkodeř frakce 0/32	t	xxx	xxx	xxx	xxx
107	M	5957201010	Kolejnice užitě tv. S49	m	xxx	xxx	xxx	xxx
108	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
109	M	5963101037	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL panel vnitřní 1200 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
110	M	5963101045	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL kolejová opěrka	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
111	M	5963101050	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo střední 1200 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
112	M	5963101055	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL náběhový klín pero	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
113	M	5963101060	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL náběhový klín drážka	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
114	M	5963101085	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 1200 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
115	M	5964161000	Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
116	M	5955101012	Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32	t	xxx	xxx	xxx	xxx
117	M	5964104005	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 200	m	xxx	xxx	xxx	xxx
118	M	5955101038	Kamenivo drcené drť frakce 0/4	t	xxx	xxx	xxx	xxx
119	M	5963101125	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pojistný díl vnitřní	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
120	M	5963101135	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pojistka proti posuvu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
121	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svérkový T5 (M24x75)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
122	M	5958134140	Součásti upevňovací vložka M k upevnění šroubu T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
123	M	5958231045	Svérka užitá T5	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
124	M	5956213000	Pražec betonový příčný nevstrojený užitý SB5	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
125	M	5958231050	Svérka užitá T6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
126	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
127	M	5956213065	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB 8 P	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
128	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
129	M	5963146020	Živičné přejezdové vozovky ACP 165 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
130	M	5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 165 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
131	M	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 115 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	P		Doprava		xxx	xxx	xxx	xxx
132	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>32/63, 4/8, 16/32, 0/4, asfaltový recyklát, beton, komplety, pryžové podložky, upevňovací materiál - T5, živice, výzisk KL</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
133	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>32/63, 4/8, 16/32, 0/4, asfaltový recyklát, beton, komplety, pryžové podložky, upevňovací materiál - T5, živice, výzisk KL</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
134	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>kolejnice, pražce SB8, SB5, strail</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
135	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>strail</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
136	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>32/63, 4/8, 16/32, 0/4, asfaltový recyklát, beton, komplety, pryžové podložky, upevňovací materiál - T5, živice, výzisk KL</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
137	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>mezidepo - kolejnice, SB8, SB5, strail</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
138	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>2x PVK</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
139	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>2x dvoucestné rypadlo</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
140	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>ASP,SSP,LOKO-2x nájezd</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
	P		SSZT		xxx	xxx	xxx	xxx
141	K	7590155012	Montáž uzemnění kabelu na uzemnění stávající	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>zajistí ST</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
142	K	7590157010	Demontáž uzemnění kabelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>zajistí ST</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
143	K	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>zajistí ST</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
144	K	7592007050	Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>zajistí ST</i>		xxx	xxx	xxx	xxx

Soupis prací č. 214

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

TÚ Jesenice - Blatno u Jesenice, km 21,800 - 27,310 - oprava trati

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
	P		VRN			xxx	xxx	xxx
145	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%	xxx	xxx	xxx	xxx
146	K	VRN7	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice II. třídy	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		P1077		xxx	xxx	xxx	xxx
147	K	VRN9	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Ostatní komunikace	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		P1075		xxx	xxx	xxx	xxx

Celkem: 9 793 266,78

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha západ

Datum: 04.04.2024

Datum: 04.04.2024