

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Vojtěšská - kanalizace, dvůr, 2.NP

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 25.03.2024  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. IČ: DIČ:  
Projektant: IČ: DIČ:  
Zpracovatel: IČ: DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 116 702,73</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>1 116 702,73</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** Vojtěšská - kanalizace,dvůr,2.NP

Místo: Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: **STRABAG Rail a.s.** Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**1 116 702,73**

**1 116 702,73**

6.1	Dvůr - propojení sp...	287 780,67
6.2	Kanalizace (díra I)	197 682,10
6.3	Díra II	351 971,12
6.4	Dvůr - skutečnost	67 388,15
6.5	2.NP 2.etapa dodatek	151 253,97
6.6	Elektro chodba, ČD ...	60 626,72

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská - kanalizace, dvůr, 2.NP

Objekt:

6.1 - Dvůr - propojení sp...

KSO:

Místo:

25.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

**STRABAG Rail a.s.**

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>0,00</b>
	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská - kanalizace, dvůr, 2.NP

Objekt:

6.1 - Dvůr - propojení sp...

Místo:

25.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská - kanalizace, dvůr, 2.NP

Objekt:

6.1 - Dvůr - propojení sp...

Místo:

25.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00	
D	1		Zemní práce			0,00	
26	K	129911123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,440	0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		12*0,12		1,440		
	vv		Součet		1,440		
1	K	132112121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	5,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		20*0,5*0,5		5,000		
	vv		Součet		5,000		
2	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,500	0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		20*0,5*0,25 "odvoz na skládku materiálu (nahrazeno pískovým ložem)		2,500		
	vv		Součet		2,500		
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,250	0,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		5*1,7 "komplet výkop		8,500		
	vv		-(0,25*0,5*20)*1,7 "odečet zpětný zásyp		-4,250		
	vv		Součet		4,250		
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	21,389	0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		20*0,5*0,25 "zpětný zásyp výkopkem		2,500		
	vv		7,2/1,8 "štěrk 0/63		4,000		
	vv		26,8/1,8 "štěrk 0/32		14,889		
	vv		Součet		21,389		
32	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	26,800	0,00	CS ÚRS 2024 01
33	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	7,200	0,00	CS ÚRS 2024 01
D	2		Zakládání			0,00	
5	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,648	0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		ZÁKLADY PRO BRÁNU - DOMĚREK				
	vv		1-0,352		0,648		
	vv		Součet		0,648		
6	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,046	0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		ZÁKLADY PRO BRÁNU - DOMĚREK				
	vv		0,046		0,046		
	vv		Součet		0,046		
27	K	279113111	Základová zeď tl 150 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10	m2	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
28	K	279113113	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10	m2	0,250	0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		0,5*0,5		0,250		
	vv		Součet		0,250		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00	
29	K	342271211	Příčka z cihel betonových na maltu M10 tl 65 mm	m2	2,670	0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		2,1*0,7		1,470		
	vv		1,2*1		1,200		
	vv		Součet		2,670		
35	K	R01	Sklo CONEX	ks	2,000	0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce			0,00	
7	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,500	0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		20*0,5*0,25		2,500		
	vv		Součet		2,500		
D	8		Trubní vedení			0,00	
9	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	28,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		25 "potrubí propojení svodů dešťová kanalizace		25,000		
	vv		1		1,000		
	vv		2		2,000		
	vv		Součet		28,000		
23	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	10,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		2		2,000		
	vv		8		8,000		
	vv		Součet		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	37,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
11	M	28611882	koleno kanalizační s hrdlem PP 125x30° SN10	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
19	M	28611900	koleno kanalizační s hrdlem PP 200x15° SN10	kus	12,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
20	M	28611880	koleno kanalizační s hrdlem PP 125x15° SN10	kus	10,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
21	M	28611890	koleno kanalizační s hrdlem PP 160x15° SN10	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
22	M	28611884	koleno kanalizační s hrdlem PP 125x45° SN10	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
12	M	28611886	koleno kanalizační s hrdlem PP 125x67° SN10	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
13	M	WVN.SF661100 W	Odbočka kanalizační plastová KGEA-125/125/45°	kus	2,000	0,00	
24	M	PPL.KGEA20015 04	KG odbočka 45° DN200x150 tvarovka pro hladké PVC potrubí	kus	2,000	0,00	
25	M	28612244	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 SN12/16	kus	3,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	894812001.R002	Revizní plastová šachta komplet DN 400mm	kus	2,000	0,00	
36	K	894812R	Poklop plastový (septik) 550 x 550 mm	kus	1,000	0,00	
16	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	0,500	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		OBETONOVÁNÍ REVIZNÍ ŠACHTY				
	VV		0,5		0,500		
	VV		Součet		0,500		
	D	998	Přesun hmot			0,00	
17	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,778	0,00	CS ÚRS 2023 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			0,00	
18	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4		4,000		
	VV		šatna, půda				
30	K	721R	Odměření tepla	kpl	1,000	0,00	
	VV		1		1,000		
	VV		akce Rybníště				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00	
31	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	285,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		15*9,5*2		285,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská - kanalizace, dvůr, 2.NP

Objekt:

**6.2 - Kanalizace (jáma I)**

KSO:

Místo:

25.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel: **STRABAG Rail a.s.**

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>0,00</b>
	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská - kanalizace, dvůr, 2.NP

Objekt:

**6.2 - Kanalizace (jáma I)**

Místo:

25.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

**STRABAG Rail a.s.**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>
23-M - Montáže potrubí	0,00
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>0,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská - kanalizace, dvůr, 2.NP

Objekt:

6.2 - Kanalizace (jáma I)

Místo:

25.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00	
D	1		Zemní práce			0,00	
26	K	129911123	Bourání zdíva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,759	0,00	
	VV		2,3*1,65*0,2		0,759		
	VV		Součet		0,759		
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,795	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,3*1,65*1		3,795		
	VV		Součet		3,795		
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,452	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,3*1,65*1,7		6,452		
	VV		Součet		6,452		
27	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,247	0,00	
	VV		10,247		10,247		
28	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	3,755	0,00	
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,134	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,15+3,795+0,189		5,134		
	VV		Součet		5,134		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,241	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		5,134*1,8		9,241		
	VV		Součet		9,241		
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	7,590	0,00	CS ÚRS 2023 02
6	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	7,984	0,00	CS ÚRS 2023 02
7	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	0,394	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,39*1,65*0,05*2		0,394		
	VV		Součet		0,394		
D	4		Vodorovné konstrukce			0,00	
9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,150	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,3*1*0,5		1,150		
	VV		Součet		1,150		
D	5		Komunikace pozemní			0,00	
10	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,795	0,00	CS ÚRS 2023 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
11	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	7,900	0,00	CS ÚRS 2023 02
D	997		Přesun sutě			0,00	
12	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1,304	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		7,9*1,65*0,05*2		1,304		
	VV		Součet		1,304		
13	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,736	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,304*9		11,736		
	VV		Součet		11,736		
14	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,652	0,00	CS ÚRS 2023 02
15	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,304	0,00	CS ÚRS 2023 02
D	M		Práce a dodávky M			0,00	
D	23-M		Montáže potrubí			0,00	
16	K	230120192R	Řezání potrubí	kus	2,000	0,00	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00	
23	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	75,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce			0,00	
17	K	011103000	Georadarový průzkum	kpl	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
18	K	012103000	Vytyčení IS	kpl	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
D VRN3			Zařízení staveniště			0,00	
24	K	031303000	Hutnící zkoušky	kpl	1,000	0,00	
19	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
D VRN5			Finanční náklady			0,00	
21	K	053002000	Poplatky zábor město	den	38,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		1.12-8.12				
	vv		8		8,000		
	vv		30.1.-29.2.				
	vv		30		30,000		
	vv		Součet		38,000		
D VRN6			Územní vlivy			0,00	
25	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	3,000	0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská - kanalizace, dvůr, 2.NP

Objekt:

**6.3 - kanalizace (jáma II)**

KSO:

Místo:

25.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

**STRABAG Rail a.s.**

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>0,00</b>
	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská - kanalizace, dvůr, 2.NP

Objekt:

**6.3 - kanalizace (jáma II)**

Místo:

25.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

**STRABAG Rail a.s.**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská - kanalizace, dvůr, 2.NP

Objekt:

6.3 - kanalizace (jáma II)

Místo:

25.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00	
D	1		Zemní práce			0,00	
20	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5,880	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		4,2*1,4		5,880		
	VV		Součet		5,880		
36	K	129911123	Bourání zdva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,176	0,00	
	VV		4,2*1,4*0,2		1,176		
	VV		Součet		1,176		
1	K	131113701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	13,524	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		4,2*1,4*2,3		13,524		
	VV		Součet		13,524		
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	13,524	0,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	13,524	0,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	13,524	0,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,754	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		13,524-1,25-3,52		8,754		
	VV		výkop - obsyp - zásyp				
	VV		Součet		8,754		
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	15,757	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		8,754*1,8		15,757		
	VV		Součet		15,757		
12	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhuťnutím	m3	6,140	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		3,52		3,520		
	VV		šterk 0/32				
	VV		2,62		2,620		
	VV		zásyp výkopkem				
	VV		Součet		6,140		
13	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	6,336	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		3,52*1,8		6,336		
	VV		Součet		6,336		
10	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	1,250	0,00	CS ÚRS 2024 01
11	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	2,500	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,25*2 "Přepočtené koeficientem množství"		2,500		
	VV		Součet		2,500		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00	
8	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci - hledání staré stoky	ks	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
D	5		Komunikace pozemní			0,00	
23	K	572340111.1	Vyspravení krytu komunikací po překopech	kpl	1,000	0,00	
21	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,880	0,00	CS ÚRS 2024 01
D	8		Trubní vedení			0,00	
15	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	25,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
16	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	25,750	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		25*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		25,750		
	VV		Součet		25,750		
17	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	7,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
18	M	28617173	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x30°	kus	7,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
19	M	28611610	čisticí kus kanalizační PVC DN 200	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	894410202	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž rovná výšky 500 mm	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
31	M	CSB.0077403.U RS	Skruž šachtová se stupadly DN 800, hs 500, t 120 mm, DEHA ATL XA3	kus	1,000	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	894410231	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž přechodová (konus)	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
33	M	CSB.0077377.U RS	Kónus 800/625 se stupadlem a kapsou, t. 120 mm, DEHA ATL XA3	kus	1,000	0,00	
34	K	894R	Dorpava a manipulace HR		1,000	0,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
24	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	11,200	0,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	11,200	0,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	961021311.R	Bourání základů ze zdiva kamenného - ručně	m3	0,720	0,00	
	vv		1,2*1,2*0,5		0,720		
	vv		Součet		0,720		
9	K	R1	Doprava bagru	ks	2,000	0,00	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby			0,00	
23	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	260,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		13*10*2		260,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce			0,00	
27	K	011002000	Průzkumné práce	%	3,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	011103000	Georadarový průzkum	kpl	1,000	0,00	
D VRN3			Zařízení staveniště			0,00	
29	K	031303000	Hutnicí zkoušky	kpl	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
D VRN6			Územní vlivy			0,00	
28	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	3,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
D VRN7			Provozní vlivy			0,00	
22	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace	kpl	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská - kanalizace, dvůr, 2.NP

Objekt:

**6.4 - Dvůr - skutečnost**

KSO:

Místo:

25.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

**STRABAG Rail a.s.**

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>0,00</b>
	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská - kanalizace, dvůr, 2.NP

Objekt:

**6.4 - Dvůr - skutečnost**

Místo:

25.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

**STRABAG Rail a.s.**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská - kanalizace, dvůr, 2.NP

Objekt:

**6.4 - Dvůr - skutečnost**

Místo:

25.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

**STRABAG Rail a.s.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV			0,00	
D		1	Zemní práce			0,00	
6	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	292,331	0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY RUČNĚ S ODVOZEM NA ZAŘÍZENÍ INVESTORA				
	vv		120		120,000		
	vv		ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY RUČNĚ S ODVOZEM NA SKLÁDKU				
	vv		172,331		172,331		
	vv		Součet		292,331		
D		5	Komunikace pozemní			0,00	
7	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	292,331	0,00	CS ÚRS 2023 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská - kanalizace, dvůr, 2.NP

Objekt:

**6.5 - 2.NP 2.etapa dodatek**

KSO:

Místo:

25.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel: **STRABAG Rail a.s.**

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>0,00</b>
	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská - kanalizace, dvůr, 2.NP

Objekt:

**6.5 - 2.NP 2.etapa dodatek**

Místo:

25.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

**STRABAG Rail a.s.**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>D1 - 01 - STAVEBNÍ ČÁST - 2.NP</b>	<b>0,00</b>
D16 - Konstrukce tesařské	0,00
D3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
D45 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
<b>D37 - Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>	<b>0,00</b>
<b>D6 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>0,00</b>
<b>D9 - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
D19 - Konstrukce truhlářské	0,00
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
2 - Zakládání	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
D20 - Konstrukce suché výstavby	0,00
D23 - Dokončovací práce - obklady - WC	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská - kanalizace, dvůr, 2.NP

Objekt:

6.5 - 2.NP 2.etapa dodatek

Místo:

25.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>	
D	D1	01 - STAVEBNÍ ČÁST - 2.NP				0,00	
D	D16	Konstrukce tesařské				0,00	
1	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných	m2	-35,916	0,00	
	VV		FARMACELL SKUTEČNOST				
	VV		199,62-235,536		-35,916		
	VV		Součet		-35,916		
D	D3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
2	K	348942131.1	Zábradlí ocelové výšky 1,1 m osazené do obrubníku ze dvou vodorovných trubek vč. výpíně i základových patek	m	5,500	0,00	
	VV		Ochranné zábradlí proti ostříku fasády vodou z přilehlé hlavní komunikace				
	VV		5,5		5,500		
	VV		Součet		5,500		
D	D45	Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
47	M	000900002	nástěnné PIR čidlo	ks	3,000	0,00	
3	K	741110502	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do přes 60 do 120 mm	m	-20,000	0,00	
	VV		SKUTEČNOST				
	VV		52-72		-20,000		
	VV		Součet		-20,000		
4	M	34571215	kanál elektroinstalační hranatý PVC 120x55mm	m	-20,000	0,00	
46	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	-3,000	0,00	
5	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	6,000	0,00	
6	M	1513192	LED svítidlo E, 35W, 6500lm, 5 let záruka, mikropyramidová optika, životnost 50 000hodin, L90B10, UGR>19	kus	6,000	0,00	
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
7	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	-5,000	0,00	
8	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	-1,000	0,00	
D	D37	Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00	
10	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000	0,00	
9	M	55143169	baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300mm - pro výlevku	kus	1,000	0,00	
D	D6	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
11	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	25,000	0,00	
	VV		LEŠENÍ K ODBOURÁNÍ CIHELNÉHO ZDIVA				
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		25,000		
12	K	941221211	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	175,000	0,00	
	VV		PŘÍPLATEK K LEŠENÍ, 7 DNÍ				
	VV		25*7		175,000		
	VV		Součet		175,000		
13	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	25,000	0,00	
	VV		DEMONTÁŽ LEŠENÍ				
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		25,000		
D	D9	Práce a dodávky PSV				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D19		Konstrukce truhlářské			0,00	
14	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	0,00	
	VV		1P18				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	M	61162012	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 600x1970-2100mm	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
17	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00	
D	2		Zakládání			0,00	
18	K	272361.R	Statika krov	kpl	1,000	0,00	
19	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,045	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		ZAZDÍVKA VENEK PRO KLIMA - BETON				
	VV		0,5*0,3*0,3		0,045		
	VV		Součet		0,045		
20	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	0,600	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		ZAZDÍVKA VENEK PRO KLIMA - BEDNĚNÍ				
	VV		0,5*0,3*4		0,600		
	VV		Součet		0,600		
21	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	0,600	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		ZAZDÍVKA VENEK PRO KLIMA				
	VV		0,6		0,600		
	VV		Součet		0,600		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	
22	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	4,184	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		ZAČIŠTĚNÍ HLAVNÍ VCHOD				
	VV		(0,28*3,9)*2		2,184		
	VV		2,5*0,8		2,000		
	VV		Součet		4,184		
23	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	4,184	0,00	CS ÚRS 2023 02
24	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1P18				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	M	55331430	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
26	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,500	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		ODBOURÁNÍ CIHELNEHO ZDIVA OKOLO VAZNIKŮ				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		2,500		
27	K	977342121.R	Bourání rýhy ve stěnách z kamene včetně omítky do 30x30 mm	m	4,000	0,00	
	VV		SEKÁNÍ RÝHY PRO KLIMA				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
D	997		Přesun sutě			0,00	
28	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	8,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		8 "2x4t kontejnery SDK, cihly, sut'		8,000		
	VV		Součet		8,000		
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		8 "kontejnery SDK, cihly, podhledy		8,000		
	VV		Součet		8,000		
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		8*9 "doprava suti do 10km		72,000		
	VV		Součet		72,000		
31	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00	
D	D20		Konstrukce suché výstavby			0,00	
32	K	763164531	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	12,900	0,00	
	VV		29,7 SOD OBKLAD KASTLÍKŮ				
	VV		42,6-29,7 "rozdíl NAVÝŠENÍ OPROTI SOD		12,900		
	VV		Součet		12,900		
D	D23		Dokončovací práce - obklady - WC			0,00	
33	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	12,890	0,00	
	VV		OBKLAD WC, NAVÝŠENÍ OPROTI SOD				
	VV		12,89		12,890		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		12,890		
34	K	781474115.1	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	12,890	0,00	
	vv		OBKLAD WC, NAVÝŠENÍ OPROTI SOD		12,890		
	vv		Součet		12,890		
35	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	14,179	0,00	
	vv		OBKLAD WC, NAVÝŠENÍ OPROTI SOD		14,179		
	vv		12,89*1,1		14,179		
	vv		Součet		14,179		
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			0,00	
36	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	8,000	0,00	
	vv		OBKLAD WC, NAVÝŠENÍ OPROTI SOD		8,000		
	vv		8		8,000		
	vv		Součet		8,000		
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty			0,00	
37	M	64236041	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování	kus	-1,000	0,00	
	vv		ODEČET KLOZEN, BUDE NAHRAZEN		-1,000		
	vv		-1		-1,000		
	vv		Součet		-1,000		
38	M	64271101	výlevka keramická bílá	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		VÝLEVKA MÍSTO KLOZETU		1,000		
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
39	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny včetně dodávky kolena odpadního, sedátka, soupravy pro tlumení hluku, šroubů a tmele	kus	-1,000	0,00	
	vv		-1		-1,000		
	vv		Součet		-1,000		
40	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	-1,000	0,00	
	vv		-1		-1,000		
	vv		Součet		-1,000		
41	K	R02	Větrací mřížky SAMAT + prohození pozic skla	kpl	1,000	0,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby			0,00	
42	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	9,819	0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		1 P 18 SDK STĚNA		7,744		
	vv		2,065*3,75		2,075		
	vv		3,375-1,3		9,819		
	vv		Součet		9,819		
43	K	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché	m2	110,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		DEMONTÁŽ PODHLEDŮ PŮDA		110,000		
	vv		110		110,000		
	vv		Součet		110,000		
	D	771	Podlahy z dlaždic			0,00	
44	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	8,500	0,00	CS ÚRS 2023 02
45	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	9,350	0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		8,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,350		
	vv		Součet		9,350		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská - kanalizace, dvůr, 2.NP

Objekt:

**6.6 - Elektro chodba, ČD ...**

KSO:

Místo:

25.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

**STRABAG Rail a.s.**

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>0,00</b>
	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská - kanalizace, dvůr, 2.NP

Objekt:

**6.6 - Elektro chodba, ČD ...**

Místo:

25.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

**STRABAG Rail a.s.**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
D42 - E-04 - Elektroinstalace NN	0,00
D10 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
D45 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
D46 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská - kanalizace, dvůr, 2.NP

Objekt:

6.6 - Elektro chodba, ČD ...

Místo:

25.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>	
	D	D42	E-04 - Elektroinstalace NN			0,00	
	D	D10	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
1	K	977332112	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 50x50 mm	m	60,000	0,00	
	D	D45	Elektroinstalace - silnoproud			0,00	
2	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	2,000	0,00	
	VV		SCHODIŠTĚ 1NP - 3NP				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
3	M	1000088648	Svítilno NO, 3h, 4,5W	kus	2,000	0,00	
4	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	4,000	0,00	
	VV		SCHODIŠTĚ 1NP-4NP				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
5	M	1642219	LED svítidlo A, 27W, 2700lm, kruhové	kus	4,000	0,00	
	D	D46	Elektroinstalace - slaboproud			0,00	
6	K	742121001R	Montáž optických kabelů	m	370,000	0,00	
7	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kat. 6	m	360,000	0,00	
	VV		UTP kabel z Racku 2NP do rack 1NP				
	VV		360		360,000		
	VV		Součet		360,000		
8	M	1207543	Optický kabel 9/125 um, 8 vláken	m	10,000	0,00	
9	M	1720607	Zásuvka 2xRJ45 kat. 6, bílá	kus	-41,000	0,00	
	VV		ODEČET VŠECH PŮVODNÍCH ZÁSUVEK V ROZPORU S POŽADAVKEM ČD TELEMATIKA				
	VV		-41		-41,000		
	VV		Součet		-41,000		
10	M	1720607.1	Zásuvka Panduit telematika	kus	41,000	0,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud			0,00	
11	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	6,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
12	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm	m	6,300	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		6,300		
	VV		Součet		6,300		
13	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	131,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		SCHODIŠTĚ 1NP - 3NP				
	VV		89+42		131,000		
	VV		Součet		131,000		
14	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	131,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
15	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	4,000	0,00	
16	M	34535003	přepínač střídavý kompletní, zápusťný, řazení 6, šroubové svorky	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2023 02

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4524700

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c4a42ee2-0557-4e9d-9adf-2dcb81626695

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.04.2024 13:03:04



8e406294-22ec-4c14-b856-73ab5b31068f