

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
55	Výměna akumulátorů v ŽST Praha-Stodůlky	420 621,39	0,00	88 330,49	508 951,88	0,00	396 252,02	24369,37	0,00	0,00
1	technologická část	396 252,02	0,00	83 212,92	479 464,94	0,00	396 252,02	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	17 382,10	0,00	3 650,24	21 032,34	0,00	0,00	17382,10	0,00	0,00
3	doprava, VRN	6 987,27	0,00	1 467,33	8 454,60	0,00	0,00	6987,27	0,00	0,00
Celkem		420621,39	0,00	88330,49	508951,88	0,00	396252,02	24369,37	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna akumulátorů v ŽST Praha-Stodůlky

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: ŽST Praha-Stodůlky

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 26. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7592920165	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 6 V/200 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený větraný, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	16,000	19 162,50	306 600,00	0,00	306 600,00	0,00000	0,000
2	759	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátky AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	48,000	828,92	39 788,16	0,00	39 788,16	0,00000	0,000

		OST	Ostatní			0,00	49 863,86	49 863,86			0,000
11	SEE	7492471010	Demontáže kabelových vedení nn	m	31,000	25,84	0,00	801,04	801,04	0,00000	0,000
12	SEE	7492553014	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 70 mm2	m	31,000	191,63	0,00	5 940,53	5 940,53	0,00000	0,000
13	SEE	7492751024	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 70 mm2	kus	2,000	2 299,50	0,00	4 599,00	4 599,00	0,00000	0,000
14	SEE	7492753012	Montáž ukončení kabelu kabelovou koncovkou pro průřez 70-120 mm2	kus	2,000	1 116,90	0,00	2 233,80	2 233,80	0,00000	0,000
16	SEE	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus	2,000	28,25	0,00	56,50	56,50	0,00000	0,000
7	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	2,000	1 065,44	0,00	2 130,88	2 130,88	0,00000	0,000
10	SEE	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	2,000	1 065,44	0,00	2 130,88	2 130,88	0,00000	0,000
8	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 314,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00000	0,000
9	SEE	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	1,000	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00000	0,000
3	SZT	7592905042	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity přes 200 Ah	kus	16,000	855,20	0,00	13 683,20	13 683,20	0,00000	0,000
5	SZT	7592905070	Montáž rekombinační zátky do 300 Ah	kus	48,000	36,03	0,00	1 729,44	1 729,44	0,00000	0,000
4	SZT	7592907042	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity přes 200 Ah	kus	16,000	748,98	0,00	11 983,68	11 983,68	0,00000	0,000
6	SZT	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000	632,91	0,00	632,91	632,91	0,00000	0,000
Celkem							346 388,16	49 863,86	396 252,02	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna akumulátorů v ŽST Praha-Stodůlky

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: ŽST Praha-Stodůlky

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 26. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HZS							0,00	17 382,10	17 382,10		0,000	
Hodinové zúčtovací sazby												
3	HZS	HZS1431	Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí	hod	4,000	406,25	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00000	0,000	
4	HZS	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	4,000	558,45	0,00	2 233,80	2 233,80	0,00000	0,000	
1	HZS	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	2,000	558,45	0,00	1 116,90	1 116,90	0,00000	0,000	
2	HZS	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	10,000	636,20	0,00	6 362,00	6 362,00	0,00000	0,000	
5	HZS	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	10,000	604,44	0,00	6 044,40	6 044,40	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	17 382,10	17 382,10		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna akumulátorů v ŽST Praha-Stodůlky

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: ŽST Praha-Stodůlky

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 26. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	6 987,27	6 987,27		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	1,000	502,61	0,00	502,61	502,61	0,00000	0,000	
<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>												
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	14,000	463,19	0,00	6 484,66	6 484,66	0,00000	0,000	
<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>												
Celkem							0,00	6 987,27	6 987,27		0,000	