

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
39 (1)	Havarijní oprava návěstidel Přio, Přso, Lo a So hradla Kosoř.	418 865,12	0,00	87 961,68	506 826,80	0,00	418 865,12	0,00	0,00	0,00
00-1	technologická část	342 330,86	0,00	71 889,48	414 220,34	0,00	342 330,86	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	76 534,26	0,00	16 072,19	92 606,45	0,00	76 534,26	0,00	0,00	0,00
Celkem		418865,12	0,00	87961,68	506826,80	0,00	418865,12	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava návěstidel Pňlo, Pňso, Lo a So hradla Kosoř.

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Praha Radotín - Dobřichovice

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 7. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				44 594,97	297 735,89	342 330,86		0,000
21	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	58,000	1 065,44	0,00	61 795,52	61 795,52	0,00000	0,000
26	R	7590155026	Montáž uzemnění návěstního kabelu v návěstidle	kus	4,000	1 226,40	0,00	4 905,60	4 905,60	0,00000	0,000
20	R	7590525411	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 8 žil	kus	3,000	5 803,50	0,00	17 410,50	17 410,50	0,00000	0,000
23	R	7590555102	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 3 P 1,0	kus	4,000	2 025,75	0,00	8 103,00	8 103,00	0,00000	0,000
24	R	7590555106	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0	kus	1,000	2 638,95	0,00	2 638,95	2 638,95	0,00000	0,000
3	R	7590715032	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	4,000	28 032,00	0,00	112 128,00	112 128,00	0,00000	0,000
14		7590720515	Součásti světelných návěstidel Žárovka SIG 1820 12V 20/20W, dvouvláknová (HM0347260050001)	kus	8,000	383,25	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00000	0,000
15		7590720570	Součásti světelných návěstidel Trafo ST 3 R1 (HM0374215010000)	kus	8,000	2 715,60	21 724,80	0,00	21 724,80	0,00000	0,000
16		7590720600	Součásti světelných návěstidel Štítek označovací plastový pro návěstidlo	kus	4,000	208,05	832,20	0,00	832,20	0,00000	0,000
17		7590720253	Součásti světelných návěstidel Souprava držáku náv.štitků (1-2)plastová (CV012589008)	kus	1,000	477,42	477,42	0,00	477,42	0,00000	0,000
19		7590541434	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150-FLE-CZ	kus	3,000	832,20	2 496,60	0,00	2 496,60	0,00000	0,000
18		7497700330	Konstrukční prvky trakčního vedení Průrazka 250 V	kus	2,000	5 321,70	10 643,40	0,00	10 643,40	0,00000	0,000
25	R	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	4,000	10 293,00	0,00	41 172,00	41 172,00	0,00000	0,000
5	R	7590725018	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu desky transformátoru	kus	4,000	780,74	0,00	3 122,96	3 122,96	0,00000	0,000
6	R	7590725020	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu návěstního transformátoru	kus	8,000	243,09	0,00	1 944,72	1 944,72	0,00000	0,000
8	R	7590725042	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu malého	kus	4,000	486,18	0,00	1 944,72	1 944,72	0,00000	0,000
7	R	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	4,000	569,40	0,00	2 277,60	2 277,60	0,00000	0,000
27	R	7590725058	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu upozorňovač na návěstidlo	kus	2,000	780,74	0,00	1 561,48	1 561,48	0,00000	0,000
9	R	7590727018	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu desky transformátoru	kus	4,000	234,33	0,00	937,32	937,32	0,00000	0,000
10	R	7590727020	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu návěstního transformátoru	kus	8,000	73,04	0,00	584,32	584,32	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava návěstidel Přlo, Přso, Lo a So hradla Kosoř.

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Praha Radotín - Dobřichovice

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 7. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11		7590720085	Součásti světelných návěstidel Deska svítílnová plastová horní-dolní úplná (CV012369004)	kus	1,000	803,73	803,73	0,00	803,73	0,00000	0,000
12		7590720080	Součásti světelných návěstidel Deska svítílnová plastová boční úplná (CV012369003)	kus	2,000	435,81	871,62	0,00	871,62	0,00000	0,000
13		7590720200	Součásti světelných návěstidel Pás označovací velký - plast bílá - červená (CV012449006)	kus	2,000	1 839,60	3 679,20	0,00	3 679,20	0,00000	0,000
22	R	7592707012	Demontáž upozorňovadla předvěstního	kus	1,000	110,60	0,00	110,60	110,60	0,00000	0,000
1	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	4,000	7 752,60	0,00	31 010,40	31 010,40	0,00000	0,000
2	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	2,000	3 044,10	0,00	6 088,20	6 088,20	0,00000	0,000

Celkem

44 594,97

297 735,89

342 330,86

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava návštěvidel Přlo, Přso, Lo a So hradla Kosoř.

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Praha Radotín - Dobřichovice

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 7. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	61 647,61	61 647,61		0,000	
Ostatní												
3	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	41,000	502,61	0,00	20 607,01	20 607,01	0,00000	0,000	
<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>												
2	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	4 204,80	0,00	4 204,80	4 204,80	0,00000	0,000	
1	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	4,000	9 208,95	0,00	36 835,80	36 835,80	0,00000	0,000	
VRN							0,00	14 886,65	14 886,65		0,000	
Vedlejší rozpočtové náklady												
4	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	2 977,330	5,00	0,00	14 886,65	14 886,65	0,00000	0,000	
<i>dotčené práce</i>												
Celkem							0,00	76 534,26	76 534,26		0,000	