



Stavební rozpočet

Název stavby: **Revír Petrovice údržba LC a propustků - LC**
Okružní, oprava asfalt. vozovky, obnova příkopů a propustku

Doba výstavby:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Začátek výstavby:

Projektant:

Druh stavby:

Konec výstavby:

Zhotovitel: SaZaS s.r.o., www.sazas.cz

Lokalita:

Datum zpracování: 12.03.2024 Zpracoval: XXXXXXXXXX

JKSO:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměr	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	II.		LC Okružní - oprava asfalt. vozovky, obnova příkopů				23 947,34	75 947,15	99 894,49		37,1528
	II.	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	38 659,16	38 659,16		22,4000
1	II.	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	12	286,01	0,00	3 432,12	3 432,12	0,0000	0,0000
			<i>2*2*1,5 levá strana, čištění nátok propustku</i>		6						
			<i>2*2*1,5 pravá strana, čištění nátok propustku</i>		6						
2	II.	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	12	22,00	0,00	264,00	264,00	0,0000	0,0000
			12		12						
3	II.	12380 RA0	Příkop silniční, svahovaný	m	112	312,17	0,00	34 963,04	34 963,04	0,2000	22,4000
			<i>52 pravá strana od propustku, obnova příkopu hl. průměr 0,5</i>		52						
			<i>60 levá strana od propustku, obnova příkopu hl. průměr 0,5</i>		60						
	II.	16	Přemístění výkopku				0,00	14 628,31	14 628,31		0,0000
4	II.	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	32,16	316,00	0,00	10 162,56	10 162,56	0,0000	0,0000
			<i>12 propustek</i>		12						
			<i>20,16 příkop</i>		20,16						
5	II.	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m, složení volně bez úpravy	m3	32,13	138,99	0,00	4 465,75	4 465,75	0,0000	0,0000
			<i>12 propustek</i>		12						
			<i>20,13 příkop</i>		20,13						
	II.	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				4 634,00	3 878,40	8 512,40		8,6000
6	II.	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 10 cm	m2	40	212,81	4 634,00	3 878,40	8 512,40	0,2150	8,6000
			<i>40*1 dosypání a zhuštění</i>		40						
	II.	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné				19 313,34	16 861,28	36 174,62		6,1528

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozebrání				Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
7	II.	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	40	712,73	15 513,60	12 995,60	28 509,20	0,1538	6,1528
			40*1 oprava š.1m vozovky		40						
8	II.	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	42	182,51	3 799,74	3 865,68	7 665,42	0,0000	0,0000
			42		42						
	II.	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				0,00	0,00	0,00		0,0000
9	II.	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm	m2	0	2 600,03	0,00	0,00	0,00	1,5398	0,0000
	II.	M23	Montáže potrubí				0,00	1 920,00	1 920,00		0,0000
10	II.	230120053R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 400	m	6	320,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,0000	0,0000
			6		6						

Celkové náklady: **99 894,49 Kč**

