



**Přesná úprava GPK koleje a údržba bezstykové koleje**  
**TÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice km 147,735 - 148,155**

| Kód pol.       | Popis                                                                                    | MJ   | Počet MJ   | Jednotková cena | Cena celkem Kč    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------|-------------------|
| 5909032020     | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové                    | km   | 0,42       |                 |                   |
| 9903200200     | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km          | kus  | 1,00       |                 |                   |
| 5907050120     | Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T                                            | kus  | 2,00       |                 |                   |
| 5910020030     | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49          | svar | 2,00       |                 |                   |
| 5910035030     | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49  | svar | 2,00       |                 |                   |
| 5910040315     | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek      | m    | 840,00     |                 |                   |
| 5910040415     | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek     | m    | 840,00     |                 |                   |
| 33131001       | Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek | m    | 420,00     |                 |                   |
| 22101001       | Geodetické práce - před opravou                                                          | %    | 288 052,11 |                 |                   |
| <b>Celkem:</b> |                                                                                          |      |            |                 | <b>290 932,63</b> |