

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2392406  
Stavba: LC Břidličák



KSO:  
Místo: LS Česká Lípa

CC-CZ:  
Datum: 15. 2. 2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Ing. Michal Jankvovič

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

**196 304,42**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	196 304,42	41 223,90
snížená	12,00%	0,00	0,00

## Cena s DPH

v

**CZK**

**237 528,32**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2392406

**Stavba:** LC Břidličák

Místo: LS Česká Lípa

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Ing. Michal Jankvovič

Datum:

15. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>196 304,42</b>	<b>237 528,32</b>
2392407	oprava LC	196 304,42	237 528,32

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Břidličák

Objekt:

**2392407 - oprava LC**

KSO:

Místo: LS Česká Lípa

CC-CZ:

Datum: 15. 2. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**196 304,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 304,42	21,00%	41 223,93
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**237 528,35**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Břidličák

Objekt:

**2392407 - oprava LC**

Místo:

LS Česká Lípa

Datum:

15. 2. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Michal Jankvovič

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**196 304,42**

HSV - Práce a dodávky HSV

196 304,42

1 - Zemní práce

11 492,50

5 - Komunikace pozemní

169 590,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 148,00

998 - Přesun hmot

1 073,92

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Břidličák

Objekt:

**2392407 - oprava LC**

Místo:

LS Česká Lípa

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

Datum:

15. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**196 304,42**

D HSV Práce a dodávky HSV

196 304,42

D 1 Zemní práce

11 492,50

4	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	35,000	68,30	2 390,50	
PP	Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny							
VV	7*5				35,000			

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	82,000	111,00	9 102,00	
PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3							
VV	14*30*0,1				42,000			
VV	100*4*0,1				40,000			
VV	Součet				82,000			

D 5 Komunikace pozemní

169 590,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	820,000	127,00	104 140,00	
PP	Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm							
VV	30*14+100*4				820,000			

6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	9,000	1 050,00	9 450,00	
PP	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným							
VV	60*1*0,15				9,000			

5	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	35,000	1 600,00	56 000,00	
PP	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny							

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 148,00

3	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	180,000	78,60	14 148,00	
PP	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m							

D 998 Přesun hmot

1 073,92

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	15,298	70,20	1 073,92	
PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							



**LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY**

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfns

## Technická dokumentace

**Lesy České republiky, s.p.**

**OŘ severní Čechy – LS Česká Lípa**

**LC Břidličák -oprava**



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PŠČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsobem uvedenými na webových stránkách.



## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: LC Břidličák-oprava

LS: Česká Lípa- revír ORTEL

Název majetku: LC Břidličák

Inventární/investiční č.: 239303



Místo stavby: k.ú.Svitava , p.č.591/3

Obec: Cvikov

Kraj: Liberecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.  
LS Česká Lípa  
Pod Holým vrchem 3247  
47001 Česká Lípa  
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.  
OŘ severní Čechy  
Václav Hradec, e-mail:vaclav.hradec@lesycr.cz tel: 724524971

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: technické oprava LC



## 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

### Popis stávajícího stavu

Stávající skládka a obratiště (15\*15m) na konci trasy LC jsou po odvozu dřeva ve špatném stavu. Odvozem byla poškozena u část LC navazující na skládku a obratiště v délce 100m, dále jsou na LC Břidličák výtluky po odvozu dřeva 60m<sup>2</sup>, dále je nutné vyměnit 7ks svodnic dl.5m (celkem 35m) a vyčistit příkop v délce 180m

### Zdůvodnění stavby

- úprava skládky dřeva na konci LC, včetně zpevnění štěrkodrtí v tl.10cm
- oprava navazující části LC v délce 100m
- výměna poškozených 7 mi ks svodnic DN 400, šíře 120mm, délka jedné svodnice 5m
- vyčištění příkopu v délce 180m , množství nánosů 0,15m<sup>3</sup>/m

### Technické řešení stavby

- úprava skládky dřeva na konci LC, včetně zpevnění štěrkodrtí v tl.10cm
- oprava navazující části LC v délce 100m
- výměna poškozených 7 mi ks svodnic DN 400, šíře 120mm, délka jedné svodnice 5m
- vyčištění příkopu v délce 180m , množství nánosů 0,15m<sup>3</sup>/m
- oprava výtluků 60m<sup>2</sup> štěrkodrtí tl.10cm

## 3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesních pozemků p.č.591/3 v k.ú.Svitava, je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

## 4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Pro tuto stavbu není nutné stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu, stavba nepodléhá stavebnímu povolení, ani ohlášení

## 5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 03/2024

Předpokládaný termín dokončení stavby: 06/2024

## 6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu . Při realizaci stavby se předpokládá vyrovnaná bilance zemních prací.

## 7. PŘÍSTUP NA PRACOVISTIŠTĚ

Přístup je zajištěn po LC K táboru

Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky – dopravní prostředky- potřebné pro dopravu materiálu a zemních strojů – LC je pro techniku průjezdná ze státní silnice Sloup – Cvikov . V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití běžného nákladního automobilu odvoz přebytečného výkopku v rámci stavby, kolový bagr, válec . Umístění staveniště je patrné ze zákresu v přehledné situaci – příloha C.1. Výměry jsou patrné z výkazu výměr.

## 7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

### Inženýrské sítě

Jelikož se staveniště nachází na ploše lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury.

### Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

### Napojení na zdroje energií

napojení na zdroj el.energie a vodu není možný -charakter stavby to ani nevyžaduje. Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená v rámci režie zhotovitele.

### Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Česká Lípa). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

### Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště. Zhotovitel bude bezplatně užívat pozemek u LC pro skladování potřebného materiálu pro stavbu

### Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vodu. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

### Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude průběžně zabudován do stavby, potřebný materiál budu skladován na pozemku investora u LC.

## 7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

#### Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.
- Bude dbáno na bezpečnost silničního provozu na příjezdové komunikaci, včetně čištění dopravních prostředků před vjezdem na ni

#### Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

#### **8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

V Liberci, dne 15.2.2024

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Přílohy:

- Příloha č.1-mapa
- Fotodokumentace
- Soupis prací