

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9-22-1401
Stavba: Malešice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 990 810,85
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 955 810,85	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 990 810,85
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9-22-1401

Stavba: Malešice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 990 810,85	2 401 531,13
2	Vrata	1 990 810,85	2 401 531,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malešice

Objekt:

2 - Vrata

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 990 810,85

D	HSV		Práce a dodávky HSV				511 102,85
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 376,00
1	K	342272245.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 150 na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	11,200	480,00	5 376,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				182 672,00
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	39,200	1 250,00	49 000,00
3	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	39,200	300,00	11 760,00
4	K	622521002.LBC.001.1	Tenkovrstvá silikátová omítka vnějších a vnitřních stěn	m2	39,200	1 250,00	49 000,00
5	K	622811001	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 10 mm	m2	39,200	1 860,00	72 912,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				314 534,85
6	K	941111111.1	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m (uvažována jednostranná montáž s následným přemístěním)	m2	120,000	30,00	3 600,00
7	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	120,000	30,00	3 600,00
8	K	953946121.1	Montáž a demontáž dočasné konstrukce zaslepení shozu odpadu tvořené ocel. profilem L 100/100/6 a trapéz. plechem 150/280 mm	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
9	K	953946131.1	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 0,5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	0,717	250 000,00	179 250,00
10	M	13332005.1	dodávka ocelových konstrukcí S235JR (11 375)	t	0,717	150 000,00	107 550,00
11	K	962086121	Bourání příček z plynosilikátu tl přes 150 mm	m2	17,000	30,00	510,00
12	K	966071121	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	0,654	38,00	24,85
D	997		Přesun sutě				2 880,00
13	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1,800	1 600,00	2 880,00
D	998		Přesun hmot				5 640,00
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,350	2 400,00	5 640,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 164 708,00
D	767		Konstrukce zámečnické				1 108 260,00
15	K	767652240.1	Renovace a zvýšení stávajících ocelových vrat s částečným využitím stávající konstrukce a určitých částí technologie	kpl	2,000	530 000,00	1 060 000,00
20	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	24 130,000	2,00	48 260,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				56 448,00
18	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	39,200	120,00	4 704,00
19	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	39,200	120,00	4 704,00
17	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	39,200	1 200,00	47 040,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				315 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				30 000,00
21	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN6			Územní vlivy				50 000,00
22	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
D VRN9			Ostatní náklady				235 000,00
23	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	235 000,00	200 000,00

SPECIFIKACE MATERIÁLU elektro část - Varianta B

SPECIFIKACE MATERIÁLU - Varianta B
BILL OF QUANTITIES - Option B

Pol. č.	Označ.	Specifikace	Počet	Jedn. mn.	Jednotková cena materiálu (Kč)	Jednotková cena montáže (Kč)	Cena materiálu (Kč)	Cena montáže (Kč)	Celkem (Kč)	Poznámka
	SO 001									
		<i>Kabely</i>								
1		CYKY-J 5x16	60	m	250,0	50,0	15 000,0	3 000,0	18 000,0	
2		CYKY-J 5x10	70	m	240,0	50,0	16 800,0	3 500,0	20 300,0	
3		CYKY-J 5x2,5	75	m	40,0	50,0	3 000,0	3 750,0	6 750,0	
4		CYKY-J 3x2,5	150	m	40,0	50,0	6 000,0	7 500,0	13 500,0	
5		CYKY-J 5x1,5	850	m	40,0	50,0	34 000,0	42 500,0	76 500,0	
6		CYKY-J 3x1,5	650	m	40,0	50,0	26 000,0	32 500,0	58 500,0	
7		CYKY-O 3x1,5	100	m	40,0	50,0	4 000,0	5 000,0	9 000,0	
8		J-Y(ST)Y 2x2x0,8 (červený)	100	m	80,0	50,0	8 000,0	5 000,0	13 000,0	
9		UTP Cat. 6a, venkovní	80	m	80,0	50,0	6 400,0	4 000,0	10 400,0	
10		Demontáž kabelu do průměru 15mm	1 500	m		50,0		75 000,0	75 000,0	
11		Demontáž kabelu do průměru 25mm	20	m		50,0		1 000,0	1 000,0	
12		Plastové štítky pro označení kabelů	1	sada	1 000,0		1 000,0		1 000,0	
		<i>Svítlidla</i>								
13	A	LED svítidlo přisazené, kruhové - demontáž, vyčištění, opětovná montáž	8	ks		500,0		4 000,0	4 000,0	
14	B	LED svítidlo nástěnné, cca 800 lm	15	ks	1 500,0	300,0	22 500,0	4 500,0	27 000,0	
15		Demontáž nástěnného svítidla	15	ks		200,0		3 000,0	3 000,0	
16		Upevňovací a podružný materiál	1	sada	1 000,0		1 000,0		1 000,0	
		<i>Přístroje a zařízení</i>								
17	SV33	Bezpečnostní vypínač 25A/3P KATKO: KEM325UY/R+KU1.V	2	ks	700,0	200,0	1 400,0	400,0	1 800,0	
18		Demontáž nástěnného vypínače 25A/3P	2	ks		50,0		100,0	100,0	
19		Propojovací svorkové krabice	50	ks	30,0	80,0	1 500,0	4 000,0	5 500,0	
20		Svorky pro propojení v krabicích	200	ks	2,0	10,0	400,0	2 000,0	2 400,0	
21		Upevňovací a podružný materiál	1	sada	500,0		500,0		500,0	
		<i>Kabelové trasy</i>								
22		Drátěný kabelový žlab Merkur M2 200/50 (galvanicky pozinkováno)	60	m	500,0	50,0	30 000,0	3 000,0	33 000,0	
23		Drátěný kabelový žlab Merkur M2 100/50 (galvanicky pozinkováno)	40	m	200,0	50,0	8 000,0	2 000,0	10 000,0	
24		Drátěný kabelový žlab Merkur M2 50/50 (galvanicky pozinkováno)	20	m	170,0	50,0	3 400,0	1 000,0	4 400,0	
25		Instalační kovová trubka (FeZn), ø34mm, Kopos: 6029ZNM	30	m	400,0	50,0	12 000,0	1 500,0	13 500,0	
26		Instalační kovová trubka (FeZn), ø25mm, Kopos: 6021ZNM	250	m	300,0	50,0	75 000,0	12 500,0	87 500,0	
27		Instalační kovová trubka (FeZn), ø20mm, Kopos: 6016ZNM	200	m	250,0	50,0	50 000,0	10 000,0	60 000,0	
28		Instalační kovová trubka (FeZn), ø18mm, Kopos: 6013ZNM	50	m	200,0	50,0	10 000,0	2 500,0	12 500,0	
29		Demontáž kabelového roštu š. 300mm	70	m		60,0		4 200,0	4 200,0	
30		Demontáž elektroinstalační trubky do průměru 30mm	250	m		60,0		15 000,0	15 000,0	

SPECIFIKACE MATERIÁLU elektro část - Varianta B

SPECIFIKACE MATERIÁLU - Varianta B
BILL OF QUANTITIES - Option B

Pol. č.	Označ.	Specifikace	Počet	Jedn. mn.	Jednotková cena materiálu (Kč)	Jednotková cena montáže (Kč)	Cena materiálu (Kč)	Cena montáže (Kč)	Celkem (Kč)	Poznámka
31		Pomocný a upevňovací materiál (závěsy, spojky, příchytky apod.)	1	sada	2 500,0		2 500,0		2 500,0	
32		Protipožární utěsnění (miner. vlna + tmel), certifikované	0,10	m ²	300,0		30,0		30,0	
		<i>Uzemnění</i>								
33		Pásek FeZn 30x4mm	10	m	75,0	20,0	750,0	200,0	950,0	
34		Drát FeZn ø10mm	30	m	110,0	20,0	3 300,0	600,0	3 900,0	
35		Drát CYA 6 (z/žl.)	150	m	25,0	20,0	3 750,0	3 000,0	6 750,0	
36		Pomocný a upevňovací materiál (svorky, příchytky apod.)	1	sada	2 500,0		2 500,0		2 500,0	
		<i>Ostatní</i>								
37		Prověření stávajícího zapojení	1	sada	10 000,0		10 000,0		10 000,0	
38		Výchozí revize	1	sada	20 000,0		20 000,0		20 000,0	
39		Zařízení pro práci ve výškách (lešení, plošiny apod.)	1	sada	90 000,0		90 000,0		90 000,0	
40		Ekologická likvidace odpadu	1	sada	25 000,0		25 000,0		25 000,0	
41		Dodavatelská dokumentace, atesty, certifikáty apod.	1	sada	60 000,0		60 000,0		60 000,0	
42		Dokumentace skutečného provedení	1	sada	50 000,0		50 000,0		50 000,0	
43		Ostatní nezbytné nspecifikované dodávky a činnosti nutné pro dokončení díla	1	sada	90 000,0		90 000,0		90 000,0	
		Součty					693 730,0	256 250,0	949 980,0	

Příloha č. 3a - rozpočet elektroinstalace pohonu a ovládání otevírání vrat

Č.	Položka	Cena v Kč bez DPH
1.	pohony pro ovládání vrat	499 500,00
2.	elektromateriál	150 500,00
3.	ostatní	102 000,00
Nabídková cena		752 000,00 Kč

Č.	Položka	Cena v Kč bez DPH
1.	stavební úpravy spojené s rekonstrukcí střechy	3 832 000,00
2.	stavební úpravy spojené s rekonstrukcí vrat	1 990 810,85
3.	elektroinstalace pohonu a ovládání otevírání vrat	752 000,00
4.	elektroinstalace venkovního a vnitřního osvětlení/ přeložky kabelových tras venkovní/vnitřní	949 980,00
5.	úprava svodů dešťové vody ze střechy (6 ks)	286 000,00
6.	úprava potrubí VZT z bunkru TKO do venkovního prostoru	155 000,00
Celková nabídková cena		7 965 790,85 Kč