



JAN KOVÁŘ
STAVEBNÍ FIRMA

TĚŠÍNSKÁ 1115, FRÝDEK-MÍSTEK 738 01
IČ: 18478425, DIČ: CZ6305110163
WWW.KOVAR-PLOSINY.CZ; TEL: 558 434 972
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 155126505/0300, ČSOB, A.S.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

El. Krásnohorské 321, Frýdek
738 01 Frýdek-Místek

Blok A, 233 Lázeň pacienta

Věc: Odstranění zatékání



PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Na základě naší obhlídky a inspekční kontroly předkládáme cenovou nabídku výměny vadné části odpadního potrubí v budově S v areálu Nemocnice ve Frýdku-Místku v tomto rozsahu:

- Zařízení staveniště – doprava a příprava techniky, demontáž a přesun zařizovacích předmětů.
- Vybourání stávajícího keramického obkladu WC vč. podkladu v ploše cca 2 m².
- Vybourání stávající dlažby vč. podkladu v ploše cca 9 m².
- Vybourání 1. řady keramického obkladu v délce cca 3 m.
- Vybourání stávající betonové podlahy, tepelné izolace a izolace proti vodě v ploše cca 9 m².
- Provedení výkopových prací a obnažení odpadního potrubí vč. odboček.
- Vybourání stávajícího odpadního potrubí od čistícího kusu u WC až po prostup potrubí základovým pásem, vyjma části potrubí pod schodištěm – cca 12,5 m.
- Vybourání stávajícího odpadního potrubí od WC a umyvadla po odbočku stoupačky.
- Příprava podkladu, spádování, pískové lože.
- Provedení nového odpadního potrubí HT OSMA DN 100-110 od čistícího kusu u WC k napojení na potrubí DN 150 v délce cca 10 m, vč. odboček a vyvločkování skrz stávající potrubí pod schodištěm.
- Provedení nového odpadního potrubí HT OSMA DN 150 od odbočky na nově provedené potrubí DN 110 po prostup základovým pásem v délce cca 4 m vč. odboček.
- Provedení nového potrubí od WC a umyvadla po napojení na nově provedené odbočky odpadní stoupačky.
- Monitoring potrubí inspekční kamerou, kontrola těsnosti.
- Obsyp, zásyp potrubí vč. zhutnění.
- Betonáž základové desky vč. provedení hydroizolace v ploše cca 9 m².
- Dodávka a montáž tepelné izolace z podlahového polystyrénu EPS 100S tl. 10 cm vč. zatěsnění v ploše cca 9 m².
- Betonáž podlahy vč. ocelové výztuže v ploše cca 9 m².
- Zednické zapravení zdí a příprava podkladu pro hydroizolaci a pokládku obkladů v ploše cca 4 m².
- Provedení vodorovné hydroizolace v ploše cca 9 m².

Již 32 let se věnujeme údržbě bytového fondu a realizaci stavebních prací.

- Provedení svislé hydroizolace v ploše cca 4 m².
- Dodávka a pokládka keramické dlažby vč. spárování v ploše cca 7 m².
- Dodávka a pokládka podlahové krytiny na chodbě a u schodiště v ploše cca 3 m².
- Dodávka a montáž keramického obkladu vč. spárování v ploše cca 2 m².
- Dodávka a montáž 1. řady keramického obkladu vč. spárování po obvodu cca 3 m.
- Různé dokončovací práce vč. úklidu a zpětné montáže a přesunu zařízení.
- Zrušení zařízení staveniště, doprava, přesun hmot a likvidace odpadu.

CENA:

<u>Cena prací a materiálu dle kalkulace zhotovitele činí:</u>		
Zařízení staveniště - doprava a příprava techniky, demontáž a přesunzařizovacích předmětů	5 000 Kč	+DPH
Vybourání stávajícího keramického obkladu WC vč. podkladu v ploše cca 2 m2	1 320 Kč	+DPH
Vybourání stávající dlažby vč. podkladu v ploše cca 9 m2	4 840 Kč	+DPH
Vybourání 1. řady keramického obkladu v délce cca 3 m	1 480 Kč	+DPH
Vybourání stávající betonové podlahy, tepelné izolace a izolace proti vodě v ploše cca 9 m2	20 900 Kč	+DPH
Provedení výkopových prací a obnažení odpadního potrubí vč odboček	9 790 Kč	
Vybourání stávajícího odpadního potrubí od ČK u WC po prostup potrubí základovým pásem, vyjma části potrubí pod schodištěm - cca 12,5 m.	11 550 Kč	+DPH
Vybourání stávajícího odpadního potrubí od WC a umyvadla po odbočku stoupačky	2 970 Kč	+DPH
Příprava podkladu, spádování, pískové lože	11 440 Kč	+DPH
Provedení nového odpadního potrubí HT OSMA DN 100-110 od ČK uWC k napojení na potrubí DN 150 v délce cca 10 m, vč. odboček a vyvločkování skrz stávající potrubí pod schodištěm	24 750 Kč	+DPH
Provedení nového odpadního potrubí HT OSMA DN 150 od odbočky na nověprovedené potrubí DN 110 po postup základovým pásem v délce cca 4 m	10 200 Kč	+DPH
Provedení nového potrubí od WC a umyvadla po napojení na nově provedené odbočky dopadní stoupačky	3 520 Kč	+DPH
Monitoring potrubí inspekční kamerou, kontrola těsnosti	2 240 Kč	+DPH
Obsyp, zásyyp potrubí vč. zhutnění	8 580 Kč	+DPH
Betonáž základové desky vč provedení hydroizolace v ploše cca 9 m2	8 900 Kč	
Dodávka a montáž tepelné izolace z podlahového polystyrénu EPS 100S tl. 10 cm vč. zatěsnění v ploše cca 9 m2	6 930 Kč	+DPH
Betonáž podlahy vč. ocelové výztuže v ploše cca 9 m2	18 100 Kč	+DPH
Zednické zapravení zdí a příprava podkladu pro hydroizolaci v ploše cca 4 m2	3 080 Kč	+DPH
Provedení vodorovné hydroizolace v ploše cca 9 m2	8 500 Kč	+DPH
Provedení svislé hydroizolace v ploše cca 4 m2	3 850 Kč	+DPH
Dodávka a pokládka keramické dlažby vč. spárování v ploše cca 7 m2	16 170 Kč	+DPH
Dodávka a pokládka podlahové krytiny na chodbě a u schodiště v ploše cca 3 m2.	8 910 Kč	+DPH
Dodávka a montáž keramického obkladu vč. spárování v ploše cca 2 m2.	4 600 Kč	+DPH
Dodávka a montáž 1. řady keramického obkladu vč. spárování po obvodu cca 3 m.	4 600 Kč	+DPH
Různé dokončovací práce vč. úklidu a zpětné montáže a přesunu zařízení	7 480 Kč	+DPH
Zrušení zařízení staveniště, doprava, přesun hmot a likvidace odpadu	16 000 Kč	+DPH
Celková cena bez DPH	225 700 Kč	+DPH

ZÁRUKA:

Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v trvání 36 měsíců od předání díla.

Za zhotovitele

Za objednatele.....