



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18
Odbor hospodářské správy a investic
Bechyňská 639
199 00 Praha 9-Letňany
IČO: 00231321 DIČ: CZ00231321

MC18X00KTSRA



Objednávka **O-2024/95/0039**

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 4. 4. 2024

BOHUC stav s.r.o.

Kusého 549/1

18100 Praha

IČ: 04916514

Objednávka stavebních prací



Objednáváme u Vás stavební práce - demontáže stávajících vnitřních dispozic pro celkové opravy ordinací praktických lékařů v Centru zdraví Místecká 899, dle cenové nabídky, která je přílohou této objednávky.

Tato objednávka je vystavena v rámci ekonomické činnosti podléhající režimu přenesené daňové povinnosti.

Celková hodnota objednávky bez DPH činí **267 355,00 Kč**

Sazba DPH: 21%


Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18



UMČ18 - REVITALIZACE ORDINACÍ MÍSTECKÁ č.p. 899

1,1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	cen. soustava
	Stavba		stavba: REVITALIZACE PROSTOR ORDINACÍ V OBJEKTU MÍSTECKÁ č.p. 899				267 355		0,017		24,602	
	Objekt		SO 01: BOURACÍ PRÁCE 1.ETAPA				267 355		0,017		24,602	
	Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce				114 651		0,017		24,602	
	Pododdíl		0094: Lešení a stavební výtahy				6 196		0,011		-	
1	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešářskou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	82,150	75,43	6 196	0,000	0,011		-	URS 2024 - I
			Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešářové podlahy do 1,9 m									
			Výkaz výměr: spočítáno z BIM : 82,15		82,150							
	Pododdíl		0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				13 829		0,003		-	
1	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	82,150	168,34	13 829	0,000	0,003		-	URS 2024 - I
			Plný popis: Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m									
			Výkaz výměr: spočítáno z BIM : 82,15		82,150							
	Pododdíl		0096: Bourání konstrukcí				15 987		-		9,736	
1	SP	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	2,205	290,40	640		-	0,059	0,130	URS 2024 - I
			Plný popis: Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou									
			Výkaz výměr: pro nové otvory ve vnitřních stěnách ; 3*(2,0*2+0,9)*0,15		2,205							
2	SP	962031132	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	27,620	148,65	4 106		-	0,181	4,999	URS 2024 - I
			Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkovék z tvárnice nebo příčkovék pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl do 150 mm									
			Výkaz výměr: vybourání zděných příček spočítáno z BIM - čistá plocha bez otvorů dveří příčka 80mm : 27,62		27,620							
3	SP	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příčkovék tl do 150 mm	m2	28,860	135,66	3 915		-	0,117	3,377	URS 2024 - I
			Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkovék z tvárnice nebo příčkovék pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl do 150 mm									
			Výkaz výměr: vybourání zděných příček spočítáno z BIM - čistá plocha bez otvorů dveří) příčka 100mm ; 11,610 příčka 180mm ; 17,25		11,610 17,250							
4	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	12,300	462,18	5 685		-	0,076	0,935	URS 2024 - I
			Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2									
			Výkaz výměr: ocelové zárubně (0,7*2,05*4+0,8*2,05*4)		12,300							
5	SP	968062745	Vybourání stěn dřevěných plných, zesklených nebo výkladních pl do 2 m2	m2	12,300	133,39	1 641		-	0,024	0,295	URS 2024 - I
			Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2									
			Výkaz výměr: vnitřní dveře- křídla vybourání (0,7*2,05*4+0,9*2,05*4)		12,300							
	Pododdíl		0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				78 638		0,003		14,866	
1	SP	974082113	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	62,500	59,07	3 682		-	0,002	0,125	URS 2024 - I
			Plný popis: Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm									
			Výkaz výměr: svěsle stěnami odborný odhad pro drážkování kabelů na chodbě ; 2,5*25		62,500							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Gen. soustava
2	SP	977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm Výkaz výměr: vrtání prostupů stěn pro nové VZT, kanalizaci, vodu 0,45*3	m	1,350	4 298,02	5 802	0,001	0,002	0,025	0,034	URS 2024 - I
3	SP	978013191 Očištění (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % Plný popis: Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vykrabáním spár, s očištěním zdíva, v rozsahu do 100 % Výkaz výměr: z bouřených zděných přiček plocha z BIM stěny : 2*66,96 strop; 82,148	m2	216,068	127,97	27 651		-	0,046	9,939	URS 2024 - I
4	SP	781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty Plný popis: Demontáž obkladů z obkladaček pórovitých lepených Výkaz výměr: obklad WC plocha z BIM - čistá plocha odečteny otvory 24,70	m2	24,700	158,88	3 875		-	0,082	2,013	URS 2024 - I
5	SP	771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Plný popis: Demontáž obkladů z obkladaček pórovitých lepených Výkaz výměr: obklad WC plocha z BIM 5,168	m2	5,168	195,70	1 011		-	0,083	0,430	URS 2024 - I
6	SP	776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně Plný popis: Demontáž obkladů z obkladaček pórovitých lepených Výkaz výměr: podlaha PVC plocha z BIM 77,284	m2	77,284	189,03	14 609		-	0,003	0,232	URS 2024 - I
7	SP	776410811 Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových Plný popis: Demontáž obkladů z obkladaček pórovitých lepených Výkaz výměr: podlahy PVC délka z BIM 84,88	m	84,880	18,61	1 580		-	0,000	0,025	URS 2024 - I
8	SP	725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel Výkaz výměr: WC roháček : 2 umyvadlo roháček; (2)*3	soubor	8,000	192,51	1 540		-	0,019	0,156	URS 2024 - I
9	SP	725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 Plný popis: Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 Výkaz výměr: výlevka : 1 umyvadlo; 3	soubor	4,000	115,40	462		-	0,002	0,006	URS 2024 - I
10	SP	725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží Plný popis: Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem Výkaz výměr: výlevka; 1 WC; 2	soubor	3,000	291,42	874		-	0,019	0,058	URS 2024 - I
11	SP	721140906 Demontáž potrubí lžinové DN přes 100 do 200 Plný popis: Demontáž potrubí z lžinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 Výkaz výměr: odhad ; 10	m	10,000	306,31	3 063		-	0,031	0,307	URS 2024 - I
12	SP	721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 Plný popis: Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 Výkaz výměr: odhad ; 4	m	4,000	16,49	66		-	0,002	0,008	URS 2024 - I

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava
13	SP	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25 Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 Výkaz výměr: odhad ; 10*2	m	20,000	92,00	1 840		-	0,002	0,043	URS 2024 - I
14	SP	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40 Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 Výkaz výměr: páteř v podvěsu odhad; 3*12	m	38,000	108,49	3 905		-	0,005	0,179	URS 2024 - I
15	SP	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového Plný popis: Demontáž otopných těles litinových článkových Výkaz výměr: litinová tělesa 1,5*0,8*7	m2	6,300	48,68	307		-	0,024	0,150	URS 2024 - I
16	SP	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 Plný popis: Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 Výkaz výměr: potrubí topení odhad ; 23*2	m	46,000	34,92	1 606	0,000	0,001	0,001	0,046	URS 2024 - I
17	SP	783131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché Plný popis: Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z Výkaz výměr: kastilk páteře demontáž stávající podhledu pro napojení kanalizace a vody 5*(1,0+0,6)	m2	8,000	108,49	888		-	0,017	0,138	URS 2024 - I
18	SP	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 Plný popis: Demontáž obložení stěn panelů, plochy do 1,5 m2 Výkaz výměr: demontáž obložení parapetů topení (11,5+7,1)*(1,0+0,6) vestavěná skříň 1,5*3,0+6*0,6*1,5	m2	39,660	148,42	5 886		-	0,025	0,978	URS 2024 - I
	Oddíl		098: Přesun hmot HSV				136 387		-		-	
	Pododdíl		0997: Doprava sutí a vybouraných hmot				136 387		-		-	
1	SP	997013213	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně Plný popis: Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	24,602	2 619,00	64 433		-			URS 2024 - I
2	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	24,602	344,23	8 469		-			URS 2024 - I
3	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Výkaz výměr: 20 km 10*24,602 0	t	467,438	15,03	7 027		-			URS 2024 - I
4	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Výkaz výměr: 24,602-8,506	t	16,096	2 431,63	39 140		-			URS 2024 - I
5	SP	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Výkaz výměr: 4,999-3,377+0,13	t	8,506	2 038,08	17 319		-			URS 2024 - I
	Oddíl		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				16 317		-		-	
	Pododdíl		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				16 317		-		-	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava
1	ON	04	Mimostaveništní doprava Plný popis: --	%	2,500	2 510,38	6 276		-		-	URS 2024 - I
2	ON	07	Zařízení staveniště Plný popis: --	%	2,000	2 510,38	5 021		-		-	URS 2024 - I
3	ON	05	Mimořádně ztížené dopravní podmínky Plný popis: --	%	2,000	2 510,38	5 021		-		-	URS 2024 - I