

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva“)
pořadové číslo objednatele: 57/2024
pořadové číslo zhotovitele: 1/2024
Název veřejné zakázky:

Městský úřad Čáslav
Doručeno: 09.04.2024 11:39:25
Č.j.: MěÚ/20100/2024/OMI
listy: 1 přílohy: 0



Provedení ořezů a kácení dle dendrologického průzkumu – naléhavost 1 v lokalitě Rusalka a cesta nad sportovištěm, Vodranty

OBJEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo: Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

IČ: 00236021

DIČ: CZ00236021

zastoupené: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Název: **Bc. Petr Zvědělík**

Sídlo: **Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava**

IČ: **12159859**

DIČ: **CZ6304251822**

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:



(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět kácení a ořez stromů v rozsahu dle výzvy a zadávací dokumentace a především pak dle Dendrologického posudku Projekt péče o stromy 2023, který je součástí zadávací dokumentace objednatele č.j. MěÚ/14627/2024/OMI ze dne 13.03.2024.

Ořezem se rozumí provedení zdravotních a redukčních řezů u vybraných stromů.

Součástí předmětu plnění je i povinnost zhotovitele zajišťovat průběžný úklid pracoviště a odvoz a likvidaci odpadní dřevní hmoty, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po dokončení prací.

Zhotovitel je povinen v případech, kdy to bude vyžadovat bezpečnost práce a ochrana majetku, před zahájením realizace dílčí objednávky zajistit potřebné úkony např. uzavření komunikace, zábor veřejného prostranství apod.

Zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý realizovat předmět díla a že je držitelem certifikátu – Český certifikovaný arborista (ČCA) nebo certifikátu Evropský certifikovaný arborista (ETW).

2 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i nebezpečí.

Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné zakázky. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.

Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací dokumentací.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí místem plnění, aby nedošlo k jejich poškození. V opačném případě poškození inženýrských sítí a rozvodů půjde k tíži zhotovitele.

Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo.

V případě potřeby je zhotovitel povinen objednateli sdělit omezení, které je třeba za účelem zhotovení díla provést a domluvit se na nich.

3 PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ

K předání a převzetí místa plnění objednatel písemně vyzve zhotovitele. Zhotovitel je povinen respektovat termín předání a vyvinout potřebnou součinnost ke zdárnému předání a převzetí místa plnění za účelem provedení díla.

4 DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín dodávky hotového díla je stanoven u ořezů do **30.06.2024** a u kácení do **29.11.2024**. Místem plnění jsou parcely č. 1626/1, 1608/1, 1628, 1627/3, 1632/1, 1618, 1634/1, 1635/58, 1635/42, 1639, 1635/43, 1635/3, 1642/10 katastrální území Čáslav [618349].

Dílo se považuje za odevzdané a závazek zhotovitele odevzdat dílo kupujícímu za splněný okamžikem převzetí díla kupujícím bez vad. Tento akt bude stvrzen oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Lhůta pro dodávku díla bude prodloužena:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, které mají vliv na technologii a kvalitu prací.

5 SMLUVNÍ CENA

Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou výběrovým řízením, jehož zadání schválila Rada města Čáslavi.

Cena za provedení díla bez DPH za provedení ořezu činí 144.268,- Kč

Cena za provedení díla bez DPH za provedení kácení činí 102.590,- Kč

DPH ve výši 21% činí 51.840,18 Kč

Celková cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 298.698,18 Kč

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.

Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených touto smlouvou.

Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednávky vyžádané změny projektu, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek obsažených v zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.

Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.

Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **nebude** poskytovat zálohy.

Provedené práce ***budou fakturovány po ukončení díla*** na základě předávacího protokolu.

Fakturace bude rozdělena na dvě části, kdy první proběhne po ukončení části díla spočívající v ořezech a druhá část po ukončení části díla spočívající v kácení.

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, název veřejné zakázky a pořadové číslo smlouvy o dílo.

Smluvní strany sjednaly, že v případě převzetí díla s výhradami (vadami a nedodělkami), bude faktura uhrazena max. do výše 90 % sjednané celkové ceny. Z fakturované částky bude provedena pozastávka ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla. Pozastávka bude uvolněna do 10 dnů po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a zapsaných do předávacího protokolu. Po odstranění vad a nedodělků bude vyhotoven dodatek Protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma Smluvními stranami.

Úhrada bude provedena na základě faktury s příloženým Předávacím protokolem dle bodu 6 vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit

do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Fakturu uvedenou v bodě 6 je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma stranami písemně odsouhlaseného Předávacího protokolu bez vad provedených prací a komponentů díla, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5 Pouze takto oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat. K faktuře obsahující práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na část předmětné stavební práce se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanovením § 92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví daňový doklad na provedené stavební práce bez DPH. Na vystaveném daňovém dokladu uvede zhotovitel sdělení, že „daň odvede zákazník“ v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7 SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

Objednatel předá zhotoviteli potřebné informace či dokumentaci k provedení díla při podpisu této smlouvy, případně v jiném oboustranně dohodnutém termínu, maximálně však v termínu předání a převzetí místa plnění.

Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla písemně, podpisem předávacího protokolu.

Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporují-li smlouvě, musí je zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.

8 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na místě plnění; Objednatel je oprávněn stanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na místě plnění; zhotovitel se zavazuje tomuto koordinátorovi poskytnout potřebnou součinnost po celou dobu provádění díla.

Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. a veškeré předpisy platné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví smlouvy, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel je povinen pohybovat se na místě plnění tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla uvede zhotovitel místo plnění do původního stavu.

9 PŘEDÁNÍ DÍLA

Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební práce, úspěšně provede individuální zkoušky předepsané zvláštními předpisy, závaznými normami a předá příslušné doklady o provedení technických či jiných zkoušek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy České republiky, českými technickými normami nebo touto smlouvou (jedná se např. o originální návod na montáž a obsluhu a údržbu v českém jazyce, záruční list apod.) a předá ukončené dílo objednateli.

Zhotovitel odevzdá a objednatel přijímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a předané objednateli.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. Zhotovitel vyzve pověřeného pracovníka objednatele k převzetí dokončeného díla 3 dny předem.

O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přijímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatel, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

10 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel vyklidí staveniště v den předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

11 VLASTNICKÉ PRÁVO

Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárním předání a převzetí.

12 SMLUVNÍ POKUTY

V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů či z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury vystavené objednatel.

13 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že provádění díla bude řízeno osobou, která je držitelem certifikátu Český certifikovaný arborista (ČCA) nebo certifikátu Evropský certifikovaný arborista (ETW). Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provedení díla nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatel vyzván.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelům ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv (viz bod 13 této smlouvy).

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran týkající se realizace akce se považují jen za přípravné jednání.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy oceněný soupis prací a dodávek (smluvní rozpočet).

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/10/187/2024 ze dne 03.04.2024



V Čáslavi dne



V dne

Objednatel: Ing. Jaromír Strnad, starosta

Zhotovitel: Bc. Petr Zvědělík

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Smluvní rozpočet

P6_Smluvní rozpočet

Plzeň	Číslo	Teraz listiny	DBH	Věk	Spodní	První	Typ	Průběžná péče - popis	Pa	Pa	Věk	Věk	Popis	Stabilita	Stabilita - popis	Zdravotní	Zdravotní stav - popis	Podmínka ke stromu	Technologie	Technologie - popis	Nář	Nář	Cena
Cesta nad spoj	76	Acer pseudoplatanus	38	18	3	6	3	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Zavřetelná větev v koruně	S-RB	Řez bezpečnostní	0	Resazková okružná, neb	1484	
Cesta nad spoj	119	Robinia pseudoacacia	73	33	2	10	5	senescentní strom	b	kritická	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Infekce kmene. Zavřetelná větev v koruně	S-RB	Řez bezpečnostní	0	Resazková okružná, neb	2868	
Cesta nad spoj	1	Tilia cordata	52	23	2	8	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Infekce kmene. Zavřetelná větev v koruně	S-RB	Řez bezpečnostní	0	Resazková okružná, neb	2868	
Cesta nad spoj	4	Carpinus betulus	43	18	3	8	3	dospělý strom	b	kritická	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Infekce kmene. Zavřetelná větev v koruně	S-RB	Řez bezpečnostní	0	Resazková okružná, neb	2868	
Cesta nad spoj	5	Acer platanoides	69	21	4	11	4	dospělý strom	a	douhodobá	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Tlaková vidlice v kosterním větví	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Nářehový zřez	1494	
Cesta nad spoj	27	Tilia cordata	41	25	2	10	3	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Podřezání větví. Tlaková vidlice v kosterním větví	S-RZ	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Nářehový zřez	1351	
Cesta nad spoj	35	Fraxinus excelsior	70	29	4	10	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Podřezání větví. Tlaková vidlice v kosterním větví	S-RZ	Řez zdravotní	1	Nářehový zřez	2967	
Cesta nad spoj	39	Fraxinus excelsior	70	29	4	10	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Infekce kmene. Tlaková vidlice v koruně	S-RZ	Řez zdravotní	1	Nářehový zřez	2070	
Cesta nad spoj	47	Tilia cordata	36	12	1	7	3	dospělý strom	a	douhodobá	1	výborná až mírně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Podřezání větví	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Nářehový zřez	4594	
Cesta nad spoj	48	Quercus robur	64	33	6	18	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	4 silně narušený	S-RZ	Řez zdravotní	1	Nářehový zřez	1449	
Cesta nad spoj	49	Tilia cordata	68	27	2	8	4	dospělý strom	b	kritická	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Odlomená část koruny	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Nářehový zřez	5623	
Cesta nad spoj	49	Tilia cordata	68	27	2	8	4	dospělý strom	b	kritická	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Odlomená část koruny	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Nářehový zřez	4564	
Cesta nad spoj	51	Acer pseudoplatanus	62	24	4	8	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Podřezání na infekci kořenu. Infekce kmene	S-RO	Redukce obvodová	1	Nářehový zřez	4564	
Cesta nad spoj	55	Fraxinus excelsior	59	37	9	9	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Podřezání na infekci kořenu. Infekce kmene	S-RO	Redukce obvodová	1	Nářehový zřez	4564	
Cesta nad spoj	59	Acer platanoides	59	30	3	8	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Tlaková vidlice vyvíjející se	S-RZ	Řez zdravotní	1	Nářehový zřez	2070	
Cesta nad spoj	71	Tilia cordata	75	33	3	9	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Podřezání větví. Tlaková vidlice v koruně	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Nářehový zřez	1739	
Cesta nad spoj	81	Quercus robur	73	28	8	10	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Podřezání větví. Tlaková vidlice v koruně	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Nářehový zřez	4347	
Cesta nad spoj	81	Quercus robur	73	28	8	10	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Podřezání větví. Tlaková vidlice v koruně	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Nářehový zřez	2173	
Cesta nad spoj	110	Tilia cordata	50	24	3	10	4	dospělý strom	a	douhodobá	1	výborná až mírně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Tlaková vidlice vyvíjející se	S-RZ	Řez zdravotní	1	Nářehový zřez	1739	
Cesta nad spoj	110	Tilia cordata	50	24	3	10	4	dospělý strom	a	douhodobá	1	výborná až mírně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Tlaková vidlice vyvíjející se	S-RZ	Řez zdravotní	1	Nářehový zřez	1739	
Cesta nad spoj	113	Tilia platyphyllos	79	19	2	12	4	dospělý strom	b	kritická	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	4	silně narušený	Infekce kmene. Podřezání na infekci	S-RLLPV	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Nářehový zřez	3204	
Cesta nad spoj	113	Tilia platyphyllos	79	19	2	12	4	dospělý strom	b	kritická	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	4	silně narušený	Infekce kmene. Podřezání na infekci	S-RO	Redukce obvodová	1	Nářehový zřez	4564	
Cesta nad spoj	113	Tilia platyphyllos	79	19	2	12	4	dospělý strom	b	kritická	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	4	silně narušený	Infekce kmene. Podřezání na infekci	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Nářehový zřez	5598	
Cesta nad spoj	126	Quercus robur	134	120	20	23	5	senescentní strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	4	silně narušený	4	silně narušený	Infekce kmene. Podřezání na infekci	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Nářehový zřez	3623	
Cesta nad spoj	5	Acer platanoides	68	21	4	11	4	dospělý strom	a	douhodobá	1	výborná až mírně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Podřezání větví. Tlaková vidlice v kosterním větví	S-RZ	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Nářehový zřez	2200	
Cesta nad spoj	126	Quercus robur	134	120	20	23	5	senescentní strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	4	silně narušený	4	silně narušený	Odlomená část koruny. Infekce kmene. As	S-VK	Detailní revize s2 instalované vestavy v	1	Nářehový zřez	2200	
Rusalka	3	Pseudotsuga menziesii	37	26	5	8	4	dospělý strom	a	douhodobá	1	výborná až mírně snížená	1	výborná až dobrá	1	výborná až dobrá	4 silně narušený	S-RB	Řez bezpečnostní	0	Resazková okružná, neb	1484	
Rusalka	3	Acer platanoides	27	11	2	6	3	dospělý strom	a	douhodobá	1	výborná až mírně snížená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	Asymetrická koruna	S-RZ	Řez zdravotní	1	Nářehový zřez	1449	
Rusalka	6	Tilia platyphyllos	49	27	2	6	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Asymetrická koruna	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Nářehový zřez	1484	
Rusalka	7	Quercus robur	95	29	7	12	5	senescentní strom	b	kritická	2	zřetelně snížená	3	výrazně zhoršená	4	silně narušený	Infekce kmene. Výtlové otvory od ptků	S-RO	Redukce obvodová	1	Nářehový zřez	4564	
Rusalka	7	Quercus robur	95	29	7	12	5	senescentní strom	b	kritická	2	zřetelně snížená	3	výrazně zhoršená	4	silně narušený	Infekce kmene. Výtlové otvory od ptků	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Nářehový zřez	4564	
Rusalka	7	Quercus robur	95	29	7	12	5	senescentní strom	b	kritická	2	zřetelně snížená	3	výrazně zhoršená	4	silně narušený	Infekce kmene. Výtlové otvory od ptků	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Nářehový zřez	7563	
Rusalka	9	Tilia cordata	48	24	3	7	4	dospělý strom	b	kritická	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Infekce kmene. Veliká řezná rána	S-RO	Redukce obvodová	1	Nářehový zřez	3087	
Rusalka	9	Tilia cordata	48	24	3	7	4	dospělý strom	b	kritická	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Infekce kmene. Veliká řezná rána	S-RO	Redukce obvodová	1	Nářehový zřez	3087	
Rusalka	16	Tilia platyphyllos	72	27	8	10	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Dutina ve kmeni. Infekce kmene. Výtlové	S-RO	Redukce obvodová	1	Nářehový zřez	4564	
Rusalka	16	Tilia platyphyllos	72	27	8	10	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Dutina ve kmeni. Infekce kmene. Výtlové	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Nářehový zřez	4564	
Rusalka	20	Fraxinus excelsior	61	27	2	9	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Tlaková vidlice v kosterním větví	S-RO	Redukce obvodová	1	Nářehový zřez	4564	
Rusalka	26	Fraxinus excelsior	61	27	2	9	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Tlaková vidlice v kosterním větví	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Nářehový zřez	4564	
Rusalka	26	Fraxinus excelsior	61	27	2	9	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Tlaková vidlice v kosterním větví	S-RO	Redukce obvodová	1	Nářehový zřez	4564	
Rusalka	26	Fraxinus excelsior	61	27	2	9	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Tlaková vidlice v kosterním větví	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Nářehový zřez	5781	
Rusalka	28	Fraxinus excelsior	63	28	9	10	4	dospělý strom	b	kritická	2	zřetelně snížená	4	silně narušený	4	silně narušený	Infekce kmene	S-RO	Redukce obvodová	1	Nářehový zřez	4564	
Rusalka	29	Fraxinus excelsior	63	28	9	10	4	dospělý strom	b	kritická	2	zřetelně snížená	4	silně narušený	4	silně narušený	Infekce kmene	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Nářehový zřez	4564	
Rusalka	32	Fraxinus excelsior	53	29	3	10	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Infekce kmene	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Nářehový zřez	2173	
Rusalka	41	Fraxinus excelsior	81	32	12	13	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Infekce kmene	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Nářehový zřez	4564	
Rusalka	41	Fraxinus excelsior	81	32	12	13	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Infekce kmene	S-RO	Redukce obvodová	1	Nářehový zřez	7317	
Rusalka	42	Fraxinus excelsior	71	32	10	12	4	dospělý strom	b	kritická	2	zřetelně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Infekce kmene	S-RO	Redukce obvodová	1	Nářehový zřez	5599	
Rusalka	45	Fraxinus excelsior	79	35	12	12	5	senescentní strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Infekce kmene	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Nářehový zřez	4564	
Rusalka	45	Fraxinus excelsior	79	35	12	12	5	senescentní strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený	Infekce kmene	S-RO	Redukce obvodová	1	Nářehový zřez	5041	
Rusalka	50	Quercus robur	39	18	3	9	3	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Tlaková vidlice vyvíjející se	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Nářehový zřez	4564	
Rusalka	50	Quercus robur	39	18	3	9	3	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Tlaková vidlice vyvíjející se	S-RZ	Řez zdravotní	1	Nářehový zřez	2362	
Rusalka	63	Fraxinus excelsior	35	24	7	5	3	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Infekce kmene. Asymetrická koruna	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Nářehový zřez	1484	
Rusalka	65	Fraxinus excelsior	38	23	4	9	3	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Infekce kmene. Asymetrická koruna	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Nářehový zřez	1484	
Rusalka	70	Quercus robur	65	23	4	11	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Podřezání na peškození kořenu. Veliká řezná	S-RZ	Řez zdravotní	1	Nářehový zřez	2907	
Rusalka	11	Acer pseudoplatanus	38	23	2	8	4	dospělý strom	a	douhodobá	2	zřetelně snížená	2	zhoršená	2	zhoršený	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se	S					

P6_Smluvní rozpočet

Plocha	Číslo	Taxon latinsky	Taxon	průměr	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	Výška	Zdravotní stav - popis	Poznámka ke stromu	Technologie	Technologie - popis	Naléhavost	p.č.	Cena
Cesta nad sportovním areálem	32	Cornus avellana	škeřka plác	39				17	4		Poznamka ke stromu z větší části odumřelý	S-RV	Kácení stromů volně	1	1626/1	1640
Cesta nad sportovním areálem	38	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	39	64				20	výrazně zhoršený	Zesla odumřelý	S-KSP	Kácení stromů a přeležením	1	1626/1	6450
Cesta nad sportovním areálem	57	Fragaria vesicaria	jesan ztepilý	49	154				25	silně narušený	Podlezení na infekci kořenu. Infekce báze kmene	S-KPV	Postupné kácení a volnou dopadovou plochou	1	1626/1	14450
Cesta nad sportovním areálem	60	Fragaria vesicaria	jesan ztepilý	74	242				32	silně narušený	Podlezení na infekci kořenu. Infekce báze kmene	S-KPV	Postupné kácení a volnou dopadovou plochou	1	1626/1	18450
Cesta nad sportovním areálem	69	Tilia cordata	lípa mateřská	50	157				22	silně narušený	Podlezení na infekci kořenu. Infekce báze kmene	S-KPV	Postupné kácení a volnou dopadovou plochou	1	1626/1	11450
Cesta nad sportovním areálem	39	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	22	69				14	výrazně zhoršený	Infekce báze kmene. Asymetrická koruna.	S-KSP	Kácení stromů a přeležením	2	1626/1	1500
Cesta nad sportovním areálem	105	Liriodendron	modřín opadavý	60				29	18	výrazně zhoršený	Trhliny. Infekce báze kmene.	S-KPV	Postupné kácení a volnou dopadovou plochou	1	1632/1	8250
					0											
Rusaňka	33	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	39	119				11	výrazně zhoršený	Příliš vybloněný	S-KPV	Postupné kácení a volnou dopadovou plochou	2	1635/3	6450
Rusaňka	44	Fragaria vesicaria	jesan ztepilý	39	122				12	výrazně zhoršený	Sušý vrchol. Infekce kmene. Dynamicky prosychá.	S-KSP	Kácení stromů a přeležením	2	1635/2	8250
Rusaňka	39	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	53	168				25	silně narušený	Defektní výhled. Taková vidice a trhliny.	S-KPP	Postupné kácení a přeležením v dopadové ploše	0	1635/3	18900
Rusaňka	39	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	40	128				22	silně narušený	Infekce báze kmene. Zavěšená větvy v koruně. Tisková vidice rozložená. Nakloněný kmen	S-KPP	Postupné kácení a přeležením v dopadové ploše	0	1635/3	9900

100000

P6_Smluvní rozpočet

Ořezy	144268
Kácení	102590
Celkem bez DPH	246858
Celkem vč. DPH	

