

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Zpevněná plocha ZOO Zlín</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby 02.04.2024	Projektant:
Lokalita: Lešná	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 15.03.2024	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)
<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>							<b>0.00</b>	<b>21 640.00</b>	<b>21 640.00</b>
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m <sup>2</sup> , přemístění do 50 m	m3	80*0,1	8.00	225.00	0.00	1 800.00	1 800.00
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m3	80*0,4	32.00	545.00	0.00	17 440.00	17 440.00
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	32	32.00	75.00	0.00	2 400.00	2 400.00
<b>16 Přemístění výkopku</b>							<b>0.00</b>	<b>22 912.00</b>	<b>22 912.00</b>
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m <sup>3</sup>	m3	32	32.00	316.00	0.00	10 112.00	10 112.00
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	32	32.00	400.00	0.00	12 800.00	12 800.00
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>							<b>0.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>
6	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	80	80.00	75.00	0.00	6 000.00	6 000.00
<b>21 Úprava podloží a základové spáry</b>							<b>5 191.69</b>	<b>6 110.81</b>	<b>11 302.50</b>
7	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	16.5	16.50	685.00	5 191.69	6 110.81	11 302.50
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>							<b>26 022.58</b>	<b>4 777.42</b>	<b>30 800.00</b>
8	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	80	80.00	385.00	26 022.58	4 777.42	30 800.00
<b>59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)</b>							<b>63 205.34</b>	<b>61 594.66</b>	<b>124 800.00</b>
9	597073326RU1	Krycí rošt EN 2000, zatížení D 400, dl. 500 mm	kus	16	16.00	1 450.00	22 963.57	236.43	23 200.00
10	597073302RS2	Žlab odvodňovací MEADRAIN EN 2000,dl.1000 mm,C 250	kus	2+2+4	8.00	4 250.00	32 692.83	1 307.17	34 000.00
11	591211211R00	Kladení dlažby tl.60mm, lože z drti tl. 5 cm	m2	80	80.00	845.00	7 548.94	60 051.06	67 600.00
<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>							<b>685.81</b>	<b>188.87</b>	<b>874.68</b>
12	631315811RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37	m3	3*0,15*0,2	0.09	5 210.00	372.28	96.62	468.90
13	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	3*0,15*0,2	0.09	112.01	0.00	10.08	10.08
14	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,01	0.01	39 570.00	313.54	82.16	395.70
<b>711 Izolace proti vodě</b>							<b>570.79</b>	<b>254.07</b>	<b>824.86</b>
15	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle	m2	25*0,5	12.50	65.00	570.79	241.71	812.50
16	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t		0.01	1 236.00	0.00	12.36	12.36
<b>83 Potrubí z trub plastových</b>							<b>16 979.04</b>	<b>25 853.46</b>	<b>42 832.50</b>
17	831350012RABRR	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 125 mm	m	12.5	12.50	2 409.00	9 437.08	20 675.42	30 112.50
18	7211RR	Napojení kanalizace na stávající svody	kus	2	2.00	4 500.00	5 336.31	3 663.69	9 000.00
19	7231RR	Napojení kanalizace na žlaby	kus	2	2.00	1 860.00	2 205.66	1 514.34	3 720.00
<b>91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>							<b>15 616.86</b>	<b>7 455.14</b>	<b>23 072.00</b>
20	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	40	40.00	485.00	11 944.86	7 455.14	19 400.00
21	59217341	Obrubník zahradní ABO 6-20 v. 200 x 50 x 500 mm přírodní	kus	40	43.20	85.00	3 672.00	0.00	3 672.00
							;ztratiné 8%; 3,2		3.20
<b>97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>							<b>0.00</b>	<b>3 600.00</b>	<b>3 600.00</b>
22	979071121R00	Očištění výbour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	80	80.00	45.00	0.00	3 600.00	3 600.00
<b>H22 Komunikace pozemní a letišť</b>							<b>0.00</b>	<b>11 238.92</b>	<b>11 238.92</b>
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t		63.14	178.00	0.00	11 238.92	11 238.92

**Celkem:**

**299 897.50**