

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Bystřice pod Hostýnem, Pod Platany
O:	01 Sanace potrubí DN 300 a 400
R:	1 Bezvýkopová oprava potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				0,00		
1	vložkování01	Zařízení staveniště, přípravné a dokončovací práce	kpl	1,000	xxx	xxx		Vlastní
2	vložkování02	Vyčištění kanalizace před sanací	m	260,000	xxx	xxx		Vlastní
3	vložkování03	Odfрезování předsazených přípojek	ks	15,000	xxx	xxx		Vlastní
4	vložkování04	Monitoring kanalizace - kontrola čistoty před sanací	m	260,000	xxx	xxx		Vlastní
5	vložkování05	Otevření přípojek po sanaci	ks	15,000	xxx	xxx		Vlastní
6	vložkování06	Otevření šachticových přípojek	ks	3,000	xxx	xxx		Vlastní
7	vložkování07	Odstranění nerovností kanalizace	hod	45,000	xxx	xxx		Vlastní
8	vložkování08	Sanace kanalizace DN300 - metoda UV LINER min. tl. staticky relevantní vrstvy 5,8 mm; celobvodová ochranná folie	m	59,000	xxx	xxx		Vlastní
9	vložkování09	Sanace kanalizace DN400 - metoda UV LINER min. tl. staticky relevantní vrstvy 7,8 mm; celobvodová ochranná folie	m	201,000	xxx	xxx		Vlastní
10	vložkování10	Koncová nerezová manžeta DN 300	ks	2,000	xxx	xxx		Vlastní
11	vložkování11	Koncová nerezová manžeta DN 400	ks	8,000	xxx	xxx		Vlastní
12	vložkování12	Zatěsnění napojení přípojek na sanační rukávec - injektáž	ks	15,000	xxx	xxx		Vlastní
13	vložkování13	Monitoring kanalizace - závěrečný monitoring po provedení prací s dodáním záznamu na DVD	m	156,000	xxx	xxx		Vlastní
14	vložkování14	Sanace šachet	ks	6,000	xxx	xxx		Vlastní
15	vložkování15	Stavební úprava šachty č. 26186 pro potřeby sanace	ks	1,000	xxx	xxx		Vlastní
16	vložkování16	Přečerpávání splašků po dobu sanačních prací	kpl	1,000	xxx	xxx		Vlastní
17	vložkování17	Doprava sanačního rukávce	kpl	1,000	xxx	xxx		Vlastní
19	vložkování19	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	xxx	xxx		Vlastní
20	vložkování20	Doprava na staveniště	kpl	1,000	xxx	xxx		Vlastní