

Cenová kalkulace opravy ploché střechy FZŠ Tererovo náměstí 1, Olomouc

Krytiny povlakové

Demontáž okapní hrany z asfaltového pásu, včetně zařezání	93 m	150	13 950,00 Kč
Demontáž okapnice RŠ 150	93 m	50	4 650,00 Kč
Šetrná demontáž stávajícího podokapního žlabu RŠ 330	93 m	100	9 300,00 Kč
Demontáž podkalaní dřevotřísky	93 m	50	4 650,00 Kč
Demontáž krycí masky skladby střechy RŠ 150	93 m	50	4 650,00 Kč
Spádové klíny, EPS 150, 20 - 40 mm/500 mm	2,25 m3	2000	4 500,00 Kč
Montáž spádových klínů celoplošným lepením	93 m	100	9 300,00 Kč
Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	47 m2	280	13 160,00 Kč
Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina	47 m2	400	18 800,00 Kč
Zpětná montáž stávajícího podokapního žlabu RŠ 330	93 m	220	20 460,00 Kč
Okapnice, barevný Pz, RŠ 250	93 m	325	30 225,00 Kč
Krycí maska skladby střechy, barevný Pz, RŠ 250	93 m	325	30 225,00 Kč
Vytvoření nosné části okapové hrany, vodovzdorná překližka (bříza), tl. 21 mm, 312 mm, včetně chemického kotvení	93 m	525	48 825,00 Kč
Jištění detailů	1 kpl	5000	5 000,00 Kč
Doprava a přesun hmot	1 kpl	6150	6 150,00 Kč
Spojovací a kotevní materiál	1 kpl	5000	5 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH			228 845 Kč