

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: N23-134  
Stavba: Oprava střechy – Hradec nad Moravicí 301

KSO:  
Místo: Městečko, č. p. 301, 747 41 Hradec nad Moravicí

CC-CZ:  
Datum: 9. 12. 2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín

IČ: 25835661  
DIČ: CZ25835661

Projektant:  
GM Projekt a Inženýring s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 487 000,00</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>2 487 000,00</b>	<b>522 270,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 009 270,00</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N23-134

**Stavba:** Oprava střechy – Hradec nad Moravicí 301

Místo: Městečko, č. p. 301, 747 41 Hradec nad Moravicí

Datum: 9. 12. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: GM Projekt a Inženýring  
s.r.o.

Uchazeč: H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

		<b>2 487 000,00</b>	<b>3 009 270,00</b>
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	2 444 525,20	2 957 875,49
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	42 474,80	51 394,51

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy – Hradec nad Moravicí 301

Objekt:

**D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení**

KSO:

Místo: Městečko, č. p. 301, 747 41 Hradec nad Moravicí

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín

IČ: 25835661

DIČ: CZ25835661

Projektant:

GM Projekt a Inženýring s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatel). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

**Cena bez DPH**

**2 444 525,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 444 525,20	21,00%	513 350,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 957 875,49**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy – Hradec nad Moravicí 301

Objekt:

**D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení**

Místo: Městečko, č. p. 301, 747 41 Hradec nad Moravicí

Datum: 9. 12. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: GM Projekt a  
Inženýring s.r.o.

Uchazeč: H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 444 525,20**

### HSV - Práce a dodávky HSV

439 439,62

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 848,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

335 620,88

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

161 088,02

997 - Přesun sutě

99 930,74

998 - Přesun hmot

40,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

1 966 885,58

712 - Povlakové krytiny

59 550,99

713 - Izolace tepelné

12 134,06

741 - Elektroinstalace - silnoproud

85 000,00

762 - Konstrukce tesařské

528 809,57

763 - Konstrukce suché výstavby

90 710,38

764 - Konstrukce klempířské

900 396,64

765 - Krytina skládaná

134 805,91

766 - Konstrukce truhlářské

1 250,00

767 - Konstrukce zámečnické

138 655,23

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 190,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

13 382,40

### M - M

38 200,00

99-M - Výpisy ostatních prvků a výrobků

38 200,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy – Hradec nad Moravicí 301

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Městečko, č. p. 301, 747 41 Hradec nad Moravicí

Datum:

9. 12. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

GM Projekt a  
Inženýring s.r.o.

Uchazeč:

H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 444 525,20**

D HSV Práce a dodávky HSV 439 439,62

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 848,00

1	K	622635091	Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	7,400	340,00	2 516,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113_komínová tělesa" (4,0*1,85)		7,400			
	VV		Součet		7,400			

2	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	7,400	180,00	1 332,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113_komínová tělesa" (4,0*1,85)		7,400			
	VV		Součet		7,400			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 335 620,88

3	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	818,820	48,00	39 303,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"					
	VV		"Vnější celoplošné lešení _ pohledová plocha" (10,5*(64,6))		678,300			
	VV		"plocha ostatní/přesahy_vykázáno v dílenské dokumentaci" (5*10,5*1,2)+(64,6*1,2)		140,520			
	VV		Součet		818,820			

4	K	941221212	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	36 846,900	1,40	51 585,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		818,82*45 'Přepočtené koeficientem množství		36 846,900			

5	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	818,820	36,00	29 477,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"					
	VV		"Vnější celoplošné lešení _ pohledová plocha" (10,5*(64,6))		678,300			
	VV		"plocha ostatní/přesahy_vykázáno v dílenské dokumentaci" (5*10,5*1,2)+(64,6*1,2)		140,520			
	VV		Součet		818,820			

6	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	818,820	9,00	7 369,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"					
	VV		"Vnější celoplošné lešení _ pohledová plocha" (10,5*(64,6))		678,300			
	VV		"plocha ostatní/přesahy_vykázáno v dílenské dokumentaci" (5*10,5*1,2)+(64,6*1,2)		140,520			
	VV		Součet		818,820			

7	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	36 846,900	0,20	7 369,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		818,82*45 'Přepočtené koeficientem množství		36 846,900			

8	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	818,820	8,00	6 550,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Vnější celoplošné lešení _ pohledová plocha" (10,5*(64,6))		678,300			
	VV		"plocha ostatní/přesahy_vykázáno v dílenské dokumentaci" (5*10,5*1,2)+(64,6*1,2)		140,520			
	VV		Součet		818,820			
9	K	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	6,000	330,00	1 980,00	CS ÚRS 2023 02
10	K	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za každý den použití	m	270,000	30,00	8 100,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		6*45 *Přepočtené koeficientem množství		270,000			
11	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,800	150,00	6 120,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"		40,800			
	VV		"vnitřní úpravy_S2, S3" (5,25*4,0)+(3,3*6,0)		40,800			
	VV		Součet		40,800			
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	48,960	100,00	4 896,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		40,8*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		48,960			
14	K	95290212R	Čištění a vyklizení půdního prostoru (demontáže ostatních souvisejících prvků v půdním prostoru)	m2	202,800	40,00	8 112,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC obsahuje náklady na kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/přesunů a likvidace odpadů dle zákona o odpadech JC stanovena/vztažena na půdorysnou plochu půdního prostoru.</i>					
	VV		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"		202,800			
	VV		"půdní prostor" (202,8)		202,800			
	VV		Součet		202,800			
15	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	21,000	89,00	1 869,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na demontáže veškerých přímo souvisejících prvků a osvětlení.</i>					
	VV		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"		21,000			
	VV		(5,25*4,0)		21,000			
	VV		Součet		21,000			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				161 088,02	
16	K	950015R01	Nakládání a přesuny stavebního odpadu s obsahem azbestu	t	5,568	2 000,00	11 136,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní náklady včetně všech souvisejících prací/činností a dodávek _ dle zákona a PD: -zvýšené náklady na přemístění a manipulaci -kompletní dokumentace -náklady na bezpečnostní opatření/prostředky -ostatní související činnosti a náklady  (kompletní rozsah _ viz bod 11 TZ)</i>					
17	K	950015R02	Ostatní vyvolané konstrukce a dodávky _ viz specifikace rozsahu	m2	202,800	100,00	20 280,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</i>					
	P		<i>Specifikace a upřesnění rozsahu _ JC obsahuje náklady na : -montáž/pronájem/demontáž _ polířebné lešení v půdním prostoru -montáž/pronájem/demontáž _ polířebné systémové podchycení konstrukcí/krovu k provedení sanačních prací/výměn prvků krovu -zajištění stability stávajících konstrukcí krovu/střechy (vykázáno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)</i>					
			<i>JC/rozsah _ vztaženo na půdorysnou plochu půdního prostoru !!</i>					
	VV		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"		202,800			
	VV		"půdní prostor" (202,8)		202,800			
	VV		Součet		202,800			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava					
18	K	950015R03	Ošetření stávajících napadených prvků krovu _ mikrovlnná sanace poškozených částí krovu , která zajistí zničení aktivních činitelů náказы	m2	313,138	250,00	78 284,50	CS VLASTNÍ					
<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</i></p> <hr/> <p>P <i>JC/rozsah _ vztaženo na plochu střešního pláště !!</i></p> <p><i>Mikrovlnná sanace – v případě ponechání částečně napadeného dřeva a použít železných příložek, je navrženo takovéto místa nejprve sanovat mikrovlnným zářením. Ozářit (prohřát) zdivo i samotný dřevěný prvek. Následně tuto oblast (zdivo i dřevo) sanovat lihovým fungicidním prostředkem.</i></p> <p>WV "rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"</p> <p>WV "plocha střešního pláště_odměřeno elektronicky_odsouhlaseni v dílenské dokumentaci" (((16,65*15,65)-(1,15*8,75))*1,25)</p>									313,138				
WV Součet					313,138								
19	K	950015R04	Ošetření stávajících i nových prvků krovu "nevyluhovatelnou chem. impregnací"	m2	313,138	98,00	30 687,52	CS VLASTNÍ					

*Poznámka k položce:*  
*JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství*

*JC/rozsah \_ vztaženo na plochu střešního pláště !!*

*Chemická sanace bude provedena nízkotlakým postřikem likvidačně preventivního charakteru dle zásad pro provádění chemických sanací. Doporučený postup pro provedení sanačních prací v oblasti s výskytem dřevokazných hub třídy Basidiomycetes a dřevokazného hmyzu je následující:*

- 1)Odstranění degradovaného dřeva – je nutné z krovových konstrukcí odstranit degradovaný materiál po dřevokazných houbách a dřevokazném hmyzu.
- 2)Tesařské práce – provedení oprav krovových konstrukcí. Veškeré konstrukční spoje a řezy ošetřit nevyluhovatelným chemickým prostředkem proti napadení dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami. Tesařské práce provést při výměně střešního pláště. Veškerý materiál napadený dřevokaznými houbami (dřevěný i stavební odpad) je nutné odnést mimo budovu Hrozí velké riziko rozšíření dřevokazné houby a zamoření i zdravého dřeva v jiných částech objektu.
- 3)Očištění krovové konstrukce – před prováděním chemické sanace je nutné dřevěné prvky očistit. Jedná se o odstranění požerok po dřevokazném hmyzu, prachu a nánosů nečistot tak, aby mohla ochranná látka vniknout do dřeva. Při výměně střešního pláště ošetřit bednění i z horní strany. Vnitřní prostory ošetřovat po provedení nového střešního pláště a tesařských oprav.
- 4)Provedení chemické sanace – použít ochranou látku s třídou účinnosti dle ČSN 49 0600-1 Fb, IP, P, 1, 2, 3, SP. Jedná se o preventivní účinnost proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a proti plísňím. Doporučuje se prostředek i s likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz (např. DERON). Chemickou sanaci je nutné provést stříkáním. Ochrannou látku je nezbytné nanést rovnoměrně na všechny strany prvků. Při provádění chemické ochrany je nutné dodržet minimální příjem ochranné látky stanovený výrobcem. Tohoto se dosáhne výpočtem celkové ošetřované plochy (plocha všech trámů) a stanovením potřebného množství ochranné látky. Dle technologie aplikace je nutné přičíst ztráty - tzv. prostřik. Pokud po provedení aplikace chemické ochrany nějaké množství roztoku zůstane, je nutné tento zbytek naředit potřebným množstvím vody a provést novou aplikaci rovnoměrně na celou konstrukci tak, aby se splnil požadavek minimálního příjmu ochranné látky na jednotku ošetřované plochy.

P								
WV "rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"								
WV "plocha střešního pláště_odměřeno elektronicky_odsouhlaseni v dílenské dokumentaci" (((16,65*15,65)-(1,15*8,75))*1,25)					313,138			
WV Součet					313,138			
20	K	950015R11	TV stožáry _ demontáž (přesuny) + uskladnění + kompletní obnova povrchových úprav + zpětná montáž na nové kotevní prvky (přesuny)	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	CS VLASTNÍ

*Poznámka k položce:*  
*JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství*

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	950015R12	Ventilační komínky (výměna) _ demontáž (přesuny) + dodávka a montáž	kus	3,000	2 900,00	8 700,00	CS VLASTNÍ
<p>Poznámka k položce:  JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</p>								
D 997			Přesun sutě					99 930,74
22	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	17,347	480,00	8 326,56	CS ÚRS 2023 02
23	K	99701382R	příplatek k poplatku za uložení na skládce (skládkovné) za stavební odpad s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	5,568	4 800,00	26 726,40	
24	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	17,347	2 900,00	50 306,30	CS VLASTNÍ
<p>Poznámka k položce:  Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _ včetně nebezpečných odpadů.</p>								
25	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	17,347	390,00	6 765,33	CS ÚRS 2023 02
26	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	346,940	15,00	5 204,10	CS ÚRS 2023 02
VV					17,347*20 'Přepočtené koeficientem množství	346,940		
27	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	17,347	150,00	2 602,05	CS ÚRS 2023 02
D 998			Přesun hmot					40,00
28	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,040	1 000,00	40,00	CS ÚRS 2023 02
D PSV			Práce a dodávky PSV					1 966 885,58
D 712			Povlakové krytiny					59 550,99
29	K	712431801	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	313,138	28,00	8 767,86	CS ÚRS 2023 02
VV					"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"			
VV					"plocha střešního pláště_odměřeno elektronicky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (((16,65*15,65)-(1,15*8,75))*1,25)	313,138		
VV					Součet	313,138		
30	K	712491586	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° přibití pásů nastřelovacemi hřeby	m2	313,138	65,00	20 353,97	CS ÚRS 2023 02
<p>Poznámka k položce:  JC, nad rámec cenikového obsahu, také zahrnuje náklady na dodávku spojovacích prostředků , dodávku a provedení přelepení spojů folie</p>								
VV					"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"			
VV					"Skladba S1,S2,S3_odměřeno elektronicky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (((16,65*15,65)-(1,15*8,75))*1,25)	313,138		
VV					Součet	313,138		
31	M	28329217R	folie pro doplňkovou hydroizolační vrstvu pod krytinu (190g/m2) _ specifikace dle PD aTZ	m2	360,109	84,00	30 249,16	CS VLASTNÍ
<p>Poznámka k položce:  pojistná hydroizolace – PHI/DHV (třída těsnosti 3)</p>								
VV					313,138*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	360,109		
32	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,072	2 500,00	180,00	CS ÚRS 2023 02
D 713			Izolace tepelné					12 134,06
33	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	74,880	45,00	3 369,60	CS ÚRS 2023 02
VV					"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"			
VV					"Skladba S2,S3_odměřeno elektronicky" (1,2*(5,2*5,4))+(1,2*(4,4*7,8))	74,880		
VV					Součet	74,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	63148156R	deska tepelně izolační minerální tl 140mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	82,368	98,00	8 072,06	CS VLASTNÍ
	vv		74,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		82,368			
35	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,577	1 200,00	692,40	CS ÚRS 2023 02
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				85 000,00	
36	K	7414100R1	Hromosvod _ demontáže , ddávka a monráž	kus	1,000	85 000,00	85 000,00	CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství

Upřesnění dle TZ :

4.16.1.Elektroinstalace – oprava stávajícího hromosvodu

Jelikož nedojde ke změně geometrie objektu, bude jen nahrazeno stávající řešení hromosvodu ve stejném počtu svislých rozvodů.

Předpokládá se, že stávající jímací soustava byla pravidelně podrobována periodickým revizím, a tudíž byla před započatím stavebních prací plně funkční ve smyslu platných předpisů. Uzemňovací soustava na uvedeném objektu zůstane původní, přičemž i zde se předpokládá, že tato byla pravidelně podrobována periodickým revizím, a tudíž byla před započatím stavebních prací plně funkční ve smyslu platných předpisů. V případě, že tomu tak není, je nutno provést potřebnou opravu mimo rámec tohoto projektu. Rozvody hromosvodu na střeše budou demontovány až po napojení na svislé svody a po výměně střešní krytiny budou instalovány nové rozvody včetně kolvení dle stávajícího řešení. Na hromosvod budou napojeny všechny kovové části na střeše!!!

Stávající jímací soustava, svody i uzemňovací soustava byly projektovány a realizovány dle tehdy platné normy ČSN 34 1390 a po řešených opravách budou opět uvedeny do souladu s touto cílovanou normou. Na celou hromosvodnou instalaci a uzemňovací soustavu objektu je nutno po provedené opravě provést výchozí revizi.

	D	762	Konstrukce tesařské				528 809,57	
37	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	86,600	150,00	12 990,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"					
	vv		Výměna poškozených / napadených prvků _ vykázáno / odsouhlaseno v dílenské dokumentaci !!					
	vv		(6,0+4,2+2,5)+(4,2+4,8+3,5+3,5+3,2,3+1,7)+(6,3+6,3)		50,600			
	vv		(1,5+1,5)*12		36,000			
	vv		Součet		86,600			
38	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	18,600	190,00	3 534,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"					
	vv		Výměna poškozených / napadených prvků _ vykázáno / odsouhlaseno v dílenské dokumentaci !!					
	vv		(6,3+6,3)		12,600			
	vv		(1,5+1,5)*2		6,000			
	vv		Součet		18,600			
39	K	762331814	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	66,200	240,00	15 888,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"					
	vv		Výměna poškozených / napadených prvků _ vykázáno / odsouhlaseno v dílenské dokumentaci !!					
	vv		(3,7+2,5+2,5+2,5+3,0+2,5)+(5,6+5,6)+(5,8+2,5)		36,200			
	vv		(1,5+1,5)*10		30,000			
	vv		Součet		66,200			
40	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	313,138	190,00	59 496,22	CS ÚRS 2023 02
	vv		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"					
	vv		"Skladba S1,S2,S3_odměřeno elektronicky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (((16,65*15,65)-(1,15*8,75))*1,25)		313,138			
	vv		Součet		313,138			
41	M	60515111R	řezivo Jehličnaté prkno 20-30mm impregnované _ specifikace dle PD a TZ	m3	9,394	10 500,00	98 637,00	CS VLASTNÍ
	vv		313,138*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		9,394			
42	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	313,138	48,00	15 030,62	CS ÚRS 2023 02
	vv		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		"plocha střešního pláště_ odměřeno elektronicky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (((16,65*15,65)-(1,15*8,75))*1,25)		313,138			
	VV		Součet		313,138			
43	K	762342314	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60°	m2	313,138	35,00	10 959,83	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"					
	VV		"Skladba S1,S2,S3_ odměřeno elektronicky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (((16,65*15,65)-(1,15*8,75))*1,25)		313,138			
	VV		Součet		313,138			
44	M	60514114R	řezivo jehličnaté lať impregnovaná _ specifikace dle PD a TZ	m3	4,697	9 900,00	46 500,30	CS VLASTNÍ
	VV		313,138*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		4,697			
45	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	14,091	2 400,00	33 818,40	CS ÚRS 2023 02
46	K	762712922	Doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	86,600	890,00	77 074,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na systémové související spojovací/kotevní prvky_dle specifikace PD a TZ !!</i>					
47	K	762712923	Doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu	m	18,600	1 040,00	19 344,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na systémové související spojovací/kotevní prvky_dle specifikace PD a TZ !!</i>					
48	K	762712924	Doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu	m	66,200	1 690,00	111 878,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na systémové související spojovací/kotevní prvky_dle specifikace PD a TZ !!</i>					
49	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	21,000	150,00	3 150,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"					
	VV		(5,25*4,0)		21,000			
	VV		Součet		21,000			
50	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	11,394	1 800,00	20 509,20	CS ÚRS 2023 02
	D	763	Konstrukce suché výstavby				90 710,38	
51	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	40,800	68,00	2 774,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"					
	VV		"vnitřní úpravy_S2, S3" (5,25*4,0)+(3,3*6,0)		40,800			
	VV		Součet		40,800			
52	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	40,800	122,00	4 977,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"					
	VV		"vnitřní úpravy_S2, S3" (5,25*4,0)+(3,3*6,0)		40,800			
	VV		Součet		40,800			
53	M	28329274R	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu _ specifikace dle PD a TZ	m2	45,839	84,00	3 850,48	CS VLASTNÍ
	VV		40,8*1,1235 *Přepočtené koeficientem množství		45,839			
54	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	40,800	150,00	6 120,00	CS ÚRS 2023 02
55	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	19,800	268,00	5 306,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"					
	VV		(3,3*6,0)		19,800			
	VV		Součet		19,800			
56	K	763161761	SDK podkroví desky 2xDF 12,5 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 45 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech	m2	40,800	1 490,00	60 792,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"					
	VV		"vnitřní úpravy_S2, S3" (5,25*4,0)+(3,3*6,0)		40,800			
	VV		Součet		40,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	763755R01	Příplatek k vodorovným a svislým SDK konstrukcím	m2	40,800	120,00	4 896,00	CS VLASTNÍ

*Poznámka k položce:*  
*JC obsahuje náklady na :*  
*Příplatek za dodávku a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišť, profilů, výztužných nosných profilů (kolem otvorů, pro zavěšení prvků/kci/ZP), ukončovacích prvků, dilatačních a přechod. prvků, napojení na okolní konstrukce, revizní dvířek, atd.)*  
*-kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací/činností a dodávek*  
**SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU)**  
*(specifikace materiálů dle PD a TZ)\_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE*

*(JC = příplatek ke svislým a vodorovným SDK konstrukcím)*  
*"rozsah a množství vztaheno na celkovou plochu SDK konstrukcí"*

58	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,329	1 500,00	1 993,50	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

**D 764 Konstrukce klempířské 900 396,64**

59	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 02
60	K	764002871	Demontáž lemování do suti	m	9,600	45,00	432,00	CS ÚRS 2023 02
61	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	80,000	40,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 02
62	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	33,500	40,00	1 340,00	CS ÚRS 2023 02
63	K	76411112R	Krytina střechy šikmé ze šablony s povrchovou úpravou, sklonu do 40° včetně drenážní/separační rohože	m2	313,138	2 300,00	720 217,40	CS VLASTNÍ

*Poznámka k položce:*  
*JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství*

*Upřesnění dle TZ:*  
*Navržena je skládaná plechová střešní krytina – ocelový plech, žárově pozinkovaný, s povrchovou úpravou PURMAT 50 µm, jedná se o maloformátové čtvercové šablony 245 x 245 mm, které budou kladeny na koso. Střešní krytina bude dodána včetně veškerého příslušenství (tj. hřebenače, větrací tašky, sněhové zachytávače apod.) a poříbného oplechování (oplechování u hřebene, u okapu, lemování kolem všech prvků vystupujících nad střešní rovinu).*  
*Dle ČSN 731901 – Navrhování střeš, je nutné dodržet požadavky na větranou vzduchovou mezeru. Minimální výška větrané vzduchové mezery pro sklon 25-45° je 40 mm, což navrhovaný profil kontralatí 60/60 mm splňuje. (Zhotovitel je povinen vypracovat kladecí plán sněhových zachytávačů dle zvoleného typu krytiny.)*

WV "rozsah\_D.1\_SO 01\_AST\_v.č. 101-113"  
WV "Skladba S1,S2,S3\_odměřeno elektronicky\_odsouhlaseni v dílenské dokumentaci" (((16,65\*15,65)-(1,15\*8,75))\*1,25)  
WV Součet 313,138

64	K	764432R01	K-01 - D+M _ okapový systém _ podstřešní žlab rš 330 mm	m	66,000	690,00	45 540,00	CS VLASTNÍ
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	------------

*Poznámka k položce:*  
*JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.*

65	K	764432R02	K-02 - D+M _ okapový systém _ podstřešní žlab rš 285 mm	m	14,000	660,00	9 240,00	CS VLASTNÍ
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	------------

*Poznámka k položce:*  
*JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.*

66	K	764432R03	K-03 - D+M _ oplechování komínu rš 250+310+280 mm	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS VLASTNÍ
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kolvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
67	K	764432R04	K-04 - D+M _ oplechování komínu - dilatační lišta , rš 90 mm	m	4,800	210,00	1 008,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kolvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
68	K	764432R05	K-05 - D+M _ okapový systém _ svod prům. 120 mm	m	33,500	890,00	29 815,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kolvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
69	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 185,424	10,00	81 854,24	CS ÚRS 2023 02
	D	765	Krytina skládaná				134 805,91	
70	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	313,138	350,00	109 598,30	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na demontáže veškerého přímo souvisejícího příslušenství/sřešních doplňků a oplechování_dle PD a TZ</i>					
	WV		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"					
	WV		"plocha střešního pláště_odměřeno elektronicky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (((16,65*15,65)-(1,15*8,75))*1,25)		313,138			
	WV		Součet		313,138			
71	K	765131843	Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	313,138	10,00	3 131,38	CS ÚRS 2023 02
72	K	76519200R	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	313,138	50,00	15 656,90	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</i>					
	WV		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113"					
	WV		"plocha střešního pláště_odměřeno elektronicky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (((16,65*15,65)-(1,15*8,75))*1,25)		313,138			
	WV		Součet		313,138			
73	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 283,866	5,00	6 419,33	CS ÚRS 2023 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 250,00	
74	K	766674810	Demontáž střešního okna hladká krytina do 30°	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				138 655,23	
75	K	767015R01	D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí	kg	1 372,100	65,00	89 186,50	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:  
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství

Specifikace / rozsah provedení - JC \_ viz TZ:

-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD  
-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků  
-kompletní provrhobové úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ  
-veškeré přesuny/zdvíhací technika a kompletní montážní práce  
-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce

-dílnská dokumentace vč. statického přepočtu  
-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace  
-veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně

VV "rozsah\_D.1\_SO 01\_AST\_v.č. 101-113"  
VV "zesílení konstrukce krovu\_OK\_UPE včetně spojovacích a kotevních prvků"  
VV (22,8\*(5,0+2,5+2,5+6,0+2,5))+(17,0\*(6,0+4,2+2,5))+(27,2\*(5,0+6,0+5,0+5,0+6,0))  
VV Součet

1 372,100  
1 372,100

76	K	767851803	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	6,500	300,00	1 950,00	CS ÚRS 2023 02
77	K	76788112R	Dodávka a montáž záchytného systému do dřevěných konstrukcí	kus	14,000	3 200,00	44 800,00	CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:  
JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství

Upřesnění dle TZ:

Zajištění střechy proti pádu osob:  
S ohledem na typ podkladu a skladbu střešní konstrukce byly navrženy následující typy výrobků a komponentů:  
-Záchytný a zádržný bodový systém – kotvicí body určené ke kotvení do dřevěné konstrukce:  
14x nerezový kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce. Kotvicí bod má základnu 200x200 mm a sloupek průměru 16 mm. Instalace probíhá pomocí 16-ti nerezových samořezných šroubů připevněných do dřevěného bednění/OSB desky. Určeno pro bednění min. tloušťky 24 mm a OSB desky min. tloušťky 18 mm.  
Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, jako samostatné kotvicí body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. „montážním“ lanem).  
Minimální požadavky na kotvicí zařízení:  
•Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby)  
•Musí být vyrobeny kompletně z nerezů (včetně základnové desky – materiál 1.4301)  
Obecně:  
Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací v nebezpečném prostoru napnuto montážní lano. Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy.

JC obsahuje kompletní náklady včetně : dodávek / montáže / revize / uvedení do provozu \_ kompletní rozsah viz v.č. 114

78	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 359,365	2,00	2 718,73	CS ÚRS 2023 02
D	783	Dokončovací práce - nátěry					2 190,40	
79	K	783826655	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva	m2	7,400	296,00	2 190,40	CS ÚRS 2023 02
VV		"rozsah_D.1_SO 01_AST_v.č. 101-113_komínová tělesa" (4,0*1,85)			7,400			
VV		Součet			7,400			
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					13 382,40	
80	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	40,800	68,00	2 774,40	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	40,800	260,00	10 608,00	CS ÚRS 2023 02

D M M 38 200,00

D 99-M Výpisy ostatních prvků a výrobků 38 200,00

82	K	991015R01	O 1 _ D+M _ střešní výlez 600/600 mm	kus	5,000	4 440,00	22 200,00	CS VLASTNÍ
----	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	----------	-----------	------------

*Poznámka k položce:*

*JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.*

P

83	K	991015R02	OV 1 _ D+M _ střešní komínová lávka dl. 5,2 m	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	CS VLASTNÍ
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

*Poznámka k položce:*

*JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.*

P



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy – Hradec nad Moravicí 301

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

KSO:

Místo: Městečko, č. p. 301, 747 41 Hradec nad Moravicí

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín

IČ:

25835661

DIČ:

CZ25835661

Projektant:

GM Projekt a Inženýring s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množstvích vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

**Cena bez DPH**

**42 474,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 474,80	21,00%	8 919,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**51 394,51**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy – Hradec nad Moravicí 301

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

Místo:

Městečko, č. p. 301, 747 41 Hradec nad Moravicí

Datum:

9. 12. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

GM Projekt a  
Inženýring s.r.o.

Uchazeč:

H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**42 474,80**

VRN - VRN

**42 474,80**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 500,00

VRN2 - Příprava staveniště

3 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

33 474,80

VRN4 - Inženýrská činnost

1 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

500,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy – Hradec nad Moravicí 301

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Městečko, č. p. 301, 747 41 Hradec nad Moravicí

Datum: 9. 12. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: GM Projekt a  
Inženýring s.r.o.

Uchazeč: H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

42 474,80

D VRN VRN

42 474,80

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 500,00

1	K	013244000	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	------	-------	----------	----------	----------------

*Poznámka k položce:*

*V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování :*

*-prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů*

*(v JC jsou také zahrnuty náklady na provedení potřebných stavebních průzkumů)*

*VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY*

P

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	------	-------	----------	----------	----------------

*Poznámka k položce:*

*VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY*

P

D VRN2 Příprava staveniště

3 000,00

3	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------	------	-------	----------	----------	----------------

*Poznámka k položce:*

*-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie*

*-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště*

*-uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů*

*-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)*

*-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě*

*-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady*

*-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření*

*-dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)*

P

D VRN3 Zařízení staveniště

33 474,80

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	29 474,80	29 474,80	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

*Poznámka k položce:*

*Náklady na zřízení / nájem ZS:*

*-kancelářské/skladovací/sociální objekty*

*-oplocení stavby, ostraža staveniště*

*-kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií*

*-poplatky spotřeby energií a médií*

*(zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)*

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	035103001	Pronájem ploch	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: (plochy potřebné pro zařízení stavenišť, které nejsou v majetku objednatele)					
6	K	039002000	Zrušení zařízení stavenišť	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení stavenišť vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 000,00	
7	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)					
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost					
	D	VRN7	Provozní vlivy				500,00	
9	K	071103000	Provoz investora	kpl.	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) (+ ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ) (+ oddělení staveniště od okolního provozu objednatele _po celou dobu stavby) (+ ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ PROTI ŠKODÁM VZNIKLYCH OBJEDNATELI V DÚSLEDKU STAVEBNÍ ČINNOSTI _ PO CELOU DOBU STAVBY)					
	D	VRN9	Ostatní náklady				2 000,00	
10	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuté náklady : -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu  -ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ					