


## Stavební rozpočet

Název stavby:	LC Vocasová	Doba výstavby:
Druh stavby:		Začátek výstavby: 1.4.2024
Lokalita:		Konec výstavby:
JKSO:		Zpracováno dne: 15.3.2024

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)
<b>12</b> <b>Odkopávky a prokopávky</b> <b>2084,77</b>							
1		122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3	11,00	89,60	985,60
2		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	7,50	133,31	999,83
3		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	2,70	29,37	79,30
<b>16</b> <b>Přemístění výkopku</b> <b>2729,12</b>							
4		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,50	73,76	1 364,56
5		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,50	73,76	1 364,56
<b>17</b> <b>Konstrukce ze zemín</b> <b>412,37</b>							
6		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	18,50	22,29	412,37
<b>18</b> <b>Povrchové úpravy terénu</b> <b>12 780,00</b>							
7		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 200,00	10,65	12 780,00
8		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 200,00	19,82	23 784,00
<b>56</b> <b>Podkladní vrstvy, komunikací a zpevněných ploch</b> <b>79 003,80</b>							
9		564113509R00	Podklad z kameniva fr. 0-32 po zhuťn.tl.9 cm	m2	510,00	67,38	34 363,80
10		564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	480,00	93,00	44 640,00
<b>93</b> <b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b> <b>7 800,03</b>							
11		938909612R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 20 cm	m2	189,00	41,27	7 800,03
<b>H22</b> <b>Komunikace pozemní a letišť</b> <b>17 317,14</b>							
12		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	259,90	66,63	17 317,14
<b>CELKEM</b>							<b>145 891,19</b>



## Stavební rozpočet

Název stavby:	LC Ke Křížové	Doba výstavby:
Druh stavby:		Začátek výstavby: 1.4.2024
Lokalita:		Konec výstavby:
JKSO:		Zpracováno dne: 15.3.2024

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)
			<b>12</b> Odkopávky a prokopávky				<b>207,57</b>
1		122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3	21,00	89,60	1 881,60
2		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	16,30	133,31	2 172,95
3		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	5,21	29,37	153,02
			<b>16</b> Přemístění výkopku				<b>5 302,50</b>
4		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	37,30	73,76	2 751,25
5		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	37,30	73,76	2 751,25
			<b>17</b> Konstrukce ze zemín				<b>831,42</b>
6		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	37,30	22,29	831,42
			<b>18</b> Rovňovací úpravy terénu				<b>78 009,20</b>
7		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 560,00	10,65	27 264,00
8		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	2 560,00	19,82	50 739,20
			<b>56</b> Podkladní vrstvy, komunikací a zpevněných ploch				<b>138 572,40</b>
9		564113509R00	Podklad z kameniva fr. 0-32 po zhutn.tl.9 cm	m2	980,00	67,38	66 032,40
10		564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	780,00	93,00	72 540,00
			<b>93</b> Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				<b>16 508,00</b>
11		938909612R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm	m2	400,00	41,27	16 508,00
			<b>H22</b> Komunikace pozemní a fotisté				<b>37 575,22</b>
12		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	563,94	66,63	37 575,22
<b>CELKEM</b>							<b>281 200,41</b>

