

Návrh smlouvy o dílo
„Kontejnerové stání Juliánovské náměstí, MČ Brno-Židenice“

*uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
(dále též „OZ“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími:*

Číslo smlouvy objednatele: 05240600252

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Adresa pro doručování:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00, Brno

44992785

CZ44992785

Ing. Petr Kunc, starosta MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele ve věcech:

a) *organizačně-právních:*

Mgr. Pavel Šlesinger, právník Správního oddělení ÚT
tel.: 548 426 186, e-mail: slesinger@zidenice.brno.cz

b) *technických:*

Mgr. Michal Ibrmajer, vedoucí OMDŽ
tel.: 548 426 129, e-mail: ibrmajer@zidenice.brno.cz

Bc. Ilona Maňáková

tel.: 548 426 203, e-mail: manakovai@zidenice.brno.cz

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

Zhotovitel:

Sídlo:

Adresa pro doručování:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

BauSystem CZ s.r.o.

Rybkova 948/23, 602 00 Brno

Rybkova 948/23, 602 00 Brno

05060770

CZ05060770

Vladimírem Pecháčkem, jednatelem

Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech:

a) *organizačně-právních:*

kontakt (telefon a e-mail)

Vladimír Pecháček, jednatel

tel.: 734 589 817, e-mail: bausystem@bausystem.cz

b) *technických:*

kontakt (telefon a e-mail):

Vladimír Pecháček, jednatel

tel.: 734 589 817, e-mail: bausystem@bausystem.cz

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednatele veškeré činnosti související s veřejnou zakázkou s názvem „Kontejnerové stání Juliánovské náměstí, MČ Brno-Židenice“, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „**dílo**“).
2. Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace oplocení kontejnerového stání pro oddělení stávajících odpadních nádob od veřejného prostoru, včetně přípravy území, zemních prací a zpevnění plochy. Požadavky na řešení předmětu jsou uvedeny v technické zprávě, resp. dokumentaci pro územní souhlas s názvem „MČ Židenice, Kontejnerová stání- Juliánovské náměstí“, zpracované společností HUA HUA Architects s.r.o., sídlem Vinohrady 368/68B, 639 00 Brno, pod vedením Ing. Arch. Václava Kociána. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že mu byla dokumentace objednatelem poskytnuta, a že se s ní důkladně seznámil (dokumentace je součástí zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku).
3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu:
 - 3.1. s platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, technickými normami, zejména ČSN EN, v částech závazných i směrných a v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - 3.2. s požadavky objednatele, zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo.
5. Dodávkami a stavebními pracemi se pro účely této smlouvy o dílo (dále jen „**smlouva**“) rozumí provedení všech dodávek a prací nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho řádnému uvedení do provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.
6. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.
7. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:
 - 7.1. veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem (např. zakrývání obnažených konstrukcí atp.),
 - 7.2. bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, dopravě apod.),
 - 7.3. odstranění odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
 - 7.4. uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,

- 7.5. zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů,
 - 7.6. atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd,
 - 7.7. veškeré dodávky a práce neobsažené v zadávací dokumentaci nebo této smlouvě, které by byly potřebné pro zdárné dokončení a následné užívání díla.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od této smlouvy, zadávací dokumentace či právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla v dané části a odpovídá za vzniklou škodu.
 9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Doba plnění začne běžet podpisem smlouvy o dílo. Plnění musí být dokončeno **nejpozději do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.**
2. Místem plnění je kontejnerové stání za domem Juliánovské náměstí 1., p.č. 4279/2 v k.ú. Židenice, Brno.
3. Doba realizace díla počíná běžet podpisem této smlouvy a končí protokolárním předáním a převzetím díla objednatelem bez vad a nedodělků. Doba mezi předáním a převzetím poslední části díla se však do doby realizace nezapočítává. Nepřevezme-li objednatel z oprávněných důvodů (vady, nedokončenost) dílo a vrátí jej zhotoviteli k dopracování, počíná znovu běžet doba realizace díla.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Celková cena díla bez DPH	627.846,20	Kč
DPH 21 %	131.847,70	Kč
Celková cena díla s DPH	759.693,90	Kč

2. Dohodnutá cena je kompletní, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.
3. Cena může být měněna pouze v případě, kdy:
 - 3.1. proběhnou změny daňových předpisů týkajících se DPH, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně,
 - 3.2. bude objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění; jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,

3.3. dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo;

3.4. obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě; dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu,

3.5. Vícepráce a méněpráce:

V případě, že bude potřeba na základě písemného souhlasu obou smluvních stran realizovat některé vícepráce či méněpráce, které nejsou v položkovém rozpočtu, dojde k vzájemnému započtení cenového rozdílu a cena díla bude upravena dodatkem ke smlouvě. Tyto práce budou naceněny primárně podle obdobných prací v již naceněném položkovém rozpočtu, případně, pokud nebudou obdobné práce naceněny v položkovém rozpočtu, tak podle cenové soustavy RTS účinné v době schválení víceprací.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

V. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat v místech plnění pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy. V případě znečištění společných prostor objektu dojde k jejich úklidu.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny koordinátora BOZP a technického dozoru, jsou-li objednatelem pověřeni k výkonu těchto prací.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla. Prostor musí být zřetelně vymezen a oddělen od zbytku veřejného prostranství, a to mj. s ohledem na pohyb dětí a mladistvých.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
6. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s touto smlouvou, pokyny objednatele, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady. Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započíst proti pohledávce zhotovitele. Pokud taková pohledávka nebude

existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

7. Materiály zhotovitele, které neodpovídají zadávací dokumentaci díla, dokumentaci, této smlouvě nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8. Stavební deník:

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, včetně víceprací, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.
- 8.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ objednatele,
 - vyjmenovaná místa a čas provedení prací a služeb, jichž se vedení deníku týká.
- 8.3. Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.
- 8.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak se zbývající část stránky originálu i kopie proškrtne.
- 8.5. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici. **Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.** Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
10. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.
11. Zhotovitel se zavazuje, že ke zhotovení díla využije poddodavatele pouze v případě, že bude mít zajištěn předchozí písemný souhlas objednatele. Jakákoliv změna poddodavatele podléhá novému schválení objednatel.
12. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za všechny poddodavatele. Za tímto účelem je zhotovitel povinen vyžádat od poddodavatelů všechny nutné certifikáty a další dokumenty a tyto zpřístupnit na žádost objednatele.
13. Zhotovitel je povinen z objednatel uhrazené ceny díla primárně uspokojovat jeho závazky vůči poddodavatelům, které vzniknou na základě plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele doložit, že jsou jeho závazky vůči poddodavatelům řádně a včas uhrazeny.
14. V případě ohrožení řádného průběhu prací (z jakéhokoliv důvodu) je zhotovitel povinen danou záležitost s objednatel konzultovat bez zbytečného odkladu.
15. Při plnění této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a technologickými normami, právními a jinými předpisy anebo s odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše uvedenými předpisy nebo odbornými znalostmi zhotovitele, zhotovitel objednatele o této skutečnosti informuje, a to včetně náležitého zdůvodnění, a požádá objednatele o jejich přehodnocení. Bude-li objednatel na takovém pokynu přesto nadále trvat, neodpovídá zhotovitel za škodu vzniklou v důsledku takového pokynu objednatele.
16. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení díla (zejména předá staveniště zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy). Pokud zhotovitel nepřevzme staveniště bez zbytečného odkladu a nezahájí práce, je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít a zahájit práce do 10 dnů od doručení výzvy.

VI. Odpovědné zadávání veřejné zakázky

1. Vzhledem k zásadě odpovědného veřejného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, se zhotovitel zavazuje:
2. **Zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce**
 - 2.1. při zajištění dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tedy mj. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí.

- 2.2. při zajištění, aby všechny osoby, které se na plnění zakázky přímo podílejí, byly řádně vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, příp. aby měly platná příslušná povolení k pobytu v ČR, a byly proškoleny z problematiky BOZP.

3. Zajistit férové vztahy v dodavatelském a poddodavatelském řetězci

- 3.1. při řádném a včasném plnění finančních závazků vůči jeho přímým partnerům, podílejícím se na plnění veřejné zakázky jakožto přímí dodavatelé zboží či služeb pro zhotovitele, příp. jako přímí poddodavatelé při zhotovování díla (jsou-li takoví).

4. Zajistit ekologicky šetrná řešení

- 4.1. Zadavatel po dodavateli plnění veřejné zakázky vyžaduje, aby se tento v nejvyšší možné míře zaměřil na předcházení vzniku odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel dále výslovně požaduje, aby dodavatel zajistil řádné nakládání s nebezpečnými odpady, definovanými dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů, příp. u odpadů, které vykazují alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v nařízení komise (EU) č. 1357/2014, a to především z hlediska zajištění jejich likvidace ve spalovnách nebezpečných odpadů (příp. likvidace u jiných k tomu oprávněných/certifikovaných subjektů), či zajištění jejich uložení ve sběrných střediscích odpadu k tomuto určených (jsou-li takové).
5. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo vzhledem k výše uvedeným povinnostem příslušným orgánem veřejné moci (např., avšak nejenom, Státním úřadem inspekce práce či jeho oblastními inspektoráty, Českou inspekcí životního prostředí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v čl. VI. odst. 2. a odst. 4. této smlouvy a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení od zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
6. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odst. tohoto článku smlouvy končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
7. V případě, že zhotovitel bude v rámci řízení zahájeného dle předchozího odst. tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, či pokud mu bude jiným způsobem vytknuto konkrétní protiprávní jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, zhotovitele v přiměřené lhůtě písemně informovat.

VII. Předání a převzetí díla

1. Přejímací řízení bude rozděleno na předání a převzetí, přičemž si objednatel vyhrazuje **5 pracovních dní** od předání díla nebo jeho části na jeho kontrolu a převzetí. Doba od předání poslední části díla do jeho převzetí se nezapočítává do doby realizace díla.

Nepřevezme-li objednatel z oprávněných důvodů (vady, nedokončenost) dílo a vrátí jej zhotoviteli k dopracování, počíná znovu běžet doba realizace díla.

2. Zhotovitel může předat pouze celé řádně zhotovené dílo nebo jeho řádně zhotovenou část. Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení na dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící jeho užívání.
3. Předání díla nebo jeho části bude provedeno na základě protokolu o předání a převzetí díla, a to po řádném dokončení prací.
4. Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu písemně vyzve zástupce objednatele ve věcech technických ke schůzce v místě realizace díla, kde bude řádně a bezchybně provedené dílo objednateli předáno. Zhotovitel písemnou výzvu zašle na e-mail zástupce objednatele ve věcech technických uvedený v záhlaví této smlouvy a současně na podatelnu objednatele. Objednatel se v návaznosti na řádně zaslanou výzvu zavazuje poskytnout součinnost zhotoviteli nebo navrhnout náhradní termín schůzky. V případě, kdy dojde ke zpoždění předání díla z důvodu náhradního termínu navrženého objednatel, nejde příslušné zpoždění způsobené objednatel k tíži zhotovitele.

5. Protokol o předání a převzetí díla

5.1. Protokol o předání a převzetí díla sepíše objednatel, neurčí-li objednatel jinak.

5.2. Tento protokol o předání a převzetí (části) díla bude obsahovat alespoň:

- označení díla,
- označení zhotovitele,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- datum skončení záruky na dílo,
- soupis vad a nedodělků,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- datum předání a datum převzetí, respektive vrácení k dopracování,
- další případné náležitosti.

6. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, předáním objednateli dle této smlouvy a následným protokolárním převzetím objednatel. K protokolárnímu převzetí díla dojde podpisem zástupce objednatele ve věcech technických v příslušné kolonce protokolu o předání a převzetí díla. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při protokolárním převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a právními předpisy.

7. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to zejména:

- stavební deník,
- prohlášení o použitých materiálech,
- revize,
- návody k užívání,

- zajištění likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (s tím, že původcem odpadu je zhotovitel) a na základě žádosti objednatele zhotovitel předloží doklad o likvidaci,
 - veškeré další podklady potřebné pro provoz díla,
 - evidenci škod na zdraví a majetku,
 - v požadovaném množství a kvalitě, objednatelem odsouhlasenou fotodokumentaci před, v průběhu a po dokončení díla, v elektronické podobě na datovém nosiči, rozdělenou do složek podle jednotlivých míst plnění.
8. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
9. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla místo plnění zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení místa plnění je zhotovitel povinen uvést místo plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu, pokud objednatel neurčí jinak.

VIII. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu (faktury) dle skutečně a řádně provedených činností schválených TDS.
2. Faktura bude vystavena zhotovitelem do **7 kalendářních dnů** po převzetí díla. Faktura bude doručena objednateli na adresu podatelny.
3. Splatnost faktury je **30 kalendářních dnů** ode dne doručení objednateli.
4. Faktura musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dále musí obsahovat:
 - číslo smlouvy,
 - číslo faktury,
 - den uskutečnění zdanitelného plnění,
 - den splatnosti faktury,
 - označení díla,
 - požadovanou částku bez DPH,
 - sazbu DPH,
 - faktura bude vystavena v souladu s čl. IV. odst. 2 této smlouvy.
5. Platby budou probíhat v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou

splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

7. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku I. této smlouvy.

IX. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- 1.1. Za porušení povinností zhotovitele při prodlení s řádným a včasným dokončením díla ve výši 0,15 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení oproti stanovenému termínu dokončení díla. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení díla o více jak patnáct dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za šestnáctý den a každý započatý následující den prodlení.
- 1.2. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku V. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla bez DPH za den za každé jednotlivé porušení jeho povinností, a to až do odstranění závadného stavu. Pokutu lze uložit i opakovaně.
- 1.3. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku VI., odst. 2., 3. a 4. této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,15% z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení jeho povinností na poli odpovědného veřejného zadávání, a to pokud takové porušení bude vyplývat z pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, příp. jej bude možno prokázat jiným objektivně doložitelným způsobem.
- 1.4. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku VII., odst. 8. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 1.5. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku VII., odst. 9. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
- 1.6. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku X., odst. 6. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu.

2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty.
3. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenu dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Povinnost uhradit je splněna připsáním příslušné částky na účet objednatele.
5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

6. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn jednostranně započíst na cenu díla.
7. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které by byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele, která se týkají předmětu díla dle této smlouvy a které byla vydána v důsledku vad na díle nebo v důsledku prodloužení s dokončením díla.
8. V případě, že zhotovitel zjistí, že objednatel neuhradil cenu díla řádně vyúčtovanou jednotlivými fakturami v souladu s čl. VIII. této smlouvy ve sjednané lhůtě splatnosti, je oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodloužení, a to až do jejího zaplacení.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Sjednaná záruční doba díla činí 60 měsíců od termínu převzetí díla. Pro části díla, spočívající v dodávce výrobků s vydaným záručním listem se sjednává záruka kratší, minimálně však v délce 24 měsíců. Lhůta platí za předpokladu dodržování návodů k užívání, dodaných zhotovitelem dle čl. VII. této smlouvy.
3. Záruční doba se počítá od data převzetí díla (bez vad a nedodělků).
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení obvyklého způsobu užívání díla či násilného mechanického poškození nebo v důsledku nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí a jsou přílohou k protokolu o předání a převzetí díla. Dále zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé stavem stávajících konstrukcí či vzniklé poškozením díla objednatelem nebo třetí osobou.
5. Případné připomínky k obsahu nebo kvalitě díla v průběhu jeho provádění jakož i případné následné reklamace je objednatel povinen sdělit zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění tak, aby bylo možno připomínky a reklamace okamžitě řešit, aniž by vznikly následné škody na díle.
6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou, a to z vlastních

finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady se poskytnutá záruka na danou věc prodlouží o čas, po kterou nemohla být věc řádně užívána.
8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.
9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ.

XI. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku objednatel. Po předání místa plnění zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí objednatel.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatel.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou na díle třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.
3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.
5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním příslušné částky na účet objednatel.

XII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v účinném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje zejména:
 - 3.1. prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 30 kalendářních dnů.
 - 3.2. bezdůvodné přerušení prací.
 - 3.3. zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou.
 - 3.4. zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, zadávací dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo

zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů.

- 3.5. zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 3.6. zhotovitel ani přes opakovanou výzvu objednatele neprokáže platnost a účinnost smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy.
- 3.7. zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.
- 3.8. zhotovitel přes opakovanou (druhou) výzvu dále porušuje čl. VI. odst. 2., 3., 4. této smlouvy, příp. pokud je zhotovitel orgánem veřejné moci pravomocně konstatováno porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání čl. VI. odst. 2.1. a 2.2. a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním.
- 3.9. zhotovitel nepřevzal od objednatele staveniště v přiměřené lhůtě po uzavření této smlouvy a současně ani ve lhůtě stanové v následné písemné výzvě objednatele.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.
5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má zásluka za doručenu dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

XIII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný a věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být vyjma situacích popsaných v této smlouvě měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve 2 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ, zejména ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto smlouvou se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst.2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění). Dále bere zhotovitel na vědomí povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu včetně případných jejích dodatků v souladu a za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné, nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná, vymahatelná.

Přílohy: (bude doplněno do smlouvy s vítězným dodavatelem)

Příloha č. 1 – nabídka vítězného dodavatele

V Brně dne:

V Brně dne:

za objednatele



Ing. Petr Kunc

starosta MČ Brno-Židenice

za zhotovitele

Vladimír Pecháček

jednatel



Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu

Název stavby:	MČ Židenice, Kontejnerová stání - Juliánovské náměstí	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánského nám. 196/1, Brno Úřad městské části Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 IČO/DIČ: 449 92 785/
Druh stavby:	Novostavba_Kontejnerové stání - Jul. Náměstí -diamant oblý	Projektant:	Brno HUA HUA Architects s.r.o. Vinohrady 368/68B, Pisárky, 639 00 Brno K.a. Porážka 2, 602 00 Brno IČO/DIČ:
Lokalita:	Juliánovské náměstí, p.č. 4279/2, 615 00, Brno-Židenice	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 45
JKSO:	8225931	Zpracoval:	Bohuslav Hemala Datum: 06.12.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B			
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady			
HSV	Dodávky	57 366,47	Práce přesčas	0,00	0,00
	Montáž	89 686,65	Bez pevné podl.	0,00	0,00
PSV	Dodávky	265 224,69	Kulturní památka	0,00	0,00
	Montáž	175 943,56			0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00
	Montáž	16 871,00			0,00
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		22 753,84			
ZRN celkem		627 846,20	DN celkem	0,00	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	0,00
Základ 0%		0,00			
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 627 846,20
Základ 21%		627 846,20	DPH 21%	131 847,70	Celkem včetně DPH 759 693,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimatickém období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.

i) pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.

j) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho částí v rozsahu obchodních podmínek.

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

Název stavby:	MČ Židenice, Kontejnerová stání - Juliánovské náměstí	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánského nám. 196/1, Brno Úřad městské části Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno
Druh stavby:	Novostavba_Kontejnerové stání - Jul. Náměstí - diamant oblý	Začátek výstavby:	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o. Vinohrady 368/68B, Pisárky, 639 00 Brno K.a. Porážka 2, 602 00 Brno
Lokalita:	Juliánovské náměstí, p.č. 4279/2, 615 00, Brno-Židenice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8225931	Zpracováno dne: 06.12.2023	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO01.1	Přípravné, bourací práce a výkopy	0,00	49 232,03	49 232,03	8,42
SO01.2	Dlážděné konstrukce	52 945,76	57 902,82	110 848,58	58,50
SO01.3	Oplocení kontejnerového stání	269 645,40	181 614,02	451 259,42	6,22
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	16 506,18	16 506,18	0,00

Celkem: 627 846,20 Kč

soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Název stavby:	MČ Židenice, Kontejnerová stání - Juliánovské náměstí	Doba výstavby:	Objednatel	Statutární město Brno, Dominikánského nám. 196/1, Brno Úřad městské části Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno
Druh stavby:	Novostavba_Kontejnerové stání - Jul. Náměstí -diamant oblý	Začátek výstavby:	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o. Vinohrady 368/68B, Pisárky, 639 00 Brno K.a. Porážka 2, 602 00 Brno
Lokalita:	Juliánovské náměstí, p.č. 4279/2, 615 00, Brno-Židenice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8225931	Zpracováno dne:	06.12.2023	Zpracoval: Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
	SO01.1		Přípravné, bourací práce a výkopy					0,00	49 232,03	49 232,03	59 570,76		8,42	
	SO01.1	11	Přípravné a přidružené práce					0,00	5 175,60	5 175,60	6 262,48		8,42	
1	SO01.1	113106000RA0	Odstranění části zám. dlažby 6 cm vč. podkladu, pl. do 50 m2, rozebrání dlažby tl. 6 cm - odstranění šterkodritě tl. 10 cm - nakládání na dopravní prost	m2	12,000	252,00	21	0,00	3 024,00	3 024,00	3 659,04	0,45	5,34	RTS II / 2023
2	SO01.1	113201012RA0	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	14,000	120,00	21	0,00	1 680,00	1 680,00	2 032,80	0,22	3,08	RTS II / 2023
3	SO01.1	114203201R00	Očištění stáv. dlažby kamene od hlíny a písku	m3	0,720	390,00	21	0,00	280,80	280,80	339,77	0,00	0,00	RTS II / 2023
4	SO01.1	114203401R00	Srovnání zám. dlažby do figur na vzdálenost do 10m_pro zpětné použití	m3	0,720	265,00	21	0,00	190,80	190,80	230,87	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.1	12	Odkopávky a prokopávky					0,00	7 051,37	7 051,37	8 532,16		0,00	
5	SO01.1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	26,730	217,80	21	0,00	5 821,79	5 821,79	7 044,37	0,00	0,00	RTS II / 2023
6	SO01.1	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	26,730	46,00	21	0,00	1 229,58	1 229,58	1 487,79	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.1	13	Hloubené vykopávky					0,00	3 364,57	3 364,57	4 071,13		0,00	
7	SO01.1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3_ patky sloupů	m3	1,368	1 401,00	21	0,00	1 916,57	1 916,57	2 319,05	0,00	0,00	RTS II / 2023
8	SO01.1	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ-pro obruby	m3	2,030	526,50	21	0,00	1 068,80	1 068,80	1 293,24	0,00	0,00	RTS II / 2023
9	SO01.1	132201119R00	Přípl. za lepivost, hloubení rýh 60 cm, hor.3, STROJNĚ	m3	2,030	186,80	21	0,00	379,20	379,20	458,84	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.1	16	Přemístění výkopku					0,00	28 004,02	28 004,02	33 884,87		0,00	
10	SO01.1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	25,708	107,60	21	0,00	2 766,18	2 766,18	3 347,08	0,00	0,00	RTS II / 2023
11	SO01.1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	257,080	21,50	21	0,00	5 527,22	5 527,22	6 687,94	0,00	0,00	RTS II / 2023
12	SO01.1	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 nebo recyklaci	m3	25,708	750,00	21	0,00	19 281,00	19 281,00	23 330,01	0,00	0,00	RTS II / 2023
13	SO01.1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m_tam i zpět	m3	8,840	48,60	21	0,00	429,62	429,62	519,85	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.1	17	Konstrukce ze zemin					0,00	75,14	75,14	90,92		0,00	
14	SO01.1	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m_vytěžená část hum.zeminy pro zpětný obsyp kolem obruby	m3	4,420	17,00	21	0,00	75,14	75,14	90,92	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.1	M46	Zemní práce při montážích					0,00	364,82	364,82	441,44		0,00	
15	SO01.1	460080101R00	Rozbourání betonového základu_ základku pro značku	m3	0,072	5 067,00	21	0,00	364,82	364,82	441,44	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.1	S	Přesuny sutí					0,00	5 196,50	5 196,50	6 287,77		0,00	
16	SO01.1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,224	248,00	21	0,00	1 791,55	1 791,55	2 167,78	0,00	0,00	RTS II / 2023
17	SO01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	72,240	21,00	21	0,00	1 517,04	1 517,04	1 835,62	0,00	0,00	RTS II / 2023
18	SO01.1	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	4,608	190,00	21	0,00	875,52	875,52	1 059,38	0,00	0,00	RTS II / 2023
19	SO01.1	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	2,616	387,00	21	0,00	1 012,39	1 012,39	1 224,99	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.2		Dlážděné konstrukce					52 945,76	57 902,82	110 848,58	134 126,78		58,50	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
	SO01.2	18	Povrchové úpravy terénu					0,00	7 543,15	7 543,15	9 127,21		0,00	
20	SO01.2	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním - ručně	m2	90,137	58,90	21	0,00	5 309,07	5 309,07	6 423,97	0,00	0,00	RTS II / 2023
21	SO01.2	181050010RA0	Terénní modelace_úpravy za obrubou	m2	13,706	163,00	21	0,00	2 234,08	2 234,08	2 703,23	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.2	28	Zpevňování hornin a konstrukcí					1 352,03	3 335,10	4 687,12	5 671,42		0,05	
22	SO01.2	289970111R00	D+M Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	90,137	52,00	21	1 352,03	3 335,10	4 687,12	5 671,42	0,00	0,05	RTS II / 2023
	SO01.2	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					14 892,10	4 397,22	19 289,32	23 340,07		33,20	
23	SO01.2	564752111R0A	Podklad z kam.drceného 16mm tl. 15 cm_i pod obruby viz.PD	m2	90,137	214,00	21	14 892,10	4 397,22	19 289,32	23 340,07	0,37	33,20	RTS II / 2023
	SO01.2	59	Krytý pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					23 279,76	25 967,46	49 247,23	59 589,14		14,36	
24	SO01.2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm_nová	m2	65,445	282,00	21	3 168,49	15 287,00	18 455,49	22 331,14	0,07	4,84	RTS II / 2023
25	SO01.2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm_zpětná(původní očištěná dlažba tvaru kosti)	m2	10,400	282,00	21	503,51	2 429,29	2 932,80	3 548,69	0,07	0,77	RTS II / 2023
26	SO01.2	59245309	Dlažba betonová zámková,vibrolisovaná přírodní pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm	m2	3,060	464,30	21	1 420,76	0,00	1 420,76	1 719,12	0,13	0,40	RTS II / 2023
27	SO01.2	59245308	Dlažba betonová, zámková,vibrolisovaná, přírodní 20 x10 x 6 viz.PD	m2	63,694	278,50	21	17 738,78	0,00	17 738,78	21 463,92	0,13	8,34	RTS II / 2023
28	SO01.2	596291111R00	Řezání zámkové dlažby a obrub do tl. 60 mm	m	35,800	243,00	21	448,22	8 251,18	8 699,40	10 526,27	0,00	0,01	RTS II / 2023
	SO01.2	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					13 421,87	4 374,27	17 796,14	21 533,32		10,90	
29	SO01.2	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	35,500	180,00	21	4 793,67	1 596,33	6 390,00	7 731,90	0,12	4,43	RTS II / 2023
30	SO01.2	917862114RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	7,500	498,00	21	2 740,54	994,46	3 735,00	4 519,35	0,20	1,46	RTS II / 2023
31	SO01.2	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,935	3 321,00	21	5 181,73	1 244,40	6 426,14	7 775,62	2,53	4,89	RTS II / 2023
32	SO01.2	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ_přeložka původní značky	kus	1,000	1 117,00	21	705,93	411,07	1 117,00	1 351,57	0,11	0,11	RTS II / 2023
33	SO01.2	966631111R00	Odstranění trubkového nástavce včetně značky_pro zpětné použití	kus	1,000	128,00	21	0,00	128,00	128,00	154,88	0,01	0,01	RTS II / 2023
	SO01.2	H22	Komunikace pozemní a letiště					0,00	12 285,63	12 285,63	14 865,61		0,00	
34	SO01.2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	58,503	210,00	21	0,00	12 285,63	12 285,63	14 865,61	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.3		Oplocení kontejnerového stání					269 645,40	181 614,02	451 259,42	546 023,90		6,22	
	SO01.3	27	Základy					4 420,71	2 353,72	6 774,43	8 197,06		3,45	
35	SO01.3	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	1,368	3 523,00	21	4 420,71	398,76	4 819,46	5 831,55	2,53	3,45	RTS II / 2023
36	SO01.3	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	3,454	566,00	21	0,00	1 954,96	1 954,96	2 365,51	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.3	766	Konstrukce truhlářské					75 174,36	38 554,52	113 728,88	137 611,94		1,27	
37	SO01.3	766412121R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 6 cm	m2	44,370	430,00	21	329,69	18 749,41	19 079,10	23 085,71	0,00	0,01	RTS II / 2023
38	SO01.3	611981894A	Hranolek Modřín slezský 40 x 60 mm	m	692,172	88,50	21	61 257,22	0,00	61 257,22	74 121,24	0,00	1,18	RTS I / 2023
39	SO01.3	55399991	Ocelové výrobky do 1 kg_šrouby a spoj.materiál pro oplocení Pz povrch	kg	19,034	132,30	21	2 518,20	0,00	2 518,20	3 047,02	0,00	0,02	RTS II / 2023
40	SO01.3	783626700R00	Nátěr truhlář. výrobků 1napuštění + 2x lak venkovní prostředí	m2	121,130	245,00	21	11 069,25	18 607,60	29 676,85	35 908,99	0,00	0,06	RTS II / 2023
41	SO01.3	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,266	945,90	21	0,00	1 197,51	1 197,51	1 448,99	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.3	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					190 050,33	140 705,79	330 756,11	400 214,90		1,50	
42	SO01.3	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg_včetně osazení do betonu i montáž svařováním nebo šroubováním dílů	kg	1295,478	120,80	21	17 907,19	138 586,56	156 493,74	189 357,43	0,00	0,08	RTS II / 2023
43	SO01.3	55399993	Ocelové výrobky nad 10 kg_Pz sloupky a ostatní nosné prvky oplocení, včetně dané povrchové úpravy viz.PD	kg	1425,026	120,80	21	172 143,14	0,00	172 143,14	208 293,20	0,00	1,43	RTS II / 2023
44	SO01.3	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,503	1 410,00	21	0,00	2 119,23	2 119,23	2 564,27	0,00	0,00	RTS II / 2023

Projekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	16 506,18	16 506,18	19 972,48		0,00	
	VORN	011VD Průzkumy, projektování, revize, zkoušky, geodet, koordinace, doprava a pod.					0,00	16 506,18	16 506,18	19 972,48		0,00	
45	VORN	201 R0X VORN a Zařízení staveniště(předpoklad v městském prostředí)	%	6113,400	2,70	21	0,00	16 506,18	16 506,18	19 972,48	0,00	0,00	

Celkem: 627 846,20 Kč 759 693,90 Kč

Výkaz výměr

Název stavby:	MČ Židenice, Kontejnerová stání - Juliánovské náměstí	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánského nám. 196/1, Brno Úrad městské části Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno HUA HUA Architects s.r.o. Vinohrady 368/68B, Pisárky, 639 00 Brno K.a. Porážka 2, 602 00 Brno			
Druh stavby:	Novostavba_Kontejnerové stání - Jul. Náměstí -diamant oblý	Projektant:				
Lokalita:	Juliánovské náměstí, p.č. 4279/2, 615 00, Brno-Židenice	Zhotovitel:				
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	06.12.2023			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		011VD	Průzkumy, projektování, revize, zkoušky, geodet. koordinace, doprava a pod			
		11	Přípravné a přidružené práce			
		12	Odkopávky a prokopávky			
		13	Hloubení vykopávek			
		16	Přemístění výkopku			
		17	Konstrukce ze zemin			
		18	Povrchové úpravy terénu			
		27	Zaklady			
		28	Zpevňování hornin a konstrukcí			
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždených (předlažby)			
		766	Konstrukce trublařské			
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			
		H22	Komunikace pozemní a letišť			
		M46	Zemní práce při montážích			
		S	Přesuny sutí			
1	SO01.1	113106000RA0	Odstranění části zám. dlažby 6 cm vč. podkladu, pl. do 50 m ² , rozebrání dlažby tl. 6 cm - odstranění šterkodrtě tl. 10 cm nakládání na dopravní prost	m ²	12,00	0,00
			12		12,00	
2	SO01.1	113201012RA0	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	14,00	0,00
			4+10		14,00	
3	SO01.1	114203201R00	Očištění stáv. dlažby kamene od hlíny a pisku	m ³	0,72	0,00
			12*0,06		0,72	
4	SO01.1	114203401R00	Srovnání zám. dlažby do figur na vzdálenost do 10m pro zpětné použití	m ³	0,72	0,00
			0,72		0,72	
5	SO01.1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m ³	m ³	26,73	0,00
			(67,52+8,85)*(0,06+0,04+0,15+0,1)		26,73	
			(8,8+9,8+0,5*4)/2*4,7+(8,8+0,5*2)*(2,9+0,5*2)/2-67,52	plocha včetně přesahů	0,00	
			(2,6+2,4+0,5*2)/2*(2,4+3,5)/2-8,85	nájezd	0,00	
6	SO01.1	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m ³	26,73	0,00
			26,73		26,73	
7	SO01.1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3_ patky sloupů	m ³	1,37	0,00
			19*0,3*0,3*0,8	dokopávky pro patky sloupů	1,37	
8	SO01.1	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m ³ , STROJNĚ-pro obruby	m ³	2,03	0,00
			(2,7+3,5+7,5+4,7+5,5+5,1)*0,35*0,2		2,03	
9	SO01.1	132201119R00	Přípl.za lepivost, hloubení rýh 60 cm, hor. 3, STROJNĚ	m ³	2,03	0,00
			2,03		2,03	
10	SO01.1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m ³	25,71	0,00

Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		26,73+1,368+2,03-4,42		25,71	
11	SO01.1	162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	257,08	0,00
		25,708*10		257,08	
12	SO01.1	199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 _nebo recyklaci	m3	25,71	0,00
		25,708		25,71	
13	SO01.1	162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m _tam i zpět	m3	8,84	0,00
		(2,7+7,5+4,7+5,5+5,1+0,5)*0,5*(0,06+0,15+0,03+0,1)*2		8,84	
14	SO01.1	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m _vytěžená část hum.zeminy pro zpětný obsyp kolem obruby	m3	4,42	0,00
		4,42		4,42	
15	SO01.1	460080101R00 Rozbourání betonového základu _základku pro značku	m3	0,07	0,00
		0,3*0,3*0,8		0,07	
16	SO01.1	979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,22	0,00
		3,08	obruby	3,08	
		0,072*2,3	zakl.patka	0,17	
		5,34	dlažba vč.podkladu	5,34	
		-0,13100*(12-0,4*4)	odpočet zpětné dlažby	-1,36	
17	SO01.1	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	72,24	0,00
		7,224*10		72,24	
18	SO01.1	979999981R00 Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	4,61	0,00
		3,08	obruby	3,08	
		0,072*2,3	zakl.patka	0,17	
		0,13100*(12-0,4*4)	dlažby	1,36	
19	SO01.1	979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	2,62	0,00
		7,224-4,608		2,62	
20	SO01.2	181101111R00 Úprava pláně v zářezích se zhuťněním - ručně	m2	90,14	0,00
		90,137		90,14	
21	SO01.2	181050010RA0 Terénní modelace _úpravy za obrubou	m2	13,71	0,00
		((4,778+5,514+0,5*2)/2+(7,06+0,5*2))*2*0,5		13,71	
22	SO01.2	289970111R00 D+M_Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	90,14	0,00
		(67,52+8,85)		76,37	
		12		12,00	
		:ztrátě 2%; 1,7674		1,77	
23	SO01.2	564752111R0A Podklad z kam.drceného 16mm tl. 15 cm _i pod obruby viz.PD	m2	90,14	0,00
		90,137		90,14	
24	SO01.2	596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm _nová	m2	65,45	0,00
		(8,8+9,8)/2*4,7+(8,8)*(2,9)/2	plocha včetně přesahů	56,47	
		(2,6+2,4)/2*(2,4+3,5)/2	nájezd	7,38	
		0,4*4	přeložení pro nevidomé stáv.chodník	1,60	
25	SO01.2	596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm _zpětná(původní očištěná dlažba tvaru kosti)	m2	10,40	0,00
		12-0,4*4		10,40	
26	SO01.2	59245309 Dlažba betonová zámková,vibrolisovaná přírodní pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm	m2	3,06	0,00
		0,4*3,5	nová část	1,40	
		0,4*4	oprava původního chodníku	1,60	
		:ztrátě 2%; 0,06		0,06	
27	SO01.2	59245308 Dlažba betonová, zámková,vibrolisovaná, přírodní 20 x10 x 6 viz.PD	m2	63,69	0,00
		63,845-0,4*3,5		62,45	
		:ztrátě 2%; 1,2489		1,25	
28	SO01.2	596291111R00 Řezání zámkové dlažby a obrub do tl. 60 mm	m	35,80	0,00
		2,7*2+4,7+5,5+5,1		20,70	
		0,1*4*19	u sloupků	7,60	
		3,5+4	stáv.+pro nevidomé	7,50	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
29	SO01.2	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	35,50	0,00
			2,7+7,5+4,7*2+5,5+5,1+5,3		35,50	
30	SO01.2	917862114RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	7,50	0,00
			3,5+4		7,50	
31	SO01.2	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,94	0,00
			(35,5+7,5)*0,15*0,3		1,94	
32	SO01.2	914001121R00	Osaz.vvislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ_přeložka původní značky	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
33	SO01.2	966631111R00	Odstranění trubkového nástavce včetně značky_pro zpětné použití	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
34	SO01.2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	58,50	0,00
			58,5034		58,50	
35	SO01.3	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	1,37	0,00
			19*0,3*0,3*0,8	dokopávky pro patky sloupků	1,37	
36	SO01.3	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	3,45	0,00
			3,4542		3,45	
37	SO01.3	766412121R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 6 cm	m2	44,37	0,00
			(7,5+4,7+5,5+5,1+3,3)*1,7		44,37	
38	SO01.3	611981894A	Hranolek Modřín slezský 40 x 60 mm	m	692,17	0,00
			13*44,37		576,81	
			:ztratné 20%; 115,362		115,36	
39	SO01.3	55399991	Ocelové výrobky do 1 kg_šrouby a spoj.materiál pro oplocení Pz povrch	kg	19,03	0,00
			44,37*13*3*0,01		17,30	
			:ztratné 10%; 1,7304		1,73	
40	SO01.3	783626700R00	Nátěr truhlář. výrobků 1napuštění + 2x lak venkovní prostředí	m2	121,13	0,00
			44,37*13*(0,06*2+0,04*2)*1,05		121,13	
41	SO01.3	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,27	0,00
			1,2664		1,27	
42	SO01.3	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg_včetně osazení do betonu i montáž svařováním nebo šroubováním dílů	kg	1 295,48	0,00
			(8,13*2,5+8,13*0,05)*19	60x60x5mm i čepička	393,90	
			0,06*1,3*3*4*80+(17+2)*1,7*1,36	pásovina na rohu 10x60mm a Lprofil 30x30x3mm	118,81	
			(1,7*4)*3	prvky plotu 60x40x2mm	20,40	
			(7,5+4,7+5,5+5,1+3,3)*3*8,13	vodorovné nosné prvky	636,58	
			(1,8*2+1,6*3)*8,13	branka nebo ukončení	68,29	
			11,5*2,5*2	sloupky pro branku	57,50	
43	SO01.3	55399993	Ocelové výrobky nad 10 kg_Pz sloupky a ostatní nosné prvky oplocení, včetně dané povrchové úpravy viz.PD	kg	1 425,03	0,00
			1295,478		1 295,48	
			:ztratné 10%; 129,5478		129,55	
44	SO01.3	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,50	0,00
			1,5028		1,50	
45	VORN	201 R0X	VORN a Zařízení staveniště(předpoklad v městském prostředí)	%		0,00

Rozpočet - vybrané sloupce

	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
	Přípravné bourací práce a výkopy				
	Přípravné a přidružené práce				
1	113106000RA0 Odstranění části zam.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2,rozebrání dlažby tl. 6 cm - odstranění šterkodrtě tl. 10 cm - nakládání na dopravní prost		m2	12,00	Položka obsahuje: - rozebrání zamkové dlažby tl. 6 cm - odstranění šterkodrtě tl. 10 cm - nakládání na dopravní prostředek - vodorovnou dopravu do 1 km. Položka neobsahuje noplatak
2	113201012RA0 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových		m	14,00	Položka obsahuje: - vytrhání obrubníků s vybouráním lože a s přemístěním hmot na vzdálenost do 3 m - naložení na dopravní prostředek - vodorovnou dopravu do 1 km Položka neobsahuje noplatak za skládku
3	114203201R00 Očištění stáv.dlažby kamene od hlíny a písku		m3	0,72	Položka se používá i pro dlažby z betonových tvárc. V položce nejsou zakalkulovány náklady na třídění ani srovnání lomového kamene. Tyto práce se ocňují samostatnými položkami
4	114203401R00 Srovnání zámk.dlažby do figur na vzdálenost do 10m pro zpětné použití		m3	0,72	Položka se používá i pro srovnání betonových tvárc.
	12 Odkopávky a prokopávky				
5	122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3		m3	26,73	
6	122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3		m3	26,73	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje
	13 Hloubené vykopávky				
7	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3_ patky sloupů		m3	1,37	
8	132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ-pro obruby		m3	2,03	Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti odstranění
9	132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ		m3	2,03	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje
	16 Přemístění výkopku				
10	162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m		m3	25,71	
11	162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km		m3	257,08	Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.
12	199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 nebo recyklaci		m3	25,71	

Rozpočet - vybrané sloupce

13	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tam i zpět		m3	8,84	
	17	Konstrukce ze zemin				
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m_vytěžená část hum.zeminy pro zpětný obsyp kolem obruby		m3	4,42	Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku
	M46	Zemní práce při montážích				
15	460080101R00	Rozbourání betonového základu_základku pro značku		m3	0,07	
	S	Přesuny sutí				
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	7,22	
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	72,24	
18	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)		t	4,61	
19	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)		t	2,62	
		Dlážděné konstrukce				
	18	Povrchové úpravy terénu				
20	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně		m2	90,14	
21	181050010RA0	Terénní modelace_úpravy za obrubou		m2	13,71	
	28	Zpevňování hornin a konstrukcí				
22	289970111R00	D+M_Vrstva geotextilie 300g/m2		m2	90,14	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
23	564752111R0A	Podklad z kam.drceného 16mm tl. 15 cm_i pod obruby viz.PD		m2	90,14	
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm_nová		m2	65,45	Od CU 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm zpětná(původní očištěná dlažba tvaru kosti)		m2	10,40	
26	59245309	Dlažba betonová zámková,vibrolisovaná přírodní pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm		m2	3,06	Dlažba vibrolisovaná, standardní povrc
27	59245308	Dlažba betonová, zámková,vibrolisovaná, přírodní 20 x10 x 6 viz.PD		m2	63,69	Dlažba vibrolisovaná, standardní povrc

Rozpočet - vybrané sloupce

	711R00	Řezání zámkové dlažby a obrub do tl. 60 mm		m	35,80	
		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				
29	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm	včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	35,50	
30	917862114RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	včetně obrubníku nájezdového 1000 x 150 x 150 mm	m	7,50	Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku
31	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15		m3	1,94	
32	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ_přeložka původní značky		kus	1,00	vykop jamky s odnozem vykopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, osazení svislé dopravní značky plochy do 1 m2
33	966631111R00	Odstranění trubkového nástavce včetně značky pro zpětné použití		kus	1,00	
	H22	Komunikace pozemní a letiště				
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažebný		t	58,50	
		Oplocení kontejnerového stání				
	27	Základy				
35	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25		m3	1,37	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně
36	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m		t	3,45	
	766	Konstrukce truhlářské				
37	766412121R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 6 cm		m2	44,37	V položce jsou zakalkulovány i náklady na našroubování soklu.V položce nejsou zakalkulovány náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje položkou 766 41 7111, náklady na dodání obkladového materiálu, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 4%. Položka není určena pro oceňování obložení sloupů zakřiveného průřezu.
38	611981894A	Hranolek Modřín slezský 40 x 60 mm		m	692,17	
39	553999991	Ocelové výrobky do 1 kg_šrouby a spoj.materiál pro oplocení Pz povrch		kg	19,03	
40	783626700R00	Nátěr truhlář. výrobků 1napuštění + 2x lak venkovní prostředí		m2	121,13	
41	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m		t	1,27	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
42	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg_včetně osazení do betonu i montáž svařováním nebo šroubováním dílů		kg	1 295,48	

Rozpočet - vybrané sloupce

43	55399993	Ocelové výrobky nad 10 kg_Pz sloupky a ostatní nosné prvky oplocení, včetně dané povrchové úpravy viz.PD		kg	1 425,03	
44	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m		t	1,50	
		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
	011VD	Průzkumy,projektování,revize,zkoušky,geodet ,koordinace,doprava a pod.				
45	201 R0X	VORN a Zařízení staveniště(předpoklad v městském prostředí)		%		

Krycí list rozpočtu (SO01.1 - Přípravné, bourací práce a výkopy)

Název stavby:	MČ Židenice, Kontejnerová stání - Juliánovské náměstí	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánského nám. 196/1, Brno Úřad městské části Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno	IČO/DIČ:	449 92 785/
Druh stavby:	Novostavba_Kontejnerové stání - Jul. Náměstí -diamant oblý	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o. Vinohrady 368/68B, Pisárky, 639 00 Brno K.a. Porážka 2, 602 00 Brno	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Juliánovské náměstí, p.č. 4279/2, 615 00, Brno-Židenice	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	19
JKSO:	8225931	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	06.12.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	43 670,71	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	364,82			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		5 196,50				
ZRN celkem		49 232,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					VORN celkem	0,00

Základ 0% 0,00 Kč

Základ 15% 0,00 Kč DPH 15% 0,00 Kč Celkem bez DPH 49 232,00 Kč

Základ 21% 49 232,00 Kč DPH 21% 10 338,72 Kč Celkem včetně DPH 59 570,70 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO01.1 - Přípravné, bourací práce a výkopy)

Název stavby:	MČ Židenice, Kontejnerová stání - Juliánovské náměstí	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánského nám. 196/1, Brno Úřad městské části Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno
Druh stavby:	Novostavba_Kontejnerové stání - Jul. Náměstí -diamant obly	Začátek výstavby:	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o. Vinohrady 368/68B, Pisárky, 639 00 Brno K.a. Porážka 2, 602 00 Brno
Lokalita:	Juliánovské náměstí, p.č. 4279/2, 615 00, Brno-Židenice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8225931	Zpracováno dne:	06.12.2023	Zpracoval: Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO01.1		Přípravné,bourací práce a výkopy					0,00	49 232,03	49 232,03	59 570,76		8,42	
	SO01.1	11	Přípravné a přidružené práce					0,00	5 175,60	5 175,60	6 262,48		8,42	
1	SO01.1	113106000RA0	Odstranění části zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2,rozebrání dlažby tl. 6 cm - odstranění šterkodrtě tl. 10 cm - nakládání na dopravní prost	m2	12,000	252,00	21	0,00	3 024,00	3 024,00	3 659,04	0,45	5,34	RTS II / 2023
2	SO01.1	113201012RA0	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	14,000	120,00	21	0,00	1 680,00	1 680,00	2 032,80	0,22	3,08	RTS II / 2023
3	SO01.1	114203201R00	Očištění stáv.dlažby kamene od hlíny a pisku	m3	0,720	390,00	21	0,00	280,80	280,80	339,77	0,00	0,00	RTS II / 2023
4	SO01.1	114203401R00	Srovnání zámk.dlažby do figur na vzdálenost do 10m_pro zpětné použití	m3	0,720	265,00	21	0,00	190,80	190,80	230,87	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.1	12	Odkopávky a prokopávky					0,00	7 051,37	7 051,37	8 532,16		0,00	
5	SO01.1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	26,730	217,80	21	0,00	5 821,79	5 821,79	7 044,37	0,00	0,00	RTS II / 2023
6	SO01.1	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	26,730	46,00	21	0,00	1 229,58	1 229,58	1 487,79	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.1	13	Hloubené vykopávky					0,00	3 364,57	3 364,57	4 071,13		0,00	
7	SO01.1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3_ patky sloupů	m3	1,368	1 401,00	21	0,00	1 916,57	1 916,57	2 319,05	0,00	0,00	RTS II / 2023
8	SO01.1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNE-pro obruby	m3	2,030	526,50	21	0,00	1 068,80	1 068,80	1 293,24	0,00	0,00	RTS II / 2023
9	SO01.1	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	2,030	186,80	21	0,00	379,20	379,20	458,84	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.1	16	Přemístění výkopku					0,00	28 004,02	28 004,02	33 884,87		0,00	
10	SO01.1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	25,708	107,60	21	0,00	2 766,18	2 766,18	3 347,08	0,00	0,00	RTS II / 2023
11	SO01.1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	257,080	21,50	21	0,00	5 527,22	5 527,22	6 687,94	0,00	0,00	RTS II / 2023
12	SO01.1	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04_ nebo recyklaci	m3	25,708	750,00	21	0,00	19 281,00	19 281,00	23 330,01	0,00	0,00	RTS II / 2023
13	SO01.1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m_ tam i zpět	m3	8,840	48,60	21	0,00	429,62	429,62	519,85	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.1	17	Konstrukce ze zemin					0,00	75,14	75,14	90,92		0,00	
14	SO01.1	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m_vytěžená část hum.zeminy pro zpětný obsyp kolem obruby	m3	4,420	17,00	21	0,00	75,14	75,14	90,92	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.1	M46	Zemní práce při montážích					0,00	364,82	364,82	441,44		0,00	
15	SO01.1	460080101R00	Rozbourání betonového základu_základku pro značku	m3	0,072	5 067,00	21	0,00	364,82	364,82	441,44	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.1	S	Přesuny sutí					0,00	5 196,50	5 196,50	6 287,77		0,00	
16	SO01.1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,224	248,00	21	0,00	1 791,55	1 791,55	2 167,78	0,00	0,00	RTS II / 2023
17	SO01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	72,240	21,00	21	0,00	1 517,04	1 517,04	1 835,62	0,00	0,00	RTS II / 2023
18	SO01.1	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	4,608	190,00	21	0,00	875,52	875,52	1 059,38	0,00	0,00	RTS II / 2023
19	SO01.1	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	2,616	387,00	21	0,00	1 012,39	1 012,39	1 224,99	0,00	0,00	RTS II / 2023

Celkem: 49 232,00 Kč 59 570,80 Kč

Výkaz výměr (SO01.1 - Přípravné, bourací práce a výkopy)

Název stavby:	MČ Židenice, Kontejnerová stání - Juliánovské náměstí	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánského nám. 196/1, Brno Úřad městské části Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno
Druh stavby:	Novostavba_Kontejnerové stání - Jul. Náměstí -diamant obly	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o. Vinohrady 368/68B, Pisárky, 639 00 Brno
Lokalita:	Juliánovské náměstí, p.č. 4279/2, 615 00, Brno-Židenice	Zhotovitel:	K.a. Porážka 2, 602 00 Brno
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	06.12.2023

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		11	Přípravné a přídružené práce			
		12	Odkopávky a prokopávky			
		13	Hloubené výkopávky			
		16	Přemístění výkopku			
		17	Konstrukce ze zemín			
		M46	Zemní práce při montážích			
		S1	Přesuny sutí			
1	SO01.1	113106000RA0	Odstranění části zám.dlažby 6 cm vč.podkladu, pl.do 50 m2, rozebrání dlažby tl. 6 cm - odstranění šterkodrtě tl. 10 cm - nakládání na dopravní prost	m2	12,00	0,00
			12		12,00	
2	SO01.1	113201012RA0	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	14,00	0,00
			4+10		14,00	
3	SO01.1	114203201R00	Občistění stáv.dlažby kamene od hlíny a písku	m3	0,72	0,00
			12*0,06		0,72	
4	SO01.1	114203401R00	Srovnání zám.dlažby do figur na vzdálenost do 10m pro zpětné použití	m3	0,72	0,00
			0,72		0,72	
5	SO01.1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	26,73	0,00
			(67,52+8,85)*(0,06+0,04+0,15+0,1)		26,73	
			(8,8+9,8+0,5*4)/2*4,7+(8,8+0,5*2)*(2,9+0,5*2)/2-67,52	plocha včetně přesahů	0,00	
			(2,6+2,4+0,5*2)/2*(2,4+3,5)/2-8,85	nájezd	0,00	
6	SO01.1	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	26,73	0,00
			26,73		26,73	
7	SO01.1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tl. 3_ patky sloupů	m3	1,37	0,00
			19*0,3*0,3*0,8	dokopávky pro patky sloupků	1,37	
8	SO01.1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ-pro obruby	m3	2,03	0,00
			(2,7+3,5+7,5+4,7+5,5+5,1)*0,35*0,2		2,03	
9	SO01.1	132201119R00	Přípl.za lepivost, hloubení rýh 60 cm, hor.3, STROJNĚ	m3	2,03	0,00
			2,03		2,03	
10	SO01.1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	25,71	0,00
			26,73+1,368+2,03-4,42		25,71	
11	SO01.1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	257,08	0,00
			25,708*10		257,08	
12	SO01.1	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04_ nebo recyklaci	m3	25,71	0,00
			25,708		25,71	
13	SO01.1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m_ tam i zpět	m3	8,84	0,00
			(2,7+7,5+4,7+5,5+5,1+0,5)*0,5*(0,06+0,15+0,03+0,1)*2		8,84	
14	SO01.1	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m_ vytěžená část hum.zeminy pro zpětný obsyp kolem obruby	m3	4,42	0,00
			4,42		4,42	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
15	SO01.1	460080101R00	Rozbourání betonového základu _základku pro značku	m3	0,07	0,00
			0,3*0,3*0,8		0,07	
16	SO01.1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,22	0,00
			3,08	obruba	3,08	
			0,072*2,3	zakl.patka	0,17	
			5,34	dlažba vč.podkladu	5,34	
			-0,13100*(12-0,4*4)	odpočet zpětné dlažby	-1,36	
17	SO01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	72,24	0,00
			7,224*10		72,24	
18	SO01.1	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	4,61	0,00
			3,08	obruba	3,08	
			0,072*2,3	zakl.patka	0,17	
			0,13100*(12-0,4*4)	dlažby	1,36	
19	SO01.1	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	2,62	0,00
			7,224-4,608		2,62	

Krycí list rozpočtu (SO01.2 - Dlažďené konstrukce)

Název stavby:	MČ Židenice, Kontejnerová stání - Juliánovské náměstí	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánského nám. 196/1, Brno Úřad městské části Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno	IČO/DIČ:	449 92 785/
Druh stavby:	Novostavba_Kontejnerové stání - Jul. Náměstí -diamant obly	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o. Vinohrady 368/68B, Pisárky, 639 00 Brno K.a. Porážka 2, 602 00 Brno	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Juliánovské náměstí, p.č. 4279/2, 615 00, Brno-Židenice	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:	8225931	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	06.12.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A			B			C		
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	52 945,76	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	45 617,19	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		12 285,63						
ZRN celkem		110 848,60	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						VORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	110 848,60 Kč
Základ 21%	110 848,60 Kč	DPH 21%	23 278,21 Kč	Celkem včetně DPH	134 126,80 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO01.2 - Dlažďené konstrukce)

Název stavby:	MČ Židenice, Kontejnerová stání - Juliánovské náměstí	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánského nám. 196/1, Brno Úřad městské části Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno
Druh stavby:	Novostavba_Kontejnerové stání - Jul. Náměstí -diamant oblý	Začátek výstavby:	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o. Vinohrady 368/68B, Pisárky, 639 00 Brno K.a. Porážka 2, 602 00 Brno
Lokalita:	Juliánovské náměstí, p.č. 4279/2, 615 00, Brno-Židenice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8225931	Zpracováno dne:	06.12.2023	Zpracoval: Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
	SO01.2		Dlažďené konstrukce					52 945,76	57 902,82	110 848,58	134 126,78		58,50	
	SO01.2	18	Povrchové úpravy terénu					0,00	7 543,15	7 543,15	9 127,21		0,00	
1	SO01.2	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně	m2	90,137	58,90	21	0,00	5 309,07	5 309,07	6 423,97	0,00	0,00	RTS II / 2023
2	SO01.2	181050010RA0	Terénní modelace úpravy za obrubou	m2	13,706	163,00	21	0,00	2 234,08	2 234,08	2 703,23	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.2	28	Zpevňování hornin a konstrukcí					1 352,03	3 335,10	4 687,12	5 671,42		0,05	
3	SO01.2	289970111R00	D+M_Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	90,137	52,00	21	1 352,03	3 335,10	4 687,12	5 671,42	0,00	0,05	RTS II / 2023
	SO01.2	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					14 892,10	4 397,22	19 289,32	23 340,07		33,20	
4	SO01.2	564752111R0A	Podklad z kam.drceného 16mm tl. 15 cm_i pod obruby viz.PD	m2	90,137	214,00	21	14 892,10	4 397,22	19 289,32	23 340,07	0,37	33,20	RTS II / 2023
	SO01.2	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)					23 279,76	25 967,46	49 247,23	59 589,14		14,36	
5	SO01.2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm_nová	m2	65,445	282,00	21	3 168,49	15 287,00	18 455,49	22 331,14	0,07	4,84	RTS II / 2023
6	SO01.2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm_zpětná(původní očištěná dlažba tvaru kosti)	m2	10,400	282,00	21	503,51	2 429,29	2 932,80	3 548,69	0,07	0,77	RTS II / 2023
7	SO01.2	59245309	Dlažba betonová zámková,vibrolisovaná přírodní pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm	m2	3,060	464,30	21	1 420,76	0,00	1 420,76	1 719,12	0,13	0,40	RTS II / 2023
8	SO01.2	59245308	Dlažba betonová, zámková,vibrolisovaná, přírodní 20 x10 x 6 viz.PD	m2	63,694	278,50	21	17 738,78	0,00	17 738,78	21 463,92	0,13	8,34	RTS II / 2023
9	SO01.2	596291111R00	Řezání zámkové dlažby a obrub do tl. 60 mm	m	35,800	243,00	21	448,22	8 251,18	8 699,40	10 526,27	0,00	0,01	RTS II / 2023
	SO01.2	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					13 421,87	4 374,27	17 796,14	21 533,32		10,90	
10	SO01.2	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	35,500	180,00	21	4 793,67	1 596,33	6 390,00	7 731,90	0,12	4,43	RTS II / 2023
11	SO01.2	917862114RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	7,500	498,00	21	2 740,54	994,46	3 735,00	4 519,35	0,20	1,46	RTS II / 2023
12	SO01.2	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,935	3 321,00	21	5 181,73	1 244,40	6 426,14	7 775,62	2,53	4,89	RTS II / 2023
13	SO01.2	914001121R00	Osaz.vislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ_přeložka původní značky	kus	1,000	1 117,00	21	705,93	411,07	1 117,00	1 351,57	0,11	0,11	RTS II / 2023
14	SO01.2	966631111R00	Odstranění trubkového nástavce včetně značky_pro zpětné použití	kus	1,000	128,00	21	0,00	128,00	128,00	154,88	0,01	0,01	RTS II / 2023
	SO01.2	H22	Komunikace pozemní a letišť					0,00	12 285,63	12 285,63	14 865,61		0,00	
15	SO01.2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	58,503	210,00	21	0,00	12 285,63	12 285,63	14 865,61	0,00	0,00	RTS II / 2023

Celkem: 110 848,60 Kč 134 126,80 Kč

Výkaz výměr (SO01.2 - Dlažďené konstrukce)

Název stavby:	MČ Židenice, Kontejnerová stání - Juliánovské náměstí	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánského nám. 196/1, Brno Úřad městské části Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno
Druh stavby:	Novostavba_Kontejnerové stání - Jul. Náměstí -diamant obly	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o. Vinohrady 368/68B, Pisárky, 639 00 Brno
Lokalita:	Juliánovské náměstí, p.č. 4279/2, 615 00, Brno-Židenice	Zhotovitel:	K.a. Porážka 2, 602 00 Brno
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	06.12.2023

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		18	Povrchové úpravy terénu			
		28	Zpevňování hornin a konstrukcí			
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)			
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			
		H22	Komunikace pozemní a letiště			
1	SO01.2	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	90,14	0,00
			90,137		90,14	
2	SO01.2	181050010RA0	Terénní modelace úpravy za obrubou	m2	13,71	0,00
			$((4,778+5,514+0,5*2)/2+(7,06+0,5*2))*2*0,5$		13,71	
3	SO01.2	289970111R00	D+M_Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	90,14	0,00
			(67,52+8,85)		76,37	
			12		12,00	
			;ztrátne 2%; 1,7674		1,77	
4	SO01.2	564752111R0A	Podklad z kam.drceného 16mm tl. 15 cm_i pod obruby viz.PD	m2	90,14	0,00
			90,137		90,14	
5	SO01.2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm_nová	m2	65,45	0,00
			$(8,8+9,8)/2*4,7+(8,8)*(2,9)/2$		56,47	
			$(2,6+2,4)/2*(2,4+3,5)/2$		7,38	
			0,4*4		1,60	
6	SO01.2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm_zpětná(původní očištěná dlažba tvaru kosti)	m2	10,40	0,00
			12-0,4*4		10,40	
7	SO01.2	59245309	Dlažba betonová zámková,vibrolisovaná přírodní pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm	m2	3,06	0,00
			0,4*3,5		1,40	
			0,4*4		1,60	
			;ztrátne 2%; 0,06		0,06	
8	SO01.2	59245308	Dlažba betonová, zámková,vibrolisovaná, přírodní 20 x10 x 6 viz.PD	m2	63,69	0,00
			63,845-0,4*3,5		62,45	
			;ztrátne 2%; 1,2489		1,25	
9	SO01.2	596291111R00	Řezání zámkové dlažby a obrub do tl. 60 mm	m	35,80	0,00
			2,7*2+4,7+5,5+5,1		20,70	
			0,1*4*19		7,60	
			3,5+4		7,50	
10	SO01.2	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	35,50	0,00
			2,7+7,5+4,7*2+5,5+5,1+5,3		35,50	
11	SO01.2	917862114RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	7,50	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			3,5+4		7,50	
12	SO01.2	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,94	0,00
			(35,5+7,5)*0,15*0,3		1,94	
13	SO01.2	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ_přeložka původní značky	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
14	SO01.2	966631111R00	Odstranění trubkového nástavce včetně značky_pro zpětné použití	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
15	SO01.2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	58,50	0,00
			58,5034		58,50	

41

Krycí list rozpočtu (SO01.3 - Oplocení kontejnerového stání)

Název stavby:	MČ Židenice, Kontejnerová stání - Juliánovské náměstí	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánského nám. 196/1, Brno Úřad městské části Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno	IČO/DIČ:	449 92 785/
Druh stavby:	Novostavba_Kontejnerové stání - Jul. Náměstí -diamant oblíý	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o. Vinohrady 368/68B, Pisárky, 639 00 Brno K.a. Porážka 2, 602 00 Brno	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Juliánovské náměstí, p.č. 4279/2, 615 00, Brno-Židenice	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	10
JKSO:	8225931	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	06.12.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	4 420,71	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	398,76	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	265 224,69	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	175 943,56			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		5 271,70				
ZRN celkem		451 259,40	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	451 259,40
Základ 21%	451 259,40	DPH 21%	94 764,47	Celkem včetně DPH	546 023,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO01.3 - Oplocení kontejnerového stání)

Název stavby:	MČ Židenice, Kontejnerová stání - Juliánovské náměstí	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánského nám. 196/1, Brno Úřad městské části Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno
Druh stavby:	Novostavba_Kontejnerové stání - Jul. Náměstí -diamant oblý	Začátek výstavby:	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o. Vinohrady 368/68B, Pisárky, 639 00 Brno K.a. Porážka 2, 602 00 Brno
Lokalita:	Juliánovské náměstí, p.č. 4279/2, 615 00, Brno-Židenice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8225931	Zpracováno dne:	06.12.2023	Zpracoval: Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO01.3		Oplocení kontejnerového stání					269 645,40	181 614,02	451 259,42	546 023,90		6,22	
	SO01.3	27	Základy					4 420,71	2 353,72	6 774,43	8 197,06		3,45	
1	SO01.3	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	1,368	3 523,00	21	4 420,71	398,76	4 819,46	5 831,55	2,53	3,45	RTS II / 2023
2	SO01.3	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	3,454	566,00	21	0,00	1 954,96	1 954,96	2 365,51	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.3	766	Konstrukce truhlářské					75 174,36	38 554,52	113 728,88	137 611,94		1,27	
3	SO01.3	766412121R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 6 cm	m2	44,370	430,00	21	329,69	18 749,41	19 079,10	23 085,71	0,00	0,01	RTS II / 2023
4	SO01.3	611981894A	Hranolek Modřín slezský 40 x 60 mm	m	692,172	88,50	21	61 257,22	0,00	61 257,22	74 121,24	0,00	1,18	RTS I / 2023
5	SO01.3	55399991	Ocelové výrobky do 1 kg_šrouby a spoj.materiál pro oplocení Pz povrch	kg	19,034	132,30	21	2 518,20	0,00	2 518,20	3 047,02	0,00	0,02	RTS II / 2023
6	SO01.3	783626700R00	Nátěr truhlář. výrobků 1napuštění + 2x lak venkovní prostředí	m2	121,130	245,00	21	11 069,25	18 607,60	29 676,85	35 908,99	0,00	0,06	RTS II / 2023
7	SO01.3	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,266	945,90	21	0,00	1 197,51	1 197,51	1 448,99	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.3	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					190 050,33	140 705,79	330 756,11	400 214,90		1,50	
8	SO01.3	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg_včetně osazení do betonu i montáž svařováním nebo šroubováním dílů	kg	1295,478	120,80	21	17 907,19	138 586,56	156 493,74	189 357,43	0,00	0,08	RTS II / 2023
9	SO01.3	55399993	Ocelové výrobky nad 10 kg_Pz sloupky a ostatní nosné prvky oplocení, včetně dané povrchové úpravy viz.PD	kg	1425,026	120,80	21	172 143,14	0,00	172 143,14	208 293,20	0,00	1,43	RTS II / 2023
10	SO01.3	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,503	1 410,00	21	0,00	2 119,23	2 119,23	2 564,27	0,00	0,00	RTS II / 2023

Celkem: 451 259,40 Kč 546 023,90 Kč

Výkaz výměr (SO01.3 - Oplocení kontejnerového stání)

Název stavby:		MČ Židenice, Kontejnerová stání - Juliánovské náměstí		Objednatel:		Statutární město Brno, Dominikánského nám. 196/1, Brno Úřad městské části Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno	
Druh stavby:		Novostavba_Kontejnerové stání - Jul. Náměstí -diamant obly		Projektant:		HUA HUA Architects s.r.o. Vinohrady 368/68B, Pisárky, 639 00 Brno	
Lokalita:		Juliánovské náměstí, p.č. 4279/2, 615 00, Brno-Židenice		Zhotovitel:		K.a. Porážka 2, 602 00 Brno	
Zpracoval:		Bohuslav Hemala		Zpracováno dne:		06.12.2023	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství	
		27	Základy				
		766	Konstrukce truhlářské				
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
1	SO01.3	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	1,37	0,00	
			19*0,3*0,3*0,8		1,37		
			dokopávky pro patky sloupků				
2	SO01.3	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	3,45	0,00	
			3,4542		3,45		
3	SO01.3	766412121R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 6 cm	m2	44,37	0,00	
			(7,5+4,7+5,5+5,1+3,3)*1,7		44,37		
4	SO01.3	611981894A	Hranolek Modřín slezský 40 x 60 mm	m	692,17	0,00	
			13*44,37		576,81		
			ztrátě 20%; 115,362		115,36		
5	SO01.3	55399991	Ocelové výrobky do 1 kg_šrouby a spoj.materiál pro oplocení Pz povrch	kg	19,03	0,00	
			44,37*13*3*0,01		17,30		
			ztrátě 10%; 1,7304		1,73		
6	SO01.3	783626700R00	Nátěr truhlář. výrobků 1napuštění + 2x lak venkovní prostředí	m2	121,13	0,00	
			44,37*13*(0,06*2+0,04*2)*1,05		121,13		
7	SO01.3	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,27	0,00	
			1,2664		1,27		
8	SO01.3	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg_včetně osazení do betonu i montáž svařováním nebo šroubováním dílů	kg	1 295,48	0,00	
			(8,13*2,5+8,13*0,05)*19		393,90		
			0,06*1,3*3*4*80+(17+2)*1,7*1,36		118,81		
			(1,7*4)*3		20,40		
			(7,5+4,7+5,5+5,1+3,3)*3*8,13		636,58		
			(1,8*2+1,6*3)*8,13		68,29		
			11,5*2,5*2		57,50		
9	SO01.3	55399993	Ocelové výrobky nad 10 kg_Pz sloupky a ostatní nosné prvky oplocení, včetně dané povrchové úpravy viz.PD	kg	1 425,03	0,00	
			1295,478		1 295,48		
			ztrátě 10%; 129,5478		129,55		
10	SO01.3	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,50	0,00	
			1,5028		1,50		

Krycí list rozpočtu (VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady)

Název stavby:	MČ Židenice, Kontejnerová stání - Juliánovské náměstí	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánského nám. 196/1, Brno Úřad městské části Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno	IČO/DIČ:	449 92 785/
Druh stavby:	Novostavba_Kontejnerové stání - Jul. Náměstí -diamant oblý	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o. Vinohrady 368/68B, Pisárky, 639 00 Brno K.a. Porážka 2, 602 00 Brno	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Juliánovské náměstí; p.č. 4279/2, 615 00, Brno-Židenice	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	1
JKSO:	8225931	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	06.12.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		0,00	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště			0,00
	Montáž		0,00	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava			0,00
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka			0,00	Uzemní vlivy			0,00
	Montáž		0,00					Provozní vlivy			0,00
"M"	Dodávky		0,00					Ostatní			0,00
	Montáž		16 506,18					NUS z rozpočtu			0,00
Ostatní materiál			0,00								
Přesun hmot a sutí			0,00								
ZRN celkem			16 506,20	DN celkem			0,00	NUS celkem			0,00
								VORN celkem			0,00

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	16 506,20 Kč
Základ 21%	16 506,20 Kč	DPH 21%	3 466,30 Kč	Celkem včetně DPH	19 972,50 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady)

Název stavby:	MČ Židenice, Kontejnerová stání - Juliánovské náměstí	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánského nám. 196/1, Brno Úřad městské části Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno
Druh stavby:	Novostavba_Kontejnerové stání - Jul. Náměstí -diamant oblý	Začátek výstavby:	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o. Vinohrady 368/68B, Pisárky, 639 00 Brno K.a. Porážka 2, 602 00 Brno
Lokalita:	Juliánovské náměstí, p.č. 4279/2, 615 00, Brno-Židenice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8225931	Zpracováno dne:	06.12.2023	Zpracoval: Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	16 506,18	16 506,18	19 972,48		0,00		
	VORN	011VD	Průzkumy,projektování,revize,zkoušky,geodet,koordinace,doprava a pod.					0,00	16 506,18	16 506,18	19 972,48		0,00		
1	VORN	201 R0X	VORN a Zařízení staveniště(předpoklad v městském prostředí)	%	6113,400	2,70	21	0,00	16 506,18	16 506,18	19 972,48	0,00	0,00	RTS II / 2022	
Celkem:									16 506,20 Kč		19 972,50 Kč				

Výkaz výměr (VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady)

Název stavby:	MČ Židenice, Kontejnerová stání - Juliánovské náměstí	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánského nám. 196/1, Brno Úřad městské části Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno
Druh stavby:	Novostavba_Kontejnerové stání - Jul. Náměstí -diamant oblý	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o. Vinohrady 368/68B, Pisárky, 639 00 Brno
Lokalita:	Juliánovské náměstí, p.č. 4279/2, 615 00, Brno-Židenice	Zhotovitel:	K.a. Porážka 2, 602 00 Brno
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	06.12.2023

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		011VD	Průzkumy, projektování, revize, zkoušky, geodet, koordinace, doprava a pod			
1	VORN	201 R0X	VORN a Zařízení staveniště(předpoklad v městském prostředí)	%		0,00