

		mj	množství	Položková cena za jednotku	Položková cena celkem
1.	NB 3. patro (4. nadzemní podlaží)				
1.	vybourání dlažeb	m2	209	90,00	18810
2.	vybourání podkladních betonů tl. 70mm	m2	209	297,00	62073
3.	vysátí podkladu	m2	209	15,00	3135
4.	penetrace hloubková	m2	209	55,00	11495
5.	pokládka strojní betonové mazaniny 70mm s polymerním výztužným vláknem, vč. separační folie, okrajové dilatace, včetně techniky na čerpání betonu	m2	209	404,25	84488,25
6.	montáž dlažby	m2	209	684,00	142956
7.	dodávka dlažby dle specifikace (vč. 10% prořez)	m2	230	368,75	84812,5
8.	montáž keramický sokl včetně zatmelení horní hrany ke stěně (bm po odečtení dveří)	bm	134	190,00	25460
9.	dodávka dlažby sokl dle specifikace	m2	13	368,75	4793,75
10.	řezání dilatačních spár v litém betonu po 6m š. 2-5mm	bm	35	138,00	4830
11.	dodávka dilatačních lišt v dlažbě dl. 2,5m	ks	16	230,00	3680
12.	montáž podlahových dilatačních lišt v dlažbě	bm	35	50,00	1750
13.	pomocné stroje (výtahy, lešení)	den	20	230,00	4600
14.	zakrytí / olepení dveří vč. obložek učeben, kabinetů na patře proti prachu	ks	19	210,00	3990
15.	zakrytí/olepení podhledů na patře proti prachu a dělicí stěny schodiště	m2	230	130,00	29900
16.	přesun vybouraných hmot-vodorovný	t	38	500,00	19000
17.	přesun vybouraných hmot- svislý	t	38	300,00	11400
18.	skládka, odvoz	t	38	1 001,00	38038
19.	přesun nových hmot	t	50	500,00	25000
20.	hrubé úklidy	kpl	1	5 500,00	5500
2.	NB 2. patro (3. nadzemní podlaží)				
1.	vybourání dlažeb	m2	169	90,00	15210
2.	vybourání podkladních betonů tl.70mm	m2	169	297,00	50193
3.	vysátí podkladu	m2	169	15,00	2535
4.	penetrace hloubková	m2	169	55,00	9295
5.	pokládka strojní betonové mazaniny 70mm s polymerním výztužným vláknem, vč. separační folie, okrajové dilatace, včetně techniky na čerpání betonu	m2	169	404,25	68318,25
6.	montáž dlažby	m2	169	684,00	115596
7.	dodávka dlažby dle specifikace (vč. 10% prořez)	m2	186	368,75	68587,5
8.	montáž keramický sokl včetně zatmelení horní hrany ke stěně (bm po odečtení dveří)	bm	100	190,00	19000
9.	dodávka dlažby sokl dle specifikace	m2	10	368,75	3687,5
10.	řezání dilatačních spár v litém betonu po 6m š. 2-5mm	bm	26	138,00	3588
11.	dodávka dilatačních lišt v dlažbě dl. 2,5m	ks	12	230,00	2760
12.	montáž podlahových dilatačních lišt v dlažbě	bm	26	50,00	1300
13.	pomocné stroje (výtahy, lešení)	den	20	230,00	4600
14.	zakrytí / olepení dveří vč. obložek učeben, kabinetů na patře proti prachu	ks	15	210,00	3150
15.	zakrytí/olepení podhledů na patře proti prachu a dělicí stěny schodiště	m2	190	130,00	24700
16.	přesun vybouraných hmot-vodorovný	t	30	525,00	15750
17.	přesun vybouraných hmot- svislý	t	30	315,00	9450
18.	Skládka, odvoz	t	30	1 001,00	30030
19.	přesun nových hmot	t	40	500,00	20000
20.	hrubé úklidy	kpl	1	5 500,00	5500
21.	přechodová lišta hliník 140cm	ks	1	230,00	230

3.	NB 1. patro (2. nadzemní podlaží)				
1.	vybourání dlažeb	m2	209	90,00	18810
2.	vybourání podkladních betonů tl.70mm	m2	209	297,00	62073
3.	vysátí podkladu	m2	209	15,00	3135
4.	penetrace hloubková	m2	209	55,00	11495
5.	pokládka strojní betonové mazaniny 70mm s polymerním výztužným vláknem, vč. separační folie, okrajové dilatace, včetně techniky na čerpání betonu	m2	209	404,25	84488,25
6.	montáž dlažby	m2	209	684,00	142956
7.	dodávka dlažby dle specifikace (vč. 10% prořez)	m2	230	368,75	84812,5
8.	montáž keramický sokl vč. zatmelení horní hrany ke stěně (bm po odečtení dveří)	bm	134	190,00	25460
9.	dodávka dlažby sokl dle specifikace	m2	13	368,75	4793,75
10.	řezání dilatačních spár v litém betonu po 6m š. 2-5mm	bm	35	138,00	4830
11.	dodávka dilatačních lišt v dlažbě dl. 2,5m	ks	16	230,00	3680
12.	montáž podlahových dilatačních lišt v dlažbě	bm	35	50,00	1750
13.	pomocné stroje (výtahy, lešení)	den	20	230,00	4600
14.	zakrytí / olepení dveří vč. obložek učeben, kabinetů na patře proti prachu	ks	19	210,00	3990
15.	zakrytí/olepení podhledů na patře proti prachu a dělicí stěny schodiště	m2	230	130,00	29900
16.	přesun vybouraných hmot-vodorovný	t	38	525,00	19950
17.	přesun vybouraných hmot- svislý	t	38	315,00	11970
18.	skládka, odvoz	t	38	1 001,00	38038
19.	přesun nových hmot	t	50	500,00	25000
20.	hrubé úklidy	kpl	1	5 500,00	5500
4.	NB přízemí - chodba zadní vchod a chodba ordinace (1. nadzem. podlaží)				
1.	vybourání dlažeb	m2	193	90,00	17370
2.	vybourání podkladních betonů tl.70mm	m2	193	297,00	57321
3.	vysátí podkladu	m2	193	15,00	2895
4.	penetrace hloubková	m2	193	55,00	10615
5.	pokládka strojní betonové mazaniny 70mm s polymerním výztužným vláknem, vč. separační folie, okrajové dilatace, včetně techniky na čerpání betonu	m2	193	404,25	78020,25
6.	montáž dlažby	m2	193	684,00	132012
7.	dodávka dlažby dle specifikace (vč. 10% prořez)	m2	212	368,75	78175
8.	montáž keramický sokl vč. zatmelení horní hrany ke stěně (bm po odečtení dveří)	bm	103	190,00	19570
9.	dodávka dlažby sokl dle specifikace	m2	13	368,75	4793,75
10.	řezání dilatačních spár v litém betonu po 6m š. 2-5mm	bm	40	138,00	5520
11.	dodávka dilatačních lišt v dlažbě dl. 2,5m	ks	18	230,00	4140
12.	montáž podlahových dilatačních lišt v dlažbě	bm	40	50,00	2000
13.	pomocné stroje (lešení)	den	20	230,00	4600
14.	zakrytí / olepení dveří vč. obložek učeben, kabinetů na patře proti prachu	ks	17	210,00	3570
15.	zakrytí/olepení podhledů na patře proti prachu a dělicí stěny schodiště	m2	220	130,00	28600
16.	přesun vybouraných hmot-vodorovný	t	35	525,00	18375
17.	skládka, odvoz	t	35	1 001,00	35035
18.	přesun nových hmot	t	46	500,00	23000
19.	hrubé úklidy	kpl	1	5 500,00	5500
20.	přechodová lišta hliník 140cm	ks	6	230,00	1380
Celkem cena bez DPH					2 178 915,25 Kč
DPH					457 572,20 Kč
Celkem cena s DPH v Kč					2 636 487,45 Kč

Dotovitel : ELITT stavební s.r.o.

Název	Červenec 2024				Srpen 2024			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Plán staveniště - 1. července 2024								
Plán stavebních prací								
Prací práce - dlažba, podlaha								
Číslo hrubé podlahy								
Délka dlažby								
Číslo úklid								
Číslo vady a nedodělků								
Plán díla - 25. srpna 2024								

Program stavby : Revitalizace podlah chodeb nové budovy SŠAI - 2025

Dotovitel : ELITT stavební s.r.o.

Název	Červenec 2025				Srpen 2025			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Plán staveniště - 1. července 2025								
Plán stavebních prací								
Prací práce - dlažba, podlaha								
Číslo hrubé podlahy								
Délka dlažby								
Číslo úklid								
Číslo vady a nedodělků								
Plán díla - 25. srpna 2025								