

## Kanalizace Penčice - přehled změn k Dodatku č. 1 ke SOD

celkem

číslo ZL	obsah (předmět ZL)	VCP	MNP	cena ZL
ZL 01	ČS 1 a ČS 2 – změna technologie provedení	1 486 017,84	- 593 013,27	893 004,57
ZL 02	Stoka B-2 – překopání části stoky – 13 m	105 183,81	-	105 183,81
ZL 03	Stoka B-4 - přeložka dešť. kanalizace DN 300	22 513,45	-	22 513,45
ZL 04	Stoka B - zásyp betonovým recyklátem po hladinu PV	396 649,44	-	396 649,44
ZL 05	Stoky B, B-2, B-2-2, B-3, B-4 - změna hloubky uložení potrubí	427 962,66	-	427 962,66
ZL 06	Přípojka č. 58 - realizace bezvýkopově	188 230,80	-	188 230,80
ZL 07	Ul. Tršická - změna oprav povrchů dle požadavku SSOK	91 277,24	- 6 307 655,99	-6 216 378,75
<b>CELKEM DOPAD DO CENY - DODATEK Č. 1</b>		<b>2 717 835,24</b>	<b>-6 900 669,26</b>	<b>-4 182 834,02</b>

Cena díla dle SOD	93 725 451,63
Cena díla dle SOD + Dodatku č. 1	89 542 617,61

<b>Kanalizace Penčice</b>				
SO 01 - Splašková kanalizace				
REKAPITULACE				
ZL 01 - ČS 1 a ČS 2 – změna technologie provedení				
ZL 01		Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
	ČS 1 a ČS 2 – změna technologie provedení	1 486 017,84 Kč	-593 013,27 Kč	893 004,57 Kč
	<b>CELKEM</b>	1 486 017,84 Kč	-593 013,27 Kč	893 004,57 Kč
	<b>CELKOVÝ ROZDÍL CENY</b>			893 004,57 Kč

Datum: 11.12.2023

Vypracoval: Ing. Petr Zdráhal

# ZL 01 - ČS 1 a ČS 2 – změna technologie provedení - méněpráce

Stavba:

Kanalizace Penčice

Objekt:

SO 01 - Splašková kanalizace

Soupis:

ZL 01 - ČS 1 a ČS 2 – změna technologie provedení

Úroveň 3:

**ZL 01-a - MP - ČS 01 + ČS 02 - méněpráce**

Místo:

Přerov - Penčice

Datum:

11.12.2023

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-593 013,27**

D 1

### Zemní práce

**-222 806,30**

1	K	131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním	m3	-72,74400	781,00	-56 813,06
2	K	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-21,82320	65,20	-1 422,87
3	K	131301202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním	m3	-72,74400	1 052,00	-76 526,69
4	K	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	-21,82320	85,00	-1 854,97
5	K	131401201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, převážně ručně	m3	-17,82000	1 630,00	-29 046,60
6	K	151101202R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 8 m	m2	-153,12000	205,50	-31 466,16
7	K	151101212R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 8 m	m2	-153,12000	75,90	-11 621,81
8	K	151101302R00	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příloženém, hloubky do 8 m	m3	-145,48800	78,80	-11 464,45
9	K	151101312R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příloženém, hloubky do 8 m	m3	-145,48800	17,80	-2 589,69

D 2

### Základy a zvláštní zakládání

**-54 054,82**

10	K	271531113R00	Polštáře ztuhlé pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	-5,79200	1 777,00	-10 292,38
11	K	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	-1,57600	2 955,00	-4 657,08
12	K	273313519T00	Obetonování dna šachty betonem prostým C 12/15	m3	-10,51824	3 500,00	-36 813,84
13	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	-2,24000	883,00	-1 977,92
14	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	-2,24000	140,00	-313,60

D 38

### Kompletní konstrukce

**-296 000,00**

16	K	CS3001T001	Přečerpávací stanice-ČS 1-válcová prefabrikovaná ŽB konstr.pr.2800 mm; hl.4200mm; včetně vstrojení, dodávka vč.montáže	soubor	-1,00000	161 000,00	-161 000,00
17	K	CS3001T002	Přečerpávací stanice-ČS 2-válcová prefabrikovaná ŽB konstr.pr.2400 mm; hl.4700mm; včetně vstrojení, dodávka vč.montáže	soubor	-1,00000	135 000,00	-135 000,00

D 4

### Vodorovné konstrukce

**-20 152,15**

18	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	-6,15440	883,00	-5 434,34
19	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	-6,15440	140,00	-861,62
20	K	411321212T00	Betonová krycí deska z betonu C 12/15	m3	-4,33006	3 200,00	-13 856,19

# ZL 01 - ČS 1 a ČS 2 – změna technologie provedení - vícepráce

Stavba:

Kanalizace Penčice

Objekt:

SO 01 - Splašková kanalizace

Soupis:

ZL 01 - ČS 1 a ČS 2 – změna technologie provedení.

Úroveň 3:

## ZL 01-b - VCP - ČS 01 + ČS 02 - spoušť. studny - vícepráce

Místo:

Přerov - Penčice

Datum:

11.12.2023

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**1 486 017,84**

D 1		Zemní práce		97 556,24			
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	42,42500	481,60	20 431,88
2	K	134702431	Vykopávky do 20 m2 pro studny spouštěné v hornině tř. 1 - 4 kašovitě a tekoucí hl do 10 m	m3	88,20260	744,80	65 693,30
3	K	167151101	Nakládání výkópků z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	88,20260	129,60	11 431,06
D 2		Zakládání		74 581,02			
4	K	243531111	Výplň na dně studny hloubky do 10 m z kameniva hrubého drceného 32 až 63 mm	m3	13,39536	1 832,00	24 540,30
5	K	247531111	Obsyp studny z kameniva hrubého	m3	22,18117	2 256,00	50 040,72
D 3		Svislé a kompletní konstrukce		613 627,10			
6	K	242351121	Bednění pláště studny spouštěné	m2	182,02580	1 640,00	298 522,31
7	K	380326243	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl přes 300 mm	m3	46,89875	4 616,00	216 484,63
8	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	2,24545	43 920,00	98 620,16
D 38		Kompletní konstrukce		962,96			
15	K	380311562R00	Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 25/30, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm	m3	0,22765	4 230,00	962,96
D 4		Vodorovné konstrukce		77 863,32			
9	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	16,96410	472,00	8 007,06
10	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	16,96410	114,40	1 940,69
11	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	16,96410	174,40	2 958,54
12	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	16,96410	52,96	898,42
13	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,92737	43 120,00	39 988,19
14	K	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	5,15206	4 672,00	24 070,42
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		135 167,05			
15	K	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	19,79145	604,80	11 969,87
16	K	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	39,58290	1 280,00	50 666,11
17	M	56284763	plech těsnící křížový do smršťovacích spár betonových konstrukcí š 250mm	m	62,34307	452,00	28 179,07
18	K	953171031	Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových nádrže	kus	21,00000	44,80	940,80
19	M	55243810	stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P152mm	kus	21,00000	87,20	1 831,20
20	M	R03	"F kus" do dna pro čerpání vody	kg	210,00000	198,00	41 580,00
D 93		Dokončovací práce inženýrských staveb		203,46			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	933901111R00	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	3,82452	53,20	203,46

**D 998 Přesun hmot 136 488,00**

22	K	998142251R00	Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrži a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO)	t	206,80000	660,00	136 488,00
----	---	--------------	---	---	-----------	--------	------------

**D 711 Izolace proti vodě 7 507,19**

23	K	28323331R	fólie ochranná LDPE; černá; tl = 0,5 mm; š = 4 000 mm; l = 25,000 m	m2	12,48000	98,90	1 234,27
24	K	628522691R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	12,48000	234,50	2 926,56
25	K	62852269R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm	m2	12,48000	210,00	2 620,80
26	K	711131101R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	52,92000	10,30	545,08
27	K	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m	t	0,14990	1 204,00	180,48

**D 713 Izolace tepelné 5 810,94**

28	K	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	1,28584	3 570,00	4 590,45
29	K	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	8,22680	47,90	394,06
30	K	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	4,01920	196,00	787,76
31	K	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,03780	1 023,00	38,67

**D PSV Práce a dodávky PSV 336 250,56**

**D 767 Konstrukce zámečnické 336 250,56**

32	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	526,00000	30,32	15 948,32
33	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	1 500,00000	29,52	44 280,00
34	M	767R04	Ocelový břit přes 500 kg - materiál + výroba	kg	2 026,00000	135,00	273 510,00
35	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,02600	1 240,00	2 512,24

#### Legenda:

- nezměněné položky
- položky z jiného stavebního objektu
- nové položky naceněné dle jiného SO dle SoD
- nové položky naceněné dle cenové hladiny ÚRS (II/2023) ve výši 80%
- položky naceněné dle individuální kalkulace nebo cen. nabídky dodavatele

Kanalizace Penčice				
SO 01 - Splašková kanalizace				
REKAPITULACE				
ZL 02 - Stoka B-2 - překopání části stoky - 13 m				
ZL 02	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl	
Stoka B-2 - překopání části stoky - 13 m	105 183,81 Kč	0,00 Kč	105 183,81 Kč	
<b>CELKEM</b>	105 183,81 Kč	0,00 Kč	105 183,81 Kč	105 183,81 Kč
<b>CELKOVÝ ROZDÍL CENY</b>				105 183,81 Kč

Datum: 11.12.2023

Vypracoval: Ing. Petr Zdráhal

## ZL 02 - Stoka B-2 - překopání části stoky - 13 m - vícepráce

Stavba:

Kanalizace Penčice

Objekt:

SO 01 - Splašková kanalizace

Soupis:

### ZL 02 - VCP - Stoka B-2 - překopání části stoky - 13 m

Místo:

Přerov - Penčice

Datum:

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

#### Náklady soupisu celkem

105 183,81

D 1

#### Zemní práce

84 530,57

1	K	120001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	7,86500	580,00	4 561,70
2	K	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	19,05500	430,00	8 193,65
3	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	5,71650	41,60	237,81
4	K	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	19,05500	680,00	12 957,40
5	K	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	5,86500	83,50	489,73
6	K	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	69,29000	120,00	8 314,80
7	K	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	69,29000	65,50	4 538,50
8	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	19,05500	231,00	4 401,71
9	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	76,22000	299,00	22 789,78
10	K	174101101T00	Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutnitelnosti dle TP 146	m3	28,10000	139,50	3 919,95
11	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	7,86500	662,00	5 206,63
12	K	58344154R	štěrkodř frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	14,15700	630,00	8 918,91

D 4

#### Vodorovné konstrukce

2 996,57

13	K	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	2,14500	1 397,00	2 996,57
----	---	--------------	--	----	---------	----------	----------

D 8

#### Trubní vedení

12 921,80

14	K	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	26,00000	53,30	1 385,80
15	K	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	6,00000	627,00	3 762,00
16	K	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	2,00000	690,00	1 380,00
17	K	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	2,00000	2 085,00	4 170,00
18	K	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	2,00000	1 112,00	2 224,00






D 99

#### Staveništní přesun hmot

4 734,87

19	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	18,21105	260,00	4 734,87
----	---	--------------	--	---	----------	--------	----------

#### Legenda:

	nezměněné položky
	položky z jiného stavebního objektu
	nové položky naceněné dle jiného SO dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální cenové hladiny ÚRS ve výši 80%
	položky naceněné dle individuální kalkulace nebo cen. nabídky dodavatele

Kanalizace Penčice				
SO 01 - Splašková kanalizace				
REKAPITULACE				
ZL 03 - Stoka B-4 - přeložka dešťové kanalizace DN300				
ZL 03	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl	
Stoka B-4 - přeložka dešťové kanalizace DN300	22 513,45 Kč	0,00 Kč	22 513,45 Kč	
<b>CELKEM</b>	<b>22 513,45 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>22 513,45 Kč</b>	<b>22 513,45 Kč</b>
<b>CELKOVÝ ROZDÍL CENY</b>				<b>22 513,45 Kč</b>

Datum: 11.12.2023

Vypracoval: Ing. Petr Zdráhal



# ZL 03 - Stoka B-4 - přeložka dešťové kanalizace DN300 - vícepráce

Stavba:

Kanalizace Penčice

Objekt:

SO 01 - Splašková kanalizace

Soupis:

**ZL 03 - VCP - Stoka B-4 - přeložka dešť. kanalizace DN300**

Místo:

Přerov - Penčice

Datum:

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**22 513,45**

D 1

### Zemní práce

**6 854,75**

1	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	2,54100	580,00	1 473,78
2	K	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1,27050	430,00	546,32
3	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	0,38115	41,60	15,86
4	K	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	1,27050	680,00	863,94
5	K	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	0,38115	83,50	31,83
6	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	1,27050	231,00	293,49
7	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,08200	299,00	1 519,52
8	K	174101101T00	Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutnitelnosti dle TP 146	m3	1,44100	139,50	201,02
9	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	0,92400	662,00	611,69
10	K	58344154R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	2,05920	630,00	1 297,30

D 4

### Vodorovné konstrukce

**484,06**

11	K	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm	m3	0,34650	1 397,00	484,06
----	---	--------------	---	----	---------	----------	--------

D 8

### Trubní vedení

**14 621,62**

12	K	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	4,00000	53,30	213,20
13	M	OSM.225170	KGEM trouba DN315x9,2/1000 SN8 EN 13476-2	kus	4,00000	1 346,88	5 387,52
14	M	28612214	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 315/45° SN12/16	kus	2,00000	2 840,00	5 680,00
15	M	28612246	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 315 SN12/16	kus	1,00000	1 392,00	1 392,00
16	K	877370310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	2,00000	385,60	771,20
17	K	877370330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	1,00000	385,60	385,60
18	K	310217851	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl do 450 mm	kus	1,00000	577,60	577,60
19	M	HEM.0028017. URS	malta Ergelit KS 2	kg	5,00000	42,90	214,50

D 99

### Staveništní přesun hmot

**553,02**

20	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	2,12700	260,00	553,02
----	---	--------------	--	---	---------	--------	--------

#### Legenda:

- nezměněné položky
- položky z jiného stavebního objektu
- nové položky naceněné dle jiného SO dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální cenové hladiny ÚRS ve výši 80%
- položky naceněné dle individuální kalkulace nebo cen. nabídky dodavatele

Kanalizace Penčice				
SO 01 - Splašková kanalizace				
REKAPITULACE				
ZL 04 - Stoka B – zásyp betonovým recyklátem po hladinu PV				
ZL 04	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl	
Stoka B – zásyp betonovým recyklátem po hladinu PV	396 649,44 Kč	0,00 Kč	396 649,44 Kč	
CELKEM	396 649,44 Kč	0,00 Kč	396 649,44 Kč	
CELKOVÝ ROZDÍL CENY			396 649,44 Kč	

Datum: 11.12.2023

Vypracoval: Ing. Petr Zdráhal

## ZL 04 - Stoka B – zásyp betonovým recyklátem po hladinu PV - vícepráce

Stavba:

Kanalizace Penčice

Objekt:

SO 01 - Splašková kanalizace

Soupis:

### ZL 04 - Stoka B – zásyp betonový recyklátem po hladinu PV.

Místo:

Přerov - Penčice

Datum:

11.12.2023

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**396 649,44**






D 1

### Zemní práce

**396 649,44**

1	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	252,45000	299,00	75 482,55
	W		252,45		252,45000		
	W		<b>Součet</b>		<b>252,45000</b>		
2	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2 524,50000	23,50	59 325,75
	W		252,45*10		2 524,50000		
	W		<b>Součet</b>		<b>2 524,50000</b>		
3	M	58981122a	recyklát betonový frakce 0/90	t	504,90000	273,60	138 140,64
	W		252,45*2		504,90000		
4	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	252,45000	490,00	123 700,50

### Legenda:

	nezměněné položky
	položky z jiného stavebního objektu
	nové položky naceněné dle jiného SO dle SoD
	nové položky naceněné dle cenové hladiny ÚRS (II/2023) ve výši 80%
	položky naceněné dle individuální kalkulace nebo cen. nabídky dodavatele

Kanalizace Penčice				
SO 01 - Splašková kanalizace				
REKAPITULACE				
ZL 05 - Stoky B, B-2, B-2-2, B-3, B-4 - změna hloubky uložení potrubí				
ZL 05	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl	
Stoky B, B-2, B-2-2, B-3, B-4 - změna hloubky uložení potrubí	427 962,66 Kč	0,00 Kč	427 962,66 Kč	
<b>CELKEM</b>	<b>427 962,66 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>427 962,66 Kč</b>	<b>427 962,66 Kč</b>
<b>CELKOVÝ ROZDÍL CENY</b>				<b>427 962,66 Kč</b>

Datum: 9.2.2024

Vypracoval: Ing. Petr Zdráhal

## ZL 05 - Stoky B, B-2, B-2-2, B-3, B-4 - změna hloubky uložení potrubí - vícepráce

Stavba:

Kanalizace Penčice

Objekt:

SO 01 - Splašková kanalizace

Soupis:

ZL 05 - Změna hloubky stok

Úroveň 3:

**B,B-2,B-2-2,B-3,B-4 - Stoky B, B-2, B-3, B-2-2, B-4 - změna hloubky uložení potrubí**

Místo:

Přerov - Penčice

Datum:

09.02.2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**427 962,66**






D 1

### Zemní práce

**427 962,66**

1	K	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	100,66200	430,00	43 284,66
2	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	30,19860	41,60	1 256,26
3	K	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	50,33100	680,00	34 225,08
4	K	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	15,09930	83,50	1 260,79
5	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	50,33100	840,00	42 278,04
6	K	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	366,04400	120,00	43 925,28
7	K	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 4 m	m2	366,04400	65,50	23 975,88
8	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	75,49660	231,00	17 439,71
9	K	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	25,16550	324,50	8 166,20
10	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	198,23000	299,00	59 270,77
12	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	503,31000	23,50	11 827,79
13	K	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	50,33100	347,50	17 490,02
18	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	47,23700	139,50	6 589,56
15	K	174101101T00	Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhuštnutelnosti dle TP 146	m3	154,08700	139,50	21 495,14
16	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	144,52100	490,00	70 815,29
17	K	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	50,33100	490,00	24 662,19

### Legenda:

	nezměněné položky
	položky z jiného stavebního objektu
	nové položky naceněné dle jiného SO dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální cenové hladiny ÚRS ve výši 80%
	položky naceněné dle individuální kalkulace nebo cen. nabídky dodavatele

Kanalizace Penčice				
SO 01 - Splašková kanalizace				
REKAPITULACE				
ZL 06 - Přípojka č. 58 – realizace bezvýkopově				
ZL 06		Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
	Přípojka č. 58 – realizace bezvýkopově	188 230,80 Kč	0,00 Kč	188 230,80 Kč
	CELKEM	188 230,80 Kč	0,00 Kč	188 230,80 Kč
	CELKOVÝ ROZDÍL CENY			188 230,80 Kč

Datum: 11.12.2023

Vypracoval: Ing. Petr Zdráhal

## ZL č. 06 - Přípojka č. 58 – realizace bezvýkopově - vícepráce

Stavba:

Kanalizace Penčice

Objekt:

SO 01 - Splašková kanalizace

Soupis:

**ZL 06 - Přípojka č. 58 - realizace bezvýkopově**

Místo:

Přerov - Penčice

Datum:

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**188 230,80**

D 1

### Zemní práce

**72 600,82**

1	K	1211011TOT20	Sejmutí ornice premist 2000m	m3	2,43750	220,00	536,25
2	K	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	21,41250	430,00	9 207,38
3	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	6,42375	41,60	267,23
4	K	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	10,70625	680,00	7 280,25
5	K	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	3,21188	83,50	268,19
6	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	10,70625	840,00	8 993,25
7	K	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	36,21000	120,00	4 345,20
8	K	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	36,21000	65,50	2 371,76
9	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	74,27600	299,00	22 208,52
10	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	81,25000	23,50	1 909,38
11	K	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,12500	347,50	2 823,44
12	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	37,13800	78,50	2 915,33
13	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	18,56900	18,70	347,24
14	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	34,70000	139,50	4 840,65
15	K	181301113R00	Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	16,25000	18,80	305,50
16	K	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	8,12500	490,00	3 981,25

D 4

### Vodorovné konstrukce

**9 334,00**

17	K	564771101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	32,50000	287,20	9 334,00
----	---	-----------	--	----	----------	--------	----------

D 8

### Trubní vedení

**106 295,98**

18	K	141721255	Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 180 do 225 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	m	24,30000	2 864,00	69 595,20
19	M	28613389	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 180x16,4mm	m	24,66450	1 488,00	36 700,78

### Legenda:

- nezměněné položky
- položky z jiného stavebního objektu
- nové položky naceněné dle jiného SO dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální cenové hladiny ÚRS ve výši 80%
- položky naceněné dle individuální kalkulace nebo cen. nabídky dodavatele

**Kanalizace Penčice**

SO 01 - Splašková kanalizace, VN – Nezpůsobilé výdaje

**REKAPITULACE**

ZL 07 - Ul. Tršická – změna opravy povrchů dle požadavku SSOK

	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
ZL 07			
Ul. Tršická – změna opravy povrchů dle požadavku SSOK	91 277,24 Kč	-6 307 655,99 Kč	-6 216 378,75 Kč
<b>CELKEM</b>	91 277,24 Kč	-6 307 655,99 Kč	-6 216 378,75 Kč
<b>CELKOVÝ ROZDÍL CENY</b>			-6 216 378,75 Kč

Datum: 9.2.2024

Vypracoval: Ing. Petr Zdráhal



## ZL č. 07 - Oprava asfalt. povrchů na ul. Tršická - jen v rýze ACO 50 mm

S:	2452	Kanalizace Penčice
O:	SO 01	Splašková kanalizace
R:	01.U	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>ul. Tršická - méněpráce</b>						
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>-1 355 874,98</b>
55	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	-2 034,02	82,70	-168 213,45
	113107541	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překozech strojně pl přes 15 m2				
57	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm	m2	-4 132,19	97,90	-404 541,40
61	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-18 846,46	12,60	-237 465,43
62	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-991,92	50,10	-49 695,15
63	979990113T00	Poplatek za skládku sutí a živič.hmot	t	-991,92	500,00	-495 959,55
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-3 235 942,12</b>
80	565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	-2 034,02	351,50	-714 958,03
82	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	-668,22	24,30	-16 237,75
83	573211112R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2	m2	-3 051,53	21,80	-66 523,35
85	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	-1 778,24	453,60	-806 609,66
86	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	-3 051,53	493,30	-1 505 319,75
89	565310016T08	Provizorní oprava asfaltových komunikací z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.15 cm	m2	-668,22	189,00	-126 293,58
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>-36 503,50</b>
168	928621011T04	Zálivka asfaltová spár tl.150 mm	m	-331,85	110,00	-36 503,50
Včetně vycištění spár před provedením zálivky.						
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-138 174,81</b>
171	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	-531,44	260,00	-138 174,81
<b>Celkem</b>						<b>-4 766 495,41</b>

### Legenda:

	nezměněné položky
	položky z jiného stavebního objektu
	nové položky naceněné dle jiného SO dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální cenové hladiny ÚRS ve výši 80%
	položky naceněné dle individuální kalkulace nebo cen. nabídky dodavatele

## ZL č. 07 - Oprava asfalt. povrchů na ul. Tršická - jen v rýze ACO 50 mm

S:	2452	Kanalizace Penčice
O:	SO 01	Splašková kanalizace
R:	01.U	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ul. Tršická - vícepráce

Díl: 11		Přípravné a přidružené práce		83 860,12		
55	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2		82,70	0,00
	113107541	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech strojně pl přes 15 m2		1 365,80	61,40	83 860,12
57	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm	m2		97,90	0,00
61	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		12,60	0,00
62	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t		50,10	0,00
63	979990113T00	Poplatek za skládku sutí a živič.hmot	t		500,00	0,00
Díl: 5		Komunikace		0,00		
80	565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 50 mm	m2		351,50	0,00
82	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2		24,30	0,00
83	573211112R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2	m2		21,80	0,00
85	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2		453,60	0,00
86	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2		493,30	0,00
89	565310016T08	Provizorní oprava asfaltových komunikací z asfalt. recyklátu po zhuštění tl.15 cm	m2		189,00	0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci		0,00		
168	928621011T04	Zálivka asfaltová spár tl.150 mm	m		110,00	0,00
Včetně vyčištění spár před provedením zálivky.						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		0,00		
171	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t		260,00	0,00

**Celkem**

**83 860,12**

### Legenda:

	nezměněné položky
	položky z jiného stavebního objektu
	nové položky naceněné dle jiného SO dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální cenové hladiny ÚRS ve výši 80%
	položky naceněné dle individuální kalkulace nebo cen. nabídky dodavatele

**ZL č. 07 - Oprava asfalt. povrchů na ul. Tršická - jen v rýze ACO 50 mm**

S:	2452	Kanalizace Penčice
O:	SO 01	Splašková kanalizace
R:	02.U	Odbočky na splaškových stokách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>ul. Tršická - méněpráce</b>						
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>-146 902,95</b>
42	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	-211,40	82,70	-17 482,78
	113107541	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překozech strojně pl přes 15 m2				0,00
44	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm	m2	-453,00	97,90	-44 348,70
47	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00	81,30	0,00
48	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2 047,32	12,60	-25 796,21
49	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-107,75	50,10	-5 398,46
50	979990113T00	Poplatek za skládku suti a živič.hmot	t	-107,75	500,00	-53 876,80
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-331 384,60</b>
64	565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	-211,40	351,50	-74 307,10
66	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	-90,60	24,30	-2 201,58
67	573211112R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2	m2	-302,00	21,80	-6 583,60
69	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	-181,20	453,60	-82 192,32
70	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	-302,00	493,30	-148 976,60
73	565310016T08	Provizorní oprava asfaltových komunikací z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.15 cm	m2	-90,60	189,00	-17 123,40
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>-33 220,00</b>
130	928621011T04	Zálivka asfaltová spár tl.150 mm	m	-302,00	110,00	-33 220,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-14 732,90</b>
136	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	-56,67	260,00	-14 732,90
<b>Celkem</b>						<b>-526 240,45</b>

**Legenda:**

	nezměněné položky
	položky z jiného stavebního objektu
	nové položky naceněné dle jiného SO dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální cenové hladiny ÚRS ve výši 80%
	položky naceněné dle individuální kalkulace nebo cen. nabídky dodavatele

**ZL č. 07 - Oprava asfalt. povrchů na ul. Tršická - jen v rýze ACO 50 mm**

S:	2452	Kanalizace Penčice
O:	SO 01	Splašková kanalizace
R:	02.U	Odbočky na splaškových stokách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>ul. Tršická - vícepráce</b>						
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>7 417,12</b>
42	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2		82,70	0,00
	113107541	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech strojně pl přes 15 m2		120,80	61,40	7 417,12
44	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm	m2		97,90	0,00
47	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m		81,30	0,00
48	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		12,60	0,00
49	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t		50,10	0,00
50	979990113T00	Poplatek za skládku suti a živič.hmot	t		500,00	0,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>
64	565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 50 mm	m2		351,50	0,00
66	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2		24,30	0,00
67	573211112R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2	m2		21,80	0,00
69	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2		453,60	0,00
70	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2		493,30	0,00
73	565310016T08	Provizorní oprava asfaltových komunikací z asfalt. recyklátu po zhuštění tl.15 cm	m2		189,00	0,00
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>0,00</b>
130	928621011T04	Zálivka asfaltová spár tl.150 mm	m		110,00	0,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
136	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t		260,00	0,00
<b>Celkem</b>						<b>7 417,12</b>

**Legenda:**

	nezměněné položky
	položky z jiného stavebního objektu
	nové položky naceněné dle jiného SO dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální cenové hladiny ÚRS ve výši 80%
	položky naceněné dle individuální kalkulace nebo cen. nabídky dodavatele

**ZL č. 07 - Oprava asfalt. povrchů na ul. Tršická - jen v rýze ACO 50 mm - nezpůsobilé výdaje**

S:	2452	Kanalizace Penčice
O:	VN	Nezpůsobilé výdaje
R:	01.N	Nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>ul. Tršická - méněpráce</b>						
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>-284 030,66</b>
2	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm	m2	-1 537,42	97,90	-150 513,42
5	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-3 213,21	12,60	-40 486,42
6	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-169,12	50,10	-8 472,72
7	979990113T00	Poplatek za skládku suti a živič.hmot	t	-169,12	500,00	-84 558,10
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>-730 889,47</b>
9	573211112R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2	m2	-1 537,42	21,80	-33 515,76
11	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	-1 537,42	453,60	-697 373,71
<b>Celkem</b>						<b>-1 014 920,13</b>

**Legenda:**

	nezměněné položky
	položky z jiného stavebního objektu
	nové položky naceněné dle jiného SO dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální cenové hladiny ÚRS ve výši 80%
	položky naceněné dle individuální kalkulace nebo cen. nabídky dodavatele