

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

Datum:

P032

18.03.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P032	Oprava domků PZZ P2703, P2704, P2705	217 609,80	0,00	45 698,06	263 307,86	0,00	94 122,60	123 487,20	0,00	0,00
01	technologická část	122 765,76	0,00	25 780,81	148 546,57	0,00	22 325,76	100 440,00	0,00	0,00
02	stavební část	62 554,34	0,00	13 136,41	75 690,75	0,00	62 554,34	0,00	0,00	0,00
03	VRN	32 289,70	0,00	6 780,84	39 070,54	0,00	9 242,50	230 47,20	0,00	0,00
Celkem		217 609,80	0,00	45 698,06	263 307,86	0,00	94 122,60	123 487,20	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Objekt: Oprava domků PZZ P2703, P2704, P2705
Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ
Zhotovitel: Monzas s.r.o.
Místo: Středočeský kraj

P032

Zpracoval:
Datum: 18. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV											
5											
Komunikace pozemní											
1	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	64,000	348,84	0,00	22 325,76	22 325,76	0,000	0,000
OST											
2	SZT	7590115005	Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m	kus	3,000	33 480,00	0,00	100 440,00	100 440,00	0,000	0,000
Celkem											
0,00 22 325,76 22 325,76 100 440,00 122 765,76 0,000 0,000											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
 Objekt: Oprava domků PZZ P2703, P2704, P2705
 Část: stavební část

Objednatel: SSZT Praha východ
 Zhotovitel: Monzas s.r.o.
 Místo: Středočeský kraj

P032

Zpracoval:
 Datum: 18. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
M Práce a dodávky M												
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích												
2	946	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny	m	62,000	297,00	0,00	18 414,00	18 414,00	0,000	0,000	
1	946	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny	m	78,000	415,80	0,00	32 432,40	32 432,40	0,000	0,000	
4	946	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	62,000	65,77	0,00	4 077,74	4 077,74	0,000	0,000	
3	946	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	78,000	91,80	0,00	7 160,40	7 160,40	0,000	0,000	
5	583	58344155	šterkodit' frakce 0/22	t	1,000	469,80	469,80	0,00	469,80	1,000	1,000	
									469,80	62 084,54	62 554,34	1,000
									469,80	62 084,54	62 554,34	1,000

Celkem

469,80 62 084,54 62 554,34 1,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava domků PZZ P2703, P2704, P2705

Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P032

Zpracoval:

Datum: 18. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
OST											
Ostatní											
1	XDp	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	4 147,20	0,00	4 147,20	4 147,20	0,000	0,000
2	XDp	9903100400	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 400 km	kus	1,000	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,000	0,000
VRN											
Vedlejší rozpočtové náklady											
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 848,500	5,00	0,00	9 242,50	9 242,50	0,000	0,000
Celkem											
							0,00	32 289,70	32 289,70	0,000	0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4534801

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 70792924-acd6-47af-9f47-6ee71962a57b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.04.2024 08:27:00



30226f20-59aa-4750-a99b-fa643ee39403