

Položkový rozpočet

S:	17022393Dod1 Opr.zpevněných ploch v areálu nemocnice-dodatek ke smlouvě o dílo
O:	Vsetín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	B	Komunikace								
1	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm <i>skutečnost:76*3,5</i> <i>původně:-72,5*3,5</i>	m2	12,25000 266,00000 -253,75000						
2	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot do 3km , vč.uložení na skládku	t	2,69500						
3	979 09-9999.5	Poplatek za skládku suti - asphalt	t	2,69500						
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 strojně v tl.35cm <i>skutečnost:76*3,5*0,35</i> <i>původně:-72,5*3,5*0,35</i>	m3	4,28750 93,10000 -88,81250						
5	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	4,28750						
6	171 20-9999.1	Poplatek za skládku horniny tř.1-4	m3	4,28750						
7	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS <i>skutečnost:76*3,5</i> <i>původně:-72,5*3,5</i>	m2	12,25000 266,00000 -253,75000						
8	564761111R00	Podklad z kameniva recykl. vel.10-50 mm,tl. 15 cm	m2	12,25000						
9	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti 0-63mm zhutn. tl.18 cm <i>79*3,5</i>	m2	12,25000 276,50000						
10	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 <i>79*3,5</i>	m2	12,25000 276,50000						
11	577161124R00	Beton asphalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm <i>79*3,5</i>	m2	12,25000 276,50000						
12	577141112R00	Beton asphalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm <i>79*3,5</i>	m2	12,25000 276,50000						
13	899231111R00	Výšková úprava mříže kanalizační vpusti , vč.výměny bet.prstence <i>skutečnost:2</i> <i>původně:-3</i>	kus	-1,00000 2,00000 -3,00000						
14	899432111R00	Výšková úprava mříže kanalizační vpusti	kus	1,00000						
15	55340374	Mříž s rámem 500/500/160 D400-dodávka	kus	-1,00000						

		skutečnost:2		2,00000	
		původně:-3		-3,00000	
16	55343926	B1 koš pozink. DIN 4052 nízký pro rám 500/500, - dodávka	kus	-1,00000	
		skutečnost:2		2,00000	
		původně:-3		-3,00000	
17	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	12,36400	
18	00	Ostatní náklady	kompl	1,00000	