

OBJEDNÁVKA

číslo : 124

Objednatel IČO: 70879567 DIČ: CZ70879567
Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice
Lochovice
267 23 Lochovice

Bankovní spojení

Číslo účtu /

Dodavatel IČO: 09117229 DIČ:

Sanace zdiva

Laudova 1005/22

Řepy

163 00 Praha

Objednáváme: Objednávka na provedení opravy hydroizolace obvodové zdi

Vážení,

na základě předloženého technologického řešení objednávám provedení prací při opravě hydroizolace u severní

stěny budovy D, čp.220 v areálu Domova Lochovice.

Rozsah prací - severní stěna, délka cca 8 m

a) provedení dvojřadového navrtání stěny v celé délce otvory pro aplikaci emulze

b) vzduchové očištění vnitřků otvorů

c) nízkotlaká aplikace silikonové emulze Intrasil Mek 180S

d) začištění otvorů ve stěně po aplikaci emulze

Termín provedení - neděle 14.dubna 2024

Náklady - ohraničujeme částkou 60.000 Kč

Úhrada - bezhotovostním převodem oproti vystavenému účetnímu dokladu


do textu dokladu žádáme uvést "...provedení opravy hydroizolace severní stěny budovy čp.220..."

Případné upřesnění - ředitel Domova

Děkuji, s pozdravem

Mgr.Jaroslav Křivánek

ředitel Domova Lochovice



Domov
pro osoby se zdravotním postižením
Lochovice
267 23 Lochovice č.p. 22
IČ: 70879567

Příkazce operace

Schválil dne 11.4.2024

Podpis

V Lochovicích

Dne : 11.04.2024

Vyřizuje : Mgr.Jaroslav Křivánek

Telefon : 603236607

E-mail: domov@dzp-lochovice.cz

Potvrzenou objednávkou vraťte na výše uvedenou adresu

Smlouva o dílo

Zhotovitel:
Sanace zdiva IČ: 09117229
Laudova 1005/22 Praha 618, PSČ 163 00
tel.: (+420) 607 226 172, (+420) 731 474 403, (+420) 703 123 191, email: info@sanacezdiva.cz

Objednatel

Příjmení a jméno: DZP Lochovice (kontaktní osoba : ředitel Mgr. Jaroslav Křivánek)

Ulice, č.p. / č.o.: Lochovice 22

Telefon: 603 236 607

PSČ, město: 267 51 Zdice

Adresa budovy (místo realizace): stejná

Stáří budovy: cca 1930

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení dodatečné horizontální vrstvy (dále jen „dílo“) od společnosti Sanace zdiva, která trvale zabrání stoupání kapilární vlhkosti metodou nízkotlakého vstříkávání ekologického bezrozpuštědlového prostředku INTRASIT MEK 180S do zdiva.

Technický popis díla:

Dílo sestává z provedení následujících prací (případné odchylky jsou možné a jsou závislé zejména na stavu současně vyzdívký; zhotovitel prohlašuje, že tyto odchylky v žádném případě neomezují účinnost provedených prací a 10-letou záruku):

- Vyměření vrtaných otvorů (vyvrtání kanálů lineárně dvouřadých nebo obdobně přesazených),
- Vrtání otvorů o průměru 12/14 mm do hloubky 30-90% tl. vyzdívký, úhel vrtání 10-90 stupňů v závislosti na druhu vyzdívký,
- Vyčištění vyvrtaných otvorů,
- Propojení injektážních přístrojů tlakovou hadicí přes tlakové ventily s vyvrtanými kanály,
- Injektáž prostředku INTRASIT MEK 180S do vyzdívký (dávkování: 20 litrů směsi na běžný metr v poměru 1:10, případně více),
- Zajištění injektážních otvorů rychlovažnou maltou a suchý úklid stavebního místa,
- Předání díla objednateli formou protokolu o předání díla,

Termín zhotovení, cena za dílo, způsob platby

Cena za zhotovení dodatečné horizontální vrstvy je stanovena jako pevná smluvní cena.

Rozsah prací: 7,9 běžných metrů

Závazný termín zhotovení: 14.4.2024

Konečná cena (včetně dopravy, materiálu, práce):

85.700,-

Kč

Zvýhodněná konečná cena u pevného časového provedení:

59.250,-

Kč

Konečná cena slovy:

padesát devět tisíc dvě stě padesát korun českých

Kč

Způsob platby: celková cena za dílo je splatná ihned v hotovosti ☐, nebo v hotovosti ☐ či bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele ☒ následovně:

50% v polovině zhotovení díla dne:

Zbytek po dokončení díla dne:

22.4.2024

Konečná cena obsahuje slevu:

3% skonto na platbu ihned po provedení + 27% sezonní slevu

Záruka na provedení, vysušení a životnost (funkčnost):

10 let na základě záručního listu

Závazné pokyny pro objednatel:



Zhotovit ochranný systém sanačních omítek zabírající hydrokopickému přijímání vlhkosti v místech zvýšeného obsahu soli ve zdi



Učinit vhodná opatření (nárazové větrání, zvýšení teploty, tepelná izolace atd.) proti vzniku rosného bodu v místech výskytu kondenzované vlhkosti a u existujících tepelných mostů



Zhotovit vertikální izolace proti vniknutí tlakové vody v místech stálého vertikálního vodního zatížení



Zhotovit dodatečnou drenáž proti tlakové vodě u staveb realizovaných v prudším svahu

Další ustanovení:

- Elektrický proud a voda nutné k provedení díla budou poskytnuty objednavatelem.
- Celková doba vysoušení je podle zkušeností 12-18 měsíců, může se však prodloužit v závislosti na podmínkách budovy až na 24 měsíců.
- Ostatní práce, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě jako součást díla, nejsou součástí této smlouvy.
- Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami

Dodatečná ujednání: Začátek prací v 8-9 hod

Faktura na email: domov@dzp-lochovice.cz

Praha, 9.4.2024

Místo, datum

Sanace zdiva (zhotovitel)

Objednatel

Domov
pro osoby se zdravotním postižením
Lochovice
267 23 Lochovice č.p. 222
IČ: 70879567