

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
58	Oprava klimatizační jednotky ve sdělovací místnosti v žst. Nelahozeves.	130 632,45	0,00	27 432,81	158 065,26	0,00	84 424,50	46207,95	0,00	0,00
1	technologická část	102 492,00	0,00	21 523,32	124 015,32	0,00	84 424,50	18067,50	0,00	0,00
2	stavební část	25 058,00	0,00	5 262,18	30 320,18	0,00	0,00	25058,00	0,00	0,00
3	doprava, VRN	3 082,45	0,00	647,31	3 729,76	0,00	0,00	3082,45	0,00	0,00
Celkem		130632,45	0,00	27432,81	158065,26	0,00	84424,50	46207,95	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava klimatizační jednotky ve sdělovací místnosti v žst. Nelahozeves.

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Nelahozeves

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 5. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7590180020	Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 5kW do 6,9 kW chlazení.	kus	1,000	74 460,00	74 460,00	0,00	74 460,00	0,00000	0,000
2	759	7590180040	Klimatizace Klimatizace - Ovladač	kus	1,000	3 942,00	3 942,00	0,00	3 942,00	0,00000	0,000
7	759	7590180140	Klimatizace Out PC board slave	kus	1,000	2 387,10	2 387,10	0,00	2 387,10	0,00000	0,000
3	759	7590180060	Klimatizace Kompletní technologické vedení ke klimatizaci nad 5kW (CU potrubí 16/10 včetně izolace, potrubí odvodu kondenzátu, přívodní kabel CYKY 3x2,5 a ovládací kabel CYKY 5x1,5)	kus	2,000	602,25	1 204,50	0,00	1 204,50	0,00000	0,000
4	759	7590180070	Klimatizace Konzole venkovní pro zavěšení klimatizační jednotky	kus	1,000	1 401,60	1 401,60	0,00	1 401,60	0,00000	0,000
5	759	7590180102	Klimatizace potrubí Cu 12 mm izolované	m	5,000	205,86	1 029,30	0,00	1 029,30	0,00000	0,000

OST

Ostatní

0,00

18 067,50

18 067,50

0,000

8	SZT	7590185025	Montáž klimatizační jednotky včetně rozvodů nad 5 kW	kus	1,000	18 067,50	0,00	18 067,50	18 067,50	0,00000	0,000
---	-----	------------	--	-----	-------	-----------	------	-----------	-----------	---------	-------

Celkem

84 424,50

18 067,50

102 492,00

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava klimatizační jednotky ve sdělovací místnosti v žst. Nelahozeves.

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Nelahozeves

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 5. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HZS							0,00	25 058,00	25 058,00		0,000	
Hodinové zúčtovací sazby												
3	HZS	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	4,000	463,19	0,00	1 852,76	1 852,76	0,00000	0,000	
1	HZS	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	8,000	558,45	0,00	4 467,60	4 467,60	0,00000	0,000	
2	HZS	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	31,000	604,44	0,00	18 737,64	18 737,64	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	25 058,00	25 058,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava klimatizační jednotky ve sdělovací místnosti v žst. Nelahozeves.

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Nelahozeves

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 5. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 082,45	3 082,45		0,000	
Ostatní												0,000
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	1,000	502,61	0,00	502,61	502,61	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	4,000	463,19	0,00	1 852,76	1 852,76	0,00000	0,000	
4	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,000	727,08	0,00	727,08	727,08	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 082,45	3 082,45		0,000