


Příloha 1A ke smlouvě o dílo

**VÝKAZ VÝMĚR OCENĚNÝ
ZHOTOVITELEM**

- Viz. Část e) nabídky uchazeče

V Praze dne 13.6. 2017

.....


Ing. Vratislav Stasek, jednatel

kapitulace dílů

číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Zemní práce	HSV			1 046 860,53
	Základy,zvláštní zakládání	HSV			37 593,86
	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			61 352,13
	Komunikace	HSV			1 600 472,51
	Upravy povrchů vnější	HSV			154 905,60
	Doplňující práce na komunikaci	HSV			100 208,48
	Prorážení otvorů	HSV			47 459,98
	Staveništní přesun hmot	HSV			242 936,02
	Vedlejší náklady	VN			226 386,28
a celkem					3 518 175,38



Položkový rozpočet

S:	REVIT. SPORT. HRŠTĚ A NAVAZUJÍCÍ PARKOVÉ ÚPRAVY
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 046 860,53
1	113106004RAC	Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.nad 50 m2, bez nakládání a odvozu na skládku	m2	14,00000	81,67	1 143,33
2	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	27,50000	125,84	3 460,60
		Položka zahrnuje vytrhání obrub, obrubníku nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s podpěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění, se kterým se v PD nepočítá.				
		Položka dále zahrnuje odkop zeminy podél obrubníku, uvolnění obrubníků z lože a jejich uložení do vzdálenosti 3 m, rozebrání lože s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek. U ležatých obrubníků se počítá první vytržený obrubník s trojnásobnou délkou.				
3	122100010RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	143,75000	317,67	45 664,73
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku.				
4	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	143,75000	299,94	43 116,91
5	180404112R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na substrát	m2	227,00000	95,57	21 695,07
		Založení hřišťového trávníku výsevem, s vyprofilováním, s přihnojením organickým hnojivem, naložením a odvozem shrabků a pokosené trávy na vzdálenost do 10 km a s jejich složením.				
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na pleť, válení a zalévání, pokosení a na ošetření trávníku do 2 měsíců po provedení výsevu.				
		V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání travního semene, které se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 5 %.				
		V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání hnojiva, které se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 8 %.				
6	181050010RA0	Terénní modelace	m2	405,00000	131,02	53 063,46
		227+178		405,00000		
7	00572441R	Směs travní hřištní II. - vyšší zátěž PROFI	kg	5,67500	148,61	843,35
		Doporučený výsev osiva se pohybuje okolo 2,5 kg/100 m2.				
		2,5*2,27		5,67500		
8	25191158R	Trávníkové hnojivo	Kg	10,00000	32,58	325,85
9	181006111R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	405,00000	7,63	3 092,15
10	10364100.AR	Zemina	m3	60,75000	1 237,95	75 205,44
		405*0,15		60,75000		
11	10371500R	Substrát zahradnický B VL	m3	46,95000	1 079,80	50 696,49
		plocha trvalek : 178*0,2		35,60000		
		trávníková plocha : 227*0,05		11,35000		
12	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	6,65000	989,81	6 582,27
		keře : 95*0,07		6,65000		
13	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	95,00000	50,04	4 753,43
14	183101313R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,05 m3, 1:5	kus	1,00000	98,71	98,71
		stromy : 1		1,00000		
15	183101312R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,02 m3, 1:5	kus	261,00000	38,99	10 177,09
		keře : 3+90+60+108		261,00000		
16	184201112R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině	kus	1,00000	123,93	123,93
17	2	Specifikace nové výsadby - stromy	kus	1,00000	5 385,35	5 385,35
		Platanus x acerifolia, ZB, ok 14/16				
18	184701112R00	Výsadba keře kontejnerovaného, v rovině, výšky do 50 cm	kus	261,00000	79,08	20 638,86
19	3	Specifikace nové výsadby - keře	kpl	1,00000	21 555,05	21 555,05
		Deutzia scabra 'Plena', v 20-30 cm, ks 3				
		Spiraea japonica 'Goldflame', v 20-30 cm, ks 90				
		Spiraea japonica 'Little Princess', v 20-30 cm, ks 60				
		Spiraea x cinerea 'Grefsheim', v 20-30 cm, ks 108				
20	183205111R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2	m2	178,00000	15,00	2 669,50

		Založení záhonu pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením				
21	183204112R00	Výsadba trvalek	kus	6 483,00000	5,18	33 587,43
22	4	Specifikace nové výsadby - trvalky	kpl	1,00000	309 357,88	309 357,88
		Agastache 'Blue Fortune', ks 32				
		Aster lateriflorus 'Bleke Bet', ks 49				
		Liatris spicata, ks 65				
		Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch', ks 65				
		Echinacea purpurea 'Magnus', ks 65				
		Euphorbia polychroma, ks 49				
		Veronica teucrium 'Knallblau', ks 65				
		Penstemon 'Mystica', ks 65				
		Pennisetum alopecuroides 'Hameln', ks 65				
		Salvia verticillata 'Purple Rain', ks 32				
		Sedum 'Matrona', ks 81				
		Pseudolysimachion spicatum, ks 49				
		Lavandula angustifolia, ks 81				
		Hyssopus officinalis subsp. aristatus, ks 49				
		Aster dumosus 'Jenny', ks 65				
		Salvia officinalis 'Berggarten', ks 65				
		Thymus pulegioides, ks 130				
		Geranium x cantabrigiense 'Karmina', ks 130				
		Teucrium chamaedrys, ks 81				
		Stachys byzantina 'Silver Carpet', ks 81				
		Gypsophila 'Rosenschleier', ks 81				
		Campanula poscharskyana 'Glandore', ks 97				
		Lychnis coronaria 'Alba', ks 49				
		Gaura lindheimeri, ks 32				
		Allium aflatunense 'Purple Sensation', ks 360				
		Narcissus cyclamineus 'Jetfire', ks 720				
		Muscari armeniacum 'Christmas Pearl' ks 1620				
		Crocus chrysanthus 'Goldilocks', ks 900				
		Tulipa batalinii 'Bright Gem', ks 720				
		Tulipa linifolia, ks 540				
23	183204113R00	Výsadba starozelených rostlin	kus	85,00000	4,50	382,43
24	02652262R	Specifikace nové výsadby - starozelené rostliny	kpl	1,00000	9 441,41	9 441,41
		Hedera helix, ks 30				
		Juniperus procumbens 'Nana', ks 10				
		Mahonia aquifolium, ks 5				
		Vinca minor, ks 40				
25	185804312R00	Zalitií rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	5,12000	130,07	665,94
26	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	5,12000	764,86	3 916,07
27	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	5,12000	51,54	263,86
28	60850016R	Kůl ze smrkové kulatiny, frézovaný se špicí, dl. 2,5m, průměr 8cm (3 ks/str	kus	3,00000	165,65	496,95
29	60850030R	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm	kus	3,00000	16,22	48,67
30	67511020R	Úvazek 1,5 m	kus	1,00000	32,04	32,04
31	184501111R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovině	m2	2,00000	71,03	142,06
32	60860006R	Sloupek plotový dřevěný kulatý d=10 cm, dl=100 cm, impregnovaný, jeden konec fazeta, druhý rovný	kus	40,00000	110,16	4 406,45
33	338952112R00	Osazení ohrad.sloupků výšky 1,5 m, ručně, v rovině	kus	40,00000	301,99	12 079,55
34	67543140R	Lano jako plotová zábrana	m	160,00000	50,31	8 049,40
35	338963128R00	Montáž lana mezi kůly	m	160,00000	6,14	981,63
36	74910301R	Lavička bez opěradla, upěvnění šrouby, pozink/dřevo, vč. montáže	kus	4,00000	12 788,51	51 154,04
		Lavičky budou pevně přikotveny k podkladu. Betonové patky budou vybetonovány ještě před pokládkou nového povrchu.				
		v parčíku : 4		4,00000		
37	74910303R	Lavička s opěradlem pozink/dřevo, upevnění šrouby, vč. montáže	kus	3,00000	13 511,10	40 533,31

		sportovní hřiště: : 3		3,00000		
38	74910202R	Koš odpadkový, zinek/dřevo, připevnění šrouby, vč. montáže	kus	4,00000	6 067,04	24 268,18
39	5	Herní prvky - basketbalový koš a žebřiny, vč. dodávky a montáže	kpl	1,00000	175 194,41	175 194,41
		Basketbalová cílová deska (2 ks) bude z ocelové mříže tl. 50 mm, s nerezavějící povrchovou úpravou, o rozměru 120x90 cm. Samotný basketbalový koš (2 ks) pro venkovní účely bude z masivní oceli (pozink), síťka z pozinkovaného řetězu.				
		2 ks venkovních posilovacích strojů z pozink oceli – žebřiny.				
40	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4	m3	4,15000	377,66	1 567,27
		Hloubení jam pro betonové patky, nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku, bez poplatku za skládku				
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				37 593,86
41	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění, štěrkopískový podklad 10 cm	m3	4,15000	8 193,92	34 004,76
		Základové patky z betonu prostého, bednění a odbednění, podklad ze štěrkopísku.				
42	215901101R00	Zhutnění podloží	m2	405,00000	8,86	3 589,10
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				61 352,13
43	348941112R00	D + M oplocení - navýšená 3. řada, nové kovové oplocení	m	100,00000	613,52	61 352,13
Díl:	5	Komunikace				1 600 472,51
44	564241111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky, do 10 cm, vč. dodávky materiálů	m2	178,00000	119,30	21 234,65
		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním.				
		Slouží jako zvodopropustnění na ploše trvalek.				
45	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové s občasným pojezdem, podklad štěrkopísek, dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	75,00000	1 499,72	112 478,90
		Odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těženého kameniva, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.				
		Skladba: podklad ze štěrkopísku 0/63 - 20 cm podklad ze štěrkopísku 8/16 - 5 cm lože z kameniva - 3 cm dlažba zámková, betonová - 6 cm celkem 34 cm				
46	6	Umělý polyuretanový povrch tl. 1,1 cm, vč. grafiky, vč. zvodopropustnění plochy navrtáním rastru	m2	575,00000	2 550,89	1 466 758,96
		Grafické úpravy budou provedeny dle požadavku projektové dokumentace				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				154 905,60
47	622434133R00	Omitkový sanační systém, plotová podezdívka	m2	122,50000	1 094,79	134 112,34
48	622471317RP1	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota silikonová, plotová podezdívka	m2	122,50000	169,74	20 793,26
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				100 208,48
49	916231001R00	Osazení obrub (ocelová pásovina), rozhraní trávník - záhony, vč. dodávky materiálu	m	75,00000	1 336,11	100 208,48
Díl:	97	Prorážení otvorů				47 459,98
50	1	Odstranění stávajícího mobiliáře vč. přesunu hmot, likvidace odpadu a poplatku za likvidaci	kpl	1,00000	16 633,24	16 633,24
		3 lavičky odpadkový koš, posilovací sestava, pinpongový stůl				
51	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,33700	352,43	3 995,54
		V položce 979 08 - 1111 je zakalkulováno i naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		5.012+6.325		11,33700		
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, celkem 9km	t	102,03300	20,59	2 100,56
		5.012*9		45,10800		

		6.325*9		56,92500		
53	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton 5,012+6,325	t	11,33700 11,33700	2 181,41	24 730,63
účetní:	99	Staveništní přesun hmot				242 936,02
54	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 368,3691+1,85325	t	370,22240 370,22240	223,59	82 779,66
55	998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km	t	370,22240	38,04	14 082,64
56	998223095R00	Přesun hmot, komunik. dlážděné, přípl. dalších 5km	t	370,22240	32,58	12 063,62
57	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km 130,13+6,3131+3,4888	t	139,93190 139,93190	938,01	131 256,94
58	998011001R00	Přesun hmot pro stavební objekty výšky do 6 m 9,19976	t	9,19980 9,19980	299,26	2 753,15
účetní:	VN	Vedlejší náklady				226 386,28
59	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	7 280,11	7 280,11
60	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	59 114,82	59 114,82
61	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	23 885,41	23 885,41
62	005281010R	Propagace - cedule s označením záměru	Soubor	1,00000	6 135,21	6 135,21
63	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	31 847,21	31 847,21
64	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 923,60	15 923,60
65	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	23 885,41	23 885,41
66	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	37 083,95	37 083,95
67	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	21 230,56	21 230,56

