

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pavlínin dvůr v Šumpreku - Výměna prasklých šablon

Objekt: Pavlínin dvůr v Šumpreku - Výměna prasklých šablon

Objednatel:

Zhotovitel: Michal Kotraš

Místo: Muzeum šumperk

Zpracoval:

Datum: 11. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena s DPH	Montáž celkem	Materiál celkem	Cena celkem	Celková cena s DPH
PSV Práce a dodávky PSV							97 220,97	24 963,00	122 183,97	147 842,60
765 Krytina skládaná							97 220,97	24 963,00	122 183,97	147 842,60
7	765	765131803	Demontáž skládané krytiny sklonu do 30°	ks	300,000	121,00	29 292,00	708,00	30 000,00	36 300,00
6	765	765131051	Montáž krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu do 10 ks/m2	ks	300,000	200,86	45 405,00	4 395,00	49 800,00	60 258,00
8	591	59160237	krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny barevná 400x400x4mm	kus	300,000	80,10		19 860,00	19 860,00	24 030,60
2	R	1	Drobný a spojovací materiál		1,000	13 861,25	11 455,58		11 455,58	13 861,25
3	765	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech přes 6 do 12 m	%	1 186,323	11,29	11 068,39		11 068,39	13 392,75
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							104 412,00		104 412,00	126 338,52
VRN8 Přesun stavebních kapacit							104 412,00		104 412,00	126 338,52
4	000	081103000	Doprava materiálu + dělníků	...	1,000	3 160,52	2 612,00		2 612,00	3 160,52
5	003	945412112	Pracovní plošina výška zdvihu do 16 m	hod	36,000	1 573,00	46 800,00		46 800,00	56 628,00
9	R	45698523	Nepředvídatelné náklady na opravu		1,000	66 550,00	55 000,00		55 000,00	66 550,00
Celkem							201 632,97	24 963,00	226 595,97	274 181,12