

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024030111
Stavba: Oprava LC na revíru Trubiska



KSO:
Místo: revír Trubiska, k.ú. Pozdětchov

CC-CZ:
Datum: 1.3.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jaroslav Kovář

IČ: 63688743
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			471 246,20
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 471 246,20	Výše daně 98 961,80
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			570 208,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Uchazeč



12.3.2024



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LC na revíru Trubiska

Objekt:

2024030101 - Oprava LC Dolinky-Vlčí

Místo:

revír Trubiska, k.ú. Pozděchov

Datum:

1.3.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jaroslav Kovář

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

274 687,87

D HSV Práce a dodávky HSV

274 687,87

D 1 Zemní práce

9 600,00

1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	800,000	12,00	9 600,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

VV

Srovnání LC

VV

3200*0,25

800,000

VV

Součet

800,000

D 4

Vodorovně konstrukce

23 184,00

2	K	463211142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélně i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene řídného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	13,800	1 680,00	23 184,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211142

VV

Opevnění nátoky nátrži u potoku km 0,094-1,049

VV

10*0,5*1,2

6,000

VV

8*0,5*1,2

4,800

VV

5*0,5*1,2

3,000

VV

Mezisoučet

13,800

VV

Součet

13,800

D 5

Komunikace pozemní

221 200,00

6	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	350,000	184,00	64 400,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564751111

VV

Doplnění kolejí LC HDK fr. 32-63- mm

VV

(0,5*350)*2

350,000

VV

Součet

350,000

7	K	564811112	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	1 600,000	98,00	156 800,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811112

VV

Zcelení povrchu LC ŠD fr.0-63 mm

VV

(3,2*1000)*0,5

1 600,000

D 998


Přesun hmot

20 703,87

5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu	t	350,913	59,00	20 703,87
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LC na revíru Trubiska

Objekt:

20240301 - Oprava SV U Zámečku

Místo: revír Trubiska, k.ú. Pozdýchov

Datum: 1.3.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

196 558,33

D HSV Práce a dodávky HSV 196 558,33

D 1 Zemní práce 22 728,00

7	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 píes 50 do 100 m3	m3	72,000	250,00	18 000,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151103

VV Odkopání svahu pro prodloužení točny

VV 6*2*5

60,000

VV Prodloužení příkopy

VV 0,6*0,8*25

12,000

VV Mezisoučet

72,000

VV Součet

72,000

1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	394,000	12,00	4 728,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

VV Srovnání točny

VV (8*25)+(2*25)+(12*12)

394,000

VV Součet

394,000

D 4 Vodorovné konstrukce 3 360,00

6	K	463211142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	2,000	1 680,00	3 360,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211142

VV Opevnění nátoky prodlouženího propustu DN 600

VV 2

2,000

VV Součet

2,000

D 5 Komunikace pozemní 137 112,00

2	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	394,000	235,00	92 590,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564661011

VV Zpevnění točny

VV (8*25)+(2*25)+(12*12)

394,000

VV Součet

394,000

3	K	564821111	Podklad ze štěrku ŠD s rozproštěním a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 80 mm	m2	394,000	113,00	44 522,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564821111

VV Točna ŠD fr.0-63 mm

VV (8*25)+(2*25)+(12*12)

394,000

VV Součet

394,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 424,00

4	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	5,000	1 236,00	6 180,00
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919521140

5	M	PFB.1020301	Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 60/250	kus	2,000	6 622,00	13 244,00
---	---	-------------	--	-----	-------	----------	-----------

D 998 Přesun hmot 13 934,33

8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živickým dopravním Jaroslav Kovář - Lužná 102, Jaroslav Kovář - Lužná 102, vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 756 11 Valašská Polanka	m	136,175	59,00	13 934,33
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------