

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 105
Stavba: VN Na Valše - Odstranění havarijního stavu

KSO: -
Místo: -

CC-CZ:
Datum: 21.3.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
STAVBY Škrobánek s.r.o.

IČ: 27761126
DIČ: CZ27761126

Projektant:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 159 971,87

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	159 971,87	33 594,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 193 565,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

21.3.2024

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 105

Stavba: VN Na Valše - Odstranění havarijního stavu

Místo: *

Datum: 21.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: STAVBY Škrobánek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		159 971,87	193 565,97
105	VN Na Valše - Odstranění havarijního stavu	159 971,87	193 565,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Na Valše - Odstranění havarijního stavu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.03.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

STAVBY Škrobánek s.r.o.

IČ:

27761126

DIČ:

CZ27761126

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

159 971,87

DPH základní

snížená

Základ daně

159 971,87

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

33 594,09

0,00

Cena s DPH

v CZK

193 565,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

21.3.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Na Valše - Odstranění havarijního stavu

Místo:

.

Datum:

21.03.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

STAVBY Škrobánek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

159 971,87

HSV - Práce a dodávky HSV

152 471,87

1 - Zemní práce

27 195,36

2 - Zakládání

2 312,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 391,30

4 - Vodorovné konstrukce

684,87

8 - Trubní vedení

100 365,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 495,72

998 - Přesun hmot

2 026,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

VN Na Valše - Odstranění havarijního stavu

Místo:

.

Datum: 21.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: STAVBY Škrobánek s.r.o.

Zpracovatel.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							159 971,87
D	HSV		Práce a dodávky HSV				152 471,87
D	1		Zemní práce				27 195,36
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	60,000	56,80	3 408,00
2	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	24,669	426,00	10 508,99
3	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,000	560,00	1 680,00
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000	80,30	481,80
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,000	155,00	930,00
6	K	R-001	Zajištění kompletní likvidace přebytečné zeminy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů	m3	14,445	302,00	4 362,39
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,225	146,00	1 492,85
8	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	2,052	479,60	984,14
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,521	217,00	330,06
10	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	3,042	336,40	1 023,33
11	K	181006111	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	60,000	8,75	525,00
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000	22,10	1 326,00
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,500	95,20	142,80
D	2		Zakládání				2 312,00
14	K	274315412	Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30	m3	0,544	4 250,00	2 312,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 391,30
15	K	326217112	Zdění LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	1,000	5 680,00	5 680,00
16	M	58380756	kámen lomový soklový (1t=1,7m2)	t	0,500	1 422,60	711,30
D	4		Vodorovné konstrukce				684,87
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,617	1 110,00	684,87
D	8		Trubní vedení				100 365,98
18	K	R1-871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC DN 125	m	12,600	160,00	2 016,00
19	M	28611128	trubka kanalizační PVC DN 125x3000mm SN4	m	12,978	153,60	1 993,42
20	K	R2-871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC DN 160	m	6,500	165,00	1 072,50
21	M	28611133	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4	m	6,695	236,50	1 583,37
22	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	2,000	235,00	470,00
23	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	2,000	89,10	178,20
24	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	257,00	257,00
25	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	1,000	134,70	134,70
26	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	1,000	132,00	132,00
27	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000	114,20	114,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	432,00	432,00
29	M	28611428	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/87°	kus	1,000	269,50	269,50
30	K	R-871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 8 z polypropylenu DN 400	m	22,800	283,00	6 452,40
31	M	28614386	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN8	m	23,142	979,90	22 676,85
32	K	877390410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400	kus	2,000	898,00	1 796,00
33	M	28617324	koleno kanalizace PP korugované DN 400x15°	kus	1,000	4 569,70	4 569,70
34	M	28617342	koleno kanalizace PP korugované DN 400x45°	kus	1,000	5 125,60	5 125,60
35	K	877390420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400	kus	1,000	1 170,00	1 170,00
36	M	28617396	odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 400/400	kus	1,000	10 364,20	10 364,20
37	K	R1-877390310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP - hrdlových uzávěrů DN 400	kus	1,000	471,00	471,00
38	M	28611963-R	zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN8 DN 400	kus	1,000	1 036,40	1 036,40
39	K	R2-877390330	Montáž přechodové spojky pro potrubí z různých materiálů DN400 - BT / PP korug.	kus	1,000	707,00	707,00
40	M	28617445-R	Přechodová spojka pro potrubí z různých materiálů DN400 - BT / PP korug.	kus	1,000	3 391,90	3 391,90
41	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	0,912	3 750,00	3 420,00
42	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	7,084	4 310,00	30 532,04
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 495,72
			Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodoteče s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou nebo zdíva betonového.				
43	K	R-002		m3	1,500	3 020,00	4 530,00
44	K	R-003	Bourání a rozebrání stávajícího betonového potrubí	m3	1,024	2 830,00	2 897,92
45	K	R-004	Demontáž a zpětná montáž okapového chodníku v prostoru dešťových svodů	m2	0,700	754,00	527,80
46	K	R-005	Přeložka vodovodní přípojky k nemovitosti č.p. 64	kpl	1,000	5 540,00	5 540,00
D	998		Přesun hmot				2 026,64
47	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	6,623	306,00	2 026,64
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7 500,00
48	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	950,00	950,00
49	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
50	K	R6-094002000	Uvedení všech povrchů a komunikací do původního stavu včetně protokolárního předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
51	K	R1-094002000	Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	950,00	950,00