

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2409 Zámek Židlochovice oprava vstupních schodů  
**Objekt:** 01 Nabídka Oprava vstupních schodů  
**Rozpočet:** 27.03.2024 Oprava vstupních schodů

**Objednatel:** Lesní závod Židlochovice IČO:  
 Tyršova 1 DIČ:  
 667 01 Židlochovice

**Zhotovitel:** Stama Group s.r.o. IČO: 6493840  
 Masarykova 365 DIČ: CZ06493840  
 691 64 Nosislav

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	79 737,62
PSV	111 316,91
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>191 054,52</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	191 054,52 CZK
Základní DPH	21 %	40 121,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **231 175,97 CZK**

v



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 2409 - Zámek Židlochovice oprava vstupních schodů

Popis objektu: 01 - Oprava vstupních schodů

Popis rozpočtu: 13.03.2024 - Oprava vstupních schodů

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 530,16	2,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			29 560,35	15,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 597,20	10,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 685,70	8,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 364,21	4,4
772	Kamenné dlažby	PSV			100 675,74	52,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			10 641,16	5,6
Cena celkem					191 054,52	100,0

## Položkový rozpočet

S:	2409	Zámek Židlochovice oprava vstupních schodů
O:	01	Oprava vstupních schodů
R:	13.03.2024	Oprava vstupních schodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>5 530,16</b>
1	139601102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro zákl. pásy cca na v 80ccm : tři pruhy zákl. pásů : 2,76*0,30*0,80*3	m3	1,98720	1 674,42	3 327,41
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,98000	296,50	587,07
3	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,98000	303,00	599,94
4	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,98000	513,00	1 015,74
Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz						
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>29 560,35</b>
5	271531113	Polštář základu z kameniva hr. drčeného 16-32 mm základová deska : 3,80*2,95*0,20 -2,21*0,70*0,20	m3	1,93260	1 956,00	3 780,17
6	273321411	Železobeton základových desek C 25/30 základová deska : 3,80*2,95*0,20 -2,21*0,70*0,20	m3	1,93260	4 115,00	7 952,65
7	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení po obvodě desky : 0,20*(2,95+3,80)*2-0,20*(0,70+2,21+0,70)	m2	1,97800	999,00	1 976,02
8	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	1,97000	151,50	298,46
9	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm základová deska : 3,80*2,95*3,03*1,20*0,001 -2,21*0,70*3,03*1,20*0,001	t	0,03513	41 800,00	1 468,43
10	274313621	Beton základových pasů prostý C 20/25 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. tři pruhy zákl. pásů : 2,76*0,30*0,80*3	m3	1,98720	3 915,00	7 779,89
11	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení cca na v 50cm : 0,50*(2,06+0,30)*2*3	m2	7,08000	739,00	5 232,12
12	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	7,08000	151,50	1 072,62
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>19 597,20</b>
13	430321414	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30 deska schodu na úr. -0,14 : 3,80*2,05*0,14 schod na úr. +0,00 : 3,01*1,76*0,14 -2,21*0,7*0,14	m3	1,61568	5 825,00	9 411,34
14	430361921	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm pro desku 1 stupně : 2,05*3,01*4,44*1,20*0,001 0,14*(2,05+1,76*2)*4,44*1,20*0,001 pro desku 2. stupně : 1,76*3,01*4,44*1,20*0,001 0,14*1,76*2*4,44*1,20*0,001 -2,21*0,70*4,44*1,20*0,001	t	0,05964	45 120,00	2 690,96
15	431351121	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ela schodu : 0,14*3,80+0,14*3,01 bok schodu na úr.-0,14 : 0,14*1,76*2	m2	2,02020	3 530,00	7 131,31
					0,95340	
					0,49280	

## Položkový rozpočet

S:	2409	Zámek Židlochovice oprava vstupních schodů
O:	01	Oprava vstupních schodů
R:	13.03.2024	Oprava vstupních schodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		bok schodu na úr. -0,28 : 2,05*0,14*2		0,57400		
16	431351122	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	2,02000	180,00	363,60
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>16 685,70</b>
17	963022819	Bourání kamenných.schodišřových stupňů	m	11,73000	129,50	1 519,04
		3,80+1,76*2		7,32000		
		3,01+2,0*0,70		4,41000		
18	963042819	Bourání schodišřových stupňů betonových	m	11,73000	290,50	3 407,57
		hrué schody pod kamenným obkladem : 3,80+1,76*2		7,32000		
		3,01+0,70*2		4,41000		
19	965042231	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,77000	3 770,00	6 672,90
		deska pod schodišřovými stupni : 3,0*2,95*0,20		1,77000		
20	139 60-1102.R01	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,40000	1 557,00	2 179,80
		3,0*1,50*2*0,10+5,0*1,0*0,10		1,40000		
21	69366198	Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2	m2	30,00000	58,80	1 764,00
		pro zakrytí kolem schodů násypu z oblázků : 5,0*2,0*2		20,00000		
		nebo jako nový podklad dle skutečnosti : 5,0*2,0		10,00000		
		pod oblázky :				
22	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,40000	303,00	424,20
		odkaz na mn. pol. 20				
23	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,40000	513,00	718,20
		Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz				
<b>Díl: 99</b>		<b>Stavenišřtní přesun hmot</b>				<b>8 364,21</b>
24	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	18,71187	447,00	8 364,21
<b>Díl: 772</b>		<b>Kamenné dlažby</b>				<b>100 675,74</b>
25	772231302	Položení stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami a podstupnice	m2	9,20000	2 800,00	25 760,00
26	58582517.R	Lepidlo Flexi Forte lepidlo na obklady, dlažbu	kg	100,00000	48,00	4 800,00
27	583878862.A	Dodávka materiálu na stupnice a podstupnice Travertino Clasico	m2	9,20000	7 411,00	68 181,20
28	998772201	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	394,80480	4,90	1 934,54
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>10 641,16</b>
29	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,98886	275,50	2 200,93
		Vřetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
30	979081121	Připlatek k odvozu za každý další 1 km	t	71,89974	25,00	1 797,49
31	979082111	Vnitrostavenišřtní doprava suti do 10 m	t	7,98886	391,50	3 127,64
32	979999997	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	7,98886	440,00	3 515,10

17 107