

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/2928

Stavba: Pardubice - opravné práce prostorů pracoviště CSS v budově Hlaváčova 2801.

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	02.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			351 347,99
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 73 783,08
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	425 131,07

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/3/2/2928

Stavba: Pardubice - opravné práce prostorů pracoviště CSS v budově Hlaváčova 2801.

Místo: Datum: 02.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

351 347,99

01	cast CSS	224 166,92	
02	cast WC a pristup	95 240,34	
03	VRN	31 940,73	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - opravné práce prostorů pracoviště CSS v budově Hlaváčova 2801.

Objekt:

01 - cast CSS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

02.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

224 166,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

224 166,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - opravné práce prostorů pracoviště CSS v budově Hlaváčova 2801.

Objekt:

01 - cast CSS

Místo:

Datum: 02.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

224 166,92

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - opravné práce prostorů pracoviště CSS v budově Hlaváčova 2801.

Objekt:

01 - cast CSS

Místo:

Datum: 02.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

224 166,92

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	349234831	Doplnění zdiva okenních obrub	m	12,050		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	12,050		0,00
3	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	12,050		0,00
4	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	4,562		0,00
5	K	612335225	Cementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000		0,00
7	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	21,678		0,00
8	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	31,650		0,00
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	20,560		0,00
10	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	21,580		0,00
11	K	622525105	Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	3,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000		0,00
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	21,678		0,00
14	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	23,400		0,00
15	K	9 001	Demontáž a likvidace zavesne steny	soub	1,000		0,00
16	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,410		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
17	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	1,170		0,00
18	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1,170		0,00
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,170		0,00
20	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,170		0,00
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,170		0,00
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,530		0,00
23	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,170		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		998	Přesun hmot				0,00
24	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,784		0,00
25	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,784		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		734	Ústřední vytápění - armatury				0,00
26	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	5,000		0,00
27	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	5,000		0,00
28	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jedneregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	5,000		0,00
29	K	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%	48,111		0,00
D		764	Konstrukce klempířské				0,00
30	K	764011420	Dilatační připojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 80 mm	m	4,500		0,00
31	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	11,070		0,00
D		766	Konstrukce truhlářské				0,00
32	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	2,000		0,00
33	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	23,400		0,00
34	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	23,400		0,00
35	K	767627310	Připojovací spára oken a stěn kompletní komprimační impregnovanou páskou	m	21,600		0,00
36	K	766622861	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	9,000		0,00
37	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	9,000		0,00
38	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	3,000		0,00
39	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	15,050		0,00
40	M	61140083	parapet plastový vnitřní – š 500mm, barva bílá	m	15,050		0,00
41	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,5 do 1,8 m	kus	1,000		0,00
42	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	1 254,934		0,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
43	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	110,360		0,00
44	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	110,360		0,00
45	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	110,360		0,00
46	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	14,000		0,00
47	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	17,100		0,00
48	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	17,955		0,00
49	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	74,800		0,00
50	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	78,540		0,00
51	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	110,360		0,00
52	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	23,400		0,00
53	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	110,360		0,00
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				0,00
54	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	23,400		0,00
55	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	23,400		0,00
56	M	28376751	pouzdro pro skrytý vodící profil žaluzie včetně příslušenství	m	4,500		0,00

P

Poznámka k položce:
příslušenství=2 ks držáků

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	998786311	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v do 6 m	%	176,813		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - opravné práce prostorů pracoviště CSS v budově Hlaváčova 2801.

Objekt:

02 - část WC a přístup

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 240,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

95 240,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - opravné práce prostorů pracoviště CSS v budově Hlaváčova 2801.

Objekt:

02 - část WC a přístup

Místo:

Datum: 02.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

95 240,34

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - opravné práce prostorů pracoviště CSS v budově Hlaváčova 2801.

Objekt:

02 - část WC a přístup

Místo:

Datum: 02.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

95 240,34

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	2,000		0,00
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	46,530		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
4	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,232		0,00
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,232		0,00
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,232		0,00
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,232		0,00
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,088		0,00
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,232		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
10	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	3,000		0,00
11	K	725112002	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	3,000		0,00
16	M	55166613	trubka pro připojení WC s břitvým těsněním DN 110	kus	3,000		0,00
17	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	2,000		0,00
18	K	725121502.LFN	Pisoárový záchodek Jika DOMINO 4110.1 keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil	soubor	2,000		0,00
19	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
20	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000		0,00
21	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	9,000		0,00
22	M	27232003	hadice opletená k TČ 2x G 1" F, 500 mm	kus	9,000		0,00
23	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000		0,00
24	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000		0,00
25	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	9,000		0,00
26	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	2,000		0,00
27	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%	490,613		0,00
D	734		Ústřední vytápění - armatury				0,00
28	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1	kus	2,000		0,00
29	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	2,000		0,00
31	K	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%	19,244		0,00
D 776 Podlahy povlakové							0,00
32	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	16,800		0,00
33	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	14,030		0,00
34	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	14,030		0,00
35	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	14,030		0,00
36	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	14,030		0,00
37	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	14,030		0,00
38	M	28411141	<i>PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10</i>	m2	16,000		0,00
39	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	16,800		0,00
40	M	28411008	<i>lišta soklová PVC 16x60mm</i>	m	17,136		0,00
41	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	14,030		0,00
42	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	14,030		0,00
43	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	302,764		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
44	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	34,500		0,00
45	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	8,500		0,00
46	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	8,925		0,00
47	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	34,500		0,00
48	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	34,500		0,00
49	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	34,500		0,00
50	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	8,100		0,00
51	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	34,500		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - opravné práce prostorů pracoviště CSS v budově Hlaváčova 2801.

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				31 940,73
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	31 940,73
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - opravné práce prostorů pracoviště CSS v budově Hlaváčova 2801.

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Datum: 02.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 940,73

OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE

0,00

VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - opravné práce prostorů pracoviště CSS v budově Hlaváčova 2801.

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Datum: 02.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 940,73

D		OST 03	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00	
1	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	3 194,073		0,00	
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
2	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	3 194,073		0,00	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4539773

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1fc648dd-868a-4682-8b44-7599dac0b9d9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.04.2024 13:32:04



4d298ae0-70b4-4cbc-98a8-df00f3a00ac8