

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2017-160

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger [REDACTED]

- ve věcech technických:

- [REDACTED]

- za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- koordinátor BOZP: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. CANDELA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4956

Sídlo: Štefáčkova 11, 628 00 Brno

IČ: 45476021

DIČ: CZ45476021

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Tomášem Vychodilem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Tomáš Vychodil, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: pb7n47h

Adresa pro doručování: Štefáčkova 11, 628 00 Brno

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Oprava řídicí věže, střeleckého stanoviště a skladu na střelnici Bučovice**“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění oprav řídicí věže, střeleckého stanoviště a skladu na střelnici Bučovice s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Oprava řídicí věže, střeleckého stanoviště a skladu na střelnici Bučovice**“, kterým se rozumí souhrn plnění uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy;
- 2.1.1. **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

930 000,- Kč bez DPH

(slovy: devětsettricet tisíc korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 195 300,- Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 125 300,- Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř.

s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.
 - v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do **5** pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- Termín zahájení stavebních prací (díla): **do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště**
- Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 70 kalendářních dnů od zahájení prací**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- Místem plnění jsou b. č. 001, 002, 004 v prostoru střelnice v Bučovicích, CE: 06-05-06.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- Objednatel pověřil jako svého zástupce:
 - k předání staveniště;
 - poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - převzetí dokončeného dílaosobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde

- k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele [REDAKCE]
- 5.4.1** Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.5.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8.** Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.

- 5.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.10. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.11. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu kasáren.
- 5.12. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.13. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.14. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.16. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.17. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho strážení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.18. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam

všech svých poddodavatelů Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

- 5.19. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.20. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.21. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.22. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.23. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování.
- 5.24. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat písemně e-mailem na adresu: [REDAKCE] a záznamem do stavebního-montážního deníku TDO (kontaktní osoba) k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením,

provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

- 5.25. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že:
- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
- Objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbor v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a

dobavky. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatel převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dobavky. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dobavky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a

výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ na opravu střechy po dobu 60 měsíců, na stavební opravy po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za

- to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
 - 10.3. Reklamacce se uplatňují písemně.
 - 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamacce oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamacce, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
 - 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
 - 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **30 %** z celkové ceny díla s DPH.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.18. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši **5 000,- Kč**.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.12. nebo

- čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11.** V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5. 24. smlouvy a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.12.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 **Zvláštní ujednání**

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveníště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná

uživatelé se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
 - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky; nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
 - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;

- g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14

Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným

subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslovají vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou
- 14.10. Tato smlouva má 15 očíslovaných stran.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1: položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů:5

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger
Vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Tomáš Vychodil
jednatel
CANDELA s.r.o. Brno

Platný podpis

Digitally signed by
Tomáš Vychodil
Date: 2017.06.29
13:41:55
Reason:
tendermanet.uzivatel=ca
ndelacandela

Platný podpis

Digitally signed by Ing.
Miroslav Flajtinger
Date: 2017.06.29
14:20:55
Reason:
tendermanet.uzivatel=64
4000.1.2.flajtinger

PODEPSANO 29.6.

Výkaz výměr zakázky - " Oprava řídicí věže, střeleckého stanoviště a skladu na střelnici Bučovice."

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Budova č. 004 - sklad				
1	demontáž zděné vnitřní příčky tl. 15cm s omítkou (3,5 x 2,1m)	m3	1,10		
2	odstranění vnitřních jemných omítek stěn do 100% plochy včetně maleb a nátěrů	m2	38,00		
3	odstranění vnitřní hrubé omítky, očištění zdíva do 40% plochy	m2	15,20		
4	dodání a provedení vnitřní hrubé omítky do 40%	m2	15,20		
5	dodání a provedení hloubkové penetrace stěn	m2	38,00		
6	dodání a provedení srovnání stěn - lepidlo, perlínka	m2	38,00		
7	dodání a provedení vnitřních jemných omítek stěn (včetně kovových rožků, - špalety oken, dveří, rohů, dilatačních profilů atd.)	m2	38,00		
8	dodání a provedení výmalby, 2 x primalex standard bílý,	m2	38,00		
9	demontáž, dodávka a montáž dřevěného obložení stropu - dodávka a montáž dřevěných palubek pero-drážka do 10% plochy tl. 22mm	m2	2,00		
10	přebroušení stávajícího nátěru	m2	20,50		
11	dodávka a montáž nátěru dřevěného obložení 2x Luxol vnitřní hnědá	m2	20,50		
12	demontáž podlahové krytiny - strhnutí lina (4,5 x 4,5m)	m2	20,50		
13	vyčištění, oprášení, dočištění povrchu po odstranění lina	m2	20,50		
14	lokální zarovnání plochy (nerovnosti stávající bet. podlahy) přebroušením, osekáním do 30% plochy včetně zapravení podlahy po vybourání zděné příčky	m2	6,00		
15	dodání a provedení hloubkové dvojité penetrace	m2	20,50		
16	dodání a provedení celoplošné vysprávký betonové mazaniny v tl. cm 4cm samonivelační stěrkou Murexin Respol SM40	m2	20,50		
17	dodání a provedení nátěru betonové podlahy otěruvzdorného např. Eternal komfort na beton(epoxidový)	m2	20,50		
18	demontáž dřevěného okna rozm. 115/55cm	ks	1,00		
19	dodávka a montáž plastových prvků Aluplast-rámy a křídla z šestikomorového profilu uzavřenou ocel. výztuhou, včetně venkovního a vnitřního parapetu, zasklení U=1,0 Climaplast Ultra, celoobvodové těsnění s mikroventilací, barva bílá, rozměr 115x55cm- jednokřídlé otvíravo- sklopné křídlo, s úpravou podkladu pro osazení parapetu(dobetonování do tl. 5cm), provedení opravy špalet vnitřních a venkovních, přesně zaměření oken provede zhotovitel. Před montáží bude objednateli předložen vzorek rámu oken.	ks	1,00		
20	demontáž, dodávka a montáž kovové mříže s pz úpravou, barva bílá na rozměr otvoru 115x55cm pr. kulatiny 10mm oka 150x150mm	ks	1,00		
21	demontáž dřevěného okna rozm. 150/110cm	ks	1,00		
22	dodávka a montáž plastových prvků Aluplast-rámy a křídla z šestikomorového profilu uzavřenou ocel. výztuhou, včetně venkovního a vnitřního parapetu, zasklení U=1,0 Climaplast Ultra, celoobvodové těsnění s mikroventilací, barva bílá, rozměr 150x110cm- jednokřídlé otvíravo- výklopné křídlo, s úpravou podkladu pro osazení parapetu(dobetonování do tl. 5cm), provedení opravy špalet vnitřních a venkovních, dodávka a montáž přesně zaměření oken provede zhotovitel. Před montáží bude objednateli předložen vzorek rámu oken.	ks	1,00		
23	demontáž, dodávka a montáž kovové mříže s pz úpravou, barva bílá na rozměr otvoru 150x110cm pr. kulatiny 10mm oka 150x150mm	ks	1,00		
24	demontáž dřevěných dveří 90/197cm včetně ocelové zárubně	ks	1,00		
25	dodávka a montáž (venkovní vchodové dveře) plastových prvků Aluplast-rámy a křídla z šestikomorového profilu s uzavřenou ocel. výztuhou, barva bílá, rozměr 900/1970mm levé včetně dodání zámku, kování a bezp. vložky s klíči, koule-klika, včetně zapravení ostění po vybourání kovové zárubně	ks	1,00		
26	demontáž, dodávka a montáž kovové mříže s pz úpravou, barva bílá, otevíravé na pantech (2-3ks ukotvených v obvodovém zdívu) 1200x2100mm, uzamykatelná s okem pro visací zámek s klíči	ks	1,00		
27	demontáž, dodávka a montáž stříšky nad vchodovými dveřmi z polykarbonátu a kovové konstrukce s pz úpravou včetně ukotvení do zdí o rozměrech 1200x800mm, zatmelení proti vodě k fasádě	ks	1,00		
28	demontáž, dodávka a montáž betonového schodu 1200x600 výška 300mm s povrchovou úpravou protiskluzové dlažby s vyspárováním, srovnání podkladu včetně dodání a provedení lože	m3	0,22		
29	demontáž komínového tělesa z CP 45x45cm včetně omítky výška 3m a základu z betonu do hl. 1m	m3	0,81		
30	demontáž okapového chodníku z betonu dlažba 0,5x0,5 (0,5 x 24m) na výšku 10cm	m2	12,00		
31	provedení odkopání zeminy kolem objektu do hl. 0,5 m	m3	6,00		

32	provedení očištění obnaženého zdiva	m2	12,00
33	demontáž strávené svislé hydroizolace	m2	12,00
34	dodání a montáž izolační folie - profilovaná folie s odvětrávací nopou 20 mm, ukotvení, zapravení ukončovací lištou	m2	12,00
35	provedení zasypání zeminou na výšku 30cm	m3	7,20
36	provedení zhutnění zeminy po jednotlivých vrstvách ve spádu od budovy	m3	7,20
37	dodání a provedení záspy štěrkem na výšku 10cm (frakce 16-32mm)	m3	1,20
38	dodání a provedení osazení betonových obrubníků, do betonu, včetně podloží - lože 4/8 mm tl. 50 mm	m	24,00
39	dodávka a montáž betonové dlažby 0,5x0,5m včetně dodání štěrkového podloží	m2	12,00
40	odstranění venkovních omítek hrubých - lokálně (do 30%) celkové plochy (20,2 x 2,8m)	m2	17,00
41	dodání a provedení podkladního podhozu	m2	17,00
42	dodání a provedení jádrových venkovních omítek do tl.25 mm	m2	17,00
43	dodání a provedení hlobkové penetrace podkladu s přísadou křemičitého písku (Mamut)	m2	57,00
44	dodání a provedení srovnání stěn - lepidlo, perlínka, kovové rožky na čtyřech rozích a včetně okenních špalet	m2	57,00
45	dodání a provedení tenkovrstvé silikonové točené omítky tl. 2 mm, zrnitost do 1,5 mm jemnozrný, odstín světlý - přesný výběr dle vzorníku včetně aplikace probarvené penetrace	m2	57,00
46	dodání a provedení cementové stěrky s armovací mřížkou pod marmolit (20,2 x 0,5m)	m2	10,10
47	dodání a provedení soklové omítky marmolit - střednězrný do 2,0 mm, odstín dle výběru objednatele výška. 40 cm	m2	10,10
48	odstranění mechanických nečistot,zametení, odstranění mechu a lišejníků ze střešní krytiny	kpl	1,00
49	oprava staré asfaltové izolace.prořezáním boulí, doplnění asfaltové izolace (např. Primabit), přetavení plamenem a zacelení prasklin v izolaci do 30 % plochy střechy (5,6 * 5,3 m)	m2	9,00
50	dodávka a montáž separační vrstvy Geofiltex 500g/m2, včetně přesahů a vytažení (5,6 x 5,6m)	m2	33,00
51	dodávka a montáž modifikované PVC folie např. FATRAFOL 810 tl. 2mm, včetně kotvícího systému a přesahů a vytažení	m2	33,00
52	demontáž, dodávka a montáž oplechování atiky r.š. 300mm z plechu VIPLANYL	m	15,15
53	vysprávkování atikové zdi š. 20cm	m	15,00
54	dodávka a montáž kotvícího profilu L z plechu VIPLANYL, vnitřní, atika, r.š.100	m	15,15
55	demontáž pz. okapového plech rš 100mm	m	5,00
56	dodávka a montáž okapového plechu VIPLANYL rš 100mm	m	5,00
57	demontáž, dodávka a montáž okapového žlabu rš.250 mm včetně kotlíku a kolena, háků (6ks)	m	5,00
58	demontáž, dodávka a montáž okapového svodu pr. 100mm včetně kolena s vyvedením od budovy cca 1m, 2ks objímek	m	4,00
59	demontáž stávající el. instalace v lištách	m	20,00
60	demontáž stávajícího osvětlení	ks	5,00
61	demontáž zásuvkové skříně	ks	1,00
62	demontáž, dodávka, montáž pojistkové skříně PS1 63A plastové vestavné, včetně pojistek 32A, napojení na stávající přívodní kabel	ks	1,00
63	dodání, montáž kabelu CYKY 4x6mm	m	4,00
64	dodání, montáž 12modulové plastové rozvodnice vestavné IP20	ks	1,00
65	dodání, montáž provedení uzemnění pro proudový chránič	ks	1,00
66	dodání, montáž proudového chrániče FI 25/4/0,03 A	ks	1,00
67	dodání, montáž jističe 25A/3polového	ks	1,00
68	dodání, montáž jističe 10A/1polového	ks	1,00
69	dodání, montáž jističe 16A/1polového	ks	1,00
70	demontáž, dodávka, montáž zásuvky ABB classic 2x230V uložení v krabici KU 68, zasekat do zdiva	ks	4,00
71	demontáž, dodávka, montáž vyp.č.5 ABB classic uložení v krabici KU 68, zasekat do zdiva	ks	1,00
72	dodávka, montáž kabelu CYKY 3Cx1,5	m	23,00
73	dodávka, montáž kabelu CYKY 3Cx2,5	m	20,00
74	dodávka, montáž zářivkového svítidla 2x36W, IP54, včetně světelného zdroje	ks	4,00
75	dodávka, montáž žárovkového svítidla ARA, 1x E27, IP54, průměr 300mm, včetně úsporného světelného zdroje 20W	ks	1,00
76	demontáž, dodávka, montáž zásuvky 400V/25A 5 kolík	ks	1,00
77	vyhotovení a provedení revizní zprávy elektroinstalace dle ČSN	ks	1,00
78	demontáž,dodávka, montáž, AlMgSi drátu 10 mm na jímání vedení, mřížovou soustavu, svody a zemniče	m	30,00
79	demontáž,dodávka, montáž, podpěr vedení do zdiva	m	4,00
80	demontáž, dodávka, montáž, zkušebních svorek, napojení na novou hromosvodovou soustavu	ks	2,00
81	demontáž, dodávka, montáž, popisného štítku čísla svodu	ks	2,00
82	demontáž, dodávka, montáž, svorky SS, napojení atiky na hromosvodovou soustavu	ks	6,00
83	demontáž, dodávka, montáž, ochranného úhelníku vedení svodu FeZn	ks	2,00
84	demontáž, dodávka, montáž, držáku do zdi ochranného úhelníku vedení svodu FeZn	ks	4,00
85	demontáž, dodávka, montáž podpěr vedení na střechu	ks	6,00
86	provedení výkopu, pro zemniče 300x50x60	ks	2,00

87	vyhotovení a provedení revizní zprávy dle ČSN 33 1500	ks	1,00
	Budova č. 001 - řídicí věž		
88	demontáž kameniva frakce 32-63mm (odhoz) od budovy v části okapového chodníku(výška 50cm v délce 28m)	m3	14,00
89	demontáž, dodávka a montáž nopovy folie na výšku do 0,5m včetně uchycení do plastové lišty	m2	14,00
90	začištění od zeminy, očištění zdíva kartáčem, případně spár	m2	14,00
91	zpětný zához kamenivem frakce 32-63mm	m3	14,00
92	demontáž, dodávka a montáž okapového chodníku z bet. dlažby 50x50cm uložené do lože frakce 8mm	m2	14,00
93	odstranění venkovních omítek do 10% celkové plochy	m2	22,00
94	dodání a provedení podkladního podhozu	m2	22,00
95	dodání a provedení jádrových venkovních omítek do tl.40 mm	m2	11,00
96	dodání a provedení jádrových venkovních omítek do tl.20 mm	m2	11,00
97	dodání a provedení hlbkové penetrace podkladu s přísadou křemičitého písku (Mamut)	m2	220,00
98	dodání a provedení srovnání stěn - lepidlo, perlínka, kovové rožky na čtyřech rozích a včetně okenních špalet	m2	220,00
99	dodání a provedení tenkovrstvé silikonové omítky tl. 2 mm, zrnitost do 1,5 mm jemnozrný, odstín světlý - přesný výběr dle vzorníku včetně aplikace probarvené penetrace	m2	220,00
100	demontáž držáků s reproduktory	ks	2,00
101	demontáž, dodávka a montáž odvětrávacích mřížek 20x20 cm (v barvě k fasádě dle vybraného odstínu)	ks	6,00
102	dodání a provedení nátěru rámu rozvodné skříně ve fasádě 60x80cm včetně očištění, odmaštění, přípravy podkladu (1x základní nátěr, 2x vrchní) v barvě dle výběru- vzorník	ks	1,00
103	dodání a provedení Komaxit nátěru dvířek rozvodné skříně ve fasádě 60x80cm v barvě dle výběru ze vzorníku, včetně otryskání starého nátěru, očištění a přípravy podkladu, označení dvířek dle ČSN - štítek	ks	1,00
104	dodání a provedení nátěru rámu plechových dveří ve fasádě 90x120cm včetně očištění, odmaštění, přípravy podkladu (1x základní nátěr, 2x vrchní) v barvě dle výběru - vzorník	ks	2,00
105	dodání a provedení Komaxit nátěru plechových dveří 90x 120cm v barvě dle výběru ze vzorníku, včetně otryskání starého nátěru, očištění a přípravy podkladu včetně výměny zámků a kování koule-klika, fab s	ks	2,00
106	dodání a provedení nátěru plechových prvků ve fasádě 40x160cm včetně očištění, odmaštění, přípravy podkladu (1x základní nátěr, 2x vrchní)	ks	1,00
107	dodání a provedení nátěru kovového zábradlí u vchodu 30x400cm včetně očištění, odmaštění, přípravy podkladu (1x základní nátěr, 2x vrchní)	ks	2,00
108	dodání a provedení nátěru kovového zábradlí atikového 1,50x21,50m včetně očištění, odmaštění, přípravy podkladu (1x základní nátěr, 2x vrchní)	ks	1,00
109	dodání a provedení nátěru kovového zábradlí u výlezového žebříku(2x180x60cm) včetně kovového žebříku 50x340cm včetně očištění, odmaštění, přípravy podkladu (1x základní nátěr, 2x vrchní)	ks	1,00
110	dodání a provedení nátěru kovového poklopu s rámem o rozměrech 80x110cm u výlezového žebříku m včetně očištění, odmaštění, přípravy podkladu (1x základní nátěr, 2x vrchní), uchycovacích konzol	ks	1,00
111	dodání a provedení nátěru atikového pz plechu rš. 600mm včetně očištění, odmaštění, přípravy podkladu (1x základní nátěr, 2x vrchní)	m	22,00
112	dodání a provedení nátěru pz plechu nad stříškou vchodu 105x180cm včetně očištění, odmaštění, přípravy podkladu (1x základní nátěr, 2x vrchní)	ks	1,00
113	dodávka a provedení vysprávký povrchu betonového schodiště	m2	3,00
114	demontáž, dodávka a montáž protiskluzové dlažby s vyspárováním na venkovním schodišti včetně soklu do výšky 50cm , krajových Al lišt	m2	18,00
115	demontáž, dodávka a provedení betonu v prostoru před venkovním schodištěm 1x2m vč. ocel.škrabáku 60x120cm (tzv. čistící zóna) tl. 20cm	ks	1,00
116	označení schodů bezp. nátěrem (první a poslední schod) dle ČSN	m	2,40
117	demontáž ocelové zárubně dveří 800/1970mm včetně dveřního křídla	ks	1,00
118	dodávka a montáž (venkovní vchodové dveře) plastových prvků Aluplast-rámy a křídla z šestikomorového profilu s uzavřenou ocel. výztuhou, barva bílá, rozměr 800/1970mm pravé včetně dodání zámku, kování a bezp. vložky s klíči, koule-klika, včetně zapravení ostění po vybourání kovové zárubně	ks	1,00
119	demontáž, dodávka a montáž vnitřních dveří do rozvodny 800/1970mm pravé, včetně zámku, kování, kličky, s větracími otvory dle normy, nátěr zárubně	ks	1,00
120	odstranění nátěru zárubní, přebroušení, tmelení 80/197cm	ks	1,00
121	dodání a nátěr kovové zárubně 80/197cm, 1x základ, 2x vrchní nátěr barva bílá	ks	1,00
	Vnitřní schodiště		
122	dodání a provedení lokální opravy vnitřních omítek (boční stěny, stěna u výlezového žebříku apod.)	m2	10,00
123	odstranění - oškrábáním původního malby 10%	m2	12,00
124	dodání a provedení sádrování, tmelení (lokálně, dle poškození jemných omítek max. 5%)	m2	6,00

125	dodání a provedení penetračního nátěru 1.vrstva	m2	120,00
126	dodání a provedení výmalby stěn Primalex standart 2x	m2	120,00
127	výmalba otěruvzdorným nátěrem do v 1,8m v délce kolem schodiště	m2	23,00
128	zakrytí zařizovacích předmětů	kpl	1,00
	Místnost obsluhy		
129	odstranění nesoudržné vrstvy jemné omítky do 50% celkové plochy stropu	m2	7,00
130	dodání a provedení hloubkového penetračního nátěru stropu	m2	14,00
131	dodání a provedení srovnání stropu - lepidlo, perlínka	m2	14,00
132	dodání a provedení vnitřních jemných omítek stropu	m2	14,00
133	dodání a provedení oškrábání, sádrování, tmelení stěn (lokálně, dle poškození jemných omítek max. 5%)	m2	3,00
134	dodání a provedení výmalby, 2 x primalex standard bílý stěn a stropu	m2	60,00
135	odstranění staré podlahové krytiny v PVC, včetně rohových lišt	m2	14,00
136	odstranění starého lepidla a vyrovnávací stěrky	m2	14,00
137	provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	14,00
138	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ 4, tl.min. 2mm., včetně lepení PVC rohových lišt, barva a vzor dle výběru ze vzorníku	m2	14,00
139	oprava betonového podkladu pod PVC do 1cm	m2	2,00
140	demontáž poškozené, dodávka a montáž okenní sítky proti hmyzu 128x128cm	ks	1,00
141	demontáž vnitřních dveří plných P 80/197cm včetně zámku a kování	ks	1,00
142	dodání a montáž vnitřní dveře plné bílé P 80/197cm včetně zámku, kování, fab s klíči	ks	1,00
143	odstranění nátěru zárubní, přebroušení, tmelení 80/197cm	ks	1,00
144	dodání a nátěr kovové zárubně 80/197cm, 1x základ, 2x vrchní nátěr barva bílá	ks	1,00
145	demontáž, dodání a montáž prah bukový s povrchovou úpravou délka 80 cm	ks	1,00
146	demontáž, dodávka, montáž vyp.č.1 ABB classic uložení v krabici KU 68	ks	2,00
147	demontáž, dodávka, montáž vyp.č.5 ABB classic uložení v krabici KU 68	ks	2,00
148	demontáž, dodávka, montáž vyp.č.6 ABB classic uložení v krabici KU 68	ks	4,00
149	demontáž, dodávka, montáž žárovkového svítidla ARA, 1x E27, IP54, průměr 300mm, včetně úsporného světelného zdroje 20W	ks	1,00
150	demontáž, dodávka, montáž zářivkového svítidla 2x36W, IP54, včetně světelného zdroje	ks	12,00
151	demontáž, dodávka, montáž zásuvky ABB classic 2x230V uložení v krabici KU 68	ks	6,00
152	demontáž, dodávka, montáž sirény 230V, IP 67, 150dB, uchycení na kovový prvek zábradlí, napojení na stávající el. instalaci	ks	2,00
153	demontáž, dodávka, montáž žárovkového svítidla s červeným krytem, IP 67, uchycení na kovový prvek zábradlí, včetně světelného zdroje	ks	1,00
154	demontáž, dodávka, montáž žárovkového svítidla s čirým krytem, IP 67, uchycení na kovový prvek zábradlí, včetně světelného zdroje	ks	1,00
155	demontáž, dodávka, montáž přesunutí ovládání Al. dvojtlačítka sireny na chodbu	m	1,00
156	demontáž, dodávka, montáž VDT vyp.č.5 na stěnu pro ovládání světel na věži	ks	1,00
157	demontáž, dodávka, montáž kabelu CYKY 4x1,5 pro ovládání světel na věži, napojení na stávající el. instalaci	m	15,00
158	demontáž, dodávka, montáž lišty LV 20x20	m	15,00
159	demontáž reproduktorů z fasády věže, včetně kabelového vedení, vrácení na Provozní středisko	ks	2,00
160	demontáž, FeZn ocelového lana 35 mm svodů hromosvodové soustavy	m	30,00
161	dodávka, montáž, AlMgSi drátových 10 mm svodů, uchycení na podpěry do zdíva, provedení propojení, všech kovových prvků na střeše budovy	m	30,00
162	dodávka, montáž, podpěr vedení do zdíva	ks	10,00
163	demontáž, dodávka, montáž, zkušebních svorek, napojení na novou hromosvodovou soustavu	ks	2,00
164	demontáž, dodávka, montáž, popisného štítku čísla svodu	ks	2,00
165	demontáž, dodávka, montáž, okapové svorky, napojení na novou hromosvodovou soustavu	ks	2,00
166	demontáž, dodávka, montáž, ochranného úhelníku vedení svodu FeZn	ks	2,00
167	demontáž, dodávka, montáž, držáku do zdi ochranného úhelníku vedení svodu FeZn	ks	4,00
168	vyhotovení a provedení revizní zprávy dle ČSN 33 1500	ks	2,00
	Budova č. 002 - střešnické stanoviště		
169	dodávka a montáž PVC tabulek s čísly 1-9, výška číslic 30cm	ks	9,00
170	dodání a provedení nátěru pz plechové střechy o rozměrech 26,25 x 5,2m (1x základní nátěr, 2x vrchní) barva dle výběru objednatele včetně očištění, přípravou povrchu antirez prostředkem	m2	136,50
171	demontáž (prohnilých dřevěných palubek), dodání a provedení dřevěného podhledu z palubek pero drážka š 150mm tl. 50mm do 5%z celkové plochy(136,5m2)	m2	7,00
172	dodání a provedení nátěru dřevěného podhledu z palubek, včetně přebroušení, tmelení, očištění("Luxol" 2x tmavě hnědá, odolnost proti UV)	m2	136,50
173	demontáž, dodávka a montáž dřevěného záklopu z fošen tl. 5cm (z jehlič.řeziva borovice - vysušená)	m2	12,00

174	demontáž, dodávka a okapových pz žlabů rš 300mm	m	26,25
175	demontáž, dodávka a montáž okapových svodů včetně kotlíků a kolen (2ks) o průměru 125mm	m	6,00
176	demontáž, dodávka a montáž plastového lapače splavenin (gajgr) včetně osazení plastové roury KG pr.150mm 2x3m vyústěné na terén, vyspádované, s koleny 2ks	ks	2,00
177	dodávka provedení nátěru kovového rámu L s rozměry 205x205cm (včetně 9ks kovových madel do vlezu střešního stanoviště) včetně očištění 1x základní, 2xvrchní nátěr barva dle výběru ...	ks	3,00
178	vybourání prostého betonu s ocelovou sítí na výšku 12cm	m2	108,00
179	srovnání podkladního terénu po vybourání	m2	108,00
180	demontáž,dodání a provedení podkladního štěrkového lože tl. 10cm (frakce 8-16mm) včetně zhutnění na požadovanou míru pevnosti 50Mpa	m2	108,00
181	dodání a provedení betonu C 20/25 včetně ocelové Karí sítě pr. 8mm s oky 10x10cm s provedním strojně zahlazeného vsypu s možností probarvení (jemná frakce kameniva)	m2	108,00
182	provedení dilatačních spár řezem do čerstvého betonu na 1/3výšky 5cm s vyplněním spár gumovou hmotou	m	25,00
183	odvoz vybouraného betonu s ocel. sítí na skládku včetně poplatku za uložení	m3	20,00
184	demontáž bouráním prostého betonu s ocelovou sítí na výšku 12cm (část mimo zastřešení - venkovní betonová plocha) včetně bet. obruby	m2	55,00
185	demontáž, dodávka a montáž nopovy folie na výšku do 0,5m včetně uchycení do plastové lišty	m	6,00
186	provedení srovnání podkladu (vč. terénu) pro pokládku obrubníků a dlažby, zhutnění do požadovaného spádu a okolního stávajícího terénu na požadovanou výšku	m2	55,00
187	dodání a pokládka chodníkového betonového obrubníku do betonového lože C12/15 o rozměrech 1000x50x250mm	m	59,00
188	dodání a provedení výkopu pro osazení KG rour dl. 2x3m včetně 2ks kolen pro osazení gajgru včetně zásypu	ks	2,00
189	dodání a pokládka štěrkopísek fr. 8-16 tl., 10 cm včetně hutnění,	m3	5,50
190	dodání a pokládka štěrkopísek fr. 16-32 tl. 10 cm, včetně hutnění	m3	5,50
191	dodání a pokládka dlažba betonová zámková lčko TBX 6-20 šedá,tl. 6 cm, jemný povrch, uloženo do lože a ve spádech dle stávajících odtokových poměrů od budovy k okolnímu terénu	m2	55,00
192	provedení zhutnění vydlážděné plochy, vyplnění spár křemičitým pískem 0/2mm, doplnění písku, zametení	m2	55,00
193	demontáž, dodávka, montáž vyp.č.5 VDT	ks	1,00
194	demontáž, dodávka, montáž žárovkového svítidla ARA, 1x E27, IP54, průměr 300mm, včetně úsporného světelného zdroje 20W	ks	10,00
195	demontáž, FeZn ocelového lana 35 mm svodů hromosvodové soustavy	m	50,00
196	dodávka, montáž, AlMgSi drátových 10 mm svodů, uchycení na podpěry do zdiva	m	50,00
197	dodávka, montáž, podpěr vedení do zdiva	ks	10,00
198	demontáž, dodávka, montáž, zkušebních svorek, napojení na novou hromosvodovou soustavu	ks	5,00
199	demontáž, dodávka, montáž, popisného štítku čísla svodu	ks	5,00
200	demontáž, dodávka, montáž, svorky SS, napojení na novou hromosvodovou soustavu	ks	5,00
201	demontáž, dodávka, montáž, ochranného úhelníku vedení svodu FeZn	ks	5,00
202	demontáž, dodávka, montáž, držáku do zdi ochranného úhelníku vedení svodu FeZn	ks	10,00
203	vyhotovení a provedení revizní zprávy dle ČSN 33 1500	ks	2,00
204	dodání a použití veškerého montážního materiálu (šrouby, vruty, řebíky, nýty atd.)	kpl	1,00
205	úprava okolního terénu, výsev trávy	kpl	1,00
206	vyklízení staveniště, celkový úklid pracoviště	kpl	1,00
207	odvoz a likvidace odpadu na skládku vč. poplatku	kpl	1,00
208	nakládka, vykládka a odvoz kovového materiálu na PS 0624 Vyškov do vzdálenosti 25 km	kpl	1,00
209	lešení, dodání, demontáž, montáž	kpl	1,00
Společné poznámky			
U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.			
Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě přesně zaměřit.			
Zboží a materiál bude dodán v 1.jakosti.			
Veškeré nedemontovatelné prvky a vybavení je nutné účinně ochránit proti poškození při provádění prací.			
Cena celkem bez DPH			930 000,00
DPH 21 % činí			195 300,00
Cena zakázky včetně DPH činí			1 125 300,00