

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 1 k MO evid. č. sml.: 6440-0530-2024-012

Kód: 2023/01/20
Stavba: Oprava budovy č.2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.03.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 03568849
DACH - IZOL s.r.o., Šumperská 941, 783 91 Uničov DIČ: CZ03568849

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 484 348,11


DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 484 348,11	311 713,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 796 061,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/01/20

Stavba: Oprava budovy č.2

Místo: Datum: 11.03.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: DACH - IZOL s.r.o., Šumperská 941, 783 91 Uničov Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 Oprava střešního pláště

02 Oprava zásobníkového ohřivače

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava budovy č.2

Objekt:

01 - Oprava střešního pláště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DACH - IZOL s.r.o., Šumperská 941, 783 91 Uničov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.03.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

03568849

DIČ:

CZ03568849

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 451 299,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 451 299,24	21,00%	304 772,84
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 756 072,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava budovy č.2
Objekt: **01 - Oprava střešního pláště**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: DACH - IZOL s.r.o., Šumperská 941, 783 91 Uničov

Datum: 11.03.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Pevňákové krytiny

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava budovy č.2

Objekt: **01 - Oprava střešního pláště**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: DACH - IZOL s.r.o., Šumperská 941, 783 91 Uničov

Datum: 11.03.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		8	Trubní vedení					
1	K	721249116	Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 125 ostatní typ	kus				
2	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 125/110	kus				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den				
	VV		"dle potřeb zhotovitele během realizace" 15					
	VV		Součet					
D		997	Přesun sutě					
4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t				
5	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
	VV		"celkem suti" 7,292					
	VV		"kovový odpad z kap. 764" -5,699					
	VV		"kovový odpad z kap. 21-M" -0,107					
	VV		Zbývající suť odvezena a uložena na skládku					
	VV		1,486*18 /Přepočtené koeficientem množství					
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t				
	VV		"celkem suti" 7,292					
	VV		"kovový odpad z kap. 764" -5,699					
	VV		"kovový odpad z kap. 21-M" -0,107					
	VV		Zbývající suť odvezena a uložena na skládku					
D		998	Přesun hmot					
8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t				
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		712	Povlakové krytiny					
9	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2				
10	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2				
11	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t				
	VV		61*0,00032 /Přepočtené koeficientem množství					
12	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2				
13	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2				
	VV		64,05*1,1655 /Přepočtené koeficientem množství					
14	K	998712312	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
15	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus				
16	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%				
D		762	Konstrukce tesařské					
17	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2				
	VV		"20% z celkové plochy střechy" 0,20*697,095					
	VV		Součet					
18	K	762341270	Montáž bednění střech rovných a siských sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2				
	VV		"20% z celkové plochy střechy" 0,20*697,095					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
19	M	60726278	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm	m2				
		VV	133,419*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
20	K	762344811	Demontáž bednění střešních žlabů z prken	m2				
21	K	762341670	Montáž bednění štítových okapových říms z desek dřevotřískových na sraz včetně čela římsy střechy hlavní masky kotvení zatluokacími hmoždinkami do čela římsy a samořeznými vruty do atypických ocelových háků	m2				
22	M	60726278	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm	m2				
		VV	64,21*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
23	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laňování, nadstřešních konstrukcí	m3				
24	K	998762312	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%				
D 764 Konstrukce klempířské								
25	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti alukryt vlnitý plech	m2				
		P	Poznámka k položce Pozn demontovaný kovový materiál bude složen na vyhrazené místo vyznačené objemnatism v místě areálu (do 1km)					
26	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m				
27	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m				
28	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m				
		VV	"vikýř" 9,6					
		VV	"atika plochá sřecha" 22,5					
		VV	Součet					
29	K	764002871	Demontáž lemování masky	m				
30	K	764004811	Demontáž nadřímsového žlabu do suti	m				
31	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m				
32	K	764101153	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 60°	m2				
		P	Poznámka k položce střecha POŠ a sauna					
33	M	55345001	šablona z Pz plechu s povrchovou úpravou	m2				
		P	Poznámka k položce dle výběru uživatele např. profil MONTERREY s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy					
		VV	680,06*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
34	K	764201115	Montáž oplechování hřebene hřebenovým plechem	m				
		P	Poznámka k položce Pozn materiál započten do výměry v pap č. 55345001					
35	K	764203155	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny skládané	m				
36	M	55345025	zachytávač sněhový Pz plech s povrchovou úpravou rš 250mm	m				
37	K	764204105	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm	m				
		VV	"oplechování vikýře" 9,6					
		VV	Součet					
38	M	55345001	šablona z Pz plechu s povrchovou úpravou	m2				
39	K	764204105	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm	m				
		VV	"oplechování kaminů" 19,7					
		VV	Součet					
40	M	55345001	šablona z Pz plechu s povrchovou úpravou	m2				
41	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m				
42	K	764316603	Lemování ventilačních nástavců z Pz hladký plech tl 0,5 mm s povrch úpravou D do 150 mm	kus				
43	K	764351403	Lemování masky a římsy z plechu rš 250 mm lemování masky čela římsy ve styku s římsou z plechu tl 0,5 mm oboustranně poplastovaného v tl 25-50 qm kotvení a spojování nýtováním případně vruty spoje utěsněny silikonem	m				
44	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyester a životností 25 let tl. 0,5 mm průměru 120 mm	m				
45	K	764552409	Žlab nadřímsový kulatý uložený v hácích se spádovou vložkou z plechu rš 760 mm tl 0,5 mm oboustranně poplastovaný v tl 25-50 qm kotvený nýtováním, případně samořeznými šrouby, spoje a kotvení utěsněno silikonem	m				
46	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 765			Krytina skládaná					
47	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2				
48	M	28329051	<i>fólie nekontaktní nízkořiditelná propustná PE mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu střech</i>	m2				
VV			680,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
49	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2				
50	K	998765312	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%				
D M			Práce a dodávky M					
D 21-M			Elektromontáže					
51	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m				
52	M	35441560	<i>podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm</i>	kus				
53	M	35441072	<i>drát D 8mm FeZn pro hromosvod</i>	kg				
54	K	218220101	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m				
55	K	210220111	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm	m				
56	M	35441072	<i>drát D 8mm FeZn pro hromosvod</i>	kg				
57	M	35441415	<i>podpěra vedení FeZn do zdíva 150mm</i>	kus				
58	K	218220101	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m				
59	K	210220201	Montáž PJ jímacího drátu délky do 2 m na střešní hřeben	kus				
60	M	35441072	<i>drát D 8mm FeZn pro hromosvod</i>	kg				
61	K	218220201	Demontáž tyčí jímacích délky do 3 m ze střešního hřebenu	kus				
62	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, Sp se 2 šrouby	kus				
63	M	35441885	<i>svorka spojovací pro lano D 8-10mm</i>	kus				
64	M	35441895	<i>svorka připojovací k připojení kovových částí</i>	kus				
65	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SK, SU, SZb se 3 a více šrouby	kus				
66	M	35441997	<i>svorka na potrubí 1/2" - 22mm, FeZn</i>	kus				
67	M	35441875	<i>svorka křížová pro vodič D 6-10mm</i>	kus				
68	M	35431162	<i>svorka SU pro lano 6-50mm2</i>	kus				
69	M	35441925	<i>svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn</i>	kus				
70	K	741421845	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby a více šrouby	kus				
71	K	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu S0a na okapové žlaby	kus				
72	M	35441905	<i>svorka připojovací k připojení okapových žlabů</i>	kus				
73	K	741421845	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby a více šrouby	kus				
74	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných ST na okapovou troubu pr 120 mm typ Bernard se zhotovením pásku	kus				
75	M	35442004	<i>svorka na potrubí 4" - 115mm, FeZn</i>	kus				
76	K	216040512	Demontáž ukončení vodičů nn spojených svorkováním	kus				
77	K	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	kus				
78	M	35442092	<i>tyč zemnicí 1,5m FeZn</i>	kus				
79	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků do zdíva	kus				
80	M	35441830	<i>úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn</i>	kus				
81	M	35441836	<i>držák ochranného úhelníku do zdíva, FeZn</i>	kus				
82	K	741421873	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m	kus				
83	K	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štitků k označení svodů	kus				
84	M	73534512	<i>tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A7 105x74mm</i>	kus				
85	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus				
P			Poznámka k položce Pozn. vyhotovení revizní zprávy pro hromosvod střechy					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
86	K	468041112	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	460091112	Odkop zeminy ručně v hornině tř I skupiny 3	m3				

Poznámka k položce

Odkopání zeminy ručně okolo okapové vpusti s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava budovy č.2

Objekt:

02 - Oprava zásobníkového ohřivače

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DACH - IZOL s.r.o., Šumperská 941, 783 91 Uničov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.03.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

03568849

DIČ:

CZ03568849

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava budovy č.2

Objekt: **02 - Oprava zásobníkového ohřivače**

Místo: Datum: 11.03.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: DACH - IZOL s.r.o., Šumperská 941, 783 91 Uničov Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

741 - Elektroinstalace - sílnoproud



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava budovy č.2

Objekt: **02 - Oprava zásobníkového ohříváče**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: DACH - IZOL s.r.o., Šumperská 941, 783 91 Uničov

Datum: 11.03.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m				
P			<i>Poznámka k položce Pozn. do ceny započítat odvoz a likvidaci vzniklého odpadu</i>					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty					
2	K	725510801	Demontáž ohříváč zásobníkový plynový cirkulační do 1000 l	soubor				
P			<i>Poznámka k položce Demontovaný ohříváč uložen v místě stavby</i>					
3	K	725539204	Montáž ohříváčů zásobníkových závěsných tlakových přes 80 do 125 l	soubor				
P			<i>Poznámka k položce Nový el. ohříváč - výměna za plynový Kompletní osazení nového el. ohříváče vč. připojení na stáv. armatury</i>					
4	K	725532116	Elektrický ohříváč zásobníkový akumuláční závěsný svislý 100 l / 2 kW	soubor				
5	K	998725212	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
6	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložena pevně	m				
P			<i>Poznámka k položce trubka pro přívodní kabel pro el. ohříváč</i>					
7	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m				
VV			30*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
8	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m				
P			<i>Poznámka k položce přívodní kabel pro el. ohříváč</i>					
9	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m				
VV			30*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
10	K	741320115	Montáž jističů jednopólových ve skříně se zapojením vodičů	kus				
P			<i>Poznámka k položce doplnění jističe v rozváděči pro el. ohříváč</i>					
11	M	35829001	chránič proudový 2 pólový 16A typ AC 0,03A	kus				
12	K	741321013	Montáž proudových chráničů ve skříně se zapojením vodičů	kus				
P			<i>Poznámka k položce doplnění proudového chrániče v rozváděči pro el. ohříváč</i>					
13	M	35829004	chránič proudový	kus				
14	K	741810001	Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus				
P			<i>Poznámka k položce Pozn. vyhotovení revizní zprávy po dopojení el. ohříváče</i>					
15	K	998741212	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%				

