

Specifikace nákladů dle CTN_ VPIC II408 Vracovice, průtah - SUS

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. x 2024.02

Položková 2024.02

Název stavby: **77495/24/0002 VPIC II408 Vracovice, průtah - SUS**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vegacom a.s., [REDACTED]

KPO: JMO

HOST: Znojmo

VUJ: Vracovice

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

POPLATKY

Celkové náklady: 442 767,66 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST

NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	[REDACTED]
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	17.00 m	[REDACTED]
954959 S		Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm	100.00 m	[REDACTED]
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	3.00 m	[REDACTED]
958755 S		Rýha v chodníku 50/130	5.00 m	[REDACTED]
958756 S		Rýha v chodníku 50/130 rozšíření o10cm	15.00 m	[REDACTED]
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	9.00 m	[REDACTED]
952362 S		Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	50.00 m	[REDACTED]
954962 S		Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm	60.00 m	[REDACTED]
954952 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	15.00 m	[REDACTED]
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	73.00 m	[REDACTED]
954972 S		Znovuosazení obrubníků chodníkových	2.00 m	[REDACTED]
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	[REDACTED]
MONTÁŽ				

955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	45.00 m
958318 S	Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba	24.00 ks
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	40.00 ks
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	34.00 ks
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	59040.00 JV
	Rozpočtová rezerva	
955266 S	Montáž trubky ochranné - kvalifikovaná	10.00 hod.
	Montáž SYSPRO, párání stáv. chrániček	
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	45.00 m
954980 S	Překládka trubky úložné	135.00 m
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	2.00 ks
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	6838.80 JV
	Doprava betonu, manipulace s betonovou směsí	
958469 S	Uvedení stavby do provozu	6765.00 JV
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	5596.50 JV
	Vytyčení nové trasy SEK	
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	27200.00 JV
	Náhrada za VBř odhadovaná	
	Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.	
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z Kř	2.00 ks
	Limitka materiálu	

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	31.00 ks	
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	50.00 m	
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	66.00 m	
320879 S		Materiál pro tratě síťové	12989.00 ks	
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	
303607 S		Spojka plastová 160/137mm	2.00 ks	
319184 S		Spona trubkySYSPRO	204.00 ks	
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	34.00 m	
302699 S		Trubka PE 160/9,1/6000mm	3.00 ks	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
403175 S		Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	