

Objednací list č. 20240174

Objednavatel:

Město Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 32
374 01 Trhové Sviny
IČ: 00245551
DIČ: CZ00245551



Dodavatel:

Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby
Třeboňská 620
37371 Rudolfov
IČ: 25168002

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás zhotovení kamenné dlažby - plochy pro kontejnery a lavičky na hřbitově v Trhových Svinech dle cenové nabídky v ceně 144 905,94,-Kč bez DPH, 175 336,19 vč DPH.


V Trhových Svinech dne 8.4.2024



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		456	Trhové Sviny - Hřbitov - Dlažba kamenná - "Plochy pro kontejnery a lavičky"
Objekt:		03	Kamenná dlažba - "Plochy pro kontejnery a lavičky"
Rozpočet:		03	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		Stavatelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby	IČO: 25168002
		Třeboňská 620	DIČ: CZ25168002
		37371	Rudolfov
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			138 405,94
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			144 905,94
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		144 905,94 CZK
Základní DPH	21 %		30 430,25 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			144 905,94 CZK
Cena celkem s DPH			175 336,19 CZK
v Rudolfově			
dne 26.02.2024			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			14 224,23	9,8
5	Komunikace	HSV			56 102,46	38,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			63 272,00	43,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 807,25	3,3
VN	Vedlejší náklady	VN			6 500,00	4,5
Cena celkem					144 905,94	100,0

Položkový rozpočet						
S:	456	Trhové Sviny - Hřbitov - Dlažba kamenná - "Plochy pro kontejnery a lavičky"				
O:	03	Kamenná dlažba - "Plochy pro kontejnery a lavičky"				
R:	03					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				14 224,23
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 500 m3	m3	12,30000	648,00	7 970,40
4	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	12,30000	236,10	2 904,03
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku bez poplatku	m3	12,30000	29,80	366,54
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	30,60000	19,60	599,76
8	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	35,00000	68,10	2 383,50
Díl: 5		Komunikace				56 102,46
12	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm	m2	30,60000	457,10	13 987,26
11	564841112RT2	Podklad z kameniva drc frakce 4/8mm po zhut tl 8 cm	m2	24,60000	126,00	3 099,60
13	591211111R00	Kladení dlažby žul. kostek, lože z kamen.tl. 8cm /včetně dodání kostek 8/10cm/	m2	24,60000	1 586,00	39 015,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				63 272,00
14	917862111RT7	Osazení linky žul kostek 16/16cm s boční opěrou, do bet. Lože C 12/15 vč. dodávky žul. kostek16/16cm	m	34,40000	1 180,00	40 592,00
15	966001212U00	Betonáž patek pro osazení laviček a sloupků vč. výkopu patek	kus	18,00000	1 260,00	22 680,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 807,25
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	28,70000	167,50	4 807,25
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 500,00
22	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00