

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0016-2023-042 uzavřené dne 4. 1. 2024
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0016 Praha, Loretánská 181/4, 119 06 Praha 1

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. S.V.A. spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 1938

Sídlo: Pramenná č. ev. 3, Kunratice, 148 00 Praha 4

IČO: 186 26 467

DIČ: CZ18626467

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 710249011 / 0100

Zastoupená: Martin Škába, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Martin Škába, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: Martin Škába, jednatel

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 78niim

Adresa pro doručování: S.V.A. spol. s r.o., Pramenná č. ev. 3, Kunratice, 148 00 Praha 4

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14. 6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení a ponížení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých;
- změny způsobu provádění oprav, záměny některých výrobků a zařizovacích předmětů a tím úpravy použitých položek v CN;
- prodloužení termínu plnění;

na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 – Cenová nabídka – méněpráce a vícepráce. SOD č. 6440-0016-2023-042 - se rozšiřuje o vícepráce a snižuje o méněpráce. Příloha č. 2 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. V Čl. 3 Cena za dílo - se mění a doplňuje takto:

Cena díla dle SOD:

Cena bez DPH v Kč	2.400.000,-
21% DPH v Kč	504.000,-
Cena celkem s DPH v Kč	2.904.000,-
Slovy: Dvamilionydevětsetčtyřitisíc00/100 korun českých	

Cena za vícepráce:

Cena bez DPH v Kč:	136.454,85
21% DPH v Kč:	28.655,51
Cena celkem s DPH v Kč:	165.110,36
Slovy: Stošedesátpěttisícstodeset36/100 korun českých	

Cena za méněpráce:

Cena bez DPH v Kč:	126.191,21
21% DPH v Kč:	26.500,15
Cena celkem s DPH v Kč:	152.691,36
Slovy: Stopadesátdvatisícšestsetdevadesátjedna36/100 korun českých	

Celková cena díla dle dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH v Kč	2.410.263,64
21% DPH v Kč:	506.155,36
Cena celkem s DPH v Kč	2.916.419,00
Slovy: Dvamilionydevětsetšestnácttisícčtyřistadevatenáct00/100 korun českých	

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

3. V Čl. 4 odst. 4. 3. se mění a prodlužuje termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do **30. 4. 2024**.
4. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Tento dodatek č. 1 o 3 listech je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu víceprací a méněprací - počet listů: 2

Příloha č. 2 - Cenová nabídka – méněpráce a vícepráce - počet listů: 4

Příloha č. 3 - Zápis ze stavebního deníku - počet listů: 2

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing.
Zdenko
Pohranc** Digitálně podepsal
Ing. Zdenko
Pohranc
Datum: 2024.04.12
12:19:23 +02'00'

**Martin
Škába** Digitálně
podepsal Martin
Škába
Datum:
2024.04.09
14:37:00 +02'00'

.....
Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

.....
Martin Škába
jednatel

Protokol

posuzující potřebu víceprací a méněprací na akci:

„PS 0016 – Lány – Oprava vnitřní kanalizace“

Realizace díla byla zahájena dne 5. 2. 2024 předáním a převzetím staveniště na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0016-2023-042 ze dne 4. 1. 2024 (účinné ode dne 4. 1. 2024) se zhotovitelem: S.V.A. spol. s r.o., Pramenná č. ev. 3, Kunratice, 148 00 Praha 4

V průběhu realizace díla nastaly nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl před uzavřením výběrového řízení a uzavřením výše citované smlouvy předvídat. Povaha veřejné zakázky se nemění.

Po provedení výměny ležaté kanalizace v 1PP byla provedena zpětná betonáž základové desky. Následně byly očištěny okraje přerušené hydroizolace. Po aplikaci nátěru asfaltového laku byla opravena a propojena přerušená hydroizolace natavením asfaltových pásů.

Na základě skutečně provedených prací byla snížena výměra vápenné omítky hrubé jednovrstvé. Po dohodě s uživatelem byly v 1PP zachovány stávající litinové radiátory, které jsou ve velmi dobrém stavu. Do koupelny a sociálního zařízení v 1NP byly osazeny větší radiátory, pro zajištění potřebného výkonu. Byly doplněny chybějící položky příslušenství a položky k montáži vytápění. Z důvodu dodržení hygienických norem osvětlení byla v některých místnostech použita vhodnější svítidla s vyšší intenzitou osvětlení, než která byla uvedena v zadání opravy.

Změna termínu dokončení plnění:

Vzhledem k problémům a nutnosti zastavení prací při pokládce ležaté kanalizace požádal zhotovitel o prodloužení termínu provádění díla o 7 pracovních dnů (viz. příloha č.3 - zápis ve stavebním deníku list č. 2909782). Na základě dohody smluvních stran a souhlasu uživatele byl navržen a odsouhlasen termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 30. 4. 2024.**

Souhrnná cenová kalkulace:

Veškeré úpravy v provádění zakázky vícepráce/méněpráce jsou kompletně vyspecifikovány v Příloze č. 2 – Cenová nabídka – méněpráce a vícepráce - v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 k SOD. K vyčíslení víceprací, které nejsou obsaženy v položkách smlouvy o dílo, byly použity směrné ceny stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s.

V tomto případě se jedná o úpravu, navýšení smluvní ceny.

Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout a o finanční částku řešící tuto úpravu navýšit cenu akce.

Cena víceprací / méněprací:

Cena díla dle SOD:

Cena bez DPH v Kč	2.400.000,-
21% DPH v Kč	504.000,-
Cena celkem s DPH v Kč	2.904.000,-
Slovy: Dvamilionýdevětsetčtyřitisíc00/100 korun českých	

Cena za vícepráce:

Cena bez DPH v Kč: 136.454,85
21% DPH v Kč: 28.655,51
Cena celkem s DPH v Kč: 165.110,36
Slovy: Stošedesátpěttisícstodeset36/100 korun českých

Cena za méněpráce:

Cena bez DPH v Kč: 126.191,21
21% DPH v Kč: 26.500,15
Cena celkem s DPH v Kč: 152.691,36
Slovy: Stopadesátdvatisícšestsetdevadesátjedna36/100 korun českých

Celková cena díla dle dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH v Kč 2.410.263,64
21% DPH v Kč: 506.155,36
Cena celkem s DPH v Kč 2.916.419,00
Slovy: Dvamilionydevětsetšestnácttisícčtyřistadevatenáct00/100 korun českých

Cena za dílo bude tedy navýšena o 12.419,- Kč s DPH. Jedná se o úpravy cen v rozsahu 0,427 % z ceny díla dle SOD.

Navýšení ceny je zcela v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Proto, aby bylo možné práce řádně dokončit a předmětné prostory budovy bezpečně a bez omezení užívat, komise doporučuje vedoucímu OdP AHNM Praha výše uvedené práce odsouhlasit a nápravu vzniknuvších problémů řešit formou dodatku č. 1 ke stávající SOD č. 6440-0016-2023-042.

Podpisy členů komise:

Za OdP Praha:

Za uživatele:

Vyjádření vedoucího skupiny provozu:



Vyjádření vedoucího oddělení provozu Praha:



- 9 -04- 2024

Ing. Zdenko Pohranc

Cenová nabídka - méněpráce a vícepráce

Příloha č. 2
Počet listů: 4

Stavba:
PS 0016 - Lány - Oprava vnitřní kanalizace
Objekt:
001 - Kasárna

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

Martin Škába
Digitálně podepsal
Martin Škába
Datum: 2024.04.09
14:37:37 +02'00'

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				10 263,64
DPH základní snížená	Základ daně 10 263,64 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 2 155,36 0,00	
Cena s DPH		v CZK		12 419,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0016 - Lány - Oprava vnitřní kanalizace

Objekt:

001 - Kasárna

Místo:

Datum: 04.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 263,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0016 - Lány - Oprava vnitřní kanalizace

Objekt:

001 - Kasárna

Místo:

Datum: 04.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 263,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
4	K	611311132	Polažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2		21,100	
5	K	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2		-262,800	
6	K	612311131	Polažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2		66,900	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
20	K	978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %	m2		21,100	
D 997 Přesun sutě							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
30	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2		-74,650	
31	M	59030301	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru	kg		-126,900	
		771 10-1101.R00	Vysávání podlah prům.vysavačem	m2		80,000	
		711 41-1002.R00	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, nátěrem asfaltovým lakem	m2		80,000	
		111 63111.R	Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL	kg		25,000	
		711 44-1559.R00	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2		80,000	
	M		Asfaltový pás hydroizolační	m2		88,000	
		711 44-R1	Separace vrstev a napojení na stávající izolaci	m		60,000	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							
52	M	64231011	klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad svíslý 355x480x390mm	kus		-3,000	
52	M		klozet keramický kombi bílý samostatně stojící hluboké splachování	kus		3,000	
53	M		Sedátko plastové antibakteriální	kus		3,000	
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
74	K	735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního	kus		-4,000	
		735191910R	vypuštění vody z otopného systému	m2		10,500	
75	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus		-6,000	
75	K	735159110R	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1500 mm	kus		2,000	
76	M	48452956	těleso otopné panelové 1 deskové bez přídavné přestupní plochy v 500mm dl 1400mm 720W	kus		-6,000	
	M	735 15-6665.R00	Otopné těleso panelové Radik Klasik 22, v. 600 mm, dl. 900 mm	kus		2,000	
	K	733 16-3102.R01	Úprava přípojek pro nové radiátory CU d15x1	pár		2,000	
	M	734 26-3112.R00	Šroubení regulační, rohové, DN 15	kus		2,000	
	M	734 22-3112.R00	Ventil termostatický, rohový, DN 15	kus		2,000	
	M	734 22-1672.R00	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus		2,000	
77	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus		9,000	
78	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2		6,300	
79	K	735191915	Demontáž otopných těles sestavených z použitých článků ocelových	m2		-2,800	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
101	K	741350001	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů pro pisoáry	kus		-5,000	
102	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus		4,000	
103	M	34825000	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm	kus		-10,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	M		svítidlo stropní 2x trubice LED	kus	10,000		
	M		svítidlo stropní 1x trubice LED	kus	4,000		
	D	751	Vzduchotechnika				
109	K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm	kus	-4,000		
110	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	-4,000		
111	M	42914118	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a zpožděný doběh IP44 25W D 125mm	kus	-4,000		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
	D	771	Podlahy z dlaždic				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
136	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	88,000		
137	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	88,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN7	Provozní vlivy				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				

2909781

List č.

Datum	Denní záznamy stavby
24.3. 2024	Jednáním s tím a tím, a bude provedeno doba/opravní práce
(3)	
	<p>ZÁPIS OBJEDNATELE:</p> <p>NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH NÁVRHŮ NA PŘEDOSTŘEN KÓD POCHÁZÍ K UPŘESNĚNÍ A PROJEKOVÁNÍ TĚCHTO PODNĚTŮ. NÁVRH PĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ NA ZÁKLADĚ PROVEDENÍHO ZAPRŮSO- NÍ PROVEDĚNÝCH PRACÍ, VČETNĚ DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH POLOŽEK ROZPOČTU. ZHOTOVITEL NAVHOVUNÁ ZÁMĚNA NĚKTERÝCH ROZPOČTŮ POPSANÝCH VÝROBKŮ A ZAŘÍZENÍCH PŘEDNĚTŮ ZA UHODNĚNÍ.</p>
	POL. Č. 5 - POTAZENÍ STROPŮ ŠTUKEM → VĚTŠÍ VÝMĚRA PROVEDĚNÝCH PRACÍ
	POL. Č. 5 - VYPLNĚNÍ OTVĚRY HRUBÁ - POHŘÍTKA NA DOKONČENÍ ZDI PŘED KERAMICKÝM OBKLADENÍM ZAHŘÍZENÍ ROZVODŮ VODY KANALIZACE, ELEKTRO VĚ STĚNÁCH DÍLEČI OPRAVY POŠKOZENÝCH OMÍTEK, NAHŘÍZENÍ NOVĚ VYTVDĚNÝCH PŘÍČEK V SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ 1.PP (KOMPLŮTNĚ VYTVDĚNĚ NOVĚ) → ODEČTENÍ VÝMĚRY DLO PROVEDĚNÝCH PRACÍ
	POL. Č. 6 - POTŘEBNÍ VNITŘNÍCH STĚN ŠTUKEM → VĚTŠÍ VÝMĚRA PROVEDĚ- NÝCH PRACÍ
	POL. Č. 20 - ODSTRANĚNÍ ŠTUKY STROPŮ → VĚTŠÍ VÝMĚRA PROVEDĚNÝCH PRACÍ
	KÓD DÍLU 711 - IZOLACE PROTI VODĚ MĚŘENÍ TEKUTÉ HYDROIZOLACE V SOC. ZÁ ZAŘÍZENÍCH (PĚDĚ, SPRCHOVÉ KOUTY) → SNÍŽENÁ VÝMĚRA (OPRŮBNÍ) DLO PROVEDĚNÝCH PRACÍ
	HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝ DESKY NA PODKLADNÍ BĚTON (ZPŮSOB OBNOVĚNÍ IZOL. VANY) PENETRACE ASFAL. LAKEM NATAHENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ (CHODBA SOC. ZAŘÍZENÍ 1.PP) FOTODOKUMENTACE

Datum	Denní záznamy stavby
	<p>V CELKOVÉ PLOŠE - 80 m² → CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY ROZPOČTU POL. Č. 52 - KLOZOT KERAMICKÝ - UMYTNA ZA PLOŠKY WC KOTVI + ZACHODOVÉ PRKŮNKO KÓD DÍLY 735 - USTRŮPNÍ UTAŽENÍ DOHODNUTO ZACHOVÁNÍ LITINOVÝCH RADIÁTORŮ V 1. PP (BUDOV NATEŠNÝ) V SOCIÁLNÍCH 1. NP BUDOV OSAZENÝ 2 KS VYKONÁVĚJÍCÍCH TĚLES (KOUPELNA, SPRCHY) DOPLNĚNÍ PLOŠEK DO ROZPOČTU → UPELNA PŘÍPOJKA, ŠROUBOVNÍ VENTILY, HLAVICE POL. Č. 103 - SVĚTLA STROPNÍ KRUHOVÉ - V KRÍŽNÝCH PROSTORÁCH PROVĚDĚNO NAHRÁZENÍ ZA SVĚTLA TRUBICOVÁ ZDŮVODNĚNÍ ZAJIŠTĚNÍ KÁDNĚHO A POŽÁ- DOUKNĚHO OSVĚTLENÍ DLE ČSN (INTENZITA) KÓD DÍLY 451 - VZDUCHOTECHNIKA → KOMPLETNĚ ODČETENO ZDŮVODNĚNÍ EXISTUJÍCÍCH ROZVOHŮ V MÍSTNOSTECH (SYSTEM BUDĚ ZPROVOZŇOVÁN) KÓD DÍLY 784 DOKONČOVACÍ PRÁCE - MALBY → VĚTŠÍ UHŮBA PROVĚZENÝCH PRÁCI NA ZÁKLADĚ ČASOVÉHO PŘEDLOŽENÍ PRÁCI PŘI POKLÁDCE LŽEJE KANALIZACE - NUTNĚ ZASTAVENÍ A^{PRÁCI} PROVĚZENÍ KAMEROVÝCH ZKOU- ŠEK ZDŮVODNĚNÍ NALEŽENÍ 2 KS ODBOČEK A NUTNOSTI PROVĚZENÍ VÝTOKOVÉHO POTRU- BI Z BUDOVY (PRVNÍ DOUŽZENÍ KAMORA NĚKTERÝCH - OP POSUNUTO O DLÍŠÍ TŘI DNY) POŽÁDAL ZHOTOVITEL O PŘEDLOŽENÍ TERMÍNU PROVĚZENÍ O 7 PRACOVNÍCH DNY. TO JIŽ DO 30. 4. 2024</p>
	<p>ZA ZHOTOVITELŮ: ZA OBJEDNATELE: ZA UŽIVATELE:</p>