

Položkový rozpočet stavby

Výměna rozvodů ZTI a oprava sociálního zařízení Kapitolní
14,

Stavba: W49-2023

Ostrava - Zábřeh

Objekt: so 01 Architektonicko-stavební řešení

Rozpočet: 01 Aktualizace 13.2.2024

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o.

IČO: 26826411

Meziňčská 2304

DIČ: CZ26826411

756 61 Rožnov pod Radhohštěm

Vypracoval:

Rozpis cen

Celkem

HSV			326 728,02
pSV			1 264 043,54
MON			156 654,60
Vedlejší náklady			33 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 780 426,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH			0,00 CZK
Snížená DPH			0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21		1 780 426,16 CZK
Základní DPH	21		373 889,49 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 154 315 CZK

dne

Za zhotovitele _____
Zámě

S, Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 202165	01,1
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			34 797,00	
38	Kompletní konstrukce	HSV			15 000,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			75 570,84	4,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 817,50	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			19 744,63	1,1
64	Výplně otvorů	HSV			70 809,95	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 073,20	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			15 789,60	
96	Bourání konstrukcí	HSV			28 285,81	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 138,37	
711	Izolace proti vodě	p SV			31 531,83	
720	Zdravotechnická instalace	PSV			575 156,00	32,3
725	Zafizovací předměty	PSV			69 590,00	3,9
730	Ústřední vytápění	PSV			28 000100	1,6
762	Konstrukce tesařské	p SV			6 923,42	

764	Konstrukce klempířské	p SV			49,13	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			267 121,89	15,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			38 921	2,2

S,

Stránka 2 z 17

776	Podlahy povlakové	PSV			49 939,44	
781	Obklady keramické	PSV			177 252,75	10,0
783	Nátěry	PSV			4 912,65	
784	Malby	PSV			14 644,61	
M21	Elektromontáže	MON			156 654,60	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			51 498,47	
VN	Vedlejší náklady	VN			33 000,00	
Cena celkem					1 780 426,16	100,0

Položkový rozpočet

s:	W49-2023	Výměna rozvodů ZTI a oprava sociálního zařízení Kapitolní 14, Ostrava - Zábřeh				
o:	so 01	Architektonicko-stavební řešení				
R:	01	Aktualizace 13.2.2024				
P.č	číslo polož	Název položek	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kom letní konstrukce				2 202 65
1	340271610ROO	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm	rn3	o, 16000	7 815,00t	1 250,40
		INP :		o. 16000		
2	31794091 IRN	Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, k r fi		0,01465	65	952,25
		lč.120: 1,2*11,1/1000*1,1		0,01465		
Díl: 342		Stěn aříč montované lehké				34 797,00
3	342262411 RS3	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x OPI. desky standard im re .tl.12 mm minerál . 4	m2	20,71250		34 797,00
		INP :		6,73750		
		:				
		2NP :0.9*2.752,47500				
		3NP :2.5*2.311.50000				
Díl: 38		Kom etní konstrukce				15 000 oo
4	38-001.RXX	Zednické výpomoc ro ZTI, elektroinstalaci a vytápění vč.	soub	1,00000	15	15 000,00
Díl: 61		U ravvrchů vnitřní				75 570 84
5	601011141RT3	Omitka na stropech/podhledech štuková vápenná, vnitřní,	m2		224,00	4 397,12
		4 mm				

Položkový rozpočet

	102,107,112 : 1,7+3,92+4,15		9,77000		
	202,205,212 : 1,87+3,93+4,06		9,86000		
6	601016191R00	Penetrační nátěr stropů	m2	19,63000	50,00 981,50
		102,107,112 : 1,7+3,92+4,15		9,77000	
		202,205,212 : 1,87+3,93+4,06		9,86000	
7	602011112R00	Omlítka na stěnách jádrová vápenocementová, ručně	m2	129,71000	309,50 40 145,25
		pod obklad :			
		102 : (1,7+1,05)*2*1,5-0,6*1,5		7,35000	
		107 : (1,75+2,45)*2*2-0,8*2		15,20000	
		109 : 4,7*0,6		2,82000	
		112 : (2,45+1,7)*2*2-0,8*2		15,00000	
		113 : 2*0,6		1,20000	
		202 : (1,7+1,1)*2*1,5-0,6*1,5		7,50000	
		205 : (1,75+2,45)*2*2-0,6*2		15,60000	
		206 : 2,5*0,6		1,50000	
		207 : 2,5*0,6		1,50000	
		210 : 3*0,6		1,80000	
		212 : (2,45+1,75)*2*2-0,6*2		15,60000	
		304 : (2,05+1,95+0,5)*2*2-0,6*2		16,80000	
		305 : 2,3*0,6		1,38000	
		308 : 2,3*0,6		1,38000	
		310 : (2,25+1,95)*2*2-0,6*2		15,60000	
				977000	
				9,86000	
				9,77000	
				9,86000	m2 129,71000
			309,	40 145,25	
				7,35000	
				1520000	
				2:82000	
				15,00000	
				120000	
				7,50000	
				15,60000	
				1,50000	
				1,50000	
				180000	
				15,60000	
				16,80000	
				1,38000	
				1,38000	
		Mezisoučet po bouraném dřevěném obložení : 9:48		120.23000	
				9.48000	
8	602011141RT3	Omlítka na stěnách štuková vápenná vnitřní, ručně	m2	91 100500	160,00 14 560,80

vč. ostění 102	112 : (2,75+1,1)*2*2-0,6*2	
: (1,05+1,7)*2*0,1	202 : (1,1+1,1)*2*1,5-0,6*1,5	
1,75+2,45)*2*0,75		
2,75+1,7)*2*0,75		
1,1+1,7)*2*0,55		o, 55000
1,75+2,45)*2*0,75		6,30000
107 : (1		6,67500

S,

Položkový rozpočet

3 006,30000
 .
 0
 8
 0

Stránka 4 z 17

{1,75+2,45}*2*0,75 212:(1 6:30000
 {1,95+2,05+0,5}*2*0,3 304:2,70000
 {2,25+1,95}*2*0,3

s:	W49-2023	Výměna rozvodů ZTI a oprava sociálního zařízení Kapitolní 14, Ostrava - Zabreh'
o:	so 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01	Aktualizace 13.2.2024

310:(2,25+1) 252000

9	602031101R00	Přílnavostní a penetrační nátěr stěn	m2	213,33500	55,00	11 733,43
---	--------------	--------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

pod vyrovnání jádrovou omítkou:
 102:(1,7+1,05)*2*1,5-0,8*1,5 7,35000
 107:(1,75+2,45)*2*2-0,8*2 15,20000
 109:4,7*0,6 2,82000
 112:(2,45+1,7)*2*2-0,8*2 15,00000

P.č	Číslo olož	Název olož	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	------------	------------	----	----------	-----------	--------

Mezisoučet kuch. linka .						
305,308,307,308:5*4				20,00000		
206,210:5*2				10,00000		
109,113:10*5				15,00000		
Mezišoučet po bouraném dřevěném obložení : 9,48				9,48000		
Mezisoučet dozdivka 106/107 :				4,00000		
102*(1				7,35000		
107				15,20000		
202:(1,7+1,1)*2*1,5-0,8*1,5	109			282000		
:(1,75+2,45)*2*2-0,6*2						
:2,5*0,6	113 20,6					
:2,5*0,6				7,50000		
:3*0,6	205			15,60000		
:(2,45+1,75)*2*2-0,6*2	206					
:(2,05+1,95+0,5)*2*2-0,8*2	207 :					
:2,3*0,6	210			1,80000		
212:(2,45+1				15,60000		
304*(2,05+1	16,80000					
305:1:38000						
308:2,3*0,6				1138000		
310*(2,25+1,5)*2*2				15,60000		
Mezišoučet				120 23000		

Položkový rozpočet

.05+1,7)*2*0,1	102 : (1,05+1	0,55000
.75+2,45)*2*0,75	107 : (16:30000	
.75+1,7)*2*0,75	112 : (2,75+1	6,67500
.1+1,7)*2*0,55	202 : (1,1+1	3,08000
.75+2,45)*2*0,75	205 : (16,30000	
.75+2,45)*2*0,75	212 : (16,30000	
.95+2,05+0,5)*2*0,3	304 (12,70000 310 : (2,25+1	252000
.25+1,95)*2*0,3		

s:	W49-2023	Výměna rozvodů ZTI a oprava sociálního zařízení Kapitolní 14, Ostrava - Zábřeh
o:	so 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01	Aktualizace 13.2.2024

Mezsoučet	34,43
kuch.	
linka	
307,30 Kč	20,00000
206,210 : 5*2	10,00000
109,113 :	15,00000
10+5	
Mezisosučet	45,00000
po bouraném dřevěném obložení . 9.48	948000
Vezisosučet	
dozdívka 106/107 : 1*2.1*24,20000	

P.č	Číslo položk	Název oložk	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	2,42250	40,00	96,90
		0,45*0,95*2+0,75*0,75		1,41750		
		0,45*0,9+0,45*0,5+0,5*0,75		1,00500		
11	610991002R00	Začišťovací okenní APIJ lišta pro vnitř.omítku		6,70000	53,70	359,79
				6,70000		
12	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suchéž m m vé směsi		6,70000	116,50	780,55
13	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím rn2 suché maltové směsi			750,00	1 507,50
		108 (1		2,01000		
14	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně	rn2		240,00	1 008,00
		dozdívka 106/107 : 1*2,1*2		4,20000		

Díl: 62	U ra ovrchů vně•ší	3 817 50
W622412233RT2	Nátěr stěn vnějších, barevnost viz stávající	817,50
	včetně penetrace podkladu	
16 622461184R00	Oprava vnějších omítek stěn	3 000,00
Díl: 63	Podlah odlahové konstrukce a	19 744 63
17 631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	436,50
	108 : 1.8*0.5*0,09000	

Položkový rozpočet

s:	W49-2023	Výměna rozvodů ZTI a oprava sociálního zařízení Kapitolní 14, Ostrava - Zábřeh				
o:	SO OI	Architektonicko-stavební řešení				
R:	01	Aktualizace 13.2.2024				
18	632411105ROO	Samonivelační stěrka, ruční zpracování	m2	25,61000		8 195,20
		102 • 1,7		170000		
		107 : 3,92		3,92000		
		112 : 4,15		4,15000		
		202 • 1,87		1,87000		
		205 • 3,93		3,93000		
		212 • 4,06		4,06000		
		304 : 2,95		2,95000		
		310 • 3,03		3,03000		
19	6324111904ROO	Penetrace savých podkladů		25,61000	65,00	1 664,65
		102 17		1,		
		107 3,92		70000		
		112 4,15		3,92000		
		202 • 1.87		4,		
		205 393		15000		
		212 • 4,06		1.87000		
		304 • 285		3,93000		
		310 3,03		4,06000		
				285000		
				3,03000		
20	632451034ROO	Vyrovnávací cementový potěr, tl. 30-50 mm	m2	25,61000	347.50	8 899,48
		102 • 1.7		170000		
		107 • 3,92		3,92000		
		112 • 4,15				
		202 • 1.87		1.87000		
		205 3,93		3,93000		
		212 • 4,06		4,06000		
		304 2.95		2,95000		
		310 • 3,03		3,03000		
21	63-010.RXX	Příplatek za spádování v místě sprchového koutu	rn2	3,92000	140,00	548,80
		107 : 3,92		3,92000		
	Číslo P.Čložk	Název otožk	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Díl: 64	V' Ině otvorů				70 809 95
22	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně d7 x1	kus	6,00000	2 700,00	16 200,00
		13/I- : 3 3,00000 13/P : 3 3,00000				
23	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 rn2 včetně dodáv zárubně 800 x 1970 x 100 mm	kus	3,00000	2 750,00.	8 250,00
		11/I- : 1		1,00000		
		II/P : 1		1,00000		
		12/P : 1		1,00000		
24	64-010.RXX	D+M vnější plastové dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem 00x245 mm	kus	1,00000	46 359,95i	46 359,95

Zpracováno programem BUILDpower S, O RTS, a.s. Stránka 8

Položkový rozpočet

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvku a PD.

- plastový vícekomorový profilový systém s ocel. zinkovanými výztuhami
- dvojitě těsnění barva rámu bílá
- „ horní polovina zasklená
- oizolačním trojsk:em spodní část
- plná výplň
- vnější zámek
- vnitřní uzávěr spáry rám sestavy. okna a kce parotěsná folie a
- vnější úprava třívrstvá folie samolepící vč. styk zdiva a rámu oken bude
- vyplněn PUR pěnou vnitřní ostění APU lišty
- v místě prahu dobetonávka

1:1

1,00000

Díl: 94	Lešení a stavební h	3 073,20
25	941955002ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	3 073,20

2,95+3,03	5,98000
3,93+4,06+1,87	9x86000
3,92+4,15+1,7	9,77000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	15 789,60
	budov o výšce podlaží do 4 m m2	15 789,60

Vyčištění	70.08000
1, +3,6+3,92+12,8+15,35+3,52+4,15+12,98+5,75+5,05+1	58.74000
26	46,62000
,87+4,84+3,58+3,93+13,14+13,18+3,76+4,06	
,35+1,73+2,95+10+10+1,92+3,03	
10,38+1	
12,64+435+1	

Díl: 96	Bourání konstrukcí	28 285,81
27	962031116ROO Bourání příček/předstěn z cihel pálených plných tl. 140 mm	2 922,56

INP :0,69*2,75	1.89750
----------------	---------

107 : 3,92*0,05

102 : 1,7*0,05

Mezisoučet

202 : 1,87*0,05

0,9*2,75	247500
----------	--------

3NP :	2,07000
-------	---------

2,5*2,3	5,75000
---------	---------

2,4*2,3	5,52000
---------	---------

28	965042121 RTI Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, PI. 1 m2 ručně tl.	m3	1,28050	4 00000	5 122,00
----	--	----	---------	---------	----------

0,19600 0,08500

0 28110

0.09350

Položkový rozpočet

~~205~~ : 3,93*0,05
~~212~~ : 4,06*0,05
 Mezisoučet
~~304~~ : 2,95*0,05 K:iezisoučet
~~310~~ : 3,03*0,05
 0,19650 0,20300
 o. 14750 0,15150

s:	W49-2023 Výměna rozvodů ZTI a oprava sociálního zařízení Kapitolní 14, Ostrava - Zábreh						
o:	so 01 Architektonicko-stavební řešení						
R:	01 Aktualizace 13.2.2024						
p.č	Číslo	ložk	Název položk	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
			112 : 4,15*0,05 Mez.M.žl.Ěset		0,20750		
29	965081713RT1		Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně,	rn2	21,46000	80,00	1 716,80
			107 3,92		392000		
			Niezsoučet		1,70000		
			202 1,87		1.87000		
			205 • 3,93 3,93000 212 : 4,06 4,06000				
			Fýle;..				
			304 295		2,95000		
			310 3,03		3.03000		
			Mezisoučet				
30	968061125ROO		Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel PI. do 2	kus	9,00000	2040	183,60
			INP : 4		4,00000		
			2NP : 3		3,00000		
			3NP : 2		2,00000		
31	968072455ROO		Vybourání kovových dveřních zárubní p'. do 2 m2	m2	11,60000	240,00	2 784,00
			1NP: 0,6*2*2		240000		
			1,8*2*2		3,20000		
			2NP: 0,6*2*3		3,60000		
			3NP: 0,6*2*2		240000		
32	968083003ROO		Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	2,16000	197,00	425,52
			INP :		2,16000		
33	968096002ROO		Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	1,20000	59,30	
			INP : 1,2		120000		
34	971033561 ROO		Vybourání otv. zeď cihel. PI. 1 m2, tl.60 cm, MVC	rn3	0,71100	2 300,00	1 635,30
			INP : 1,58*0,9*0,5		071100		
35	971033631 ROO		Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	rn2	1,81800	209,50	380,87
			INP :		1,81800		
36	978059531 ROO		Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 rn2	rn2	100,40000	110,00	11
			107 : (2:45+1.75+0.9)15,30000				

Položkový rozpočet

102 : (1,05+1,7)*2*1,5	8,25000
109 : 3	3,00000
113 : 1,5	1,50000
<i>Maxisoučet</i>	<i>28,05000</i>
202 : (1,1+1,7)*2*1,5	15,75000
205 : (2,45+1,9+0,9)*2*1,5	15,60000
212 : (2,45+1,85+0,9)*2*1,5	2,00000
206 : 2	2,00000
210 : 2	2,00000
<i>Maxisoučet</i>	
304 : (2,05+1,95)*2*1,5	12,00000
310 : (2,25+1,95)*2*1,5	12,60000
305 : 2	

s:	W49-2023	Výměna rozvodů ZTI a oprava sociálního zařízení Kapitolní 14, Ostrava	Zábřeh
o:	so 01	Architektonicko-stavební řešení	
R:	01	Aktualizace 13.2.2024	
P.č	Číslo položk	Název položk	MJ Množství Cena / MJ Celkem

2,00000

308 : 2

2,00000

Maxisoučet

37	96-010.RXX	Demontáž kuchyňských linek (spodní a dolní skříňky, pracovní deska) vč. zařízení (dřez, baterie, sporák,	kus	8,00000	25000;	2 000,00
----	------------	--	-----	---------	--------	----------

1 00000

1 ,00000

206 : 1,00000

210 : 1 ,00000

305 : 1 ,00000

306 : 1 ,00000

307 : 1 00000

308 : 1,00000

Díl: 99		Staveništní řesun hmot			6 138 37
38	999281108ROO	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m		9,59121	640,00. 6 138,37
Díl: 711		Izolace roti vodě			31 531 83
39	71 1212000ROO	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně	m2	59,91000	60,00: 3 594,60

102

1,70000

107 3,92

3,92000

112 4,15

4,15000

202 • 1,87

187000

205 • 3,93

3,93000

212 .• 4,06

4,06000

304 • 2,95

2,95000

310 3,03

3,03000

Položkový rozpočet

Mezisoučet	25.6toco
102 : (1,7+1,05)*2*0,15	0,82500
107 : (1,75+2,45)*2*0,15+5	6,26000
112 : (2,45+1,7)*2*0,15	1,24500
202 : (1,7+1,1)*2*0,15	0,84000
205 : (1,75+2,45)*2*0,15+5	6,26000
212 : (2,45+1,75)*2*0,15+5	6,26000
304 : (2,05+1,95+0,5)*2*0,15+5	6,35000
310 : (2,25+1,95)*2*0,15+5	6,26000

Neuzočet

34.30eco

40	711210020RAO	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou rn2	59,91000	26 959,50
----	--------------	---	----------	-----------

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna. plillaáení a uhlazení. pi:etažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

	1,70000
107 : 3,92	3,92000
1 12 . 4.15	4.15000
202 : 1,87	1187000
205 3,93	3,93000
212 : 4,06	4,06000
304 : 2,95	2,95000
310 : 3,03	3,03000

Mezisoučet	25.61000
102 : (1,7+1,05)*2*0,15	0,82500
107 : (1,75+2,45)*2*0,15+5	6,26000
112 : (2,45+1,7)*2*0,15	1,24500
202 : 1,7+1,1)*2*0,15	0,84000
205 : (1,75+2,45)*2*0,15+5	6,26000
212 (2,45+1,75)*2*0,15+5	6,26000
304 : (2,05+1,95+0,5)*2*0,15+5	6,35000
310 : (2,25+1,95)*2*0,15+5	6,26000

Mezř.%0Lžčet

34.30000

41 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m 305,54100 3,20 977,73

Díl: 720	Zdravotechnická instalace	575 156		oo
42	720-001 .RXX Zdravotechnická instalace viz samostatný položkový	soub 1 ,00000 575		575 156,00
Díl: 725	Zařizovací ředmě			69 590 oo
43*725-001 .RXX	D+M vybavení soc. zařízení pro imobilní	soub 19		19 176,00

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

- a) WC - 2 sklopné madla dl. 80) mm ... 1 kus
- b) sprcha - sprchové sedátko 450x450 mm ... 1 kus -
 skžopné madlo dl. 800 mm ... kus
 - pevné vodorovné madlo dl. 600 mm 1 kus
 - pevné svislé mado dl, 500 mm , 1 kus

Položkový rozpočet

s:	VV49-2023	Výměna rozvodů ZTI a oprava sociálního zařízení Kapitolní 14, Ostrava - Zábřeh				
o:	so 01	Architektonicko-stavební řešení				
R:	01	Aktualizace 13.2.2024				
P.č	Číslo položk	Název položk	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

- c) pevné svislé madlo dl. 500 mm u umyvadla
- d) sklopné zrcadlo ... 1 kus
- e) zásobník na toaletní papír 1 kus
- f) zásobník na jednorázové utěrky ... 1 kus
- h) dávkovač mýdla ... 1 kus
- i) věšáček na oděv ... 2 kus

VII : 1 1,00000

44	725-002.RXX	D+M vybavení wc pro imobilní	soub	1 ,00000	8 848,00	8 848,00
----	-------------	------------------------------	------	----------	----------	----------

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

- a) sklopné madlo dl. 800 mm ... 1 kus
- b) nástěnné pevné vodorovné madlo ... 1 kus
- c) pevr,é svislé madlo dl. 500 mm It umyvadla
- d) sklopné zrcadlo 1 kus
- e) zásobník na toaletní papír ... 1 kus
- f) zásobník na jednorázové utěrky ... 1 ku3

1,00000

451725-	003.RXX	D+M systém tísňové signalizace pro tělesně potížené	kus	2,00000	11	22 900,00
					450,00	

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

- signalizační světlo s elektrcnickcu a akustickou signafizací

S,

Položkový rozpočet

s:	W49-2023	Výměna rozvodů ZTI a oprava sociálního zařízení Kapitolní 14, Ostrava - Zábřeh
o:	so 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01	Aktualizace 13.2.2024

P.č	číslo položk	Název položk	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- volací tlačítko a táhlo, zařízení pro potvrzení vo:áfiií				
		- napájecí zdroj 230VAC/24VDC				
				2,00000		
46	725-004.RXX	D+M nástěnné zrcadlo nad umyvadly - kus vlepené do plochy obkladu 800x600 mm vč. rámečku z nerez obkladové lišty		4,00000	400,00	5 600,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.		4,00000		
		x/14:4				
47	725-005.RXX	D+M zásobník na toaletní papír, matný nerez,	kus	5,00000	950,00	4 750,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvku a PD. V/4:5		5,00000		
48	725-006.RXX	D+M zásobník na papírové ručníky, matný nerez, 255x155x120 mm boční okénka	kus	6,00000		7 500,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvku a PD.		6,00000		
49	725-007.RXX	D+M nástěnný dvojháček na oděv a ručníky	kus		408,00	816,00
		Kompletní provedení a dodávka de výpisu prvků a PD		200000		
Díl: 730		Ustřední ění				28 000 oo
50;	730-001.RXX	Vytápění - výměna těles ústředního vytápění	soub		s 200,00	20 800,00
		Kompletní provedení a dodávka dle Pd a TZ				
		Výměna těles ústředního vytápění m.č. 107,112,205 a 212 vč. rozvodů.				
		205:1		1,00000		
				1,00000		
				1,00000		
				1 ,00000		
51	730-002.RXX	Vytápění - přesun otopného tělesa v m.č. 108 vč. zkrácení soub			1 700,00	1 700,00
		Kompletní provedení a dodávka dle Pd a TZ.				
52	730-003.RXX	Vytápění - nátěry	SOub	1 ,00000	2 500,001	2 500,00
		Kompletní provedení a dodávka dle Pd a TZ.				
		Nátěr stávajících svislých rozvodů a těles (m.č. 102,202,304,310,108) vč. cdstranění stávajících.				
		Nový syntetický nátěr 1x základní + 2x vrchní emajl vhodný pro topení.				
53	730-004.RXX	Vytápění - odvoz a uložení na skládku odpadu vzniklého	soub	1 ,00000	500,00	500,00
54	730-005.RXX	Vytápění - vypuštění/napuštění systému vč. nutných ko	soub	1 ,00000	2 500,00'	2 500,00

Položkový rozpočet

s:	W49-2023	Výměna rozvodů ZTI a oprava sociálního zařízení Kapitolní 14, Ostrava - Zábřeh
o:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01	Aktualizace 13.2.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské						6 923 42
55	76252681 IROO	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	4,15000	49,20	204,18

112: 4.154,15000

56	762-001 .RXX	Oprava podlah - výměna 10% dřevotřískových desek	m2	4,82500	450,00	2 171,25
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

3,6*0,1 0:36000
 12,8*0,1 1,28000
 15,35*0,1 1,53500
 3,52*0,1 0,35200
 12,98*0,1 1,29800

106

108•

109•

111•

113

57	762-002. RXX	Oprava podlah - přetmelení 30% dřevotřískových desek	m2	14,47500	280,00	4 053,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

S,

106: 3,6*0,3 1.08000

12,8*0,3 108: 3,84000 109: 4 60500 111: 352*0,3 1.05600

15,35*0,3 113: 12,98*0,3 3,89400

58	998762202ROO	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m		64,28430	7,70	494,99
----	--------------	--	--	----------	------	--------

Díl: 764 Konstrukce klem říšské						49 13
---------------------------------	--	--	--	--	--	-------

59	764410850ROO	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m		40,00	
----	--------------	--	---	--	-------	--

INP : 1,2 1 70000

Přesun hmot pro klempířské konstr., 0,48000

60	998764202ROO	výšky do 12 m			2,35	1,13
----	--------------	---------------	--	--	------	------

Díl: 766 Konstrukce truhlářské						267 121 89
--------------------------------	--	--	--	--	--	------------

61	725291123ROO	Madlo rovné nerez dl. 800 mm Vö. dodávky	soubor	4,00000	1	6 100,00
----	--------------	--	--------	---------	---	----------

11/1: 2 2,00000

11/P : 2 2,00000

62	76641 1821 ROO	Demontáž dřevěného obložení Stén	m2	9,48000	150,00	1 422,00
----	----------------	----------------------------------	----	---------	--------	----------

(0,84+0,55)*2 2,78000

(1,95+0,7+0,7)*2 70000

105 :

106: (1

63	766411822ROO	Demontáž podkladových roštů obložení Stén	m2	9,48000	37,20	352,66
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

(0,84+0,55)*2 2,78000

(1,95+0,7+0,7)*2 6.70000

105 :

106: (1

Položkový rozpočet

s:	W49-2023	Výměna rozvodů ZTI a oprava sociálního zařízení Kapitolní 14 Ostrava	Zábřeh
o:	so 01	Architektonicko-stavební řešení	
R:	01	Aktualizace 13.2.2024	
64	766661112ROO	Montáž dveří do zárubně, otevíravých Ikt. do 0,8 m	kus 9,00000 500,00 4 500,00
65	76666281 IROO	Demontáž prahů dveří lkiidlových	kus 9,00000 30,00 270,00
		INP :	400000
		4 2NP :	3,00000
		3	2,00000
		3NP : 2	
66	766670021 ROO	Montáž kování	kus 9,000005 125,00 1 125,00
67	766-OOI.RXX	D+M kuchyňské linky - standartní sestava VÖ. vrchních	kus 2,00000 23 47 828,00 91400
		Kuchyňské linky dfe dispoz;ce hcrní s poficemi, spodn: smísto policernfl zósuvkami vt. zákrytové desky pracovní desky. obkladu. Materiál dřevot lamino s ABS hranou: pracovní deska z HPL 38 mm. Vě. dFezu bez odkapávaøe a baterie. m.ö. 305 : 1 m.ö. 308 : 1	
68	766-001a.RXX	D+M kuchyňské linky - standartní sestava Vě. vrchních íF k dl. 150 mm	kus 4,00000 31 000,00 124 000,00
		Kuchyňské lžnky die dispoz;ce homi s pofrcemi, spodní s policemj, zásuvkami vt. zákrytové desky místo obkladu. pracovní desky. Materiál dřevo, lamino s ABS hranou: pracovní deska z HPL 38 mm. Vã. dñezu s odkapávaøe a baterie. m.ö. 113 : 1 m.ö. 206 : 1 m.ö. 207 : 1 m-ö. 210	
69	766-003.RXX	D+M oboustranných větracích mFížek dveFí	kus 2,00000 500,00 1 000,00 2,00000
70	766-004.RXX	D+M nerez piktogramu na dvere s oznažením místnosti	kus 8,00000 150,00 1 200,00 2+6 8,00000
71	54914628R	Kování dveřní klika-klika	kus 3,00000 700,00 2 100,00

©

P.č	číslo polož	Název položk	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
				3,00000		
72	54915351 R	Kování - klika - klika / wc zámek	kus	6,00000	900,00	5 400,00
73	611601201R	Dveře vnitřní výplň DTD s povrchem HPL plně 1-křídle 60 x 1970 mm ods ín RAL wc zámek	kus	6,00000	7 470,n	44 820,00

Zpracováno programem BUILDpower S,
as.

RTS,

Položkový rozpočet

		13/L : 3		3,00000		
		13/P : 3		3,00000		
74	611601203R	Dveře vnitřní výplň DTD deska s povrchem HPL plně ltín RAL z k vl žk	kus	1,00000	7 470,0ff	7 470,00
		12/P : 1		1 ,00000		
75	611601203Rx	Dveře vnitřní výplň DTD deska s povrchem HPL plně lkřídle 800 x 1970 mm v odstínu RAL, zámek odjistitelný z	kus	2,00000	7 470,00	14 940,00
		II/L: I		1,00000		
		II/P: I		1,00000		
		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m		2 625*27660		
76	998766202ROO			1.75		4 594,23
Díl: 771		Podlah z dlaždic a obklad				38 921 82
77	771475014ROO	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m		149,00	223,50
		105:		1,50000		
78	771479001 ROO	ezání dlaždic keramických pro soklíky	m	1,50000	50,00	75,00
79	771575109ROO	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	25,61000	600*00	15 366,00
		102		1,70000		
		107:392		3,92000		
		112 • 4:15		4, 15000		
		202 1,87		1,87000		
		205 • 3,93		3,93000		
		212 • 4,06		4:06000		
		304 • 2,95		2,95000		
		310 3,03		3,03000		
80	771577114ROO	Lišta hliníková přechodová),8*3)6*6	m	6,00000	280,00'	1 680,00
				2,40000		
				3:60000		
81	597623142R	Dlaždice 300 x 300 mm RIO minimální cena 650.-/m2 25,61*1,12 1,5*0,1*1,2	m2	28,86320;	650,00	18 761,08
		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m		o, 18000		
82	998771202ROO			361,05580	7,80	2 816,24
Díl: 776		Podlah ovlakové				49 44
83	776101101 ROO	ysávání podlah prům.vysavačem pod ovlak.podlahy	rn2	48,25000	2875	1 387,19
		106		3,60000		
		108 • 12,8		12,80000		
		109: 15,35		15.35000		
		111 • 3,52		3.52000		
		113 • 12,98		12,98000		
84	776401800ROO	demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	67,90000	10,00	679,00
106 : (1 95+1 7)				7.30000		
108 (4,35+2,95)*2				14,60000		
109 • (3,45+4,45)*2				15,80000		
111 1 8+1				7 .00000		
112 (1,7+2,45)*2				8130000		

Položkový rozpočet

s:	W49-2023	Výměna rozvodů ZTI a oprava sociálního zařízení Kapitolní 14, Ostrava - Zábřeh				
o:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení				
R:	01	Aktualizace 13.2.2024				
P.Č	číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

109 • 47*0,6

2.82000

Položkový rozpočet

112 (245+1)*2*2-0 15,00000

7

113 . 2

.

0

6

113 : 14

85	776511820ROO	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	rn2	65,20000	65,00	4 238,00
----	--------------	---	-----	----------	-------	----------

vč. odstranění lepidla a odmaštění

106 3,6

108 128*2 3,60000

109 • 15,35 25,60000

111 3,52 1535000

112 . 4,15 3,52000

113 : 12,98 4, 15000

12,98000

86	776-001 .RXX	D+M kobercová čistící zóna	rn2	5,05000	1 023,00	5 166,15
----	--------------	----------------------------	-----	---------	----------	----------

105 : 5,05

5,05000

87	776520010RAG*	Podlaha povlaková z vinylu, soklík vč. dodávky	rn2	48,25000s	787,75:	38 008,94
----	---------------	--	-----	-----------	---------	-----------

Kompletní provedení a dodávka vč. lepení a soklové lišty.

Podlahová krytina z tvrzeného PVC ti. vrstva 0,8 mm pro komerční prostory 2 mm (tř. 33 nášlapná lišta. určené sokiová

Minimální cena vinylu ... 800,-/m2

106

108 • 12,8 3,60000

109 : 15,35 12,80000

111 : 3,52 15,35000

113 : 12,98 3552000

Přesun hmot pro podlahy povlakové, 12,98000

88 998776202ROO výšky do 12 m 494,79280 0,93 460,16

Díl: 781		Obklad keramické				177 252 75
----------	--	------------------	--	--	--	------------

89	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	120,23000	47,50	5 710,93
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

včetně dodávky materiálu.

102: (1,7+1,05)*2*1,5-0,6*1,5 7,35000

: (1,75+2,45)*2*2-0,8*2 107 15,20000

: 4,7*0,6 109 282000

112: (2,45+1,7)*2*2-0,8*2 15,00000

: 2*0,6 113 120000

: (1,7+1,1)*2*1,5-0,6*1,5 202: 7,50000

: (1,75+2,45)*2*2-0,6*2 205 : (1

: 2,5*0,6

: 2,5*0,6

: 3*0,6

: (2,45+1,75)*2*2-0,6*2

: (2,05+1,95+0,5)*2*2-0,6*2

: 2,3*0,6

: 2,3*0,6

310: (2,25+1,95)*2*2-0,6*2

Položkový rozpočet

s:	W49-2023	Výměna rozvodů ZTI a oprava sociálního zařízení Kapitolní 14, Ostrava - Zábřeh
o:	so 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01	Aktualizace 13.2.2024

P.č	Číslo oložk	Název olož	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
				15,600		
				00		
	206			1.5000		
				0		
	207			:		
				1		
				,50000		
	210			1180000		
		: (1.7+1.1)*2*1.5-0.6*1.5	212 :	15.60000		
		: (1.75+2.45)*2*2-0.6*2		16,80000		
	305			1.38000		
	308			1:38000		
				15,60000		
90	781475120ROO	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm	m2	120,23000	600,00,	72 138,00
		: ,7+1,05)*2*1,5-0,6*1,6	102 : (1.7+1	7,35000		
		: ,75+2,45)*2*2-0,8*2	107 : (115,20000			
		2027.50000				
		205 :15,60000				
		206 230,6 1,50000				
		207 : 1.50000				
		210 3*016				
		: (2,45+1,75)*2*2-0,6*2	212 (2,45+1	15.60000		
		: (2,05+1,95+0,5)*2*2-0,6*2				
		: 2,3*0,6				
		: 2,3*0,6				
		310 : (2,25+1,95)*2*2-0,6*2				
		304		(2,05+		
				1		
				16,800		
				00		
		305		10800		
				0		
			308	1.38000		
				15,60000		
91	781-001.RXX	Přípatek za D+M ukončujících a rohových PVC lišt	m2	120,230001	38,00	4 568,74
92	597813649R	Obkládačka 300x600 mm	rn2	134,65760	650,00	87 527,44
		minimální cena 650,-/m2				
		120,23*1,12		13465760		
93	998781202ROO	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m		699,45110	4,30	7 307,64
Díl: 783						4 912 65

Položkový rozpočet

stropy
 102,107,112 : 1,7+3,92+4,15
 202,205,212 : 1,87+3,93+4,06

Mezisoučet

94	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email zárubeň : 1,5*9	m2	13,50000	203,50	2 747,25
				13,50000		

95	7832261 OOR00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní zárubeň : 1,5*9*2	m2	27 ,00000	80.20t	2 165,40
				27.00000		

Díl: 784	Malb					14 644 61
----------	------	--	--	--	--	-----------

96	784402801 ROO	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	rn2	54,05500,		2 275,72
----	---------------	---	-----	-----------	--	----------

9.77000 9,86000

stěny • 102 0,55000 19,63000
 : (1,05+1,7)*2*0,1 107 • (1 6,30000
 : (1,75+2,45)*2*0,75 6,67500
 112 : (2,75+1,7)*2*0,75 3,08000
 202 : (1,1+1,7)*2*0,55 6:30000
 205 : (1,75+2,45)*2*0,75 212 6,30000
 : (1,75+2,45)*2*0,75 304 2.70000
 : (1,95+2,05+0,5)*2*0,3 310 (2,25+1 2,52000
 : (2,25+1,95)*2*0,3 34,42500

Klez.tsoučet

97	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové	m2	175,44000	20,60:	3 614,06
----	--------------	--	----	-----------	--------	----------

26 70,08000

10,38+1,87+4,84+3,58+3,93+13,14+13,18+3,76+4,06

12,64+4,35+1,73+2,95+10+10+1,92+3,03 58,74000

46,62000

98	784450010RAB	Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem	m2	128,74750	68,00.	8 754,83
----	--------------	--	----	-----------	--------	----------

stropy . 9: 77000

102,107,112 : 1,7+3,9 9,86000

202,205212 : 1,87+3, 5, 98000

304,310 : 2,95+3,03

Mezisoučet

900

stěny .

Položkový rozpočet

102 : (1,05+1,7)*2*0,1	0,55000	
107 : (1,75+2,45)*2*0,75	6,30000	
112 : (2,75+1,7)*2*0,75	6.67500	
202 : (1,1+1,7)*2*0,55		
205 : (1,75+2,45)*2*0,75	6,30000	
212 : (1,75+2,45)*2*0,75		6,30000 270000
304 : (1,95+2,05+0,5)*2*0,3	2.52000	
310 : (2,25+1,95)*2*0,3		34.42500

Mezisoučet

s:	W49-2023	Výměna rozvodů ZTI a oprava sociálního zařízení Kapitolní 14, Ostrava - Zabreh'				
o:	so 01	Architektonicko-stavební řešení				
R:	01	Aktualizace 13.2.2024				
P.č	číslo položk	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

kuch. linka

:

		20,00000
307,308 : 5*4		
206,210 : 5,2		10,00000
109,113 : 10+5		15,00000

Mezisoučet

po bouraném dřevěném obložení		15,00000
• 15 Mezisoučet		
dozdívka 106/107 :		5,36250
1.952,75		

Mezisoučet

ostění 108 : (1,8+2,45+		3,35000
-------------------------	--	---------

Díl: M21	Elektromontáže	156 654 60
----------	----------------	------------

99	M21-001.RXX	Elektroinstalace viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000	156 654 560	156 654,60
----	-------------	--	------	---------	-------------	------------

Díl: D96	Přesun bouraných hmot suti a	51 498 47
----------	------------------------------	-----------

100	979011211ROO	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	22,96988	690,00s	15 849,22
101	979011219ROO	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t			5 742,47
		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,96988	250,00	5 972,17
				22,96988	260,00'	

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

103	979081121 ROO	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	436,42764	18,00	7 855,70
104	97908211 IROO	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,96988	300,00ž	6 890,96
105	979990107ROO	Poplatek za uložení suti - směs	t	22,96988		9 187,95

Díl: VN	Vedlejší náklad	33 000 00
---------	-----------------	-----------

106	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000'	18 000,00	18 000,00
-----	----------	---------------------	--------	----------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

Veškeré náklady spojené s vybudováním. provozem a odstraněním zařízení staveniště.

107,005124010R	Koordinační a kompletační činnost	Soubor	1,00000	8 000,00
----------------	-----------------------------------	--------	---------	----------


Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby. Kompletační činnost (dokumentace skutečného stavu, vzorkování, dodržování BOZP, řízení dokumentace ro koleaudaci. průběžný úklid. rovoznivii do rova ai. dokumentace skutečného stavu.

108	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	7	7 000,00
					0000	

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Celkem	1 780 426 16
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

s:	W49-2023	Výměna rozvodů ZTI a oprava sociálního zařízení Kapitolní 14, Ostrava - Zábřeh' v				
o:	so 01	Architektonicko-stavební řešení				
R:	01	Aktualizace 13.2.2024				
P.č	Číslo položk	Název položk	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

S, @

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt	Název objektu Zdravotně technické instalace	JKSO
Stavba	Název stavby Zaměření skutečného stavu objekta - torní 14 Ostrava - Zábřeh	SKP •
Projektant :	Renata Kabelíková	Počet měrných jednotek
Objednatel .	SMO Wob-Ostrava-Jih,Horní3,Hrabůvk	Náklady na MJ : 0
Počet listů	3	Zakázkové číslo . II/2022
Zpracovatel projektu	Ing. Miroslav Pytel	Zhotovitel

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady Il. a Ill. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z R N	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní odměny	0
	Montáž celkem	0	Oborová tirážka	
	HSV celkem	10 150	Přesun stavebních kapacit	
	PSV celkem	565 006	Mimostaveništní dorava	0
ZRN celkem		575 156	Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
HZS		0	Kompletační činnost ICD	0
RN Il.a Ill.hlavy		575 156	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS		575 156	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	

R.Kabelíková Datum .• 11/ 2023 Podpis:	Jméno : Datum : podpis:	Jméno Datum Podpis :
Základ ro DPH	21 činí	575 156 Kč
DPH	21 činí	120 783 Kč
Základ ro DPH	činí	0 Kč
DPH	činí	0 Kč
CENA n OBJEKT CELKEM		695 939 Kč

Poznámka :
ÚRS Praha a.s.

Kapitolní 14, Ostrava - Zábřeh
Zdravotně technické instalace

Stavba : **Kapitolní 14, Ostrava - Zábřeh**
Objekt : **Zdravotně technické instalace**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

97	Proražení otvoru a ost.bourací práce	4 550					
930	Hodinové zúčtovací sazby	5 600					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
	Celkem HSV	10 150					
721	Vnitřní kanalizace	0		165 203	000	0	000 0
722	Vnitřní vodovod	0	0	211 906	0	0	00 0
	✓ nitřní plynovod	0	0	0	0	0	0 0
724	Strojní vybavení	0	0	182 510	0	0	000 0
725	Zařizovací předměty	0	0	5 387	0	0	00 0
726	Instalační prefabrikáty	0	0	0	0	0	000 0
	Celkem PSV	0		565 006			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	7říšená vřmňní nrdmínku	0	0 0	575 156	0	0
	Oborová přírážka	00	00	575 156	00	00
	Mimostaveništní doprava	0	0	575 156		
	Zařizení staveniště	0	0	575 156	0	0
	Provoz investora	0	0	575 156	0	0
	Kompletační činnosti (IČD)	0	0	575 156		
	Rezerva rozpočtu	0	0	575 156		

Položkový rozpočet

Stavba :	
Objekt :	

Díl:	Učtovací jednotky	Proražení otvoru a ost.bourací práce				
1	9711011R	Sekání otvorů ve stáv. stropu (pro kanal. vodu vč. odvozu suti a poplatku za skládku)	66	00	950,00	
	o)	Sekání drážek ve stáv. zdivu (vč zpětné úpravy povrchu; odvozu suti a poplatku za skládku)	66	00	3 600,00	
		9711011R Proražení otvoru a ost.bourací práce			4 550,00	
Díl:	930	Hodinové zúčtovací sazby				
3	1111R	Náklady na vícepráce při napojení na stávající rozvody	00	350,00	2 800,00	
4	1112R	Zřízení montáž	00	350,00	2 800,00	
		930 Hodinové zúčtovací sazby			5 600,00	

CO (0 0 0 000

00 1-00

0000000 0000000

000 0 0000000 00000000

000000000000 0 00 0 000
(0

0 00 000000 0000 00 000

Díl:	722		m
32	722130804	DMTZ-potrubi z ocel.trubek pozink. do DN32	kus
33	722130901	Oprava-zazátkování vodov. potrubí	kus
34	722130916	Oprava-přefezání vodov.potrubí pozink. -DN 32	kus
35	722131934	Oprava-propojení vodov.potrubí pozink -DN 32	m
36	722170801	DMTZ-potrubi z plast.trubek -doDN25	m
37	722170804	DMTZ-potrubi z plast.trubek -DN32	m
38	722173202	Potrubi plast. PP-R PN20 D 20x2,8	m
39	722173203	Potrubi plast. PP-R PN20 D 25x3,5	m
40	722173204	Potrubi plast. PP-R PN20 D 32x4,4	m
41	722173205	Potrubi plast. PP-R PN20 D 40x5,5	m
42	722181221	Izol. potrubí trubicemi PE 10mm -DN 22mm	m

Vnitřní vodovod

Stavba : **Kapitolni 14, Ostrava - Zabreh**
 Objekt : **Zdravotné technické instalace**

43	722181222	Izol. potrubí trubiciemi PE 10mm přesDN 22-42mm	E	90,00	16 0"	0,00005	5 850,00	0,00005	0,0005
44	722181242	Izol. potrubí trubiciemi PE 20mm -DN 22-42mm	E	30,00	16 0"	0,00013	3 300,00	0,00013	0,004
45	722181812	DMTZ izol. potrubí -DN 50	Kus	30,00	00	000	600,00	0	0,005
46	722190901	Uzavření-otevření vodovodního potrubí	kus	2,00	00	000	191,60	0	0,001
47	72219091R	Vypuštění a napuštění vodovodního potrubí	kus	2,00	00	000	800,00	0	0,010
49	72219092R	Odkalení a odvzdušnění vodovodního potrubí	kus	1,00	0	0	400,00	0	0,003
50	72212440	Orientační štítky na zed	kus	2,00	0	0	300,00	0,42	0,001
51	722220111	Nástěnka závitová,pro výtokový ventil G 1/2"	kus	42,00	0	0	10 080,00	0,23	0,010
52	722220121	Nástěnka závitová pro baterii G 1/2	pár	7,00	0	0	2 905,00	0,47	0,003
53	722220861	DMTZ armatur vodvod.2závit -do G 3/4"	kus	4,00	0	0	120,00	0,66	0,001
54	722220862	DMTZ armatur vodvod.2závit -od G 3/4"-5/4"	kus	3,00	0	0	105,00	0,17	0,001
55	722224111	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	7,00	0	0	1 750,00	0,37	0,001
56	722231073	Armatury se 2závity-ventil zpětný , G D25	kus	6,00	0	0	2 100,00	0,23	0,001
57	722231075	Armatury se 2závity-ventil zpětný , G D40	kus	1,00	0	0	600,00	0,35	0,001
58	722232043	Armatury se 2závity - Kulový ventil D 20	kus	7,00	0	0	1 820,00	0,55	0,001
59	722232044	Armatury se 2závity - Kulový ventil D 25	kus	12,00	0	0	3 780,00	0,46	0,001
60	722232046	Armatury se 2závity - Kulový ventil D 40	kus	1,00	0	0	620,00	0,76	0,001
61	722232062	Armatury se 2závity - Kulový ventil s vypoušt. D 25	kus	4,00	0	0	1 800,00	0,19	0,001
62	722232063	Armatury se 2závity - Kulový ventil s vypoušt. D 32	kus	2,00	0	0	1 240,00	0,85	0,001
63	722232064	Armatury se 2závity - Kulový ventil s vypoušt. D 40	kus	1,00	0	0	950,00	0,01	0,001
64	72423300R	Pojist. ventil 0,6MPa - G 1/2"	m	6,00	0	0	2 040,00	0,01	0,001
65	722290226	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	315,00	0	0	8 505,00	0,01	0,001
66	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	t	315,00	0	0	9 450,00	0,01	0,001
67	722290822	DMTZ vodovod přesun hmot výšky -12m	t	0,54	0	0	856,00	0,01	0,001
68	988722102	Vodovod přesun hmot výška -12 m	t	0,54	0	0	434,16	0,01	0,001
		722 Vnitřní vodovod					211 998,06		0,060
									0,003

723 - Vnitřní plynovod

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

1 600,0	000 0 000000 00000 0
840,0	
9 600,0	
14 400,0	
4 800,0	
6 210,0	
1 120,0	
2 100,0	
14 100,0	
2 800,0	
8 050,0	
1 902,0	
5 200,0	
5 800,0	
6 200,0	
5 400,0	0000000000 0 0 0 0
0,00346	
0,01485	
0,01450	
0,01450	
0,01450	
0,01450	
0,02300	
0,02302	
0,02302	
0,01525	
0,01220	
0,08800	
0,01302	
0,02302	
0,00039	
0,01719	
0,003	
0,104	
0,029	
0,044	
0,015	
0,015	
0,322	
0,023	
0,138	
0,015	
0,085	
0,528	
0,013	
0,023	
0,001	
0,017	

00000000000000000000	1 600,0
	120,0
	4 800,0
	4 800,0
	4 800,0
	6 210,0
	80,0
	2 100,0
	2 350,0
	2 800,0
	1 150,0
	317,0
	5 200,0
	5 800,0
	3 100,0
	5 400,0
00000000000000000000	

00000 0 0000000 0 0 0	000 0 00 00000000
-----------------------	-------------------

Díl: 725	Zařizovací předměty	soub
69 725111131	Splachovací nádrže plast vysokopod.	soub
70 725110811	DMTZ klozet splachovací,výlevka	soub
71 725112021	Klozet.mísa kombi-bílá,spodní Lyra Plus+sedátko s krytem	soub
72 725112022	Klozet.mísa kombi-bílá,zadní Lyra Plus+sedátko s krytem	soub
73 725112023	Klozet.mísa kombi-bílá,zadní šikmá Lyra Plus+sedátko s k	soub
74 72511203R	Klozetová mísa invalidní-závěsná-70cm+sedátko inv.	soub
75 725210821	DMTZ umyvadel/dfezů ocel.,lit., keram.	soub
76 725211602	Umyvadlo keram. s otvorem 500x450, Lyra plus-Jika	soub
77 725211603	Umyvadlo keram. s otvorem 550x450, Lyra plus-Jika	soub
78 72521160R	Umyvátka keram.s otvor. -450x400 +odtok.sada do zdi	soub
79 72521161R	Kryt keram.na sifon pro umyvadlo -polosloup Lyra plus	soub
80 725240811	DMTZ sprch. kabin	soub
81 725241552	Sprchové dveře - zástěna 800 x 1950 cm, hliník	soub
82 725241553	Sprchový kout čtverec- zástěna 800 x 800 x 1950 cm, hliník	soub
83 725249101	Dod. a montáž sprch. vaniček-plast 800 x 800	soub
84 725331111	Výlevka diturvitová DN 100	soub

Výměna rozvodů zti a oprava sociál. zařízení
Kapitolní 1475/14, Ostrava Zábřeh

Dl . 4.4. Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Soupis prací neoceněný

R E K A P I Q U L A C E N Á K L A D Ů	ZÁKL BEZ DPH
CENA MONTÁŽ.PRACÍ	121755,70
CENA SPECIFIKACÍ	29698 , 90
ZKOUŠKY A REVIZE	5200 , 00
HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM	156654 , 60

SO UHRN NÁKLAD Ů

PSV SILNOPROUD	21461, 70
SPECIF.PSV SILNOPROUD	4887,80
PSV KABELY	19559, 34
SPECIF.PSV KABELY	17401, 53
PSV KOMPLETACE	2023, 74
SPECIF.PSV KOMPLETACE	6470, 25
PSV SVITIDLA	2832, 121755,
SPECIF.PSV SVITIDLA	00 70
POPLATEK	6279,
HL.III-HZS	34
CENA MONTÁŽ.PRACÍ	120, 29698 , 90
	oo
ROZVADECE	40720,
CENA SPECIFIKACÍ	00 5200 , oo
REVIZE	
ZKOUŠKY A REVIZE	29698 , 90

	REVIZE		5200,	
Oddíl	VC-71222/89 VYCHOZI REVIZE		00	
Sazebník:				
Ceník. č.	Popis položky	měr .	výměra	Kč/mj Cena Kč
P.č.		j		
0001	38010001 Vychodi revize elektroinstalace	hod	8	600, oo 4800, 00
0002	38010003 Spoluprace s reviznim technikem	hod	1	400, 400, 00
				00

0003	SOUČET REVIZE			5200, 00

	PSV SILNOPROUD			
Oddíl	VC 7/155-M M21 Elektromontaze			
Sazebník:				
Ceník. č.	Popis položky	mer .j	výměra	Min/ mj Celkem Min
P.č.		.		
0004	2100103012 Krabice přístrojová	kus	20	5, 108, 80
				44
0005	210010321 Krabice 68 odboc včet zap	kus	10	23, 234, 10
				41
0006	210100001 Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2	kus	33	3, 99, 99
				03
0007	210100004 Ukonceni vodicu v rozv do 10 mm2	kus	10	8, 86, 00
				60
0008	210100220 Ukonceni snury do 3x2,5mm2	kus	6	28, 172, 20
				70
0009	211190008 Zapojeni bojleru, ventilátoru	kus	8	49, 392, 00
				00
0010	210220321 Svorka na potrubí Cu pas	kus	33	15, 523, 05
				85
0011	211010010 Hmozdinka HM 8	kus		4, 214, 28
			44	87
0012	210190002 Montaz rozvodnic oceloplech do 50kg	kus	1	51, 51, 90
				90
0013	210192551 Svorkovnice HOP	kus	1	50, 50, 63
				63

0014	211190004	Montaz protipozarni ucpavka p.80mm	kus	3	148,00	444,00
0015	211190022	Zapojeni kabelu do stáv. rozv. RH	kus	1	1200,00	1200,00
0016	SOUČET	Časový fond položek minut				3576,95
0017		Časový fond položek hodin I				59,62

0018	SOUČET	PSV SILNOPROUD		360,0 h		21461,70
------	--------	----------------	--	---------	--	----------

	Oddíl	SPECIF.PSV SILNOPROUD				
	Sazebník:	Ceník materialu				
P.č.	Ceník. č.	Popis položky	mer.	výměra	Kč /mj	Cena Kč

0019	34571518	Krabice přístrojová	kus	20	6,86	137,20
0020	34571561	Krabice 68 odboc vcet zap	kus	10	12,85	128,50
0021	34571537	Svorkovnice do odbočné krabice	kus	10	3,21	32,10
0022	35442071	Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/	kus	33	13,4	430,32
0023	35442150	Svorka uzemnovaci 32x29x2mm	kus	33	12,08	398,08
0024	56227008	Hmozdinka 8	kus	44	2,37	104,37
0025	58541113	Sadra	kg	8	16,30	130,30
0026	34562775	Svorkovnice HOPB	kus	1	226,36	226,36
0027	607512537	Protipozarni ucpavka p.80mm	kus	3	1100,00	3300,00
		D. 1.4.4.b-01 02 0 3				

0028	SOUČET	SPECIF PSV SILNOPROUD				4887,80
------	--------	-----------------------	--	--	--	---------

	Oddíl	PSV KABELY				
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník. č.	Popis položky	měr.	výměra	Min /mj	Celkem Min
0029	2108001050	Kabel CYKY 5 30x1 ul. pod omítkou		40	3,42	136,80
0030	2108001052	Kabel CYKY 5 3Jx1 ul. pod omítkou		210	3,42	718,20
0031	2108001150	Kabel CYKY 5 5Jx1 ul. pod omítkou		10	3,42	34,20
0032	2108001062	Kabel CYKY 3Jx2,5 ul. pod omítkou		350	3,42	1197,00
0033	2108100131	Kabel CYKY 5Jx10		5	3,42	17,10
0034	210802451	Snura CGSG 3x2,5		18	5,43	97,74
0035	210800546	Vodic CY 4 ul pevne		150	5,43	814,50
0036	210800549	Vodic CY 16 ul pevne		40	5,43	217,20
0037	210800550	Vodic CY 25 ul pevne		5	5,43	27,15

0038 SOUČET Časový fond položek minut I 3259, 89
 0039 Časový fond položek hodin I 54, 33

0040 SOUČET PSV KABELY 360, 0 Kč/h 19559, 34

Oddíl SPECIF.PSV KABELY

Sazebník : Cenik materialu

Ceník. č. Popis položky

P.č.

			měr .	výměra	Kč /mj	Cena Kč
0041	34111030	Kabel CYKY 30x1 mm2- B	j	42	14, 46	607, 32
0042	34111032	Kabel CYKY 3Jx1 mm2- B		220, 5	13, 85	3053, 93
0043	34111090	Kabel CYKY 5Jx115 mm2- B	m	10, 5	22, 66	237 , 93
0044	34111038	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2- B		350	22, 56	7896, 00
0045	34111077	Kabel CYKY 5Jx10 mm2-	m	5, 25	139, 25	731, 06
0046	34145527	Snura CGSG 3x2,5 mm2-B		18, 9	32, 33	611, 04
0047	34140965	Vodic CY 4 mm2 zelenozluty- B		157, 5	12, 18	1918 , 35
0048	34140968	Vodic CY 16 mm2 zelenozluty- B		42	45, 59	1914 , 78
0049	34140969	Vodic CY 25 mm2 zelenozluty l. B		5, 25	82, 12	431, 13
		D. 1.4.4.b-01 0 2 0				
		3				

0050 SOUČET SPECIF.PSV KABELY 17401 , 53

Oddíl PSV KOMPLETACE

Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

Ceník. č. Popis položky

P.č.

			měr j	výmě r a	Min/ mj	Celkem Min
0051	210110041	Spinac zapusteny jednopol	kus	7	8, 85	61, 95
0052	2101100211	Spinac jednopólovýdo vlhka	kus	1		23, 40
0053	2101110110	Zasuvka jednoduchá zap 2P+Z	kus	5	16, 44	82, 20
0054	2101110211	Zasuvka jednoduchá 2P+Z do vlhka	kus	1	25, 56	25, 56
0055	210110084	Spinac specialni sporak 230V	kus	6	24, 03	14 4 18

0056 SOUČET Časový fond položek minut 337, 29
 0057 Časový fond položek hodin) 5, 62

0058 SOUČET PSV KOMPLETACE 360,0 Kč/h 2023 , 74

Oddíl SPECIF.PSV KOMPLETACE

Sazebník: Cenik materialu

P.č.	Ceník. č.	Popis položky	měr . j .	výměra	Kč /mj	Cena Kč
0059	34535850	Kryt jednoduchy B	kus	7	3 9 14	273 , 98
0060	34535853	Ramecek jednonasobny bílá	kus	12	24,	297, 24
					77	
0061	34535860	Spinac strojek c. 1	kus	7	101,	710 , 71
					53	
0062	34535690	Spinac jednoplóllový zapuštěný.IP44 B (včetně rámečku a krytu)	kus	1	196,	196, 31
					31	
0063	34551441	Zasuvka jednoduchy bílá	kus	5	126,	631, 25
					25	
0064	34551476	Zasuvka jednoduchy IP44 zapuštěnáí B (včetně rámečku a krytu)	kus	1	210,	210, 44
					44	
0065	34536399	Sporak.pripojka se sig.dout.230V B	kus	6	691,	4150, 32
					72	
		D. 1.4.4.b-01 0 2 0				
		30				
0066	SOUČET	SPECIF.PSV KOMPLETACE				6470, 25
	Oddíl	PSV SVITIDLA				
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník. č.	Popis položky	měr , j .	výměra	Min/mj	Celkem Min
0067	211207012	Svitidla montaz	kus	8	59,	472, 00
					00	
0068	SOUČET	Časový fond položek minut I				472, 00
0069		Časový fond položek hodin I				7, 87
0070	SOUČET	PSV SVITIDLA		360,0 Kč/h		2832 , 00
	Oddíl	SPECIF.PSV SVITIDLA				
	Sazebník:	Ceník materiatu				
P.č.	Ceník. č.	Popis položky	měr . j .	výmě ra	Kč/ mj	Cena a
						Kč
0071	34880210	Svitidlo A dle vykresu katalog svitidel	kus	6	927,	5566, 56
					76	
0072	34880211	Svitidlo A1 dle vykresu katalog svitidel	kus	2	356,	712, 78
					39	
		D. 1.4.4.b-01 0 3				
0073	SOUČET	SPECIF.PSV SVITIDLA				6279, 34
	Oddíl	POPLATEK				
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 504315.1190				
P.č.	Ceník. č.	Popis položky	měr -j .	výměra	Kč /mj	Cena Kč
0074	50435105	Poplatek za ekologickou likvidaci svitidia	kus	8	15,	120, 00
					00	
		D. 1.4.4.b-01 0 3				

	Oddíl	ROZVADECE				
	Sa zebník :	Ceník materialu				
	Ceník. Č.	Popis položky	měr .	výměra		Cena *
P.č.			j .			
0086	35714510	Rozvaděč	kus	1	29698,90	29698, 90
		RSZ D.				
		1.4.4.b-06				
0075	SOUČET	POPLATEK				120 , 00
	Oddíl	HL.III-HZS				
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 504315.1190				
P.č.	Ceník. Č.	Popis položky	měr -j	výměra	Kč /mj	Cena Kč
0076	50435102	Koordinace prace s investorem	hod	1	450,	450, 00
					00	
0077	50435103	Koordinace prace s jinými profesemi	hod	1	450,	450, 00
					00	
0078	50435109	Vykroužení otvoru pro krabici	ks	30	35,	1050, 00
					00	
0079	50435110	Nika pro rozvaděč	ks	1	800,	800, 00
					00	
0080	50435111	Sekani dražek		210	76,	15960, 00
					00	
0081	50435112	Zamazani dražek	m	210	46,	9660, 00
					00	
0082	50435113	Sekani průrazu	ks	15	90,	1350, 00
					00	
0083	50435104	Dokumentace skutečného provedení	kus	1	5000,	5000, 00
					00	
0084	50435115	Demontaze elektroinstalace	hod	20	300,	6000 ,
					00	00

0085	SOUČET	HL.III-HZS				40720, 00

0087	SOUČET	ROZVADECE				29699, 90