

Soupis prací s jednotkovou cenou

Název stavby:	Výměna podlahových krytin v areálu PNB (v rozsahu cca 5000m ²)	Doba výstavby:	24 měsíců	Objednatel:	Psychiatrická nemocnice Bohnice
Druh stavby:	Rekonstrukce objektu	Začátek výstavby:	předpoklad 1.4.2024	Projektant:	X
Lokalita:	areál PNB	Konec výstavby:		Zhotovitel:	SOFTFLOOR.CZ s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	28.02.2024	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Poznámka
		776	Podlahy povlakové				
1		776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m ²		20,00	
		776201813	demontáž lepených povlakových krytin strojně	m ²		20,00	
2		776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt,	m		20,00	
			ruční oškrábání původního podkladu od zbytků lepidla	m ²		20,00	
		776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m ²		20,00	
		776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m ²		20,00	
			sešívání podkladu sponkováním (epoxid + ocelové spony)	bm		20,00	
		776111311	vysátí podkladu povlakových podlah	m ²		2,00	
		776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m ²		30,00	
		776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m ²		30,00	
		776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m ²		50,00	
		776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m ²		50,00	
		776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti do 5%	m ²		80,00	
		776141121	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou pevností 30MPa do 3mm	m ²		50,00	
		776141122	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou pevností 30MPa do 5mm	m ²		50,00	
		776141123	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou pevností 30MPa do 8mm	m ²		50,00	
3		776141124	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou pevností 30MPa do 10mm	m ²		50,00	
		776141111	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou pevností 20MPa do 3mm	m ²		50,00	
		776141112	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou pevností 20MPa do 5mm	m ²		50,00	
		776141113	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou pevností 20MPa do 8mm	m ²		50,00	
		776141114	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou pevností 20MPa do 10mm	m ²		50,00	
		776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m ²		10,00	
4		776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků PVC výšky do 100mm	m		10,00	
		776411213	Montáž tahaných obvodových soklíků PVC vnitřních rohů	m		10,00	
		776411214	Montáž tahaných obvodových soklíků PVC vnějších	m		10,00	
5		283424021	Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC č. h. 1953	m		10,00	
		776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	bm		50,00	
6		776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC nebo vinyl	m ²		80,00	
7		283424021	Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC č. h. 1953	m		30,00	
8		776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m ²		40,00	
		776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m ²		40,00	
		776221121	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem	m ²		40,00	
		776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	bm		5,00	
9		776002VD	Podlahové zátěžové PVC (např. Tarkett Ruby) vč.profezu	m ²		270,00	
		28411051	Vinylové dílce tl. 2,5mm nášlapná vrstva 0,55	m ²		200,00	
		28411127	Elektrostaticky vodivé PVC v pásech tl. 2mm	m ²		150,00	
		28411126	Antistatické PVC v pásech tl. 2mm	m ²		100,00	
10		77601VD	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m		10,00	

11	77602VD	Napuštění povlakových podlah pastou a vyleštění	m2	10,00
12	952901411R00	Lokální opravy PVC	hod	20,00
	59054130	Nerezová přechodová lišta 35mm kartáčovaná samolepicí	bm	20,00
	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	bm	10,00
13	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	10,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
14	952901411R00	Vystěhování nábytku a následné znovunastěhování	hod	10,00
S Přesuny suti				
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,00
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - 2x	t	10,00
17	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	10,00
18	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	10,00
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,00
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	10,00
21	97990111R00	Poplatek za skládku suti - PVC	t	10,00

Hodnotící kritérium - součet všech jednotkových položek

1 997,00

SPECIFIKACE

Rychleschnoucí nivelační hmota

- cementový potěrový materiál pro používání v interiéru
- třída pevnosti v tlaku C55/67
- Odolnost vůči ohrusu podle Bohma A25
- připravenost k pokládce PVC po 24 hodinách
- vhodnost pro zatížení nábytkovými kolečky od 0,8mm tloušťky vrstvy (kolečka podle DIN 12529)

Rychleschnoucí penetrace

- teplota při zpracování : Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 50% teplota vzduchu při zpracování min. + 16C, teplota podlahy min 14C

Zátěžové PVC v rolích

- klasifikace : U4P3E2/3C2, 34/43
- šíře role: 3m
- nášlapná vrstva: 1,0mm
- protiskluz: R12
- Celková hmotnost 2800 g/m2
- Nehořlavost: BFI/S1
- Statická elektrická náchylnost: <2kV
- TVOC PO 28 dnech <10 µg/m3
- Akustika: 8 dB

Poznámka: uchazeč vyplní žlutá pole (NUTNO VYPLNIT VŠECHNA POLÍČKA, HDNOTA 0,-Kč může vést k vyloučení uchazeče)