



28968

SMLO-0281/00666001/2024

S-1555/KSÚS/2024

č. evid. 058734

DOHODA

o převzetí odpojených částí přeložky produktovodu
v rámci stavby v rámci stavby „II/101 Brandýs nad Labem, přeložka, I. etapa“ komunikace

dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a s přihlédnutím k zákonu č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, ve znění pozdějších předpisů, tuto dohodu (dále jen tato „**Dohoda**“):

Smluvní strany:

	Středočeský kraj
Sídlo	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČ	70891095
DIČ	CZ70891095
Bankovní spojení	PPF banka a.s., č.ú. 4440009090/6000
Zastoupený:	
Organizace	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., na základě zřizovací listiny ze dne 25.4.2015
Sídlo	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČ	00066001
DIČ	CZ00066001
Zápis v obch. rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: Pr, vložka: 1478
zastoupena	

(dále též jen „Investor“)

a

ČEPRO, a.s.

Sídlo	Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7,
IČ	60193531
IČO	CZ60193531
Zápis v obch. rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341
Zastoupená:	Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a Ing. Helenou Hostkovou, místopředsedkyní představenstva

k jednání v rámci uzavřené dohody je pověřen: [REDACTED]

(dále jen „**ČEPRO**“)

dále jen „**Smluvní strany**“

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu č. 44474 o přeložce produktovodu Roudnice-Dědibaby-Kralupy-Nové Město v katastrálním území Zápy, Dřevčice u Brandýsa nad Labem, Stránka u Brandýsa nad Labem v rámci stavby „II/101 Brandýs nad Labem, přeložka, I. etapa“ komunikace ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“), v níž se dohodly na podmínkách, za nichž Investor poskytne ČEPRO vybudování nové části zařízení vlastníka spolu se zřízením věcných práv k pozemkům pro novou část trasy produktovodu Roudnice-Dědibaby-Kralupy-Nové Město vč.

jeho součástí a příslušenství (dále jen též „přeložky produktovodu“), zahrnující také zrušení a demolici původních částí produktovodu bránících ve výstavbě silnice II/101 Brandýs nad Labem (dále jen „Stavba“), včetně ekologické likvidace zrušené/odpojené části zařízení ČEPRO, včetně dodržení podmínek ochrany životního prostředí a konečné likvidace veškerých vzniklých odpadů v souvislosti s demolicí zrušené části produktovodu a postupu zprovoznění (přepojení) přeložek včetně jejich zkušebního provozu, včetně zajištění odpovídající šíře ochranného pásma.

- 1.2. Podle bodu 7. odst. 7.1. Smlouvy se Investor zavázal uzavřít do tří měsíců od propojení přeložky s ČEPRO dohodu o převzetí odpojených částí produktovodu do vlastnictví Investora za účelem jejich ekologické likvidace, v níž strany provedou také majetkoprávní vypořádání a v níž bude stvrzeno, že Investor poskytne ČEPRO za odpojené části produktovodu přeložky produktovodu do majetku ČEPRO, včetně uvedení hodnoty. Předmětem této Dohody jsou odpojené části produktovodu spojené s SO 502 a SO 503.

Propojení přeložek se uskutečnilo na pozemcích v katastrálním území Stránka u Brandýsa nad Labem i kat. území Zápy na základě zápisu o technické přejímce zařízení produktovodu dne 12.7.2022 (**Příloha č. 1** k dohodě) pro

- SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29, SO 102 DN 300 D108 Dědibaby-Mstětice, v provedení OC 300, v celkové délce 246 m

- SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107 DN 300 D108 Dědibaby-Mstětice, v provedení OC 300 v celkové délce 136 m

Přeložky byly uvedeny na základě Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad č.j. MPO 58036/22/309-SÚ dne 11.7.2022 pro stavbu s názvem „II/101 Brandýs nad Labem – přeložka, I.etapa – část 1“ týkající se stavebních objektů SO 502 a SO 503 – přeložky produktovodu na pozemcích parc. č. 196/3, 203/4, 205/2, 207/1, 207/2, 208/1, 208/2 a 214 v kat. území Stránka u Brandýsa nad Labem a na pozemcích parc. č. 771/1, 771/2, 771/2 771/4 v kat. území Zápy (**Příloha č. 2** k dohodě).

Tříměsíční lhůta sjednaná v bodu 7 odst. 7.1. Smlouvy pro uzavření dohody nebyla dodržena, smluvní strany s jejím nedodržením nespojují žádnou sankci.

- 1.3. Investor předal ČEPRO před propojením Přeložek s produktovodem tyto doklady:
- dokumentace skutečného provedení včetně zaměření přeložek – ke dni 15. 7. 2022 předáno elektronicky, viz zápis o technické přejímce přeložek uvedený výše (jeho příloha)
 - doklady o zřízení věcných břemen pro přeložku – s výjimkou pozemků, ohledně nichž byl dohodnut termín do 31. 6. 2024 – přehled pozemků a dokladů i nedořešených pozemků je **Přílohou č. 3** Dohody.
 - doklad o zřízení ochranného pásma pro přeložku v rozsahu ochranného pásma produktovodu jako celku – zřízeno dle stavebního povolení vydaného pod č.j. MPO 24799/19/367-SÚ ze dne 27. 6. 2019, nabytí právní moci dne 25. 7. 2019. (**Příloha č. 4** Dohody)

2. Předmět Dohody

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že původní částí produktovodu bránících ve výstavbě silnice II/101 Brandýs nad Labem SO 502 a SO 503 (dále „Odpojené části produktovodu“). Odpojené části produktovodu leží v pozemcích: parc. č. 771/1, 771/2, 771/3, 771/4 v kat. území Zápy, obec Zápy a v pozemcích parc. č. 208/2, 207/2, 206/2, 205/2 v kat. území Stránka u Brandýsa nad Labem, obec Zápy a jsou blíže definovány dokumentací pro územní a stavební řízení stavby. Odpojené části produktovodu ČEPRO předává Investorovi do jeho výlučného vlastnictví a Investor je od ČEPRO přebírá do svého vlastnictví ve stavu jak stojí a leží se všemi součástmi a příslušenstvím za účelem jejich konečné ekologické likvidace z důvodu stavební činnosti. Investor se zavazuje předat doklady o způsobu řádně provedené demolice a ekologické likvidace Odpojených částí produktovodu zajistit a předat ČEPRO v souladu se Smlouvou při respektování platných právních předpisů a na základě příslušných pravomocných povolení, to vše nejpozději ve lhůtě do 30. 6. 2024.
- 2.2. Investor se zavazuje k bezúplatnému převzetí odpojených částí přeložek DN 150 do svého vlastnictví a k bezúplatnému poskytnutí přeložky produktovodu popsané v b. 1.2. dohody, předané ČEPRO zápisem ze dne 15. 7. 2022, které nabylo ČEPRO do vlastnictví propojením s produktovodem (SO 502 na inventární kartě H131685 v délce 246 m, SO 503 na inventární kartě H131685 v délce 136 m), jako náhrada škody (naturální plnění za odpojené části produktovodu). Vlastnictví přechází okamžikem propojení přeložek, kdy se stávají přeložky součástí stavby

produktovodu, který je tím uveden do stavu provozuschopnosti po odpojení Odpojených částí produktovodu stavby Investora (naturální restituce). Odstranění přejímkových vad přeložek bylo stvrzeno písemně dne 20. 7. 2022. Hodnota Odpojených částí produktovodu odpovídá hodnotě Přeložek produktovodu, kterými jsou nahrazeny. Podrobné vyčíslení pořizovacích nákladů Přeložek produktovodu provede Investor v souladu s bodem 7.2. smlouvy č. 44474 ve formě potřebné podle účetních pravidel vlastníka pro zaúčtování do majetku. Vyčíslení bude povinnou přílohou protokolu o konečném předání a převzetí Přeložek produktovodu.

2.3. Ujednání Smlouvy nejsou uzavřením této Dohody dotčena a platí.

2.4. Investor přejímá a ČEPRO předává Odpojené části produktovodu ke dni platnosti této Dohody.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tato Dohoda nabývá účinnosti uzavřením, tj. jejím podpisem oběma smluvními stranami, nevyplývá-li ze zákona něco jiného.

3.2. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

3.3. Tato Dohoda a veškeré vztahy s ní související, včetně otázek její platnosti a případných následků její neplatnosti, se řídí právem České republiky bez přihlídnutí k jeho kolizním ustanovením. Při výkladu této Dohody se přihlíží pouze k ustanovením této Dohody, Smlouvy o přeložce č. 44474 a obecně závazných právních předpisů a nikoli k obchodním zvyklostem. Nadpisy jednotlivých ustanovení této Dohody mají pouze orientační význam, při výkladu Smlouvy se k nim tedy nepřihlíží. Změny této Dohody lze provádět pouze písemně, oboustranně podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že není-li výše v této Dohodě stanoveno jinak, veškerá korespondence, oznámení, odstoupení, sdělení, či jiné dokumenty podle této Dohody musí být provedeny písemně a musí být doručeny druhé smluvní straně osobně či doporučenou poštou na dodejku na její adresu uvedenou v záhlaví této Dohody. Jakákoli korespondence, oznámení, odstoupení, sdělení či jiný dokument doručovaný druhé smluvní straně na základě této Dohody se považuje za řádně doručení i. okamžikem potvrzení převzetí, je-li doručován osobně, ii. v den přihlášení do datové schránky, nejpozději však třetí pracovní den po dodání do datové schránky, je-li zasilán prostřednictvím datové schránky, třetí pracovní den po odevzdání k poštovní přepravě, je-li zasilán doporučenou poštou na dodejku a doručen do dispoziční sféry adresáta.

3.5. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Investor prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz. ČEPRO, a.s. je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

3.6. Strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu této Dohody a informace, které o druhé Straně získala při jednáních o této Dohodě, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje tato Dohoda, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).

- 3.7. Pro případ, že tato Dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Dohody včetně jejích případných dodatků v registru smluv zajistí ČEPRO, a.s. v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Dohoda nebude v registru smluv ze strany ČEPRO, a.s. uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, investor vyzve písemně ČEPRO, a.s. emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Investor se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Dohodu v registru smluv či již uveřejněnou Dohodu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Dohody v registru smluv ze strany Společnosti, je ČEPRO, a.s. oprávněno požadovat po Investrovi vedle náhrady újmy zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Investrovi. V případě, že Investor požaduje anonymizovat v Dohodě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje včetně odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat nejpozději při podpisu této Dohody písemně ČEPRO, a.s. emailovou zprávou odeslanou na adresu ceproas@ceproas.cz. Jinak platí, že Investor souhlasí s uveřejněním Dohody v plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle názoru ČEPRO, a.s. naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.
- 3.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že osoby podepisující za ně tuto Dohodu jsou oprávněny za ně tuto Dohodu uzavřít, že si tuto Dohodu před jejím uzavřením pečlivě přečetly, podrobně se seznámily s jejím obsahem, se kterým bez výhrad souhlasí, uzavírají ji vážně, určitě, svobodně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 3.9. Nedílnou součástí Dohody (každého stejnopisu) jsou její Přílohy:
- Příloha 1: Zápis o technické přejímce ze dne 15. 7. 2022 (SGS Czech Republic, s.r.o, KsÚS Středočeského kraje,
 - Příloha 2: Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad č.j. MPO 58036/22/309-SÚ dne 11. 7. 2022
 - Příloha 3: Přehled pozemků zřízených věcných břemen a pozemků k dořešení do 31. 6. 2024
 - Příloha 4: Stavební povolení č.j. MPO 34799/19/367-SÚ ze dne 27. 6. 2019, nabytí právní moci dne 25. 7. 2019
 - Příloha 5: Technická zpráva ze dne 16. 6. 2022 – geodetické zaměření skutečného provedení stavby SO 502, SO 503

V Praze dne

Středočeský kraj
zastoupený
Krajská správa údržby silnic
Středočeský územní úřad, p.o.

9 -03- 2024

V Praze dne

03 -04- 2024

ČEPRO, a.s.

**ZÁPIS O TECHNICKÉ PŘEJÍMCE
(ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY)
ZAŘÍZENÍ PRODUKTOVODU (NEBO JEJÍ UCELENÉ ČÁSTI)**

Etapa: SO.502 a SO.503

Umístění stavby zařízení produktovodu (nebo její ucelené části)

Obec: Zápy

Umístění stavby: Zápy

na pozemcích parc. č. 196/3, 203/4, 205/2, 207/1, 207/2, 208/1, 208/2 a 214 v katastrálním území Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]
na pozemcích parc. č. 771/1, 771/2, 771/3 a 771/4 v katastrálním území Zápy [609226].

Název stavby zařízení produktovodu (nebo její ucelené části)

II/101 BRANDÝS NAD LABEM – PŘELOŽKA – ČÁST OBCHVAT ZÁPY

Popis stavby zařízení produktovodu, objektu (technické hodnoty)

SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102 DN 300 D108 Dědibaby – Mstětice, v provedení OC 300, v celkové délce 246 m
SO 503 Přeložka produktovodu v km 0,88 SO.107 DN 300 D108 Dědibaby – Mstětice, v provedení OC 300 v celkové délce 136 m

Provozovatel distribuční soustavy (DS): ČEPRO a.s.

Stavebník (investor): Středočeský kraj

Zhotovitel (vč. IČ): KOSOGASS-Inženýring s.r.o. (165 55 732)

Projektant: PROJEKCE CIHLÁŘ s.r.o.

Technický dozor stavebníka (investora): [REDAKCE]

Technický dohled provozovatele: [REDAKCE]

Stanovisko nebo rozhodnutí příslušného stavebního úřadu nebo veřejnoprávní smlouva nebo certifikát autorizovaného inspektora (dle režimu daného stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.) o povolení stavby

Typ: Stavební povolení

Ze dne: 25.07.2019

Č. j.: MPO 24799/19/367 – SÚ

Vydal: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody nejsou

Soupis nedodělků zřejmých při převímce, vč. lhůt a zodpovědností při jejich odstranění JSOU

NEJSOU

Propojení produktovodů na stávající oc DN 300, zásyp propojovacích jam

Dokončení prvků SKO v rámci vnějších vlivů VN

Chybí zřízení věcných břemen pro přeložku produktovodu a tato závada bude odstraněna do 31.12.2022

Vyjádření účastníků řízení

Technická dokumentace uvedená v příloze byla předána Technickému dohledu provozovatele.

Uvedení zařízení produktovodu do provozu a jeho užívání je možné jen na základě splnění podmínek stanovených stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, rozhodnutím příslušného stavebního úřadu nebo veřejnoprávní smlouvou nebo certifikátem autorizovaného inspektora.

Platí pro přeložku zařízení produktovodu:

V případě přeložky zařízení produktovodu bere stavebník (investor) na vědomí, že nabude do vlastnictví zrušenou část zařízení DN 300, materiál OC v rozsahu dle PD.

Zajištění propoje (kdo, kdy, podmínky, termíny)

KOSOGASS-inženýring 19. – 20.07.2022

Zahájení prací: 12.4.2022

Dokončení prací: 12.07.2022

Záruční doba se počítá od data převjmacího řízení a končí dnem: 15.07.2027

Datum převjmacího řízení: 15.07.2022

Stavebník (investor) / zástupce(i) Stavebníka (investora) /

Jméno a příjmení

[Redacted]

Společnost / Funkce

Středočeský kraj / Tř. KSÚS

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001

Podpis(y)

[Signature]

150 21 Praha 6
DIČ: CZ00066001

SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájem 1233/2

155 00 Praha 1

IČ: 48589241

(4)

Zhotovitel nebo jeho zástupce(i)

Jméno a příjmení

[Redacted]

Společnost / Funkce

KOSOGASS-inženýring s.r.o.
KOSOGASS-inženýring s.r.o. / stavbyvedoucí
Říčanská 1754, 251 01 Říčany
IČ: 16555732 DIČ: CZ16555732
tel.: 323 602 149 fax: 323 604 550
-3-

Podpis(y)

[Signature]

Provozovatel nebo jeho zástupce(i)

Jméno a příjmení

[Redacted]

Společnost / Funkce

ČEPRO a.s / Stř.1 Produktovody

Podpis(y)

[Signature]

Generální dodavatel / zástupce

Jméno a příjmení

[Redacted]

Společnost / Funkce

Strabag a.s.

Přílohy

Předávaná dokumentace

Bude předána po propojení díla

Rozdělovník

Poznámka

 **KOSOGASS – inženýring, s.r.o. Říčanská 1754, 251 01 Říčany**

KOSOGASS – inženýring, a.s.

Říčanská 1754

251 01 Říčany


Prohlášení zhotovitele

Dílo „Přeložky produktovodů“, tj. „II/101 Brandýs nad Labem – přeložka – část obchvat Zápy SO 502 a SO 503, byly provedeny v souladu s uvedenou PD, z materiálu a komponentů, které odpovídají příslušným normám, technické specifikaci a vyhovuje bezpečnostním a zdravotním požadavkům dle směrnic EU a na které bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č.22/1997 Sb.

Dílo (práce a dodávky požadované v rámci přeložek) jsou dokončené, kompletní a jsou provedeny řádně.

Dílo „ Přeložky produktovodů, tj. „II/101 Brandýs nad Labem – přeložka – část obchvat Zápy SO 502 a SO 503“ předáváme objednateli k užívání pro účel, ke kterému je určeno.

V Říčanech, dne: 20.7.2022



**MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU**
Odbor stavební úřad

Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město

tel.: 224 853 179

viz rozdělovník

SPIS. ZN.: MPO 58036/2022
Č. J.: MPO 58036/22/309 – SÚ
PID: MIPOX03Y5DN6
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
DATUM: 11. 7. 2022

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. d) zákona č.: 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumalo podle ustanovení § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu, kterou dne 27. 5. 2022 podal vyšší územně samosprávný celek

Středočeský kraj, IČO: 708 91 095, se sídlem: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov, který je na základě plné moci ze dne 11. 9. 2019 zastoupen společností SGS Czech Republic, s.r.o., IČO: 485 89 241, se sídlem: K Hájkům 1233/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle ustanovení § 122 odst. 3 stavebního zákona a podle ustanovení § 18i vyhlášky č.: 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

kolaudační souhlas,

kteřý je dokladem o povoleném účelu užívání stavby v žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nazvané:

**"II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1. etapa - část 1",
týkající se stavebních objektů SO 502 a SO 503 – přeložky produktovodu,
městys Zápy (okres Praha-východ), část obce (městys) Zápy,**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 196/3, 203/4, 205/2, 207/1, 207/2, 208/1, 208/2 a 214
v katastrálním území Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]
a na pozemcích parc. č. 771/1, 771/2, 771/3 a 771/4 v katastrálním území Zápy [609226].

Pro stavbu označenou názvem: "II/ 101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1. etapa - část 1", týkající se stavebních objektů SO 502 a SO 503, bylo ve stavebním řízení vydáno stavební povolení, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad, pod SPIS. ZN.: MPO 24799/2019, pod Č. J.: MPO 24799/19/367 – SÚ, ze dne 27. 6. 2019, které nabylo právní moci dne 25. 7. 2019.

Vymezení účelu užívání stavby:

Účel užívání stavby je zajištění bezpečné a spolehlivé přepravy hořlavých kapalin.

Provedená stavba představuje změnu dokončené stavby (změna stavby veřejné infrastruktury), tj. představuje stavební úpravy stávajícího produktovodu. Stavba představuje stavební objekty řady 500 - objekty trubních vedení v rámci stavebního záměru označeného názvem: **"II/ 101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1. etapa - část 1"** (liniová dopravní novostavba), tj. představuje přeložky a ochrany stávajícího produktovodu, resp. představuje následující dva stavební objekty:

**SO 502 - Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102,
SO 503 - Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107.**

Popis stavby:

SO 502 - Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102:

Jednalo se o provedení přeložky produktovodu na pozemcích parc. č. 205/3, 207/1, 207/2, 208/1, 208/2 a 214 v katastrálním území Stránka u Brandýsa nad Labem, v provedení OC 300, v celkové délce cca 246 m. Pod budoucími komunikacemi SO 102 (silnice č. II/102) a SO 106 bylo provedeno uložení přeložky produktovodu do dvou chrániček, konkrétně ve staničení cca 1,350 km SO 102 bylo pod SO 106 provedeno uložení přeložky produktovodu do chráničky PE 450, délky 27,4 m, a ve staničení cca 1,480 km SO 102 bylo pod SO 102 provedeno uložení přeložky produktovodu do chráničky PE 450, délky 20,6 m. Dále se jednalo o provedení ochrany stávající trasy produktovodu pod budoucí cyklostezkou SO 126 betonovou roznášecí deskou tl. 150 mm zhotovenou nad produktovodem na pozemcích parc. č. 196/3 a 203/4 v katastrálním území Stránka u Brandýsa nad Labem, a to v ploše 10 m².

SO 503 - Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107:

Jednalo se o provedení přeložky produktovodu na pozemcích parc. č. 771/1, 771/2, 771/3 a 771/4 v katastrálním území Zápy, v provedení OC 300, v celkové délce cca 136 m. Pod budoucí komunikací SO 107 (silnice č. II/245), včetně části 107-1, bylo provedeno uložení přeložky produktovodu do dvou chrániček, konkrétně ve staničení cca 0,920 km SO 107 bylo pod SO 107-1 provedeno uložení přeložky produktovodu do chráničky PE 450, délky 22,7 m, a ve staničení cca 0,980 km SO 107 bylo pod SO 107 provedeno uložení přeložky produktovodu do chráničky PE 450, délky 25,5 m.

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby byla provedena dne 11. července 2022 s tímto výsledkem:

Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebyly zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby. Stavba byla provedena v souladu s výše uvedeným vydaným stavebním povolením, byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu, skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost a životní prostředí.

Odůvodnění:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad (dále jen "stavební úřad"), obdrželo dne 27. 5. 2022 žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, kterou podal výše uvedený stavebník. Pro provedení stavby bylo v provedeném stavebním řízení vydáno stavební povolení, které vydal stavební úřad, pod SPIS. ZN.: MPO 24799/2019, pod Č. J.: MPO 24799/19/367 – SÚ, ze dne 27. 6. 2019, které nabylo právní moci dne 25. 7. 2019.

Předmětná stavba byla provedena oprávněným zhotovitelem - stavebním podnikatelem, tj. společností KOSOGASS - inženýring s.r.o., IČO: 165 55 732, se sídlem: Říčanská č. p. 1754, 251 01 Říčany u Prahy.

Stavební úřad se zabýval podanou žádostí včetně příloh z hlediska úplnosti a věcné správnosti. Po tomto posouzení žádosti stavební úřad svým opatřením pod SPIS. ZN.: MPO 58036/2022, pod Č. J.: MPO 58036/22/243 – SÚ, ze dne 3. 6. 2022, stanovil termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby na den 11. července 2022. Při této závěrečné kontrolní prohlídce byl ověřován soulad provedené stavby s vydaným stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem a také dodržení obecných požadavků na stavby, přičemž rozpory nebyly shledány. Plnění podmínek vydaného stavebního povolení stavební úřad ověřil při závěrečné kontrolní prohlídce. Stavebník při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložil požadované doklady, jejichž úplný seznam je uveden v protokolu ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Předložené zkušky byly provedeny oprávněnými osobami s kladným výsledkem a jsou rovněž dokladem prokazujícím bezpečnost užívání stavby.

Stavebník při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložil dokumentaci skutečného provedení stavby (dvě vyhotovení), neboť při provádění stavby došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení, které spočívají v nepodstatně odlišném provedení trasy přeložek produktovodu, dále v souvisejících odlišných celkových délkách provedených přeložek produktovodu a v odlišných délkách provedených chrániček produktovodu.

Stavebník předložil při závěrečné kontrolní prohlídce stavby zejména následující doklady:

- dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (technická zpráva, geodetické zaměření skutečného provedení stavby - polohopisné a výškopisné zaměření), ze dne 16. 6. 2022, pod číslem z evidence ověřovaných výsledků: 22/2022,
- souhlas vlastníka stavby (produktovodu), na niž byla provedena změna, tj. souhlas společnosti ČEPRO, a.s., s kolaudací stavby pod č. j.: S1 257/2022, ze dne 23. 6. 2022,
- zápis o zkoušce pevnosti a těsnosti (SO 502) pod číslem: 013/2022, ze dne 22. 6. 2022, včetně příloh,
- zápis o zkoušce pevnosti a těsnosti (SO 503) pod číslem: 014/2022, ze dne 22. 6. 2022, včetně příloh,
- protokol o čištění a kalibraci potrubí (SO 502), ze dne 17. 6. 2022,
- protokol o čištění a kalibraci potrubí (SO 503), ze dne 19. 6. 2022,
- protokol o kompletnosti elektrojiskrové zkoušky (SO 502), ze dne 6. 7. 2022,
- protokol o kompletnosti elektrojiskrové zkoušky (SO 503), ze dne 6. 7. 2022,
- protokoly o radiografických zkouškách:
 - pod číslem: RT 0121/165, ze dne 5. 5. 2022,
 - pod číslem: RT 0121/166, ze dne 5. 5. 2022,
 - pod číslem: RT 0121/167, ze dne 10. 5. 2022,
 - pod číslem: RT 0121/168, ze dne 10. 5. 2022,
 - pod číslem: RT 0121/169, ze dne 25. 5. 2022,
 - pod číslem: RT 0121/170, ze dne 7. 6. 2022,
 - pod číslem: RT 0121/171, ze dne 7. 6. 2022,
 - pod číslem: RT 0121/173, ze dne 18. 6. 2022,
- prohlášení stavebního podnikatele, tj. společnosti KOSOGASS - inženýring s.r.o., o použitém materiálu, ze dne 10. 7. 2022, včetně příloh,
- prohlášení společnosti KOSOGASS - inženýring s.r.o., o kvalifikaci pracovníků, ze dne 15. 7. 2022, včetně příloh,
- prohlášení společnosti KOSOGASS - inženýring s.r.o., o likvidaci odpadů, ze dne 10. 7. 2022,
- prohlášení společnosti KOSOGASS - inženýring s.r.o., o splnění podmínek uložených ve stavebním povolení, ze dne 7. 7. 2022,
- dvě vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, z 03/2022,
- souhlas Městyse Zápy, ze dne 27. 6. 2022,
- čestné prohlášení o shodě, ze dne 4. 7. 2022,
- a kopie zápisu ze stavebního deníku ve věci souhlasu společnosti STAVOKOMPLET spol.s r.o. s křížením SO 503 s vodovodem v 0,980 km SO 107, ze dne 22. 6. 2022.

K užívání stavby vydaly svá kladná stanoviska a vyjádření následující dotčené orgány:

- Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, stanovisko, ze dne 22. 6. 2022, pod č. j.: MÚBNLSB-OD-69077/2022-MASPE,
- Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, vyjádření, ze dne 29. 6. 2022, pod č. j.: MÚBNLSB-OŽP-67821/2022-CADAN.


Stavební úřad na základě výše uvedených zjištění shledal, že skutečným provedením stavby a jejím užíváním nebudou ohroženy životy a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost a životní prostředí. Tuto skutečnost opírá zejména o výše uvedená zjištění a dále o předložené doklady a o kladná (souhlasná) stanoviska a vyjádření dotčených orgánů vydaných k užívání stavby podle zvláštních právních předpisů. Předložené zkoušky byly provedeny oprávněnými osobami s kladným výsledkem a jsou rovněž dokladem prokazujícím bezpečnost užívání stavby.

Na základě tohoto závěru vydal stavební úřad kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Poučení:

Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím. Na vydání kolaudačního souhlasu se podle ustanovení § 122 odst. 4 stavebního zákona nevztahují části druhá a třetí zákona č.: 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.



MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Stavební úřad
PRAHA
- 1 -

Obdrží:

stavebník:

SGS Czech Republic, s.r.o.

IDDS: 6q8z35m

sídlo: K Hájkům 1233/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

zastoupení pro: Středočeský kraj, sídlo: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

vlastník stavby (produktovodu), na niž byla provedena změna:

ČEPRO, a.s.

IDDS: hk3cdqj

sídlo: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice

dotčené orgány:

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

(k redistribuci datové zprávy)

IDDS: c5hb7xy

adresa: Masarykovo nám. 1/6, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

- Odbor dopravy

- Odbor životního prostředí

na vědomí:

Úřad městyse Zápy

IDDS: j8rayq3

adresa: Zápy č. p. 7, 250 61 Zápy

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **150382880-331254-220713150935**, skládající se z 4 stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Vystavil: **Ministerstvo průmyslu a obchodu**

Pracoviště: **Ministerstvo průmyslu a obchodu**

na **Ministerstvu průmyslu a obchodu** dne **13.07.2022**



Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 129183_000494 převedením z dokumentu s názvem 58036_22_309_SÚ Kolaudační souhlas.pdf obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 5 stran, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 1060658751 byla systémem přenesena dne 13.07.2022 v 15:43:37. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 14.07.2022 v 09:58:43. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečetí založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečetí. Údaje o elektronické značce nebo pečetí: číslo certifikátu 01 58 A7 2E, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas 13.07.2022 15:45:31, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka 01 40 72 07, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Informace o datové zprávě

ID datové zprávy: 1060658751

ID schránky odesílatele: bxtaaw4

ID schránky příjemce: 6q8z35m

Datum a čas dodání: 13.7.2022, 17:43:37

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.07.2022 v 09:58:48. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 14.07.2022 09:32:26. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 00 B6 40 40, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu [redacted] Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 14.07.2022 v 09:58:48. Údaje o časovém razítku: datum a čas 13.07.2022 15:10:50, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 72 03, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..


Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Líbeznice

Líbeznice dne 14.07.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Otisk úředního razítka: [redacted]



150402589-17041-220714095619

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.






k.ú.	Parc. č.	LV	Vlastník	Stavební objekt	Zřízení VB před realizací přeložek			Zrušit VB č.i. v katastru nemovitostí	Zřídit VB v návaznosti na skutečné provedení přeložek	
					GP	Smlouva č.	Vklad		Zřídit VB dle GP	Smlouva č.
Zápy	771/1	4386		SO 503	721a-71/2019	50249	V-12339/2021-209	V-12339/2021-209 (přeložka)	803-324/2022	56725
Zápy	771/3	4386		SO 503	721a-71/2019	50249	V-12339/2021-209	V-12339/2021-209 (přeložka)	803-324/2022	56724
Zápy	771/2					50311	V-8807/2020-209	V-8807/2020-209 (přeložka) V-16521/2017-209 (původní vedení produktovodu)		
Zápy	771/4	1895	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	SO 503	721a-71/2019	50249	V-12339/2021-209	V-12339/2021-209 (přeložka) V-16521/2017-209 (původní vedení produktovodu)	803-324/2022	56726
Stránka u Brandýsa nad Labem	208/1	1973	Zemědělské družstvo Brandýs nad Labem, Zápská 1862, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	SO 502	115b-73/2019	50250	V-16529/2020-209	V-16529/2020-209 (přeložka) V-16521/2017-209 (původní vedení produktovodu)	125-324/2022	56730
Stránka u Brandýsa nad Labem	208/2	1895						V-8804/2020-209 (přeložka) V-16521/2017-209 (původní vedení produktovodu)		
Stránka u Brandýsa nad Labem	207/2	1895						V-8804/2020-209 (přeložka) V-16521/2017-209 (původní vedení produktovodu)		
Stránka u Brandýsa nad Labem	205/2	1895								
Stránka u Brandýsa nad Labem	214	1895							125-324/2022	56731
Stránka u Brandýsa nad Labem	206/2	1895	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	SO 502	115b-73/2019	50312	V-8804/2020-209	V-8804/2020-209 (přeložka)	nedotčeno	
Stránka u Brandýsa nad Labem	205/1	4414							nedotčeno	
Stránka u Brandýsa nad Labem			ZDD pozemková a.s., Na Náměstí 487, 27716 Všetaty	SO 502	115b-73/2019	50994		neuzavřeno	nedotčeno	
Stránka u Brandýsa nad Labem	207/1	1704		SO 502	115b-73/2019	49361	V-11689/2020-209	V-11689/2020-209 (přeložka) V-16521/2017-209 (původní vedení produktovodu)	125-324/2022	56729
Stránka u Brandýsa nad Labem	206/1	4388		SO 502	115b-73/2019	50992	V-10926/2020-209	V-10926/2020-209 (přeložka)	nedotčeno	
Stránka u Brandýsa nad Labem	231/1	2975		SO 502					125-324/2022	56763

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Odbor stavební úřad

Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město

tel.: 224 853 179

SPIS. ZN.: MPO 24799/2019
 Č. J.: MPO 24799/19/417 – SÚ
 MIPOX02IPSTA
 VYŘIZUJE: 
 TEL.: 
 E-MAIL: 
 DATUM: 30. 7. 2019

viz rozdělovník

SDĚLENÍ


Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že stavební povolení ze dne 27. 6. 2019, vydané ve stavebním řízení pod spis. zn.: MPO 24799/2019, pod č. j.: MPO 24799/19/367 – SÚ, kterým byla povolena stavba nazvaná:

"II/ 101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1. etapa - část 1",
 týkající se stavebních objektů SO 502 a SO 503,
 Městys Zápy,

na pozemcích parc. č. 196/3, 205/2, 203/4, 204/2, 214, 206/2, 206/1, 207/2, 207/1, 208/2 a 208/1
 v katastrálním území Stránka u Brandýsa nad Labem [609269] a na pozemcích parc. č. 771/1, 771/2,
 771/3 a 771/4 v katastrálním území Zápy [609226],

n a b y l o p r á v n í m o c í

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 dne 25. 7. 2019 a je vykonatelné.



MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
 Stavební úřad
 PRAHA
 - 1 -

Obdrží:

účastník řízení - stavebník:

Pontex, spol. s r.o.

IDDS: nrpt3sn

sídlo: Bezová 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47

zastoupení pro: Středočeský kraj, sídlo: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě


Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **120968249-19239-190801103233**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla




Vystavil: **Ministerstvo průmyslu a obchodu**
Pracoviště: **Ministerstvo průmyslu a obchodu**
na **Ministerstvu průmyslu a obchodu** dne **01.08.2019**



120968249-19239-190801103233

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4
Došlo: 02. 08. 2019
Č.j.: 4654 / 2019
Přílohy: 4
K vyřízení: [Redacted]
.....
Rozúčili:

A solid black rectangular redaction box located below the bottom of the stamp.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Odbor stavební úřad

Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město

tel.: 224 853 179

SPIS. ZN.: MPO 24799/2019

Č. J.: MPO 24799/19/367 – SU
MIPOX0214RKB

viz rozdělovník

VYŘIZUJE:

TEL:

E-MAIL:

DATUM: 27. 6. 2019

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumalo podle ustanovení § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 19. 3. 2019 podal

Středočeský kraj, IČO: 70891095, sídlo: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov, který na základě plné moci ze dne 20. 5. 2013 zastupuje společnost Pontex, spol. s r.o., IČO: 40763439, sídlo: Bezová 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47, (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle ustanovení § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

stavební povolení

na stavbu nazvanou:

**"II/ 101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1. etapa - část 1",
týkající se stavebních objektů SO 502 a SO 503,
Městys Zápy,**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 196/3, 205/2, 203/4, 204/2, 214, 206/2, 206/1, 207/2, 207/1, 208/2 a 208/1 v katastrálním území Stránka u Brandýsa nad Labem [609269] a na pozemcích parc. č. 771/1, 771/2, 771/3 a 771/4 v katastrálním území Zápy [609226].

Stavba obsahuje:

Stavba představuje stavební objekty řady 500 - objekty trubních vedení v rámci stavebního záměru označeného názvem: **"II/ 101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1. etapa - část 1"** (liniová dopravní novostavba), tj. představuje přeložky a ochrany produktovodů, resp. následující stavební objekty:

SO 502 - Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102,

SO 503 - Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107.

Účel stavby:

Původní účel užívání stavby produktovodu, tj. zajištění bezpečné a spolehlivé přepravy hořlavých kapalin, zůstává nezměněn.

Předmětem stavby je změna dokončené stavby, tj. stavební úprava, resp. provedení přeložky stávajícího produktovodu ve dvou místech (úsecích), a to provedení dvou stavebních objektů (SO 502 a SO 503).

Popis stavby:

SO 502 - Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102:

Přeložka v tomto úseku na pozemcích parc. č. 196/3, 205/2, 203/4, 204/2, 214, 206/2, 206/1, 207/2, 207/1, 208/2 a 208/1 v katastrálním území Stránka u Brandýsa nad Labem v celkové délce cca 202 m. Pod budoucími komunikacemi SO 102 (silnice č. II/102) a SO 106 ve staničení cca 1,35 km SO 102 bude provedeno uložení přeložky produktovodu do dvou ocelových izolovaných chrániček s číchačkami délky cca 20 m + 16 m = 36 m. Dále bude provedena ochrana stávající trasy produktovodu pod budoucí cyklostezkou SO 126 betonovou roznášecí deskou tl. 150 mm zhotovenou nad produktovodem v ploše 10 m².

SO 503 - Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107:

Přeložka v tomto úseku na pozemcích parc. č. 771/1, 771/2, 771/3 a 771/4 v katastrálním území Zápy v celkové délce cca 113 m. Pod budoucí komunikací SO 107 (silnice č. II/245), včetně části 107-1, ve staničení cca 0,95 km SO 107 bude provedeno uložení přeložky produktovodu do dvou ocelových izolovaných chrániček s číchačkami délky cca 25 m + 21 m = 46 m.

Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala projekční kancelář **Pontex, spol. s r.o., IČO: 40763439, sídlo: Bezová 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47, datum: 08/2018**, která byla ve stavebním řízení projednána. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 30. 11. 2021.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky, tj. stavebním podnikatelem. Stavebník oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět stavebnímu úřadu do 15 dnů před započatím stavby a předloží jeho oprávnění.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tuto fázi výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - připravenost stavby k závěrečné kontrolní prohlídce.
6. Stavebník dodrží požadavky plynoucí z komplexního vyjádření Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odboru životního prostředí, ze dne 8. 1. 2018, vydaného pod č. j.: OŽP- 97741/2017:
 - V případě nutnosti kácet dřeviny rostoucí mimo les se stanovenou velikostí dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. (obvod kmene více než 80 cm měřený ve výšce 130 cm nad zemí, zapojené porosty dřevin s celkovou plochou více než 40 m²), pokud se nejedná o ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku jako zeleň, je třeba požádat o povolení kácení příslušný úřad (městský nebo obecní).
 - Stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadu vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) na schválené úložiště (skládka inertního odpadu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného odpadu, terénní úpravy, rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití.
 - Na nakládání se zeminami a jinými přírodními materiály vytěženými během stavebních činností, pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví, se zákon o odpadech nevztahuje.

- V průběhu prací bude vedena dodavatelem díla (stavebním podnikatelem) evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, příp. k závěrečné kontrolní prohlídce.
7. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti ČEPRO, a.s., tj. z vyjádření vlastníka technické infrastruktury ze dne 15. 10. 2018, pod č. j.: S1/64/FR/2018/:
- V ochranném pásmu skladovacího zařízení produktovodů a ropovodů i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit produktovod, ropovod nebo skladovací zařízení nebo ohrozit i omezit jejich bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození skladovacího zařízení, produktovodu a ropovodu; při porušení tohoto zákazu lze uložit pokutu u fyzických osob 100 000 Kč, u právnických osob do 10 000 000 Kč; ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí; ochranné pásmo je charakterizováno jako prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, které je bez újmy obvyklého zemědělského využití určen k zabezpečení plynulého provozu dálkovodu a k zajištění bezpečnosti osob a majetku.
 - V ochranném pásmu je zakázáno do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zeminy, jejich navršování, sondy a vysazování stromů. V zabezpečovacím pásmu produktovodů nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by mohly vést k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů).
 - Před zahájením prací na stavbě bude vytyčeno zařízení společnosti ČEPRO, a.s. a budou předány podmínky v ochranném pásmu. Chránička musí přesahovat nejméně 2 m na obě strany vnější hranice odvodňovacího příkopu, popř. patu, a hloubka uložení dálkovodu musí být taková, aby nejvyšší část povrchu chráničky ležela nejméně 1,5 m pod povrchem vozovky a pod dnem odvodňovacího příkopu 0,6 m. Chránička musí být vyvedena za odvodňovací příkop 2 m. U stávajícího potrubí je nutné provést sondy na potrubí ohledně hloubky a směru. K přeloženému produktovodu musí být přístup z obou stran potrubí v případě oprav. Odstávka a přeložka musí být naplánována dle harmonogramu čerpání společnosti ČEPRO, a.s.
8. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., tj. ze souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení číslo: Jin/33/19/OP vlastníka technické infrastruktury ze dne 3. 6. 2019, pod zn.: 001104303041, resp. podmínkou pro zahájení činností v ochranném pásmu je platné "Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s." v daném zájmovém území a dodržení podmínek:
- Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s PNE 33 3300, 33 3201 vedení VVN, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
 - Výkopové práce musí být vedeny ve vzdálenosti alespoň 3 m od základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění.
 - Ochranné pásmo vedení VN a VVN bude po celou stavbu označeno výstražnou cedulí "POZOR - ochranné pásmo vedení VN" a "POZOR - ochranné pásmo vedení VVN" z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
 - Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahnutí poškozených míst může být pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
 - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a pracovníků firem pověřených společností ČEZ Distribuce, a. s. k zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je dotčený povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
 - S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu se upozorňuje na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele (stavební podnikatel) stavby. Společnost ČEZ Distribuce, a. s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 - Při případné opravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 - Při stavbě budou dodrženy **Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení**.
 - Jakékoliv události mající vliv na provoz výše uvedených vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny společností ČEZ Distribuce, a. s.
9. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti ČEPS, a.s., tj. ze souhlasu s činností v ochranném pásmu (dále jen "OP") přenosové soustavy vlastníka technické infrastruktury ze dne 27. 4. 2018, pod zn.: 176/17420/4.5.2018/Ta:
- Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením V410/419 musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících obecně závazných právních předpisů. Dále musí být činnosti prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními všech platných technických norem ČSN a ČSN EN.
 - V případě jakékoliv změny činností v OP oproti předloženým podkladům, musí být tyto změny nejprve projednány a výslovně odsouhlaseny ze strany společnosti ČEPS, a.s., jinak souhlas činností v OP pozbývá platnosti.
 - Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínat vedení, je nezbytné požádat společnost ČEPS, a.s., o vypnutí **nejpozději do 30. 5. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno**.
 - Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení přenosové soustavy je povinná realizovat osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP. Jedná se zejména o elektrické pole, elektromagnetickou indukci, akustický hluk, pád námrazy z vodičů atd. Dále s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech.
 - Činnosti v OP nesmí ztížit přístup společnosti ČEPS, a.s., k přenosové soustavě.
 - V prostoru OP nebude v případě realizace stavby parkovány stroje a nebude zde skladován (umístěn) žádný materiál.
 - Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava.
 - Před zahájením prací v OP musí být osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP, prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami. Zahájení prací v OP a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů před jejich zahájením písemně oznámeny společnosti ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52. Ukončení prací bude do 5 dnů od ukončení prací písemně oznámeno rovněž na uvedenou adresu.
 - V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.

- Po dokončení prací v OP vyhotoví osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP, písemnou zprávu a předá ji společnosti ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52, nebo elektronickou adresu společnosti ČEPS, a.s. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v OP (technická zpráva, přehledná situace umístění stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení).
- Osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP, odpovídá za jakékoli škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.
- V OP je v souladu s ustanovením § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona zejména zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu společnosti ČEPS, a.s., vedení vvn/zvn stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací;
 - b) vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
 - c) pojíždět pod elektrickým vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
 - d) používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich přetržení;
 - e) používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku k fázovým vodičům vedení;
 - f) uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny;
 - g) sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m;
 - h) nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru OP budou navrženy, vysázeny a udržovány v souladu s ustanovením § 46 energetického zákona. Proto se doporučuje v tomto prostoru v případě zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou.

Kromě uvedených podmínek je nutno dodržovat při činnostech v OP požadavky dalších obecně závazných právních předpisů a technických norem, vztahující se k prováděné činnosti.

Podmínky pro užívání stavby:

1. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona, který vydá na žádost a po předložení potřebných dokladů a kladného výsledku závěrečné kontrolní prohlídky stavby zdejší stavební úřad, tj. Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

účastník řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona:

Středočeský kraj, IČO: 70891095, sídlo: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

účastník řízení podle § 109 písm. b) stavebního zákona:

ČEPRO, a.s., IČO: 60193531, sídlo: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice

účastníci řízení podle § 109 písm. c) stavebního zákona:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00066001, sídlo: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Zemědělské družstvo Brandys nad Labem, IČO: 43750222, sídlo: Zapská c. p. 1862, Brandys nad Labem, 250 01 Brandys nad Labem-Stará Boleslav I

účastníci řízení podle § 109 písm. d) stavebního zákona:

ČEPS, a.s., IČO: 25702556, sídlo: Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, sídlo: Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Odůvodnění:

Dne 19. 3. 2019 podal stavebník žádost o stavební povolení na předmětnou stavbu na Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad, jako stavebnímu úřadu věcně a místně příslušnému podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. d) stavebního zákona (dále jen "stavební úřad"). Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Na liniovou dopravní novostavbu zkráceně nazvanou: "II/101 Brandýs nad Labem - přeložka", bylo vydáno Městským úřadem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odborem stavebního úřadu (dále také "obecný stavební úřad"), územní rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu) ze dne 16. 10. 2014, pod sp. zn.: Výst. 031704/2013/VJ, pod č. j.: 060476/2014, které nabylo právní moci dne 8. 1. 2015. Dále bylo obecným stavebním úřadem vydáno rozhodnutí ze dne 15. 5. 2017, pod sp. zn.: Výst. 2074/2017/VJ, pod č. j.: OSÚÚPPP-39445/2017-JURVA, které nabylo právní moci dne 30. 6. 2017, tj. rozhodnutí o prodloužení platnosti výše uvedeného územního rozhodnutí o 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o prodloužení platnosti. Stavba je v souladu s výše uvedeným územním rozhodnutím.

Stavební úřad usnesením ze dne 8. 4. 2019, pod č. j.: MPO 24799/19/228 – SÚ, postoupil část podání (žádost o stavební povolení) Městskému úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, jako věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu (správnímu orgánu) k jednání ve věci týkající se této části podání, která obsahovala stavební objekty řady 500 - objekty trubních vedení (přeložky a ochrany produktovodů a plynovodů a přeložku anodového uzemnění), tj. postoupená část podání obsahovala následující stavební objekty: SO 510 - Ochrana stávajícího VTL plynovodu v km 1,3 SO 102, SO 511 - Přeložka stávajícího VTL plynovodu v km 1,2 SO 102, SO 512 - Přeložka stávajícího VTL plynovodu v km 2,1 SO 101, SO 530 - Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy, SO 531 - Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102, SO 532 - Ochrana STL plynovodu pod SO 108.

Stavební úřad zjistil, že žádost o stavební povolení neobsahovala požadované náležitosti, a proto opatřením ze dne 10. 4. 2019, pod č. j.: MPO 24799/19/242 – SÚ, podle ustanovení § 111 odst. 3 stavebního zákona stavebníka vyzval, aby nejpozději do 30. 6. 2019 předloženou žádost doplnil o údaje a podklady, a současně podle ustanovení § 111 odst. 3 stavebního zákona stavební řízení přerušil do doby odstranění nedostatků v žádosti, nejpozději však do 30. 6. 2019.

Stavebník dne 12. 4. 2019 doplnil část podkladů, tj. rozhodnutí, závazná stanoviska, vyjádření dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, a stanoviska (vyjádření) vlastníků technické infrastruktury. Následně dne 17. 5. 2019 stavebník doplnil zbývající část podkladů, tj. projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení upravenou na zúžený obsah podání (žádosti), tj. projektovou dokumentaci stavby upravenou na rozsah, týkající se pouze stavebních objektů SO 502 a SO 503, a to ve dvou vyhotoveních.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením ze dne 24. 5. 2019, pod č. j.: MPO 24799/19/321 – SÚ. Současně nařídil k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 21. 6. 2019, o jehož výsledku byl sepsán protokol. V rámci tohoto ústního jednání nebyly uplatněny žádné námítky.

Při vymezení okruhu účastníků stavebního řízení stavební úřad vycházel z ustanovení § 109 stavebního zákona:

- podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), je účastníkem stavebního řízení stavebník, tj.:

Středočeský kraj, sídlo: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov (současně vlastník pozemků parc. č. 196/3, 205/2, 203/4, 204/2, 214, 206/2, 207/2, a 208/2 v katastrálním území Stránka u Brandýsa nad Labem a pozemku parc. č. 771/2 v katastrálním území Zápy)

podle ustanovení § 109 písm. b) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem stavebního řízení vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, tj.:

společnost ČEPRO, a.s., sídlo: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice (*současně subjekt mající "Věcné břemeno (podle listiny) služebnosti ...", vztahující se k pozemkům parc. č. 196/3, 207/1, 207/2, 208/1 a 208/2 v katastrálním území Stránka u Brandýsa nad Labem a k pozemkům parc. č. 771/1, 771/2, 771/3 a 771/4 v katastrálním území Zápy*)

- podle ustanovení § 109 písm. c) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem stavebního řízení vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, tj.:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, sídlo: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov (*subjekt mající oprávnění "Hospodaření se svěřeným majetkem kraje", vztahující se k pozemkům parc. č. 196/3, 205/2, 203/4, 204/2, 214, 206/2, 207/2, a 208/2 v katastrálním území Stránka u Brandýsa nad Labem a k pozemku parc. č. 771/2 v katastrálním území Zápy*)

(*spoluvlastník pozemku parc. č. 206/1 v katastrálním území Stránka u Brandýsa nad Labem a vlastník pozemku parc. č. 207/1 v katastrálním území Stránka u Brandýsa nad Labem*)

(*spoluvlastník pozemku parc. č. 206/1 v katastrálním území Stránka u Brandýsa nad Labem*)

Zemědělské družstvo Brandýs nad Labem, sídlo: Zápská č. p. 1862, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 (*vlastník pozemku parc. č. 208/1 v katastrálním území Stránka u Brandýsa nad Labem*)

(*vlastník pozemků parc. č. 771/1, 771/3 a 771/4 v katastrálním území Zápy*)

- podle ustanovení § 109 písm. d) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem stavebního řízení vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, tj.:

společnost ČEPS, a.s., sídlo: Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

společnost ČEZ Distribuce, a. s., sídlo: Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

společnost GasNet, s.r.o., sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 (*subjekt mající "Věcné břemeno (podle listiny) uložení porubí plynovodu, vztahující se k pozemku parc. č. 207/1 v katastrálním území Stránka u Brandýsa nad Labem a "Věcné břemeno (podle listiny) zřízení a provozování stavby - plynovodní rozvodné zařízení včetně jeho příslušenství v rozsahu ochranného pásma", vztahující se k pozemku parc. č. 208/1 v katastrálním území Stránka u Brandýsa nad Labem*)

Na provedené stavební řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o urychlení"), neboť se jedná o vybranou stavbu energetické infrastruktury uvedenou v ustanovení § 1 odst. 4 písm. c) tohoto zákona. O této skutečnosti v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona o urychlení stavební úřad v oznámení o zahájení řízení poučil účastníky.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost s přílohami podklady z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního zákona. Stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace byla zpracována oprávněnými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska celkové koncepce díla, úplnosti a koordinace prací byla dokumentace ověřena autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské

konstrukce, ČKAIT č. 0012337, a [REDAKCE] autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT č. 0004997. Jednotlivé části projektové dokumentace vypracovaly osoby, které prokázaly získání oprávnění k této činnosti. Tato projektová dokumentace stavby byla zpracována v srpnu 2018, a v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb., tedy o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Projektová dokumentace je úplná, přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu dané zejména vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace je členěna na jednotlivé oddíly, jdoucí po sobě od A – E. Tyto oddíly jsou následně rozčleněny na dílčí pododdíly tak, jak to vyžaduje charakter stavby.

Stavba a její prvky jsou navrženy tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly svojí konstrukcí účinkům zatížení, nepříznivým vlivům prostředí, a to jak běžným, tak i nahodilým.

Stavební úřad dále řešil otázku zajištění příjezdu ke stavbě a včasného vybudování technického a jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Dopravní napojení zůstává stávající. Odtokové poměry staveniště se nemění. Stavba nevyžaduje další technické a jiné vybavení.

S ohledem na skutečnost, že stavba nebude užívána osobami s omezenou schopností pohybu, není potřeba zajistit splnění podmínek plynoucích z vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Podklady předložené v řízení nejsou v rozporu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, o čemž svědčí kladná stanoviska dotčených orgánů. V těchto stanoviscích nejsou obsaženy vzájemné rozpory.

Při svém rozhodování stavební úřad vycházel zejména z těchto závazných stanovisek, rozhodnutí dotčených orgánů a dalších podkladů včetně vyjádření vlastníků a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury:

- Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územní rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu) ze dne 16. 10. 2014, pod sp. zn.: Výst. 031704/2013/VJ, pod č. j.: 060476/2014, které nabylo právní moci dne 8. 1. 2015,
- Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, rozhodnutí o prodloužení platnosti výše uvedeného územního rozhodnutí ze dne 15. 5. 2017, pod sp. zn.: Výst. 2074/2017/VJ, pod č. j.: OSÚÚPPP-39445/2017-JURVA, které nabylo právní moci dne 30. 6. 2017,
- Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, souhlas podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 11. 6. 2018, pod sp. zn.: Výst. 11728/2018/VJ, pod č. j.: OSÚÚPPP-51818/2018-JURVA,
- ČEPRO, a.s., vyjádření vlastníka technické infrastruktury ze dne 15. 10. 2018, pod č. j.: S1/64/FR/2018/,
- GridServices, s.r.o., stanovisko správce technické infrastruktury ze dne 29. 11. 2017, pod zn.: 5001630417,
- Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy, rozhodnutí o povolení připojení nové komunikace ze dne 23. 5. 2012, pod sp. zn.: 153/28799/2012,
- Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice ze dne 23. 5. 2012, pod sp. zn.: 153/28798/2012,
- Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy/silničního hospodářství, vyjádření ze dne 27. 11. 2017, pod č. j.: OD-97291/2017-slasa, pod sp. zn.: OD-22861/2017-slasa,
- Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, vyjádření ze dne 21. 5. 2018, pod č. j.: OSÚÚPPP-44852/2018-VOLPE,
- Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, komplexní vyjádření ke stavbě ze dne 8. 1. 2018, pod č. j.: OŽP- 97741/2017,
- ČEZ Distribuce, a. s., souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení číslo: Jin/33/19/OP ze dne 3. 6. 2019, pod zn.: 001104303041,
- ČEPS, a.s., souhlas s činností v ochranném pásmu přenosové soustavy vlastníka technické infrastruktury ze dne 4. 5. 2018, pod zn.: 176/17420/4.5.2018/Ta,

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, souhlasné závazné stanovisko ze dne 29. 11. 2017, pod Ev. č. SB - 1010-2/2017/PD,
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, souhlasné závazné stanovisko ze dne 8. 12. 2017, pod č. j.: KHSSC 64132/2017,
- Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o udělení výjimky podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazu uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. ze dne 8. 7. 2013, pod č. j.: 059546/2013/KUSK.

Požadavky uvedené v komplexním vyjádření Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odboru životního prostředí, zapracoval stavební úřad do podmínky pro provedení stavby pod č. 6. Požadavky dotčených vlastníků technické infrastruktury zapracoval stavební úřad do podmínek pro provedení stavby pod č. 7. až č. 9.

Na základě přezkoumání žádosti stavební úřad zjistil, že stavbu lze podle předložených podkladů provést. Povolením stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí a za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:


Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení k ministru průmyslu a obchodu podáním u zdejšího správního orgánu.

Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Rozkladem lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustný.

Stavební úřad, po dni nabytí právní moci stavebního povolení, zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Upozornění pro stavebníka:

1. Při stavbě budou důsledně dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.

2. Při provádění stavby je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavku nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění.
3. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
4. V případě, kdy stavební záměr se uskutečňuje ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen písemně ohlásit termín zahájení prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Praha, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území; výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby (stavebníkem) a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací.

Poplatek:

Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, od poplatků jsou osvobozeny územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny.

Přílohy pro stavebníka:

1 x ověřená PD

1 x štítek "Stavba povolena"

Přílohy budou stavebníkovi zaslány po dni nabytí právní moci stavebního povolení.

Obdrží:

účastníci řízení:

stavebník - podle § 109 písm. a) stavebního zákona:

Pontex, spol. s r.o.

IDDS: nrpt3sn

sídlo: Bezová 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47

zastoupení pro: Středočeský kraj, sídlo: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

podle § 109 písm. b) stavebního zákona:

ČEPRO, a.s.

IDDS: hk3cdqj

sídlo: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice

podle § 109 písm. c) stavebního zákona:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Zemědělské družstvo Brandýs nad Labem

IDDS: xpfev4a

sídlo: Zápská č. p. 1862, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

podle § 109 písm. d) stavebního zákona:

ČEPS, a.s.

IDDS: seccdqd

sídlo: Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

ČEZ Distribuce, a. s.

IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet, s.r.o.

IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

dotčené orgány:

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IDDS: c5hb7xy

sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs n. Labem-Stará Boleslav 1

- Odbor dopravy

- Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče

- Odbor životního prostředí

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

IDDS: hbcai8e

sídlo: Dittrichova 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č. p. 1970, 272 01 Kladno 1

- Územní odbor Mladá Boleslav

Krajský úřad Středočeského kraje

IDDS: keehyyf

sídlo: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

- Odbor dopravy, Odbor životního prostředí a zemědělství

na vědomí:

Městys Zápy

IDDS: j8rayq3

sídlo: Zápy č. p. 71, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

IDDS: c5hb7xy

sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs n. Labem-Stará Boleslav 1

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 120149406-19239-190702154234, skládající se z 11 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Ministerstvo průmyslu a obchodu**
Pracoviště: **Ministerstvo průmyslu a obchodu**
na **Ministerstvu průmyslu a obchodu** dne **02.07.2019**



PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4
Došlo: 03. 07. 2019.....
Č.j.: 4147/2019.....
Přílohy:
K vyřízení:
.....
Rozdělil:


TECHNICKÁ ZPRÁVA

NÁZEV STAVBY : *II/101 Brandýs nad Labem - přeložka - část obchvat Zápy
SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102
SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107*

DODAVATEL STAVBY : *KOSOGASS - inženýring s.r.o., Říčanská 1754
251 01 Říčany*

INVESTOR STAVBY : *Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5*

**DODAVATEL ZAMĚŘENÍ STAVBY A ZPRACOVÁNÍ GEODETICKÉ
DOKUMENTACE :**



POZNÁMKA : *Měřické práce byly provedeny metodou GNSS s okamžitou lokalizací polohy do S-JTSK pomocí GPS kontroleru LEICA CS20+GS18 a online systému CZEPOS. Pro zaměření nebylo nutné se připojovat na polohopisnou síť s body ZBPP resp. PBPP. Všechny souřadnice byly vypočteny schváleným transformačním programem Leica Captivate 3.20. Přesnost zaměření odpovídá základní střední chybě $m_{xy}=0,08m$, $m_z=0,04m$. Zaměření potrubí produktovodu bylo prováděno v otevřeném výkopu, t.j. před zasypáním a všechny výšky jsou vztaheny k vrchu potrubí.*

SOUŘAD. SYSTÉM : *S - JTSK*

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : *BpV*

DATUM MĚŘENÍ: *23.5. - 13.6. 2022*

MĚŘÍTKO : *1 : 500*

DATUM : *16.6.2022*

ČÍSLO Z EVIDENCE OVĚŘOVANÝCH VÝSLEDKŮ: *22/2022*

