

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy útulku pro psy Orlová - Zimný důl	Doba výstavby:	Objednatel:	Městský úřad Orlová
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	Kristina Kuncová, Ostrava-Poruba
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	Kuzník-Majer s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	13.02.2024	Zpracoval: Pavla Burá

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
Psí boxy (14 ks)						461 443,56	296 876,15	758 319,71	
21 Úprava podloží a základové spáry						422,93	18 001,07	18 424,00	
1	216904112R00	Očištění tlakovou vodou betonové desky	m2	56,00	140,00	422,93	7 417,07	7 840,00	RTS II / 2023
2	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	56,00	189,00	0,00	10 584,00	10 584,00	RTS II / 2023
27 Základy						25 792,34	8 138,92	33 931,27	
3	273321411R00	Beton základových desek C 25/30 s výztužnými vlákny	m3	4,48	4 600,00	18 979,61	1 628,39	20 608,00	RTS II / 2023
4	300066VD	Benesteel 55 - polymerová makrovlákna dl. 55 mm	sáček	22,40	250,00	5 600,00	0,00	5 600,00	
5	612401911R00	Příplatek za zahrazení povrchu	m2	56,00	50,00	0,00	2 800,00	2 800,00	RTS II / 2023
6	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	5,22	570,00	748,50	2 228,27	2 976,77	RTS II / 2023
7	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	5,22	149,00	0,00	778,14	778,14	RTS II / 2023
8	931626212R00	Úprava dilatační spáry těžkými asfaltovými pásy	m2	1,92	308,00	464,24	127,12	591,36	RTS II / 2023
9	998011001R00	Přesun hmot HSV	t	11,54	50,00	0,00	577,00	577,00	RTS II / 2023
762 Konstrukce tesařské						136 309,98	51 731,00	188 040,98	
10	762431130R00	Montáž obložení stěn z recyklovaných prken tl.do 30mm	m2	146,76	300,00	1 286,59	42 742,85	44 029,44	RTS II / 2023
11	762019VD	Plastové prkno Transform 100x30x2000	ks	770,52	160,00	123 282,60	0,00	123 282,60	
12	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení	m2	146,76	80,00	11 740,79	0,01	11 740,80	RTS II / 2023
13	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,14	2 170,00	0,00	8 988,14	8 988,14	RTS II / 2023
764 Konstrukce klempířské						4 347,24	1 608,39	5 955,63	
14	764908101R00	Lindab,kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 125 mm	kus	2,00	300,00	357,30	242,70	600,00	RTS II / 2023
15	764908104R00	Lindab žlab podokapní půlkruhový R,velikost 125 mm	m	28,64	150,00	3 273,67	1 022,33	4 296,00	RTS II / 2023
Varianta: <i>Včetně háků,čel, spojek žlabu</i>									
16	764908108R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 87 mm	m	4,00	220,00	716,27	163,73	880,00	RTS II / 2023
Varianta: <i>Včetně kolen, objímek</i>									
17	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,07	2 530,00	0,00	179,63	179,63	RTS II / 2023
767 Konstrukce doplňkové stavební						288 708,83	207 299,01	496 007,84	
18	767071VD	Demontáž stávající ocelové konstrukce včetně likvidace	kpl	14,00	3 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	
19	767990010RAE	Atypické ocelové konstrukce - (1 box = 100 až 250 kg/kus)	kg	1 958,54	166,00	209 258,59	115 858,78	325 117,37	RTS II / 2023
20	767070VD	Žárové zinkování kovových konstrukcí	kg	1 958,54	20,00	39 170,77	0,00	39 170,77	
Varianta: <i>Hmotnost od 100 do 300 kg</i>									
21	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	79,14	802,00	18 517,35	44 948,92	63 466,27	RTS II / 2023
22	767020VD	Krytina střešní Satjam trapéz pozink. SAT 40 N 0,9 mm	m2	87,05	250,00	21 762,13	0,00	21 762,13	
23	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,72	1 650,00	0,00	4 491,30	4 491,30	RTS II / 2023
783 Nátěry						5 862,24	10 097,76	15 960,00	
24	783881260R00	Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x	m2	56,00	285,00	5 862,24	10 097,76	15 960,00	RTS II / 2023
11 Přípravné a přidružené práce						170 963,19	18 367,63	189 330,82	
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	5 629,18	5 629,18	
25	113106121R00	Rozebrání žlabu z betonových tvárnic na sucho	m2	16,35	300,00	0,00	4 905,00	4 905,00	RTS II / 2023
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava vybouraných hmot do 10 m	t	2,26	107,00	0,00	241,39	241,39	RTS II / 2023
Varianta: <i>Včetně složení na staveništní deponii</i>									
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě vybouraných hmot za dalších 5 m	t	4,51	107,00	0,00	482,78	482,78	RTS II / 2023
12 Odkopávky a prokopávky						0,00	1 987,34	1 987,34	
28	122100010RAA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 (úprava pro lože žlabu)	m3	1,39	1 430,00	0,00	1 987,34	1 987,34	RTS II / 2023
Varianta: <i>naložení, odvoz, uložení na meziskládku</i>									
93 Různé dokončovací konstrukce a práce						170 963,19	10 751,11	181 714,30	
29	935112211R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm - sklolaminát š. 80cm	m	32,70	500,00	10 481,91	5 868,09	16 350,00	RTS II / 2023
30	300067VD	Trouba sklolaminát DN800, dl. 6000 mm, stěna 9,3 mm (Polytex Karviná)	ks	2,00	78 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	
31	300068VD	Doprava sklolaminátových trub	Kč	84 260,00	0,03	2 527,80	0,00	2 527,80	
32	631317105R00	Řezání trub podélně tl. 9,3 mm, polyesterová pryskyřice	m	24,00	150,00	1 953,48	1 646,52	3 600,00	RTS II / 2023
33	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy	t	6,47	500,00	0,00	3 236,50	3 236,50	RTS II / 2023
Celkem:								947 650,53	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Stavební úpravy útulku pro psy Orlová - Zimný důl	Doba výstavby:	Objednatel:	Městský úřad Orlová
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	Kristina Kuncová, Ostrava-Poruba
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	Kuzník-Majer s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 13.02.2024	Zpracoval:	Pavla Burá

Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
	Dodávka	Montáž	Celkem
Psí boxy (14 ks)	461 443,56	296 876,15	758 319,71
Odvodnění	170 963,19	18 367,63	189 330,82
	Celkem:		947 650,53

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy útulku pro psy Orlová - Zimný důl	Doba výstavb	Objednatel:	Městský úřad Orlová
Druh stavby:		Začátek výsta	Projektant:	Kristina Kuncová, Ostrava-Poruba
Lokalita:		Konec výstavl	Zhotovitel:	Kuzník-Majer s.r.o.
Zpracoval:	Pavla Burá	Zpracováno d 13.02.2024	Zpracováno dne:	13.02.2024

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
SO 01		Psí boxy (14 ks)	461 443,56	296 876,15	758 319,71
SO 01	21	Úprava podloží a základové spáry	422,93	18 001,07	18 424,00
SO 01	27	Základy	25 792,34	8 138,92	33 931,27
SO 01	762	Konstrukce tesařské	136 309,98	51 731,00	188 040,98
SO 01	764	Konstrukce klempířské	4 347,24	1 608,39	5 955,63
SO 01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	288 708,83	207 299,01	496 007,84
SO 01	783	Nátěry	5 862,24	10 097,76	15 960,00
SO 02		Odvodnění	170 963,19	18 367,63	189 330,82
SO 02	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	5 629,18	5 629,18
SO 02	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	1 987,34	1 987,34
SO 02	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	170 963,19	10 751,11	181 714,30
			Celkem:		947 650,53

Výkaz výměr

Název stavby: **Stavební úpravy útulku pro psy Orlová - Zimný důl**

Objednatel: Městský úřad Orlová

Druh stavby:

Projektant: Kristina Kuncová, Ostrava-Poruba

Lokalita:

Zhotovitel: Kuzník-Majer s.r.o.

Zpracoval: Pavla Burá

Zpracováno dne: 13.02.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
	SO 01		Psí boxy (14 ks)			
	SO 01	21	Úprava podloží a základové spáry			
1	SO 01	216904112R00	Očištění tlakovou vodou betonové desky 2,0*2,0*14	m2	56,00 56,00	0,00
	SO 01	27	Základy			
2	SO 01	273321411R00	Beton základových desek C 25/30 s výztužnými vlákny 2,0*2,0*0,08*14	m3	4,48 4,48	0,00
3	SO 01	300066VD	Benesteel 55 - polymerová makrovlákna dl. 55 mm 4,48/0,08/2,5	sáček	22,40 22,40	0,00
4	SO 01	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (20,5-4,06+20,5-4,06+2,0+2,0+12,2+12,2+2,0+2,0)*0,08	m2	5,22 5,22	0,00
5	SO 01	931626212R00	Úprava dilatační spáry těžkými asfaltovými pásy 2,0*0,08*12	m2	1,92 1,92	0,00
	SO 01	762	Konstrukce tesařské			
6	SO 01	762431130R00	Montáž obložení stěn z recyklovaných prken tl.do 30mm 1,92*3*1,82*14	m2	146,76 146,76	0,00
7	SO 01	762019VD	Plastové prkno Transform 100x30x2000 mm 146,765/0,2*1,05	ks	770,52 770,52	0,00
	SO 01	764	Konstrukce klempířské			
8	SO 01	764908104R00	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 125 mm 20,5-4,06+12,2	m	28,64 28,64	0,00
9	SO 01	764908108R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 87 mm 2,0*2	m	4,00 4,00	0,00
	SO 01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
10	SO 01	767990010RAE	Atypické ocelové konstrukce - (1 box = 100 až 250 kg/kus) ;U40x20x3; (2,05*2*2*1,65*14)+(1,88*2*2*1,65*14)+(1,84*4*2*1,65*14) ;U40x30x3; (2,05*2*2,12*14)+(1,88*4*2,12*14) ;L40x40x3; (2,15*3*1,84*14)+(1,74*4*1,84*14)+(0,67*2*1,84*14)+(1,19*2*1,84*14) ;I 20x8; (1,66*15*1,26*14)+(1,11*1,26*14)+(0,59*1,26*14)	kg	1 958,54 703,16 344,88 441,27 469,22	0,00
11	SO 01	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním 56,0-(4,1*2,65)+34,0	m2	79,14 79,14	0,00

12	SO 01	767020VD	Krytina střešní Satjam trapéz pozink. SAT 40 N 0,9 mm 79,135*1,1	m2	87,05 87,05	0,00
	SO 02		Odvodnění			
	SO 02	11	Přípravné a přidružené práce			
13	SO 02	113106121R00	Rozebrání žlabu z betonových tvárnic na sucho (20,5+12,2)*0,5	m2	16,35 16,35	0,00
14	SO 02	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě vybouraných hmot za dalších 5 m 2,256*2	t	4,51 4,51	0,00
	SO 02	12	Odkopávky a prokopávky			
15	SO 02	122100010RAA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 (úprava pro lože žlabu) (20,5+12,2)*0,85*0,05	m3	1,39 1,39	0,00
	SO 02	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb			
16	SO 02	935112211R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm - sklolaminát š. 80cm 20,5+12,2	m	32,70 32,70	0,00
17	SO 02	631317105R00	Řezání trub podélné tl. 9,3 mm, polyesterová pryskyřice 6,0*2*2	m	24,00 24,00	0,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy útulku pro psy Orlová - Zimný důl	Objednatel:	Městský úřad Orlová	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Kristina Kuncová, Ostrava-Poruba	IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Kuzník-Majer s.r.o.	IČO/DIČ:	09775064/CZ09775064
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	33
JKSO:		Zpracoval:	Pavla Burá	Datum:	13.02.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	197 178,46	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		9476,51
	Montáž	39 969,95	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	435 228,29	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0
	Montáž	257 077,09				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		18 196,75						
ZRN celkem		947 650,53	DN celkem		0,00	NUS celkem		9 476,51
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	957 127,04
Základ 21%	957 127,04	DPH 21%	200 996,68	Celkem včetně DPH	1 158 123,72

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: