

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrádek Kutná Hora VCP

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kutná Hora

Zpracoval:

Datum: 26.3.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							3 276,01	105 687,53	108 963,54		0,565
3 Svislé a kompletní konstrukce							1 682,26	6 694,54	8 376,80		0,565
13	014	317235811	malta Dozdění děr pod úžlabím ze dvora SV křídla: 0,65*0,65*0,35*2	m3	0,296	28 300,00	1 682,26	6 694,54	8 376,80	1,90850	0,565
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 593,75	98 298,04	99 891,79		0,000
4	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	21,250	77,90	0,00	1 655,38	1 655,38	0,00000	0,000
5	003	94111121-Rpol.	Příplatek k lešení lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití-pronajaté 30*21,25	m2	637,500	2,50	1 593,75	0,00	1 593,75	0,00000	0,000
6	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	21,250	47,00	0,00	998,75	998,75	0,00000	0,000
1	003	94451111-Rpol.	Montáž ochranné sítě proti holubům v části korunní římsy Korunní římsa SZ a SV křídlo: 16+13+6+11+11	m2	57,000	1 654,70	0,00	94 317,90	94 317,90	0,00000	0,000
7	003	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	21,250	15,30	0,00	325,13	325,13	0,00000	0,000
8	003	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km 21,25*10	m2	212,500	4,71	0,00	1 000,88	1 000,88	0,00000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	694,95	694,95		0,000
18	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,565	1 230,00	0,00	694,95	694,95	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							54 135,30	19 539,50	73 674,80		0,110
3	767	7679951-Rpol.	Výroba + dodávka kovářských spojovacích prvků včetně ošetření 2x nátěrem	kpl	1,000	9 560,00	1 721,40	7 838,60	9 560,00	0,00007	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrádek Kutná Hora VCP

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kutná Hora

Zpracoval:

Datum: 26.3.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem		
					1							1,000	
					764		Konstrukce klempířské		52 413,90		11 700,90	64 114,80	0,110
15	764	764031416	Podkladní plech z Cu plechu rš 500 mm	m	10,000	1 220,00	11 056,30	1 143,70	12 200,00	0,00289	0,029		
					Arkýř:								
					10							10,000	
16	764	764238404	Záchytný podkladní plech z Cu plechu rš 330 mm	m	10,000	942,00	7 814,40	1 605,60	9 420,00	0,00196	0,020		
					Arkýř:								
					10							10,000	
14	764	764533406	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu rš 500 mm	m	10,000	4 220,00	33 543,20	8 656,80	42 200,00	0,00612	0,061		
					Arkýř:								
					10							10,000	
17	764	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,110	2 680,00	0,00	294,80	294,80	0,00000	0,000		
					OST		Ostatní		0,00		13 061,46	13 061,46	0,000
2	766	76649-Rpol.	Dodávka a montáž dřevěné makety zdobení věže arkýře	kpl	1,000	13 061,46	0,00	13 061,46	13 061,46	0,00000	0,000		
					Celkem		57 411,31		138 288,49	195 699,80	0,675		