

Smlouva o dílo

č. 03/2024/OKV

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I

Deklarace smluvních stran

- 1.1. Název : Město Rumburk**
se sídlem : Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ : 00261602
DIČ : CZ00261602
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
číslo účtu : 78-5141630287/0100
zastoupena : **Bc. Liborem Šimečkem**, vedoucím odboru komunálních věcí
dále jen „o b j e d n a t e l“

- 1.2. Název : SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
se sídlem : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČO : 25042751
bank. spojení : Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 2572360297/0100, 345172/0800
2654920227/0100
zastoupena : **Petrem Podrazilem**, výkonným ředitelem
dále jen „z h o t o v i t e l“

II

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

- 2.1.** K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:
Za objednatele: **Bc. Libor Šimeček** – vedoucí odboru komunálních věcí
Za zhotovitele: **Petr Podrazil** – výkonný ředitel
Jindřich Švec – vedoucí OZ 02
- 2.2.** Soupis provedených prací je oprávněn podepsat a potvrdit správnost:
Za objednatele: **Bc. Jiří Tillner** – referent odboru komunálních věcí
Za zhotovitele: **Jindřich Švec** – vedoucí OZ 02

III

Předmět díla

- 3.1.** Název akce: „Chodníky – Žitná ul., Rumburk“.
- 3.2. Popis díla:** Předmětem díla uvažovaným v této smlouvě je výstavba nového jednostranného chodníku z betonové zámkové dlažby podél místní komunikace Žitná k mostu č. 14. Vše v souladu se společným povolením ze dne 21.10.2020 pod čj. OSÚ-SSÚ/30942-20/Tu č. spisu OSÚ-SSÚ/4574-2020.
- 3.3. Místo plnění:** Místní komunikace Žitná na části pozemkové parcely 615/1, 615/4, 615/5, 617, 635/1 a 2927/1 v katastrálním území Rumburk.
- 3.4.** Smlouva na dílo se sjednává v dalším textu na základě předpokládaného rozsahu prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

- 3.5. Nepodstatnými náležitostmi se v této smlouvě určují všechna ujednání mimo rozsahu díla, termínu splnění díla, ceny díla a kvality díla.

IV

Provedení díla

4.1. Součinnost ze strany objednatele:

- 4.1.1. Objednatel předá na základě předávacího protokolu zhotoviteli staveniště, vč. ploch pro zařízení staveniště, nejpozději do **10 kalendářních dnů** od podpisu smlouvy.
- 4.1.2. Odborným stavebním dozorem objednatele je pro dílo z této smlouvy objednatelem ustanoven **Bc. Jiří Tillner**.
- 4.1.3. Objednatel převezme dílo na základě předávacího protokolu po jeho dokončení bez vad a nedodělků nebo s drobnými vadami, které nebrání užívání, nejpozději do **5 kalendářních dnů** po vyzvání zhotovitelem prokazatelným způsobem (zápisem do stavebního deníku, mailem, apod.).

4.2. Součinnost ze strany zhotovitele:

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném.
- 4.2.2. Kdykoli o to objednatel požádá, umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat se stavebním odborným dozorem, kterého objednatel určil.
- 4.2.3. Ihned po podpisu smlouvy zavést na stavbě stavební deník s tímto ujednáním k zápisům v něm:
- Odborný stavební dozor objednatele a případně i objednatelem zmocněná osoba budou vyznačovat do stavebního deníku své připomínky a požadavky na průběh zhotovení díla.
 - Zhotovitel bude do stavebního deníku zapisovat věci obvyklé a důležité pro dokumentaci průběhu stavby.
 - Záписы objednatele, nebo jím jmenovaného odborného stavebního dozoru objednatele, se považují za závazné pokyny pro zhotovitele, a pokud se budou týkat prokazatelných víceprací nezahrnutých v technickém popisu, jsou závazkem objednatele projednat tyto pokyny a tím provést dodatek ke smlouvě, jak výše ujednáno.
 - Rovněž tak zápisy provedené do stavebního deníku zhotovitelem se považují, pokud to povaha obsahu těchto zápisů bude vyjadřovat, za upozornění objednatele zhotovitelem na nevhodnou povahu věcí dodaných objednatelem, anebo na nevhodnost pokynů tímto způsobem předaných. Objednatel se zavazuje tyto rozpory bez zbytečných průtahů odstranit.
- 4.2.4. Zhotovitel provede práce dle platných norem, v souladu s předpisy BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů kvality a jakosti prací.
- 4.2.5. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid pracoviště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla.

V

Cena za dílo

- 5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o cenách č. 526/90 Sb., dle popisu díla v odst. III. ve výši částky:

Dohodnutá cena bez DPH	699.138,49 Kč
DPH 21%	146.819,08 Kč
Dohodnutá cena včetně DPH	845.957,57 Kč

- 5.2. Uvedená cena zahrnuje práce specifikované v předmětu díla této smlouvy, a je

stanovena jako cena nejvýše přípustná.

- 5.3. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v příložené cenové nabídce jsou pevné do doby ukončení díla.
- 5.4. Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracem příp. méněpracem, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III. této smlouvy. Tyto vyplynou buď ze strany objednatele, nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly, ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli před podpisem této smlouvy známy.

VI

Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou objednatelem zhotoviteli hrazeny na základě měsíčních faktur (daňových dokladů ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty). Součástí všech předkládaných faktur – daňových dokladů za stavební práce musí být zjišťovací protokol fakturovaných prací a dodávek potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) zpracuje zhotovitel k poslednímu dni měsíce prováděných prací a objednatel ověří jejich správnost do 3 pracovních dnů.
- 6.2. Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na **21 kalendářních dnů** od doručení objednateli.
- 6.3. Peněžitý závazek (úhrada faktury) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 6.4. Platby budou provedeny výhradně bezhotovostním převodem v Kč.

VII

Termín zhotovení díla

- 7.1. Termínem sjednaným, a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:

Zahájení **do 10 dnů od podpisu smlouvy (po předání staveniště)**

Dokončení **30.06.2024**

VIII

Záruka na dílo

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60** měsíců od data předání díla bez vad a nedodělků.

IX

Smluvní pokuty, sankce

- 9.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,-Kč** za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků nebo s drobnými vadami, které nebrání užívání, z důvodu ležících na jeho straně.
- 9.2. Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,03 %** za každý započatý týden prodlení.

X

Závěrečná ujednání

- 10.1. Při předání dokončené stavby budou předány dokumenty o průběhu stavby (stavební deník). Součástí stavby budou veškeré zkoušky, revize, atesty, atd.
- 10.2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na

kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

- 10.3. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.
- 10.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, zveřejnění zajistí objednatel.

V Rumburku dne

Bc. Libor Šimeček
Digitálně podepsal
Bc. Libor Šimeček
Datum: 2024.04.15
14:04:19 +02'00'

.....
objednatel

V Děčíně dne

Petr Podrazil
Digitálně podepsal Petr
Podrazil
Datum: 2024.04.15
12:55:00 +02'00'

.....
zhotovitel

Přílohy:

1. Výkaz výměr – rozpočet
2. Pověření výkonného ředitele k podpisu smlouvy o dílo

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017685-R1
Stavba: Chodníky - ul. Žitná, Rumburk

KSO:
Místo: Rumburk

CC-CZ:
Datum: 15.04.2024

Zadavatel:
Město Rumburk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Rousek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>

Cena bez DPH			699 138,49
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 699 138,49	Výše daně 146 819,08
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	845 957,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2017685-R1			
Stavba:	Chodníky - ul. Žitná, Rumburk			
Místo:	Rumburk	Datum:	15.04.2024	
Zadavatel:	Město Rumburk	Projektant:	ProProjekt s.r.o.	
Uchazeč:	SaM silnice a mosty Děčín a.s.	Zpracovatel:	Martin Rousek	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		699 138,49	845 957,57	
SO 0	Vedlejší a ostatní náklady	108 350,00	131 103,50	STA
SO 1	Výstavba chodníku	481 670,09	582 820,81	STA
SO 2	Aktivní zóna pod chodník	109 118,40	132 033,26	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodníky - ul. Žitná, Rumburk

Objekt:
SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk

Uchazeč:
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		108 350,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	108 350,00 0,00	21,00% 12,00%	22 753,50 0,00
Cena s DPH		v CZK	131 103,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníky - ul. Žitná, Rumburk
Objekt: SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 15.04.2024
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	108 350,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	108 350,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	55 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 850,00
VRN4 - Inženýrská činnost	23 500,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníky - ul. Žitná, Rumburk
Objekt: SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 15.04.2024
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 108 350,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 108 350,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou včetně vytyčení inženýrských sítí	...	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrické zaměření skutečného provedení a geometrický plán	...	1,000	32 500,00	32 500,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000

Poznámka k položce:
- Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí). V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti, poklapy, propustky, lampy, svislé dopravní značení, opěrné zdi,.... Budou spočítány výměry (obruby + dlažby) vč. přiřazení k příslušným položkám a do příslušných SO dle rozpočtu.
- Geometrický plán odděluje stavbu chodníku a souvisejících konstrukčních prvků (opěrné a zárubní zdi, lávky, alijní obruby,...) včetně změn druhu pozemku a způsobu využití kultury (chodník - ostatní plocha / ostatní komunikace), s vyznačením věcných břemen na cizích pozemcích týkajících se např. autobusových zálivů, kabelů a lamp VO a částí chodníků nad vodotečí, tak jak je požadováno ke kolaudaci stavby a pro vklad do Katastru nemovitostí. 9x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD.

D VRN3 Zařízení staveniště 9 850,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	9 850,00	9 850,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 23 500,00

5	K	043114000.1	Zkoušky tlakové - zkoušky zemní pláně pro ověření požadované únosnosti	...	1,000	11 000,00	11 000,00	
---	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

6	K	043114000.2	Zkoušky tlakové - zkoušky pláně pro ověření únosnosti navržených úprav	...	1,000	8 000,00	8 000,00	
---	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------	--

7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové části ke kolaudaci	...	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000

D VRN6 Územní vlivy 10 000,00

8	K	060001000	Územní vlivy včetně opatření proti prašnosti a čištění komunikací v průběhu výstavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

9	K	070001000	Provozní vlivy včetně DIO, DIR, dočasného dopravní značení, záborů veřejného prostranství a poplatky	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodníky - ul. Žitná, Rumburk
Objekt:
SO 1 - Výstavba chodníku

KSO:
Místo: Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk

Uchazeč:
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			481 670,09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	481 670,09 0,00	21,00% 12,00%	101 150,72 0,00
Cena s DPH		v CZK	582 820,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníky - ul. Žitná, Rumburk
Objekt: SO 1 - Výstavba chodníku
Místo: Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 15.04.2024
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	481 670,09
HSV - Práce a dodávky HSV	481 670,09
1 - Zemní práce	101 461,80
2 - Zakládání	8 990,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 435,60
5 - Komunikace pozemní	244 068,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	96 090,47
997 - Přesun sutě	5 321,27
998 - Přesun hmot	10 302,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníky - ul. Žitná, Rumburk

Objekt: SO 1 - Výstavba chodníku

Místo: Rumburk

Zadavatel: Město Rumburk

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 15.04.2024

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								481 670,09
D HSVC Práce a dodávky HSV								481 670,09
D 1 Zemní práce								101 461,80
1	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201113								
2	K	112201115	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	kus	1,000	5 680,00	5 680,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201115								
3	K	112201116	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	1,000	7 820,00	7 820,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201116								
4	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1,908	363,00	692,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107122 VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry." VV "Osazení nového obrubníku - zarovnáni"0,15 VV VV0016								
5	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiniých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1,908	352,00	671,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107143								
6	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živiniého pojiva	m2	61,926	30,00	1 857,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113108441 VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry." VV "Dlažba - tl. 80 mm - předláždění+Dlažba - tl. 80 mm - vodící linie VV VV0005								
7	K	113202111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	39,937	70,00	2 795,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111 VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry." VV "Obrubník - 150/250 - vyrovnání nebo výměna VV VV0008								
8	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	35,347	208,50	7 369,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251102 VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry." VV "Úsek 1"0,1 VV "Úsek 2"0,1 VV "Úsek 3"0,25 VV "(Dlažba - tl. 60 mm - hladká+Dlažba - tl. 60 mm - reliéfní)"0,15 VV VV0014								
9	K	129001101	Připlátek k cenám výkopávek za ztlžení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	10,604	515,00	5 461,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101 VV 35,347*0,3 *Přepočtené koeficientem množství								
10	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,925	599,00	1 752,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100 VV (0,5"0,5"0,9)"13								
11	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	375,50	375,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422								
12	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	715,00	1 430,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201423								
13	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	8,400	80,00	672,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103 VV 140"((0,6"0,2)2)"dospání za zahradní obrubou - napojení na okolní terén - rozvoz po stavbě								
14	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	38,272	170,00	6 506,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112 VV 35,347+2,925								
15	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,400	155,00	1 302,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101 VV 140"((0,6"0,2)2)"dospání za zahradní obrubou - napojení na okolní terén - rozvoz po stavbě								
16	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudrých a sypekých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	105,000	40,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151101 VV 140"0,75"na terénní úpravy za zahradním obrubníkem								
17	K	171152121	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudrých kamenitých	m3	4,080	90,00	367,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152121 VV 204/100"2"lokální dosp pod skládku pochozího chodníku S1								
18	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	8,160	498,00	4 063,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/58344197 VV 4,08"2 "Přepočtené koeficientem množství								
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	76,544	200,00	15 308,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 VV 38,272"2 "Přepočtené koeficientem množství								
20	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	8,400	450,00	3 780,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201 VV 140"((0,6"0,2)2)"dospání za zahradní obrubou - napojení na okolní terén								
21	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	16,800	650,00	10 920,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/10364101 VV 8,4"2 "Přepočtené koeficientem množství								
22	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	265,872	25,00	6 646,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112 VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry." VV "Plocha - celková - dlažba tl. 60 mm+Plocha - celková - dlažba tl. 80 mm VV VV0011								
23	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	105,000	15,00	1 575,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131 VV 140"0,75"na terénní úpravy za zahradním obrubníkem								
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,575	120,00	189,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/00572410 VV 105"0,015 "Přepočtené koeficientem množství								
25	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	105,000	65,00	6 825,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101 VV 140"0,75"na terénní úpravy za zahradním obrubníkem								
D 2 Zakládání								8 990,28
26	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,989	4 520,00	8 990,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313611								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(0,5*0,5*0,9)*13-(0,3*0,3*0,8)*13*doplnění bet. základu patek sloupů plotu				1,989	
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce				15 435,60	
27	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	13,000	450,00	5 850,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171123					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Sloupky budou použity stávající		11,000			
		VV	11"úprava oplocení - sloupků		2,000			
		VV	2"úprava oplocení - vzpěry		13,000			
			Součet					
28	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	32,000	100,50	3 216,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401130					
29	M	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm	m	33,600	135,00	4 536,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	32*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		33,600			
30	K	348401350	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m	96,000	8,00	768,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401350					
		VV	32*3		96,000			
31	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	100,800	2,00	201,60	CS ÚRS 2024 01
		VV	96*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		100,800			
32	K	348401360	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiřádkování pletiva k napínacímu drátu	m	96,000	9,00	864,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401360					
		D 5	Komunikace pozemní				244 068,41	
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	203,946	199,00	40 585,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
		VV	*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	*Dlažba - tl. 60 mm - hladká+Dlažba - tl. 60 mm - přírodní+Dlažba - tl. 60 mm - reliéfní					
		VV	VV0001		203,946			
34	K	566201111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vhlčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2	m2	61,926	61,00	3 777,49	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566201111					
		VV	*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	*Dlažba - tl. 80 mm - předláždění+Dlažba - tl. 80 mm - vodící linie					
		VV	VV0005		61,926			
35	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	203,946	325,30	66 343,63	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112					
		VV	*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	*Dlažba - tl. 60 mm - hladká+Dlažba - tl. 60 mm - přírodní+Dlažba - tl. 60 mm - reliéfní					
		VV	VV0001		203,946			
36	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	12,145	650,00	7 894,25	CS ÚRS 2024 01
		VV	*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	*Dlažba - tl. 60 mm - reliéfní					
		VV	VV0002		11,791			
		VV	11,791*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		12,145			
37	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	189,376	430,00	81 431,68	CS ÚRS 2024 01
		VV	*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	*Dlažba - tl. 60 mm - přírodní					
		VV	VV0003		185,663			
		VV	185,663*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		189,376			
38	M	5924502-R1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, rovné hrany po obvodu-bez zkosení, spára mezi prvky max. 4 mm	m2	6,687	420,00	2 808,54	
		VV	*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	*Dlažba - tl. 60 mm - hladká					
		VV	VV0004		6,492			
		VV	6,492*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		6,687			
39	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	18,283	30,00	548,49	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211114					
		VV	11,791+6,492		18,283			
40	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	61,926	485,00	30 034,11	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210					
		VV	*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	*Dlažba - tl. 80 mm - předláždění+Dlažba - tl. 80 mm - vodící linie					
		VV	VV0005		61,926			
41	M	592450-1	dlažba tvar čtverec betonová pro nevidomé-vodící linie 200x200x80mm barevná	m2	7,947	495,00	3 933,77	
		VV	*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	*Dlažba - tl. 80 mm - vodící linie					
		VV	VV0006		7,716			
		VV	7,716*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		7,947			
42	K	596212214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	7,716	25,00	192,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212214					
43	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živčinou závlivkou	m	65,183	100,00	6 518,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/599141111					
		VV	*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	*Obrubník - 150/250 - vyrovnaní nebo výměna					
		VV	*Obrubník - 150/250 - ležaty					
		VV	VV0013		65,183			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				96 090,47	
44	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	345,00	345,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111					
		VV	1"přemístění značky		1,000			
45	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	25,246	248,00	6 261,01	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131212					
		VV	*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	*Obrubník - 150/250 - ležaty					
		VV	VV0009		25,246			
46	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	25,751	235,00	6 051,49	CS ÚRS 2024 01
		VV	25,246*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		25,751			
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	39,937	350,00	13 977,95	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
		VV	*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	*Obrubník - 150/250 - vyrovnaní nebo výměna					
		VV	VV0008		39,937			
48	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	40,736	185,00	7 536,16	CS ÚRS 2024 01
		VV	39,937*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		40,736			
49	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	139,605	220,00	30 713,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112					
		VV	*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	*Obrubník - 50/250					
		VV	VV0007		139,605			
50	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	142,397	123,00	17 514,83	CS ÚRS 2024 01
		VV	139,605*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		142,397			
51	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	25,246	60,00	1 514,76	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731123					
		VV	*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	*Obrubník - 150/250 - ležaty					
		VV	VV0009		25,246			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	919735113	Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	12,719	120,00	1 526,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113 VV *Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV *Zarovnaní pro nový obrubník VV VV0016								
53	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132 VV 1* Přemístění značky								
54	K	966052121	Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou	kus	13,000	250,00	3 250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966052121 VV 11* Úprava oplocení - sloupků VV 2* Úprava oplocení - vzpery VV Součet								
55	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	32,083	70,00	2 245,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071822 VV *Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV *Oplocení VV VV0010								
56	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	61,926	80,00	4 954,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054451 VV *Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV *Dlažba - tl. 80 mm - předláždění+Dlažba - tl. 80 mm - vodící linie VV VV0005								
D 997 Přesun sutě					5 321,27			
57	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,553	45,00	24,89	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551 VV 0,553*kamenivo								
58	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,212	10,00	22,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559 VV 0,553*kamenivo VV 0,553*4 *Přepočtené koeficientem množství								
59	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	11,056	60,00	663,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561 VV 0,603*živice VV 8,187+2,184+0,082*beton VV Součet								
60	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	44,224	15,00	663,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569 VV 0,603*živice VV 8,187+2,184+0,082*beton VV Součet								
61	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	11,689	185,00	2 162,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611								
62	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,453	140,00	1 463,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861 VV 8,187+2,184+0,082*beton								
63	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,603	350,00	211,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875 VV 0,603*živice								
64	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,553	200,00	110,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873 VV 0,553*kamenivo								
D 998 Přesun hmot					10 302,26			
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	121,203	85,00	10 302,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodníky - ul. Žitná, Rumburk
Objekt:
SO 2 - Aktivní zóna pod chodník

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Rumburk
Uchazeč:
SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Projektant:
ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel:
Martin Rousek
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			109 118,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	109 118,40 0,00	21,00% 12,00%	22 914,86 0,00
Cena s DPH		v CZK	132 033,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníky - ul. Žitná, Rumburk
Objekt: SO 2 - Aktivní zóna pod chodník
Místo:
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 15.04.2024
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	109 118,40
HSV - Práce a dodávky HSV	109 118,40
1 - Zemní práce	50 987,07
5 - Komunikace pozemní	44 868,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 256,49
998 - Přesun hmot	6,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníky - ul. Žitná, Rumburk
Objekt: SO 2 - Aktivní zóna pod chodník
Místo:
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 15.04.2024
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							109 118,40	
D HSV Práce a dodávky HSV							109 118,40	
D 1 Zemní práce							50 987,07	
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	50,987	200,00	10 197,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251102					
VV			*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			*Plocha - celková - dlaba tl. 60 mm*0,25					
VV			VV0002					
					50,987			
2	K	129001101	Příplatek k cenám výkopávek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	20,395	450,00	9 177,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101					
VV			*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			*Plocha - celková - dlaba tl. 60 mm*0,25					
VV			VV0002					
VV			50,987*0,4 *Přepočtené koeficientem množství					
					20,395			
3	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	50,987	180,00	9 177,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112					
VV			*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			*Plocha - celková - dlaba tl. 60 mm*0,25					
VV			VV0002					
					50,987			
4	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	203,946	10,00	2 039,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501					
VV			*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			*Dlažba - tl. 60 mm - hladká+Dlažba - tl. 60 mm - přírodní+Dlažba - tl. 60 mm - reliéfní					
VV			VV0001					
					203,946			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	101,974	200,00	20 394,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			*Plocha - celková - dlaba tl. 60 mm*0,25					
VV			VV0002					
VV			50,987*2 *Přepočtené koeficientem množství					
					101,974			
D 5 Komunikace pozemní							44 868,12	
6	K	564970315	Podklad nebo podsyp z betonového recykátu s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	203,946	220,00	44 868,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564970315					
VV			*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			*Dlažba - tl. 60 mm - hladká+Dlažba - tl. 60 mm - přírodní+Dlažba - tl. 60 mm - reliéfní					
VV			VV0001					
					203,946			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							13 256,49	
7	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	203,946	65,00	13 256,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122					
VV			*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			*Dlažba - tl. 60 mm - hladká+Dlažba - tl. 60 mm - přírodní+Dlažba - tl. 60 mm - reliéfní					
VV			VV0001					
					203,946			
D 998 Přesun hmot							6,72	
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,096	70,00	6,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2017685-R1
Stavba: Chodníky - ul. Žitná, Rumburk

Datum: 15.04.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 1 Výstavba chodníku			
VV0001	Plocha - celková - dlažba tl. 60 mm		203,946
	Dlažba - tl. 60 mm - hladká+Dlažba - tl. 60 mm - přírodní+Dlažba - tl. 60 mm - reliéfní		203,946
Použití figury:			
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	203,946
596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	203,946
VV0002	Plocha - dlažba tl. 60 mm - reliéfní		11,791
	Dlažba - tl. 60 mm - reliéfní		11,791
Použití figury:			
59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	12,145
VV0003	Plocha - dlažba tl. 60 mm - přírodní		185,663
	Dlažba - tl. 60 mm - přírodní		185,663
Použití figury:			
59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	189,376
VV0004	Plocha - dlažba tl. 60 - hladká		6,492
	Dlažba - tl. 60 mm - hladká		6,492
Použití figury:			
5924502-R1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, rovné hrany po obvodu-bez zkosení, spára mezi prvky max. 4 mm	m2	6,687
VV0005	Plocha - celková - dlažba tl. 80 mm		61,926
	Dlažba - tl. 80 mm - předláždění+Dlažba - tl. 80 mm - vodící linie		61,926
Použití figury:			
113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	61,926
566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	61,926
596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	61,926
979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	61,926
VV0006	Plocha - dlažba tl. 80 mm - vodící linie		7,716
	Dlažba - tl. 80 mm - vodící linie		7,716
Použití figury:			
592450-1	dlažba tvar čtverec betonová pro nevidomé-vodící linie 200x200x80mm barevná	m2	7,947
VV0007	Obrubník - zahradní		139,605
	Obrubník - 50/250		139,605
Použití figury:			
916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	139,605
VV0008	Obrubník - silniční - stojatý		39,937
	Obrubník - 150/250 - vyrovnání nebo výměna		39,937
Použití figury:			
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	39,937
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	39,937
VV0009	Obrubník - silniční - ležatý		25,246
	Obrubník - 150/250 - ležatý		25,246
Použití figury:			
916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	25,246
919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 100 do 200 mm	m	25,246
VV0010	Úprava oplocení		32,083
	Oplocení		32,083
Použití figury:			
966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	32,083
VV0011	Plocha - úprava pláně		265,872
	Plocha - celková - dlažba tl. 60 mm+Plocha - celková - dlažba tl. 80 mm		265,872
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	265,872
VV0012	Nový výkaz (1)		35,347
VV0013	Zálivka spár		65,183
	Obrubník - 150/250 - vyrovnání nebo výměna		39,937
	Obrubník - 150/250 - ležatý		25,246
Použití figury:			
599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	65,183
VV0014	Objem odkopávek		35,347
	Úsek 1*0,1		9,534
	Úsek 2*0,1		2,721
	Úsek 3*0,25		20,350
	(Dlažba - tl. 60 mm - hladká+Dlažba - tl. 60 mm - reliéfní)*0,15		2,742
Použití figury:			
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	35,347
VV0015	Osazení nového obrubníku - zarovnání		12,719

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Zarovnaní pro nový obručník		12,719
Použití figury:			
919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	12,719
<u>VV0016</u>	Osazení nového obručníku - odbourání plochy		1,908
	Osazení nového obručníku - zarovnaní*0,15		1,908
Použití figury:			
113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	1,908
	Dlažba - tl. 60 mm - hladká		6,492
	1,281+1,205+1,531+1,130+1,345		6,492
	Dlažba - tl. 60 mm - přírodní		185,663
	91,824+19,626+74,213		185,663
	Dlažba - tl. 60 mm - reliéfní		11,791
	0,737+1,748+0,707+1,346+1,493+1,288+1,812+1,094+1,566		11,791
	Dlažba - tl. 80 mm - předláždění		54,210
	28,319+25,891		54,210
	Dlažba - tl. 80 mm - vodící linie		7,716
	4,176+3,540		7,716
	Obručník - 150/250 - ležaty		25,246
	12,720+12,526		25,246
	Obručník - 150/250 - vyrovnání nebo výměna		39,937
	7,996+7,995+4,234+4,195+5,606+3,910+3,996+2,005		39,937
	Obručník - 50/250		139,605
	64,056+19,379+56,170		139,605
	Oplocení		32,083
	32,083		32,083
	Úsek 1		95,335
	91,824+1,281+1,493+0,737		95,335
	Úsek 2		27,210
	1,748+1,205+1,288+19,626+1,531+1,812		27,210
	Úsek 3		81,401
	0,707+1,130+1,094+74,213+1,345+1,566+1,346		81,401
	Zarovnaní pro nový obručník		12,719
	12,719		12,719

SO 2	Aktivní zóna pod chodník		
<u>VV0001</u>	Plocha - celková - dlažba tl. 60 mm		203,946
	Dlažba - tl. 60 mm - hladká+Dlažba - tl. 60 mm - přírodní+Dlažba - tl. 60 mm - reliéfní		203,946
Použití figury:			
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	203,946
564970315	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	203,946
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	203,946
<u>VV0002</u>	Objem - aktivní zóna		50,987
	Plocha - celková - dlažba tl. 60 mm*0,25		50,987
Použití figury:			
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	50,987
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	20,395
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	50,987
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	101,974
<u>VV0003</u>	Nový výkaz (1)		50,987
	Dlažba - tl. 60 mm - hladká		6,492
	1,281+1,205+1,531+1,130+1,345		6,492
	Dlažba - tl. 60 mm - přírodní		185,663
	91,824+19,626+74,213		185,663
	Dlažba - tl. 60 mm - reliéfní		11,791
	0,737+1,748+0,707+1,346+1,493+1,288+1,812+1,094+1,566		11,791

POVĚŘENÍ
výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu
(generální plná moc)

Představenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I, Oblouková 416/39, PSČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka B 1142,

dnešního dne zmocňuje a pověřuje :

Petra Podrazilá.

výkonného ředitele společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.

aby společnost **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, zastupoval a aby za společnost vykonával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě částku 6.000.000,--Kč slovy šest milionů korun českých (bez DPH), a toto pověření se uděluje i jednání za společnost ve správních řízeních, a dále k právnímu jednání za společnost jako za zaměstnavatele ve věcech pracovně právních, včetně vzniku, změny a zániku pracovního poměru.

Dne 1.dubna 2020

SaM silnice a mosty Děčín a.s.




Pověření přijímám

Petr Podrazil



Ladislav
místní



enstva

Ing. Josef Horáček
člen představenstva

