REKAPITULACE STAVBY

Kód: M237
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 04.03.2024

Zadavatel: IČ: Praha 2
Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 186 30 197
KONSIT, a.s. DIČ: CZ 186 30 197

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**92 883 063,98**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**92 883 063,98**	**19 505 443,44**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**112 388 507,42**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: M237

Stavba: **Rekonstrukce budovy A - Etapa II.**

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**92 883 063,98**	**112 388 507,42**	
D.1.1	**Bourací práce**	5 389 847,33	6 521 715,27	**STA**
D.1.1-3	**Stavební práce**	49 744 439,94	60 190 772,33	**STA**
D.1.4.1	**ZTI**	3 152 991,86	3 815 120,15	**STA**
D.1.4.2	**Mediciální plyny**	522 206,98	631 870,45	**STA**
D.1.4.3	**Zařízení vzduchotechniky**	5 242 257,57	6 343 131,66	**STA**
D.1.4.4-1	**Vytápění**	1 477 184,53	1 787 393,28	**STA**
D.1.4.4-2	**Chlazení**	1 711 373,20	2 070 761,57	**STA**
D.1.4.5	**MaR**	1 520 055,69	1 839 267,38	**STA**
D.1.4.6	**Silnoproud**	6 666 843,83	8 066 881,03	**STA**
D.1.4.6-H	**Hromosvod**	166 054,81	200 926,32	**STA**
D.1.4.7	**Slaboproud**	6 480 336,15	7 841 206,74	**STA**
D.1.5	**Interier - vybavení**	138 600,00	167 706,00	**STA**
D.2.1	**Chladová komora**	282 452,30	341 767,28	**STA**
D.2.2	**Výtah - osobní**	1 415 000,00	1 712 150,00	**STA**
D.2.3	**Výtah - nákladní**	405 000,00	490 050,00	**STA**
D.2.4	**Potrubní pošta**	669 763,20	810 413,47	**STA**
D.2.5	**Mrazová komora**	195 400,00	236 434,00	**STA**
D.1.1-3 (1)	**Stavební práce_01**	3 250 256,59	3 932 810,47	**STA**
VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	4 453 000,00	5 388 130,00	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.1 - Bourací práce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.03.2024

Zadavatel:
Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

IČ:
DIČ: Praha 2

Uchazeč:
KONSIT, a.s.

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**5 389 847,33**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 389 847,33		21,00%	1 131 867,94
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**6 521 715,27**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.1 - Bourací práce

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**5 389 847,33**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 438 540,17
1 - Zemní práce	464 760,17
4 - Vodorovné konstrukce	156 281,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	71 104,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 439 711,68
997 - Přesun sutě	2 300 208,55
998 - Přesun hmot	6 473,52
PSV - Práce a dodávky PSV	701 804,66
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	11 142,37
762 - Konstrukce tesařské	117 118,21
763 - Konstrukce suché výstavby	55 852,67
764 - Konstrukce klempířské	146 452,33
765 - Krytina skládaná	24 053,53
766 - Konstrukce truhlářské	4 820,31
767 - Konstrukce zámečnické	15 578,56
771 - Podlahy z dlaždic	45 854,39
776 - Podlahy povlakové	63 973,39
781 - Dokončovací práce - obklady	42 492,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	90 730,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	83 736,02
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	227 002,50
OST - Ostatní	22 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.1 - Bourací práce

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 389 847,33**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 438 540,17	
	D	1	Zemní práce				464 760,17	
1	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	54,888	46,17	2 534,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP - prostor pro novou přístavbu"					
	VV		((15,6*5,225)-(8,7*3,06))		54,888			
	VV		Součet		54,888			
2	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	54,888	37,71	2 069,58	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107242*					
3	K	139712111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	82,936	2 916,41	241 874,97	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139712111*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"výkop pro nákladní výtah"					
	VV		(1,9*3,9*0,36)+(1,63*1,65)*0,18		3,152			
	VV		"odkopávky pod podlahami po úroveň -3,920"					
	VV		(199,46)*0,4		79,784			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-100"					
	VV		Součet		82,936			
97	K	132411401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5	m3	11,448	3 364,25	38 513,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132411401*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-100"					
	VV		"výkop pod základy"					
	VV		(11,448)		11,448			
	VV		Součet		11,448			
4	K	161151613	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 z hloubky přes 3 do 6 m	m3	11,448	348,58	3 990,58	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/161151613*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-100"					
	VV		"2.PP"					
	VV		(16,5*1)*0,55		9,075			
	VV		(3,65*1)*0,65		2,373			
	VV		Součet		11,448			
5	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	94,384	123,89	11 693,19	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211321*					
	VV		82,936+11,448		94,384			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162211329	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321	m3	165,872	99,27	16 465,37	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211329*					
	VV		82,936*2 "Přepočtené koeficientem množství		165,872			
	VV		Součet		165,872			
7	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	94,384	273,60	25 823,46	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137*					
8	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 887,680	17,10	32 279,33	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139*					
	VV		94,384*20 "Přepočtené koeficientem množství		1 887,680			
	VV		Součet		1 887,680			
9	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	94,384	177,84	16 785,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102*					
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	198,206	360,00	71 354,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221*					
	VV		94,384*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		198,206			
	VV		Součet		198,206			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	94,384	14,58	1 376,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201*					
	D	4	Vodorovné konstrukce				156 281,40	
108	K	411354315	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení	m2	1 052,400	112,50	118 395,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354315*					
	VV		877*1,2		1 052,400			
109	K	411354316	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění	m2	1 052,400	36,00	37 886,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354316*					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				71 104,85	
115	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	71,250	385,52	27 468,26	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996117*					
	VV		3*25*1,1*0,7		57,750			
	VV		3*1,5*3		13,500			
	VV		Součet		71,250			
117	K	619996127	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch	m2	30,000	460,93	13 827,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996127*					
	VV		5*3*2		30,000			
116	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	131,250	54,63	7 170,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996145*					
	VV		71,25+30*2		131,250			
114	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	1 225,790	18,47	22 637,89	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001*					
	VV		1225,79		1 225,790			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 439 711,68	
111	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 225,790	44,63	54 708,23	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111*					
110	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	2 451,580	3,08	7 545,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902021*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(190,24+234,12+393,12+408,31)*2		2 451,580			
	VV		Součet		2 451,580			
12	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	58,572	2 295,00	134 422,74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP - základové desky (předpoklad tl. cca 200 mm) s výztuží"					
	VV		"m.č. AS01" (43,87)*0,2		8,774			
	VV		"m.č. AS09" (18,99)*0,2		3,798			
	VV		"m.č. AS10" (22,52)*0,2		4,504			
	VV		"m.č. AS11" (10,98)*0,2		2,196			
	VV		"m.č. AS12" (13,73)*0,2		2,746			
	VV		"m.č. AS13" (13,19)*0,2		2,638			
	VV		"m.č. AS14" (13,47)*0,2		2,694			
	VV		"m.č. AS15" (4,02)*0,2		0,804			
	VV		"m.č. AS16" (10,13)*0,2		2,026			
	VV		"m.č. AS17" (7,69)*0,2		1,538			
	VV		"m.č. AS18" (7,93)*0,2		1,586			
	VV		"m.č. AS19" (7,91)*0,2		1,582			
	VV		"m.č. AS20" (3,17)*0,2		0,634			
	VV		"m.č. AS21" (7,34)*0,2		1,468			
	VV		"m.č. AS22" (14,52)*0,2		2,904			
	VV		Mezisoučet		39,892			
	VV		"předpokládané základové pasy přístavby" (2,58+8,83+4,8+2,47)*1*1		18,680			
	VV		Mezisoučet		18,680			
	VV		Součet		58,572			
13	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	174,114	93,88	16 345,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS18" (0,83)*2,26		1,876			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"mezi m.č. A102 a A119" (0,95)*3,65-(0,8*1,99)		1,876			
	VV		"mezi m.č. A102 a A121" (0,57+1,69)*3,65-(0,6*1,98)		7,061			
	VV		"mezi m.č. A119 a A121" (1,56+0,89+1,24)*3,65-(0,8*1,99)		11,877			
	VV		"m.č. A124" (1,6*3,11)		4,976			
	VV		"mezi m.č. A122 a A123" (1,01+0,79)*3,65		6,570			
	VV		"mezi m.č. A122 a A126" (0,79)*3,65		2,884			
	VV		"mezi m.č. A123 a A126" (0,97)*3,65-(0,8*1,92)		2,005			
	VV		"mezi m.č. A124 a A128" (1,66)*3,65-(0,8*1,96)		4,491			
	VV		"mezi m.č. A134 a A135" (2,945)*3,65-(0,8*1,96)		9,181			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A204" (1,14+0,79+1,05)*3,69-(0,65*1,99*2)		8,409			
	VV		"m.č. A207" (1,02)*3,69-(0,75*1,98)		2,279			
	VV		"mezi m.č. A219 a A226" (1,03)*3,69-(0,76*1,99)		2,288			
	VV		"mezi m.č. A219 a A227" (2)*3,69-(0,75*1,98)		5,895			
	VV		"mezi m.č. A220 a A221" (2,56)*3,69-(0,8*1,96)		7,878			
	VV		"mezi m.č. A220 a A222" (1,2)*3,69-(0,8*1,93)		2,884			
	VV		"mezi m.č. A220 a A223" (1,135+0,61+0,92)*3,69-(0,69*1,85)		8,557			
	VV		"mezi m.č. A221 a A222" (3,85)*3,69		14,207			
	VV		"mezi m.č. A222 a A223" (1,675)*3,69		6,181			
	VV		"m.č. A223" (1,57)*3,69-(0,64*1,91)		4,571			
	VV		"mezi m.č. A224 a A225" (6,13)*3,69		22,620			
	VV		"mezi m.č. A225 a A226" (0,53)*3,69		1,956			
	VV		"mezi m.č. A226 a A227" (1,31+0,36+1,23)*3,69		10,701			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A304" (1,04+0,73+1,315)*3,32-((0,6+0,7)*1,98)		7,668			
	VV		"mezi m.č. A304 a A305" (0,965)*3,32		3,204			
	VV		"m.č. A307" (1,24)*3,32-(0,66*1,98)		2,810			
	VV		"mezi m.č. A317 a A323" (2,37)*3,32-(0,75*1,97)		6,391			
	VV		"mezi m.č. A317 a A324" (0,84)*3,32-(0,65*1,97)		1,508			
	VV		"m.č. A325" (1)*1,31		1,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		174,114			
14	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	470,907	88,49	41 671,74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"mezi m.č. AS01 a AS15" (1,13*2,98-(0,9*1,97))		1,594			
	VV		"mezi m.č. AS15 a AS16" (3,25*3,19-(0,76*2,02))		8,832			
	VV		"mezi m.č. AS16 a AS17" (1,58*2,45)		3,871			
	VV		"m.č. AS18" (1,02)*2,26+(1,02+1,09)*3,16		8,973			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"mezi m.č. A119 a A136" (1,26)*3,31-(0,9*1,95)		2,416			
	VV		"m.č. A120" (1,59)*1,12		1,781			
	VV		"mezi m.č. A120 a A129" (3,43+3,23)*3,65-(0,9*1,97+0,89*0,9)		21,735			
	VV		"mezi m.č. A120 a A130" (1,18)*3,65-(0,9*1,97)		2,534			
	VV		"mezi m.č. A120 a A132" (1,71)*3,65-(0,9*1,97)		4,469			
	VV		"mezi m.č. A120 a A133" (3,35)*3,65-(0,9*1,97)		10,455			
	VV		"mezi m.č. A120 a A134" (0,93)*3,65		3,395			
	VV		"mezi m.č. A120 a A135" (1,07)*3,65		3,906			
	VV		"mezi m.č. A129 a A130" (3,27)*3,65-(0,89*0,9)		11,135			
	VV		"mezi m.č. A132 a A133" (3,03)*3,65		11,060			
	VV		"mezi m.č. A133 a A134" (2,665)*3,65		9,727			
	VV		"mezi m.č. A134 a A136" (1,39)*3,34-(1,12*3,07)		1,204			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"mezi m.č. A204 a A205" (2,31)*3,69-(0,75*1,98)		7,039			
	VV		"mezi m.č. A206 a A207" (1,005)*3,69-(0,75*1,98)		2,223			
	VV		"mezi m.č. A206 a A208" (2,09)*3,69-(0,75*1,98)		6,227			
	VV		"mezi m.č. A206 a A209" (1,2)*3,69-(1*1,98)		2,448			
	VV		"mezi m.č. A206 a A210" (2,6)*3,69-(1,01*1,97)		7,604			
	VV		"mezi m.č. A207 a A208" (3,14)*3,69		11,587			
	VV		"mezi m.č. A208 a A209" (3,15)*3,69		11,624			
	VV		"mezi m.č. A209 a A210" (4,5)*3,69		16,605			
	VV		"mezi m.č. A211 a A212" (5,95)*3,69		21,956			
	VV		"mezi m.č. A213 a A214" (6,13)*3,69		22,620			
	VV		"m.č. A215" (2,19+0,81+0,705)*3,69-(0,59*1,97)		12,509			
	VV		"mezi m.č. A216 a A217" (3,375)*3,69-(0,9*1,97)		10,681			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"mezi m.č. A304 a A305" (1,34)*3,32-(0,75*1,97)		2,971			
	VV		"mezi m.č. A306 a A307" (1,21)*3,32-(0,76*1,99)		2,505			
	VV		"mezi m.č. A306 a A308" (2,095)*3,32-(0,6*1,97)		5,773			
	VV		"mezi m.č. A306 a A309" (1,225)*3,32-(1,01*2,01)		2,037			
	VV		"mezi m.č. A306 a A310" (2,81)*3,32-(0,8*1,95)		7,769			
	VV		"mezi m.č. A307 a A308" (3,12)*3,32		10,358			
	VV		"mezi m.č. A308 a A309" (3,11)*3,32		10,325			
	VV		"mezi m.č. A309 a A310" (4,63)*3,32		15,372			
	VV		"mezi m.č. A311 a A312" (6,1)*3,32		20,252			
	VV		"mezi m.č. A313 a A314" (6,325)*3,32		20,999			
	VV		"mezi m.č. A314 a A315" (6,325)*3,32		20,999			
	VV		"mezi m.č. A315 a A316" (6,325)*3,32		20,999			
	VV		"mezi m.č. A318 a A319" (6,285)*3,32		20,866			
	VV		"mezi m.č. A319 a A320" (6,28)*3,32		20,850			
	VV		"mezi m.č. A320 a A321" (0,63+1,63)*3,32		7,503			
	VV		"mezi m.č. A320 a A322" (4,59)*3,32		15,239			
	VV		"mezi m.č. A321 a A322" (1,45)*3,32-(0,8*1,97)		3,238			
	VV		"mezi m.č. A321 a A323" (1,625+0,92)*3,32		8,449			
	VV		"mezi m.č. A322 a A323" (1,765)*3,32		5,860			
	VV		"mezi m.č. A323 a A324" (2,51)*3,32		8,333			
	VV		Součet		470,907			
15	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	11,024	653,07	7 199,49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032230					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mezi m.č. AS01 a AS12" (2,375*2,93+0,44-(1,01*1,97))*0,17		0,920			
	VV		"mezi m.č. AS01 a AS19" (1,27*2,91-(0,74*1,97))*0,16		0,358			
	VV		"m.č. AS10" (0,87*1,17)*0,7		0,713			
	VV		"mezi m.č. AS14 a AS15" (1,705*2,64-(1*2))*0,225		0,563			
	VV		"vnější prvky přístavby" (0,24*0,38+0,17*0,32+0,16*0,33+1,3*0,29)*1,3		0,748			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"mezi m.č. A120 a A131" (1,13*3,65-(0,9*1,98))*0,2		0,469			
	VV		"m.č. A132" (0,96)*0,65		0,624			
	VV		"m.č. A133" (0,96)*0,65		0,624			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"mezi m.č. A201 a A204" (1,495*2,3)*0,195		0,671			
	VV		"m.č. A204" (0,37*0,3)*3,69		0,410			
	VV		"mezi m.č. A202 a A218" (1,35*2,61-(1,1*1,98))*0,175		0,235			
	VV		"mezi m.č. A206 a A209, A210" (0,42*0,48)*3,69		0,744			
	VV		"mezi m.č. A219 a A225" (1,26*3,69-(1,01*1,98))*0,17		0,450			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"mezi m.č. A301 a A304" (1,5*2,07)*0,185		0,574			
	VV		"mezi m.č. A302 a A315" (1,39*2,11)*0,64-(1*2*0,16+1,21*2,11*0,48)		0,332			
	VV		"mezi m.č. A302 a A316" (1,33*2,13-1*2)*0,2		0,167			
	VV		"m.č. A304" (1,935*1,53-(0,63*2*1,53))*0,45+(0,34*0,285*3,32)		0,786			
	VV		"m.č. A307" (0,2*0,44)*3,32		0,292			
	VV		"mezi m.č. A306 a A309, A310" (0,4*0,4)*3,32		0,531			
	VV		"mezi m.č. A311 a A312" (0,4*0,19)*3,32		0,252			
	VV		"mezi m.č. A317 a A321" (1,045*3,32-(0,8*2))*0,19		0,355			
	VV		"mezi m.č. A323 a A324" (0,2*3,32)*0,31		0,206			
	VV		Součet		11,024			
16	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	133,048	557,89	74 225,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		(1,705*2,5+1,6*2,5+2,375*3+2,15*3,1+3,45*2,65+0,3*3,1)*0,2		6,425			
	VV		-0,8*2*5*0,2		-1,600			
	VV		(1,07+2,25*0,7+1,075*2,5*0,6+1,9*3*0,36+0,87*0,9*1,5+0,5*0,4*3+1,875*3*2,35+0,9*3*0,5+1,3*3*0,2+0,65*0,65*0,25)		23,538			
	VV		Mezisoučet		28,363			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"mezi m.č. A119 a A135" (2,25*2,46)*0,35-(1,28*2,33*0,15)		1,490			
	VV		"mezi m.č. A120 a A130" (3,08*3,65)*0,22		2,473			
	VV		"mezi m.č. A120 a A134" (1,58*3,65)*0,43		2,480			
	VV		"mezi m.č. A123, A124 a A127" (3,62*3,65)*0,35		4,625			
	VV		"mezi m.č. A126 a A127" (2,73*3,65)*0,36		3,587			
	VV		"mezi m.č. A127 a A128" (3,64*3,65)*0,17		2,259			
	VV		"mezi m.č. A130 a A131" (4,34*3,65)*0,18-(0,9*1,97)		1,078			
	VV		"mezi m.č. A131 a A132" (2,58*3,65)*0,2		1,883			
	VV		"mezi m.č. A137 a A138" (1,61*3,31)*0,58-(1,52*2,36*0,4+1,2*2,23*0,18)		1,174			
	VV		Mezisoučet		21,049			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		(2,6*0,3+3,5*0,3+4,5*0,3+6,2*0,3+0,9*0,3+1,7*0,3+1,3*0,3)*3		18,630			
	VV		(1,6*0,6*0,9+1,6*0,9*0,9)		2,160			
	VV		(1,5*1*0,3+0,5*0,5)*3		2,100			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		(3,25+0,25+1,3*0,5+4,1*0,25+3,425*0,4+1,4*0,6*2+0,5*0,5+2,5*0,6+1,76*0,6+0,5*0,5*3)*3		35,343			
	VV		(1,3*3*0,25+0,8*2*0,25)*3		4,125			
	VV		-(0,8*2*6)*0,25		-2,400			
	VV		Mezisoučet		59,958			
	VV		"ostatní"					
	VV		"atiky a nadřímsové ukončení zdiva pod střechou"					
	VV		(((10,55*2)*0,225)*((1,04+1,75)/2))		6,623			
	VV		((42,1*2+5,275*2)*0,3)*0,6		17,055			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		23,678			
	VV		Součet		133,048			
17	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	1,734	877,23	1 521,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032631					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-005"					
	VV		"hlavní střecha"					
	VV		(1,3*0,675*0,75+1,555*0,47*0,75+0,575*0,65*0,75+0,52*0,635*0,75)		1,734			
	VV		Součet		1,734			
18	K	963023712	Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné oboustranně	m	28,520	530,96	15 142,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963023712					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS19" (1,43+1,1*2+1,07*7)		11,120			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A301" (1,45*12)		17,400			
	VV		Součet		28,520			
19	K	963031434	Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm	m2	15,364	211,61	3 251,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963031434					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS09" (0,6*1,15)		0,690			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A205" (2,275*3,225)		7,337			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A305" (2,275*3,225)		7,337			
	VV		Součet		15,364			
20	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	13,420	209,30	2 808,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"venkovní schodiště přístavby"					
	VV		(1,22*11)		13,420			
	VV		Součet		13,420			
21	K	963054949	Bourání železobetonových schodnic jakékoliv délky	m	3,200	342,43	1 095,77	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963054949					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"venkovní schodiště přístavby"					
	VV		(3,2)		3,200			
	VV		Součet		3,200			
22	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	64,952	2 077,65	134 947,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043341					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP - mazaniny (předpoklad tl. cca 100 mm)"					
	VV		"m.č. AS01" (43,87)*0,1		4,387			
	VV		"m.č. AS09" (18,99)*0,1		1,899			
	VV		"m.č. AS10" (22,52)*0,1		2,252			
	VV		"m.č. AS11" (10,98)*0,1		1,098			
	VV		"m.č. AS12" (13,73)*0,1		1,373			
	VV		"m.č. AS13" (13,19)*0,1		1,319			
	VV		"m.č. AS14" (13,47)*0,1		1,347			
	VV		"m.č. AS15" (4,02)*0,1		0,402			
	VV		"m.č. AS16" (10,13)*0,1		1,013			
	VV		"m.č. AS17" (7,69)*0,1		0,769			
	VV		"m.č. AS18" (7,93)*0,1		0,793			
	VV		"m.č. AS19" (7,91)*0,1		0,791			
	VV		"m.č. AS20" (3,17)*0,1		0,317			
	VV		"m.č. AS21" (7,34)*0,1		0,734			
	VV		"m.č. AS22" (14,52)*0,1		1,452			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		19,946			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP - mazaniny (předpoklad tl. cca 100 mm)"					
	VV		"m.č. A101" (6,08+1,39)*0,1		0,747			
	VV		"m.č. A102" (9,82)*0,1		0,982			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP - mazaniny (předpoklad tl. cca 100mm)"					
	VV		"m.č. A201" (6,12)*0,1		0,612			
	VV		"m.č. A202" (36,69)*0,1		3,669			
	VV		"m.č. A203" (23,45)*0,1		2,345			
	VV		"m.č. A204" (6,47)*0,1		0,647			
	VV		"m.č. A205" (4,71)*0,1		0,471			
	VV		"m.č. A206" (12,96)*0,1		1,296			
	VV		"m.č. A207" (3,38)*0,1		0,338			
	VV		"m.č. A210" (14,03)*0,1		1,403			
	VV		"m.č. A214" (23,77)*0,1		2,377			
	VV		"m.č. A215" (23,51)*0,1		2,351			
	VV		"m.č. A220" (7,57)*0,1		0,757			
	VV		"m.č. A221" (9,46)*0,1		0,946			
	VV		"m.č. A222" (11,14)*0,1		1,114			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP - mazaniny (předpoklad tl. cca 100 mm)"					
	VV		"m.č. A301" (4,96)*0,1		0,496			
	VV		"m.č. A303" (26,06)*0,1		2,606			
	VV		"m.č. A304" (6,61)*0,1		0,661			
	VV		"m.č. A305" (4,68)*0,1		0,468			
	VV		"m.č. A306" (14,37)*0,1		1,437			
	VV		"m.č. A309" (19,31)*0,1		1,931			
	VV		"m.č. A310" (15,11)*0,1		1,511			
	VV		"m.č. A312" (18,23)*0,1		1,823			
	VV		"m.č. A316" (26,75)*0,1		2,675			
	VV		"m.č. A317" (29,44)*0,1		2,944			
	VV		"m.č. A318" (19,14)*0,1		1,914			
	VV		"m.č. A319" (18,59)*0,1		1,859			
	VV		"m.č. A320" (17,47)*0,1		1,747			
	VV		"m.č. A321" (2,8)*0,1		0,280			
	VV		"m.č. A322" (14,11)*0,1		1,411			
	VV		"m.č. A324" (2,27)*0,1		0,227			
	VV		"m.č. A326" (9,61)*0,1		0,961			
	VV		Součet		64,952			
120	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	409,347	138,51	56 698,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965046111*					
23	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	78,628	369,36	29 042,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082933*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP - násyp uvažován průměrně 130 mm"					
	VV		"m.č. A120" (29,74)*0,13		3,866			
	VV		"m.č. A123" (11,1)*0,13		1,443			
	VV		"m.č. A124" (11,34)*0,13		1,474			
	VV		"m.č. A126" (7,17)*0,13		0,932			
	VV		"m.č. A127" (7,53)*0,13		0,979			
	VV		"m.č. A128" (6,55)*0,13		0,852			
	VV		"m.č. A129" (10,4)*0,13		1,352			
	VV		"m.č. A130" (12,04)*0,13		1,565			
	VV		"m.č. A131" (16,11)*0,13		2,094			
	VV		"m.č. A132" (12,16)*0,13		1,581			
	VV		"m.č. A133" (10,1)*0,13		1,313			
	VV		"m.č. A134" (7,13)*0,13		0,927			
	VV		"m.č. A135" (3,37)*0,13		0,438			
	VV		"m.č. A138" (16,11)*0,13		2,094			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP - násyp uvažován průměrně 200 mm"					
	VV		"m.č. A206" (12,96)*0,2		2,592			
	VV		"m.č. A207" ((1,35+1,69)*1,02)*0,2		0,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. A208" (5,84)*0,2		1,168			
	VV		"m.č. A209" (19,46)*0,2		3,892			
	VV		"m.č. A210" (14,03)*0,2		2,806			
	VV		"m.č. A211" (19)*0,2		3,800			
	VV		"m.č. A212" (15,62)*0,2		3,124			
	VV		"m.č. A213" (22,9)*0,2		4,580			
	VV		"m.č. A214" (23,77)*0,2		4,754			
	VV		"m.č. A215" (23,51)*0,2		4,702			
	VV		"m.č. A216" (7,28)*0,2		1,456			
	VV		"m.č. A217" (13,62)*0,2		2,724			
	VV		"m.č. A218" (15,97)*0,2		3,194			
	VV		"m.č. A219" (12,69)*0,2		2,538			
	VV		"m.č. A220" (7,57)*0,2		1,514			
	VV		"m.č. A221" (9,46)*0,2		1,892			
	VV		"m.č. A222" (11,14)*0,2		2,228			
	VV		"m.č. A223" (3,89)*0,2		0,778			
	VV		"m.č. A224" (16,64)*0,2		3,328			
	VV		"m.č. A225" (21,7)*0,2		4,340			
	VV		"m.č. A226" (4,21)*0,2		0,842			
	VV		"m.č. A227" (4,23)*0,2		0,846			
	VV		Součet		78,628			
24	K	965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	101,580	323,19	32 829,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082941*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP - násyp uvažován průměrně 250 mm"					
	VV		"m.č. A301" (15,43)*0,25		3,858			
	VV		"m.č. A302" (33,82)*0,25		8,455			
	VV		"m.č. A303" (26,06)*0,25		6,515			
	VV		"m.č. A304" (6,61)*0,25		1,653			
	VV		"m.č. A305" (4,68)*0,25		1,170			
	VV		"m.č. A306" (14,37)*0,25		3,593			
	VV		"m.č. A307" (3,62)*0,25		0,905			
	VV		"m.č. A308" (5,82)*0,25		1,455			
	VV		"m.č. A309" (19,31)*0,25		4,828			
	VV		"m.č. A310" (15,11)*0,25		3,778			
	VV		"m.č. A311" (17,35)*0,25		4,338			
	VV		"m.č. A312" (18,23)*0,25		4,558			
	VV		"m.č. A313" (23,4)*0,25		5,850			
	VV		"m.č. A314" (23,63)*0,25		5,908			
	VV		"m.č. A315" (23,34)*0,25		5,835			
	VV		"m.č. A316" (26,75)*0,25		6,688			
	VV		"m.č. A317" (29,44)*0,25		7,360			
	VV		"m.č. A318" (19,14)*0,25		4,785			
	VV		"m.č. A319" (18,59)*0,25		4,648			
	VV		"m.č. A320" (17,47)*0,25		4,368			
	VV		"m.č. A321" (2,8)*0,25		0,700			
	VV		"m.č. A322" (14,11)*0,25		3,528			
	VV		"m.č. A323" (9,15)*0,25		2,288			
	VV		"m.č. A324" (2,27)*0,25		0,568			
	VV		"m.č. A325" (6,18)*0,25		1,545			
	VV		"m.č. A326" (9,61)*0,25		2,403			
	VV		Součet		101,580			
25	K	967031732	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	118,547	153,90	18 244,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967031732*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		((2,95*2)*0,12+(2,55*2)*0,125+(3,03)*0,19+(3,07+2,22*2+3,03*2)*0,2+(3,08+3,03)*0,21+(2,58*2)*0,25+(2,9*2)*0,44+(3,07+3,7*2+2,55*2)*0,5)		17,545			
	VV		((2,55*2)*0,52+(2,45*2)*0,525+(2,45*2)*0,625+(1,2)*0,7+(1,68*3+2,94)*0,78+(2,4*2+2,6*2)*0,8)		23,351			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		((3,65)*0,06+(3,65)*0,09+(3,11*2+3,65*5)*0,1+(3,34*2+3,65*2)*0,11+(3,32*2+3,65)*0,12+(3,65)*0,14+(2,36+3,65*3)*0,18+(2,46*2)*0,325+(3,65)*0,36)		11,587			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((0,9*2)*0,375+(3,11*2)*0,5+(0,95+3,31)*0,58+(2,41*4+2,91*2)*0,65+(0,8*4)*0,675)		18,465			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		((3,69*6)*0,1+(3,69*6)*0,11+(3,69*7)*0,12+(3,69*2)*0,13+(3,69)*0,17+(2,75*2)*0,18+(3,69*3)*0,19+(2,49*2+3,45*2)*0,475+(2,42)*0,485)		19,246			
	VV		((3,69)*0,82)		3,026			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		((1,31*2+3,32)*0,07+(3,32)*0,09+(3,32*6)*0,1+(3,32*9)*0,11+(3,32*4)*0,12+(3,32)*0,18+(2,5*2)*0,185+(2,13*2+2,11)*0,185+(3,32)*0,21+(3,32)*0,31)		12,014			
	VV		((3,32*2)*0,365+(3,32)*0,44+(1,53)*0,45+(3,32)*0,48+(3,32)*0,51+(2,11+3,14*2)*0,65)		13,313			
	VV		Součet		118,547			
26	K	968062244	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	2,368	199,30	471,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062244					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		(0,88*0,87)+(0,89*0,9)*2		2,368			
	VV		Součet		2,368			
27	K	968062246	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	5,849	103,88	607,61	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062246					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		(1,52*2,36)		3,587			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-00¨4"					
	VV		"3.NP"					
	VV		(1,45*1,56)		2,262			
	VV		Součet		5,849			
28	K	968062354	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2	m2	1,458	350,12	510,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062354					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		(0,53*1,28+1,2*0,65)		1,458			
	VV		Součet		1,458			
29	K	968062355	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	76,260	163,13	12 440,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062355					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		(1,2*1,19+1,19*1,19+1,21*1,19+1,18*1,19+1,2*1,19*2+0,81*1,25+1,37*1,35+1,16*1,1+1,34*1,26)		14,371			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		((0,6+0,65)*2,29)		2,863			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		(0,9*1,53+1,16*1,56+1,2*1,53*4+1,2*1,54*7+1,2*1,55*3+1,2*1,56*2+1,2*1,61*4+1,21*1,55+1,26*1,55+1,28*1,56+1,29*1,56*2+1,3*1,56+1,34*1,61+1,37*1,61)		56,760			
	VV		(1,39*1,63)		2,266			
	VV		Součet		76,260			
30	K	968062356	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	124,030	164,67	20 424,39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062356					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		(1,31*2,38)		3,118			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		(1,2*2,3*7+1,1*2,44+1,2*2,28*5+1,1*2,4)		38,324			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		(1,2*2,29*12+1,35*2,42+1,24*2,29*4+1,2*2,28*4+1,21*2,28+1,23*2,28+1,19*2,28*4+1,2*2,3*2+0,92*2,29)		82,588			
	VV		Součet		124,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	968062455	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	112,926	184,68	20 855,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062455					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		((0,6+0,74+0,9*2+1,01)*1,97+(0,7+0,9)*1,98+(1)*2+(0,76)*2,02)		14,879			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		((0,8)*1,9+(0,8)*1,92+(0,9)*1,95+(0,8*2+0,9)*1,96+(0,8+0,9*5)*1,97+(0,6+0,9)*1,98+(0,8*2)*1,99)		26,306			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		((0,59)*0,85+(0,69)*1,85+(1)*1,9+(0,7)*1,91+(0,8)*1,93+(0,8)*1,95+(0,8)*1,96+(0,7+0,89+0,9+1,01)*1,97+(0,75*5+1+1,01+1,1)*1,98+(0,65*2+0,76)*1,99)		34,264			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		((1)*1,31+(0,8)*1,95+(0,6+0,65+0,75+0,8*2+1*2)*1,97+(0,66+0,8+1)*1,98+(0,76+0,8)*1,99+(0,8+1*7)*2)		37,477			
	VV		Součet		112,926			
32	K	968062456	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	51,659	188,53	9 739,14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		(1,01*2+1,01*2,01+1,06*2,12+1,01*2,17+1,01*2,2)		10,711			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		(1,51*2,55+1,4*3,13+0,99*2,16+1,16*2,12+1,12*3,07+0,99*2,16+1,29*3,36)		22,741			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		(1,01*2,16+1*2,01+0,99*2,16+1*2,19+0,99*2,17+0,99*2,19)		12,836			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		(1,01*2,01+1,44*2,32)		5,371			
	VV		Součet		51,659			
33	K	968062747	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	27,326	66,95	1 829,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062747					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		(2,71*3,45+2,8*3,51)		19,178			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		(2,8*2,91)		8,148			
	VV		Součet		27,326			
36	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	4,459	1 898,36	8 464,77	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033561					
	VV		"otvory pro osazování nových překladů"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"mezi m.č. AS01 a AS13" (2*0,16)*0,5		0,160			
	VV		"mezi m.č. AS01 a AS18" (2,375*0,16)*0,5		0,190			
	VV		"mezi m.č. AS09 a AS10" (1,375*0,16)*0,525		0,116			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A123" (0,7*0,9)*0,37		0,233			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A204" (2,21)		2,210			
	VV		"mezi m.č. A216 a A220" (1,55)		1,550			
	VV		Součet		4,459			
37	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	1,057	2 181,53	2 305,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033581					
	VV		"otvory pro osazování nových překladů"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.PP"					
	VV		"mezi m.č. AS01 a AS19" (2,025*0,16)*0,8		0,259			
	VV		"mezi m.č. AS10 a AS15" (1,375*0,16)*0,625		0,138			
	VV		"m.č. AS17" (1,9*0,16)*0,8		0,243			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"mezi m.č. A119 a A135" (2,55*0,16)*0,35		0,143			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"mezi m.č. A303 a A311" (2,63*0,16)*0,65		0,274			
	VV		Součet		1,057			
38	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	9,684	1 008,05	9 761,91	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033651*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"mezi m.č. AS01 a AS13" (1,6*2,45)*0,5-((1,2*2,32*0,31)+(1,01*2*0,18))		0,733			
	VV		"mezi m.č. AS01 a AS18" (1,975*2,5)*0,5-((1,28*2,37*0,31)+(0,9*1,97*0,19))		1,191			
	VV		"mezi m.č. AS09 a AS10" (1,075*2,45)*0,525		1,383			
	VV		"mezi m.č. AS21 a AS22" (1,3*2,5)*0,345		1,121			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"mezi m.č. A120 a A127, A128" (3,45*3,11-(1,26*2,02))*0,5-((0,855*2,18*0,39)+(0,695*1,97*0,12))		3,201			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A204" (1,645*2,29-(1,12*2,29))*0,47		0,565			
	VV		"mezi m.č. A216 a A220" (1,25*2,51)*0,475		1,490			
	VV		Součet		9,684			
39	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	10,089	1 300,46	13 120,29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033681*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"mezi m.č. AS01 a AS19" (1,575*2,3)*0,82-((1,26*2,3*0,66)+(0,9*1,98*0,16))		0,773			
	VV		"mezi m.č. AS10 a AS15" (1,075*2,45)*0,625		1,646			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"mezi m.č. A102, A121 a A123" (1,825*2,91)*0,65-(1,22*2,31*0,48)		2,099			
	VV		"mezi m.č. A119 a A120" (1,475*2,41)*0,63-(0,895*2,32*0,49+0,665*1,96*0,14)		1,040			
	VV		"mezi m.č. A119 a A126" (1,1*2,41)*0,71		1,882			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"mezi m.č. A303 a A311" (1,925*3,09)*0,65-(0,945*2,11*0,48+0,765*2*0,17)		2,649			
	VV		Součet		10,089			
40	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	7,868	3 193,43	25 125,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031151*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS01" (0,65*0,65*0,25)+(0,8*2*0,3)		0,586			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A119" (0,65*0,65*0,25)		0,106			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A202" (1,3*3,55*0,3)		1,385			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A302" (1,3*4,5*0,23)		1,346			
	VV		"m.č. A303" (0,8*2*0,3)		0,480			
	VV		"výklenky pro osazování nových překladů"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS01" (1,05*0,16*0,25)+(1,2*0,16*0,3)		0,100			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A119" (1,05*0,65*0,25)		0,171			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A303" (1,2*0,16*0,3)		0,058			
	VV		"rýhy pro odvětrání podlah"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS11" (2,6*2)*(0,2*0,2)		0,208			
	VV		"m.č. AS12" (2,6*2)*(0,2*0,2)		0,208			
	VV		"m.č. AS13" (2,6*1)*(0,2*0,2)		0,104			
	VV		"m.č. AS14" (2,6*2)*(0,2*0,2)		0,208			
	VV		"m.č. AS15" (2,6*2)*(0,2*0,2)		0,208			
	VV		"m.č. AS16" (2,6*2)*(0,2*0,2)		0,208			
	VV		"m.č. AS18" (8,9)*(0,2*0,2)		0,356			
	VV		"m.č. AS20" (8,9)*(0,2*0,2)		0,356			
	VV		"m.č. AS22" (8,9*2)*(0,2*0,2)		0,712			
	VV		"m.č. AS23" (8,9*3)*(0,2*0,2)		1,068			
	VV		Součet		7,868			
41	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	3,500	112,35	393,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031153					
	VV		"rýhy pro kotevní prvky Z.07"					
	VV		(0,5*7)		3,500			
	VV		Součet		3,500			
42	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	8,050	266,25	2 143,29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031167					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A210" (3,55)		3,550			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A310" (4,5)		4,500			
	VV		Součet		8,050			
43	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení do 3 m	m	4,550	1 903,74	8 662,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975022241					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A123" (0,7)		0,700			
	VV		"m.č. A124" (1,6)		1,600			
	VV		"mezi m.č. A119 a A135" (2,25)		2,250			
	VV		Součet		4,550			
44	K	975022341	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení do 3 m	m	9,395	2 633,23	24 739,19	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975022341					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"mezi m.č. AS01 a AS18" (1,975)		1,975			
	VV		"mezi m.č. AS09 a AS10" (1,075)		1,075			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"mezi m.č. A117, A118 a A120" (3,45)		3,450			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A204" (1,645)		1,645			
	VV		"mezi m.č. A216 a A220" (1,25)		1,250			
	VV		Součet		9,395			
45	K	975022461	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení přes 3 m	m	7,890	8 231,34	64 945,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975022461					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"mezi m.č. AS10 a AS15" (1,075)		1,075			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mezi m.č. AS01 a AS19" (1,575)		1,575			
	VV		"m.č. AS17" (1,415)		1,415			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"mezi m.č. A102, A121 a A123" (1,625)		1,625			
	VV		"mezi m.č. A119 a A120" (1,1)		1,100			
	VV		"mezi m.č. A119 a A126" (1,1)		1,100			
	VV		Součet		7,890			
46	K	975063131	Podchycení (podepření) schodů a podest dřevěnou výztuhou oboustranně podporovaných, v. podchycení do 3,5 m rovných, při zatížení hmotností do 800 kg/m2	m2	4,930	810,28	3 994,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975063131*					
	VV		"schodiště do 3.NP - výstupní rameno"					
	VV		(3,4*1,45)		4,930			
	VV		Součet		4,930			
103	K	976084111	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s vysekáním kotev	m	52,000	42,32	2 200,77	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976084111*					
	VV		" vysekání kotev mříží"					
	VV		4*13		52,000			
47	K	976085411	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2	kus	1,000	101,57	101,57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976085411*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS01" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	23,400	2 655,00	62 127,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151123*					
	VV		" vrt pro potrubí 125 mm + izolace- odvětrání"					
	VV		18*1		18,000			
	VV		9*0,6		5,400			
	VV		Součet		23,400			
48	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	355,238	107,73	38 269,79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011191*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS01" 15*3,25		48,750			
	VV		"m.č. AS09" (6,125*3,21)		19,661			
	VV		"m.č. AS10" (6,125*3,74)		22,908			
	VV		"m.č. AS11" (4,325*2,25)		9,731			
	VV		"m.č. AS12" (4,325*3,08)		13,321			
	VV		"m.č. AS13" (4,325*2,99)		12,932			
	VV		"m.č. AS14" (4,325*3,11)		13,451			
	VV		"m.č. AS15" (1,05*3,27)		3,434			
	VV		"m.č. AS16" (3,04*3,27)		9,941			
	VV		"m.č. AS17" (3,04*2,76)		8,390			
	VV		"m.č. AS18" (3,04*2,88)		8,755			
	VV		"m.č. AS22" (14,52)		14,520			
	VV		Mezisoučet		185,794			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A101 - schodiště" ((3,82+3,89)*1,45)+(5,69)		16,870			
	VV		"m.č. A102 a A121" (8*2,65*1,1)		23,320			
	VV		"m.č. A119" (2,65*2,13+2,625*2,36)		11,840			
	VV		"m.č. A138" (3,28*(1,43+1,45+1,76+0,08+0,33))		16,564			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A201 - schodiště" ((3,84+3,45)*1,45)+(6,12)		16,691			
	VV		"m.č. A202" (10,9*2,825*1,1+2,28*1,61+2,82*2,06)		43,352			
	VV		"m.č. A203" (2,825*(2,2+2,1+2,15+2,03))		23,956			
	VV		"m.č. A228" (3,425*(1,67+1,36+1,31+0,1+0,48))		16,851			
	VV		Součet		355,238			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 033,550	122,35	126 455,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978012191*					
	VV		"1.NP"					
	VV		234,12		234,120			
	VV		"2.NP"					
	VV		393,12		393,120			
	VV		"3.NP"					
	VV		406,31		406,310			
	VV		Součet		1 033,550			
49	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	3 369,651	71,56	241 144,02	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191*					
	VV		2863,651		2 863,651			
	VV		506		506,000			
	VV		Součet		3 369,651			
50	K	978019341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	1 184,214	31,55	37 361,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978019341*					
	VV		1184,214		1 184,214			
51	K	981011414	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3	159,732	437,08	69 815,02	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981011414*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP - přístavek"					
	VV		(8,7*3,06*6)		159,732			
	VV		Součet		159,732			
	D	997	Přesun sutě				2 300 208,55	
102	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	1 604,650	40,50	64 988,33	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006012*					
52	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	802,325	431,10	345 882,31	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154*					
	VV		1604,65*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		802,325			
98	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	802,325	548,10	439 754,33	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013214*					
	VV		1604,65*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		802,325			
53	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1 604,650	41,58	66 721,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219*					
54	K	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	25,400	149,36	3 793,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013312*					
55	K	997013322	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	3 048,000	23,22	70 774,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013322*					
	VV		25,4*120 "Přepočtené koeficientem množství		3 048,000			
	VV		Součet		3 048,000			
56	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 604,650	288,00	462 139,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511*					
57	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	28 334,700	9,00	255 012,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509*					
	VV		1491,3*19 "Přepočtené koeficientem množství		28 334,700			
	VV		Součet		28 334,700			
58	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	1 571,121	360,00	565 603,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013609*					
	VV		(1607,347-(12,075+24,151))		1 571,121			
	VV		Součet		1 571,121			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,075	1 395,00	16 844,63	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013645					
60	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,151	360,00	8 694,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013655					
	D	998	Přesun hmot				6 473,52	
61	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	5,328	1 215,00	6 473,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				701 804,66	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				11 142,37	
62	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	6,000	195,45	1 172,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110811					
	VV		"2.NP" (3)		3,000			
	VV		"3.NP" (3)		3,000			
	VV		Součet		6,000			
63	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	41,000	129,28	5 300,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821					
	VV		"1.PP" (1)		1,000			
	VV		"1.NP" (7)		7,000			
	VV		"2.NP" (12)		12,000			
	VV		"3.NP" (21)		21,000			
	VV		Součet		41,000			
99	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	41,000	77,72	3 186,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801					
100	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	41,000	22,32	914,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725850800					
101	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	41,000	13,85	567,89	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725860811					
	D	762	Konstrukce tesařské				117 118,21	
64	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	71,260	56,17	4 002,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331812					
	P		*Poznámka k položce:*					
			Poznámka k položce: přesné množství bude určeno dle skutečnosti na stavbě					
	VV		"uvažovány cca 2,2 bm/m2"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"přístavba"					
	VV		((32,07)*1,01)*2,2		71,260			
	VV		Součet		71,260			
65	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	495,524	30,78	15 252,23	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341811					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-005"					
	VV		"hlavní střecha"					
	VV		(220,87+272,06-(1,3*0,675+1,555*0,47+0,575*0,65+0,52*0,635))*1,01		495,524			
	VV		Součet		495,524			
66	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	32,391	17,70	573,27	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342812					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"přístavba"					
	VV		(32,07)*1,01		32,391			
	VV		Součet		32,391			
67	K	762343811	Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	11,520	56,94	655,98	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762343811*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"přístavba"					
	VV		(9,3+3,5)*0,9		11,520			
	VV		Součet		11,520			
68	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	452,770	80,80	36 582,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762522812*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A120" (29,74)		29,740			
	VV		"m.č. A123" (11,1)		11,100			
	VV		"m.č. A124" (11,34)		11,340			
	VV		"m.č. A126" (7,17)		7,170			
	VV		"m.č. A127" (7,53)		7,530			
	VV		"m.č. A128" (6,55)		6,550			
	VV		"m.č. A129" (10,4)		10,400			
	VV		"m.č. A130" (12,04)		12,040			
	VV		"m.č. A131" (16,11)		16,110			
	VV		"m.č. A132" (12,16)		12,160			
	VV		"m.č. A133" (10,1)		10,100			
	VV		"m.č. A134" (7,13)		7,130			
	VV		"m.č. A135" (3,37)		3,370			
	VV		"m.č. A138" (16,11)		16,110			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A208" (5,84)		5,840			
	VV		"m.č. A209" (19,46)		19,460			
	VV		"m.č. A211" (19)		19,000			
	VV		"m.č. A212" (15,62)		15,620			
	VV		"m.č. A213" (22,9)		22,900			
	VV		"m.č. A216" (7,28)		7,280			
	VV		"m.č. A217" (13,62)		13,620			
	VV		"m.č. A218" (15,97)		15,970			
	VV		"m.č. A219" (12,69)		12,690			
	VV		"m.č. A223" (3,89)		3,890			
	VV		"m.č. A224" (16,64)		16,640			
	VV		"m.č. A225" (21,7)		21,700			
	VV		"m.č. A226" (4,21)		4,210			
	VV		"m.č. A227" (4,23)		4,230			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A308" (5,82)		5,820			
	VV		"m.č. A311" (17,35)		17,350			
	VV		"m.č. A313" (23,4)		23,400			
	VV		"m.č. A314" (23,63)		23,630			
	VV		"m.č. A315" (23,34)		23,340			
	VV		"m.č. A323" (9,15)		9,150			
	VV		"m.č. A325" (6,18)		6,180			
	VV		Součet		452,770			
107	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	350,000	53,87	18 852,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822830*					
	VV		" plocha 877 m2- 15% oprava"					
	VV		350		350,000			
	VV		Součet		350,000			
69	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	877,691	46,94	41 198,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762841812*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A120" (29,74)		29,740			
	VV		"m.č. A122" (0,64)		0,640			
	VV		"m.č. A123" (11,1)		11,100			
	VV		"m.č. A124" (11,34)		11,340			
	VV		"m.č. A126" (7,17)		7,170			
	VV		"m.č. A127" (7,53)		7,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. A128" (6,55)		6,550			
	VV		"m.č. A129" (10,4)		10,400			
	VV		"m.č. A130" (12,04)		12,040			
	VV		"m.č. A131" (16,11)		16,110			
	VV		"m.č. A132" (12,16)		12,160			
	VV		"m.č. A133" (10,1)		10,100			
	VV		"m.č. A134" (7,13)		7,130			
	VV		"m.č. A135" (3,37)		3,370			
	VV		"m.č. A136" (15,63)		15,630			
	VV		"m.č. A137" (5,69)		5,690			
	VV		"m.č. A138" (16,11)		16,110			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A206" (12,96)		12,960			
	VV		"m.č. A207" ((1,35+1,69)*1,02)		3,101			
	VV		"m.č. A208" (5,84)		5,840			
	VV		"m.č. A209" (19,46)		19,460			
	VV		"m.č. A210" (14,03)		14,030			
	VV		"m.č. A211" (19)		19,000			
	VV		"m.č. A212" (15,62)		15,620			
	VV		"m.č. A213" (22,9)		22,900			
	VV		"m.č. A214" (23,77)		23,770			
	VV		"m.č. A215" (23,51)		23,510			
	VV		"m.č. A216" (7,28)		7,280			
	VV		"m.č. A217" (13,62)		13,620			
	VV		"m.č. A218" (15,97)		15,970			
	VV		"m.č. A219" (12,69)		12,690			
	VV		"m.č. A220" (7,57)		7,570			
	VV		"m.č. A221" (9,46)		9,460			
	VV		"m.č. A222" (11,14)		11,140			
	VV		"m.č. A223" (3,89)		3,890			
	VV		"m.č. A224" (16,64)		16,640			
	VV		"m.č. A225" (21,7)		21,700			
	VV		"m.č. A226" (4,21)		4,210			
	VV		"m.č. A227" (4,23)		4,230			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A301" (15,43)		15,430			
	VV		"m.č. A302" (33,82)		33,820			
	VV		"m.č. A303" (26,06)		26,060			
	VV		"m.č. A304" (6,61)		6,610			
	VV		"m.č. A305" (4,68)		4,680			
	VV		"m.č. A306" (14,37)		14,370			
	VV		"m.č. A307" (3,62)		3,620			
	VV		"m.č. A308" (5,82)		5,820			
	VV		"m.č. A309" (19,31)		19,310			
	VV		"m.č. A310" (15,11)		15,110			
	VV		"m.č. A311" (17,35)		17,350			
	VV		"m.č. A312" (18,23)		18,230			
	VV		"m.č. A313" (23,4)		23,400			
	VV		"m.č. A314" (23,63)		23,630			
	VV		"m.č. A315" (23,34)		23,340			
	VV		"m.č. A316" (26,75)		26,750			
	VV		"m.č. A317" (29,44)		29,440			
	VV		"m.č. A318" (19,14)		19,140			
	VV		"m.č. A319" (18,59)		18,590			
	VV		"m.č. A320" (17,47)		17,470			
	VV		"m.č. A321" (2,8)		2,800			
	VV		"m.č. A322" (14,11)		14,110			
	VV		"m.č. A323" (9,15)		9,150			
	VV		"m.č. A324" (2,27)		2,270			
	VV		"m.č. A325" (6,18)		6,180			
	VV		"m.č. A326" (9,61)		9,610			
	VV		Součet		877,691			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				55 852,67	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	763732812	Demontáž střešní konstrukce vazníků příhradových, konstrukční délky přes 9,0 do 12,5 m	m	412,400	93,11	38 398,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763732812					
	VV		(10,31)*(20+20)		412,400			
	VV		Součet		412,400			
71	K	763732814	Demontáž střešní konstrukce vazníků příhradových, konstrukční délky přes 15,0 do 20 m	m	220,220	79,26	17 454,31	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763732814					
	VV		(15,73)*14		220,220			
	VV		Součet		220,220			
	D	764	Konstrukce klempířské				146 452,33	
72	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	495,524	138,51	68 635,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-005"					
	VV		"hlavní střecha"					
	VV		(220,87+272,06-(1,3*0,675+1,555*0,47+0,575*0,65+0,52*0,635))*1,01		495,524			
	VV		Součet		495,524			
73	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	12,800	59,25	758,42	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002812					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"přístavba"					
	VV		(9,3+3,5)		12,800			
	VV		Součet		12,800			
74	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	1,000	86,95	86,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002821					
75	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	21,200	180,06	3 817,34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841					
76	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	117,750	81,57	9 604,51	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851					
	VV		(40,25+18,4+59,1)		117,750			
	VV		Součet		117,750			
77	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	473,400	98,50	46 628,01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002861					
	VV		(304,8+51,7+116,9)		473,400			
	VV		Součet		473,400			
78	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	21,200	74,64	1 582,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002871					
79	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	8,932	238,55	2 130,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002881					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-005"					
	VV		"hlavní střecha"					
	VV		(((1,3+0,675)+(1,555+0,47)+(0,575+0,65)+(0,52+0,635))*2)*0,7		8,932			
	VV		Součet		8,932			
80	K	764004811	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nadřímsového do suti	m	75,670	137,74	10 422,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004811					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"přístavba"					
	VV		(9,3+3,5)		12,800			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-005"					
	VV		"hlavní střecha"					
	VV		(41,94+5,17+10,66+5,1)		62,870			
	VV		Součet		75,670			
81	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	46,420	60,02	2 786,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861					
	D	765	Krytina skládaná				24 053,53	
82	K	765111841	Demontáž krytiny keramické prejzové, sklonu do 30° na sucho do suti	m2	32,391	115,43	3 738,73	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111841					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"přístavba"					
	VV		(32,07)*1,01		32,391			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		32,391			
119	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	600,000	33,86	20 314,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
	D	766	Konstrukce truhlářské				4 820,31	
83	K	766211811	Demontáž madel schodišťových upevněných na středovou konstrukci	m	9,800	60,79	595,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766211811					
	VV		(3,5*2+2,8)		9,800			
	VV		Součet		9,800			
84	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	8,000	33,09	264,71	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441811					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP" (2)		2,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP" (3)		3,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP" (3)		3,000			
	VV		Součet		8,000			
85	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	83,000	47,71	3 959,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP" (11)		11,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP" (14)		14,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP" (29)		29,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP" (29)		29,000			
	VV		Součet		83,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				15 578,56	
86	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	1,450	245,47	355,93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161813					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"mezi m.č. A301 a A302" (1,45)		1,450			
	VV		Součet		1,450			
87	K	767161823	Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	6,470	320,88	2 076,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161823					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		(3,46)		3,460			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A301" (3,01)		3,010			
	VV		Součet		6,470			
88	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	15,818	150,05	2 373,53	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		(1,2*0,65+1,58*1,1+1,17*1,11+1,16*1,1+1,11*1,19+0,6*1,18+1,1*1,18+1,12*1,28+1,11*1,29+1,11*1,2+1,12*1,22+0,4*1,14+1,13*1,22)		15,818			
	VV		Součet		15,818			
89	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	500,000	21,55	10 773,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: různé drobné konstrukce a držáky atp.*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				45 854,39	
90	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	276,280	22,32	6 165,33	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771471810					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS01" ((12,56++2,61+0,21*2+0,38+0,66+8,34+1,095)*2-(0,7+0,74+0,9*4+1,01*4+1,74*2+1,82))		37,750			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A202" (13,08*2+2,8+0,46-(0,53+0,59+0,7+0,99*2+1+1,01+1,1+1,46*2))		19,590			
	VV		"m.č. A203" (8,325*2+2,82-(1*3))		16,470			
	VV		"m.č. A205" ((2,32+2,07)*2-(0,75))		8,030			
	VV		"m.č. A206" ((2,92+4,305+0,32)*2-(0,75*2+1*2+1,01))		10,580			
	VV		"m.č. A210" ((2,915+4,87)*2-(1,01))		14,560			
	VV		"m.č. A214" ((3,78+6,165+0,46)*2-(0,99))		19,820			
	VV		"m.č. A215" ((3,985+6,8+0,22+0,69+0,08+0,46)*2-(1))		23,470			
	VV		"m.č. A220" ((3,75+2,17)*2-(0,69+0,8*2+0,89))		8,660			
	VV		"m.č. A221" ((2,445+3,875)*2-(0,8))		11,840			
	VV		"m.č. A222" ((2,905+3,88)*2-(0,8))		12,770			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A302" (12,05*2+2,8-(0,7+1*5+1,44+1,47))		18,290			
	VV		"m.č. A303" (9,35*2+2,83-(1*4))		17,530			
	VV		"m.č. A305" ((2,36+2,035)*2-(0,75))		8,040			
	VV		"m.č. A307" ((1,52+1,24)*2-(0,66+0,76))		4,100			
	VV		"m.č. A317" ((9,57+3,155+0,36)*2-(0,65+0,75+0,8*3+1))		21,370			
	VV		"m.č. A321" ((1,87+1,52)*2-(0,8*2))		5,180			
	VV		"m.č. A322" ((3,115+4,595)*2-(0,8))		14,620			
	VV		"m.č. A324" ((1,62+0,84)*2-(0,65+0,66))		3,610			
	VV		Součet		276,280			
91	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	409,347	96,96	39 689,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771571810*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS18" (7,93)		7,930			
	VV		"m.č. AS19" (7,91)		7,910			
	VV		"m.č. AS20" (3,17)		3,170			
	VV		"m.č. AS21" (7,34)		7,340			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A203" (23,45)		23,450			
	VV		"m.č. A204" (6,47)		6,470			
	VV		"m.č. A205" (4,71)		4,710			
	VV		"m.č. A206" (12,96)		12,960			
	VV		"m.č. A207" (1,35*1,02)		1,377			
	VV		"m.č. A210" (14,03)		14,030			
	VV		"m.č. A214" (23,77)		23,770			
	VV		"m.č. A215" (23,51)		23,510			
	VV		"m.č. A220" (7,57)		7,570			
	VV		"m.č. A221" (9,46)		9,460			
	VV		"m.č. A222" (11,14)		11,140			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A303" (26,06)		26,060			
	VV		"m.č. A304" (6,61)		6,610			
	VV		"m.č. A305" (4,68)		4,680			
	VV		"m.č. A306" (14,37)		14,370			
	VV		"m.č. A309" (19,31)		19,310			
	VV		"m.č. A310" (15,11)		15,110			
	VV		"m.č. A312" (18,23)		18,230			
	VV		"m.č. A316" (26,75)		26,750			
	VV		"m.č. A317" (29,44)		29,440			
	VV		"m.č. A318" (19,14)		19,140			
	VV		"m.č. A319" (18,59)		18,590			
	VV		"m.č. A320" (17,47)		17,470			
	VV		"m.č. A321" (2,8)		2,800			
	VV		"m.č. A322" (14,11)		14,110			
	VV		"m.č. A324" (2,27)		2,270			
	VV		"m.č. A326" (9,61)		9,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		409,347			
	D	776	Podlahy povlakové				63 973,39	
92	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	624,520	92,34	57 668,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS09" (18,99)		18,990			
	VV		"m.č. AS10" (22,52)		22,520			
	VV		"m.č. AS12" (13,73)		13,730			
	VV		"m.č. AS13" (13,19)		13,190			
	VV		"m.č. AS14" (13,47)		13,470			
	VV		"m.č. AS15" (4,02)		4,020			
	VV		"m.č. AS16" (10,13)		10,130			
	VV		"m.č. AS17" (7,69)		7,690			
	VV		"m.č. AS21" (7,34)		7,340			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A119" (20,45)		20,450			
	VV		"m.č. A120" (29,74)		29,740			
	VV		"m.č. A121" (4,55)		4,550			
	VV		"m.č. A123" (11,1)		11,100			
	VV		"m.č. A124" (11,34)		11,340			
	VV		"m.č. A126" (7,17)		7,170			
	VV		"m.č. A127" (7,53)		7,530			
	VV		"m.č. A128" (6,55)		6,550			
	VV		"m.č. A129" (10,4)		10,400			
	VV		"m.č. A130" (12,04)		12,040			
	VV		"m.č. A131" (16,11)		16,110			
	VV		"m.č. A132" (12,16)		12,160			
	VV		"m.č. A133" (10,1)		10,100			
	VV		"m.č. A134" (7,13)		7,130			
	VV		"m.č. A135" (3,37)		3,370			
	VV		"m.č. A136" (15,63)		15,630			
	VV		"m.č. A138" (16,11)		16,110			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A207" (3,38)		3,380			
	VV		"m.č. A208" (5,84)		5,840			
	VV		"m.č. A209" (19,46)		19,460			
	VV		"m.č. A211" (19)		19,000			
	VV		"m.č. A212" (15,62)		15,620			
	VV		"m.č. A213" (22,9)		22,900			
	VV		"m.č. A216" (7,28)		7,280			
	VV		"m.č. A217" (13,62)		13,620			
	VV		"m.č. A218" (15,97)		15,970			
	VV		"m.č. A219" (12,69)		12,690			
	VV		"m.č. A223" (3,89)		3,890			
	VV		"m.č. A224" (16,64)		16,640			
	VV		"m.č. A225" (21,7)		21,700			
	VV		"m.č. A226" (4,21)		4,210			
	VV		"m.č. A227" (4,23)		4,230			
	VV		"m.č. A228" (16,66)		16,660			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A308" (5,82)		5,820			
	VV		"m.č. A311" (17,35)		17,350			
	VV		"m.č. A313" (23,4)		23,400			
	VV		"m.č. A314" (23,63)		23,630			
	VV		"m.č. A315" (23,34)		23,340			
	VV		"m.č. A323" (9,15)		9,150			
	VV		"m.č. A325" (6,18)		6,180			
	VV		Součet		624,520			
93	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	546,260	11,54	6 305,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS09" ((3,125+6,115+0,45)*2-(1,01))		18,370			
	VV		"m.č. AS10" ((3,68+6,125+0,45)*2-(1,01))		19,500			
	VV		"m.č. AS12" ((3,04+4,65)*2-(1,01))		14,370			
	VV		"m.č. AS13" ((2,975+4,33+0,31)*2-(1,01))		14,220			
	VV		"m.č. AS14" ((3,065+4,33)*2-(1))		13,790			
	VV		"m.č. AS15" ((3,61+1,13)*2-(0,74+0,9+1))		6,840			
	VV		"m.č. AS16" ((3,23+3,12)*2-(0,76))		11,940			
	VV		"m.č. AS17" ((2,6+3,08+0,38)*2-(0,7))		11,420			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A119" (25,12-(0,8*2+0,9*2+0,99*2+1,16))		18,580			
	VV		"m.č. A120" (33,41-(0,8*2+0,9*6))		26,410			
	VV		"m.č. A121" (9,3-(0,58+0,6+0,8))		7,320			
	VV		"m.č. A123" (14,43+-(0,8+3,7))		9,930			
	VV		"m.č. A124" ((13,53)*2-(0,8+3,7))		22,560			
	VV		"m.č. A126" ((3,72+1,74+0,52)*2-(0,8+0,99))		10,170			
	VV		"m.č. A128" ((3,71+1,66)*2-(0,8*2))		9,140			
	VV		"m.č. A129" ((3,32+3,11)*2-(0,9))		11,960			
	VV		"m.č. A130" ((2,79+4,34)*2-(0,9*2))		12,460			
	VV		"m.č. A131" ((3,71+4,36+0,09)*2-(0,9*2))		14,520			
	VV		"m.č. A132" ((2,58+4,755)*2-(0,9))		13,770			
	VV		"m.č. A133" ((3,34+3,05)*2-(0,9*2))		10,980			
	VV		"m.č. A134" ((2,29+2,71+0,51+0,27)*2-(0,8+0,9+1,12))		8,740			
	VV		"m.č. A135" ((1,07+2,98)*2-(0,8))		7,300			
	VV		"m.č. A138" ((3,275+4,83+0,46)*2-(0,99))		16,140			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A207" ((1,69+1,02)*2-(0,75*2))		3,920			
	VV		"m.č. A208" ((3,14+1,87)*2-(0,75))		9,270			
	VV		"m.č. A209" ((3,135+6,21)*2-(1))		17,690			
	VV		"m.č. A211" ((3,1+5,985+0,48)*2-(1))		18,130			
	VV		"m.č. A212" ((2,55+5,985)*2-(1))		16,070			
	VV		"m.č. A213" ((3,66+6,165)*2-(0,99))		18,660			
	VV		"m.č. A216" ((3,375+2+0,47)*2-(0,9+0,99))		9,800			
	VV		"m.č. A217" ((3,375+4,035)*2-(0,9))		13,920			
	VV		"m.č. A218" (5,28*2+2,97+0,33-(0,7+0,89+1,1))		11,170			
	VV		"m.č. A219" (4,34*2+3,01-(0,75+0,76+1+1,01))		8,170			
	VV		"m.č. A223" ((2,13+0,9+0,05+0,07)*2-(0,69+0,7))		4,910			
	VV		"m.č. A224" ((2,7+6,13)*2-(0,8+1))		15,860			
	VV		"m.č. A225" ((3,79+5,59+0,59)*2-(0,8+1,01))		18,130			
	VV		"m.č. A226" ((2,45+1,91)*2-(0,76))		7,960			
	VV		"m.č. A227" ((2,45+1,91)*2-(0,75))		7,970			
	VV		"m.č. A228" ((3,415+4,78)*2-(1,01))		15,380			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A308" ((3,115+1,97)*2-(0,75))		9,420			
	VV		"m.č. A311" ((2,69+6,1)*2-(0,75))		16,830			
	VV		"m.č. A323" ((2,69+3,97)*2-(0,75))		12,570			
	VV		Součet		546,260			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				42 492,84	
94	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	506,618	83,88	42 492,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781471810*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: odhad - přesné množství bude dle skutečnosti na stavbě*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-001"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS16" (1,5)*1,5		2,250			
	VV		"m.č. AS18" ((2,92+3,05+0,31+1,02+0,83)*2)*2,16-(0,9*1,97)		33,349			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-002"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A129" (1,5)*1,5		2,250			
	VV		"m.č. A130" (1,5)*1,5		2,250			
	VV		"m.č. A131" (1,5)*1,5		2,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. A132" (1,5)*1,5		2,250			
	VV		"m.č. A138" (1,5*1,5)		2,250			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-003"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A204" ((1,47+2,94+1,05*2+1,27+1,23)*2-(0,65*4+0,7+0,75))*1,5		20,955			
	VV		"m.č. A207" ((1,35*1,02)*2-(0,75))*1,5		3,006			
	VV		"m.č. A209" (1,5)*1,5		2,250			
	VV		"m.č. A210" (1,5)*1,5		2,250			
	VV		"m.č. A211" (1,5)*1,5		2,250			
	VV		"m.č. A212" (1,5)*1,5		2,250			
	VV		"m.č. A213" (1,5)*1,5		2,250			
	VV		"m.č. A214" (1,5)*1,5		2,250			
	VV		"m.č. A215" (1,5)*1,5		2,250			
	VV		"m.č. A216" (1,5)*1,5		2,250			
	VV		"m.č. A224" (1,5)*1,5		2,250			
	VV		"m.č. A225" (1,5)*1,5		2,250			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-004"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A304" ((1,55+3+0,95+1,28+0,93+1,26)*2-(0,6*2+0,7*3+0,75))*1,5		20,835			
	VV		"m.č. A306" ((3,08+4,56+0,33)*2-(0,6+0,76+0,8+1))*1,54		19,681			
	VV		"m.č. A307" ((1,52+1,24)*2-(0,66))*1,53		7,436			
	VV		"m.č. A308" ((3,13+1,89)*2-(0,6))*1,52		14,349			
	VV		"m.č. A309" ((3,11+6,325)*2-(1,01))*1,54		27,504			
	VV		"m.č. A310" ((3,07+4,94)*2-(0,8))*1,52		23,134			
	VV		"m.č. A311" ((2,74+6,14+0,3+0,11+0,48)*2-(1))*1,51		27,995			
	VV		"m.č. A312" ((2,93+6,15+0,49)*2-(1))*1,51		27,391			
	VV		"m.č. A313" ((3,635+6,33+0,49)*2-(1))*1,53		30,462			
	VV		"m.č. A314" ((3,65+6,33+0,48)*2-(1))*1,52		30,278			
	VV		"m.č. A315" ((3,585+6,325+0,48)*2-(1))*1,53		30,263			
	VV		"m.č. A316" ((4,145+6,315+0,48)*2-(1))*1,53		31,946			
	VV		"m.č. A318" ((3,02+6,3)*2-(0,8))*1,53		27,295			
	VV		"m.č. A319" ((2,965+6,29)*2-(0,8))*1,53		27,096			
	VV		"m.č. A320" ((2,98+6,27)*2-(0,8))*1,53		27,081			
	VV		"m.č. A322" (1,5)*1,5		2,250			
	VV		"m.č. A323" (1,5)*1,5		2,250			
	VV		"m.č. A324" ((0,99+0,86)*2-(0,66))*1,5		4,560			
	VV		"m.č. A325" ((3,42+1,685+0,35)*2-(1*2))*1,53		13,632			
	VV		"m.č. A326" ((3,42+2,76+0,16)*2-(1))*1,53		17,870			
	VV		Součet		506,618			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				90 730,04	
112	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	877,000	4,28	3 749,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201401*					
113	K	783213111	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	877,000	99,18	86 980,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213111*					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				83 736,02	
118	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 863,651	29,24	83 736,02	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001*					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				227 002,50	
95	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	1 000,000	227,00	227 002,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1291*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: různé vyklízecí práce vnitřního vybavení - kuchyňské linky, skříně (elektro, vestavěné, atp.), a rozvody TZB atp.*					
	VV		" nezměřitelné práce"					
	VV		"pomocné práce"					
	VV		" práce na skrytých konstrukcích vyplývajících z průzkumů"					
	VV		" bude nahrazeno položkami"					
	VV		" odhad hodin"					
	VV		" odstranění stávajícího schodiště"					
	VV		1000		1 000,000			
	VV		Součet		1 000,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	OST	Ostatní				22 500,00	
96	K	OST - 1	Demontáž nákladního výtahu o rozměru šachty cca 910x690 mm a výšky cca 7400 mm včetně likvidace a odvozu	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.1-3 - Stavební práce

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 04.03.2024

Zadavatel:
Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
IČ:
DIČ: Praha 2

Uchazeč:
KONSIT, a.s.
IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**49 744 439,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 744 439,94	21,00%	10 446 332,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**60 190 772,33**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.1-3 - Stavební práce

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**49 744 439,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	14 477 779,34
1 - Zemní práce	1 736 156,95
2 - Zakládání	1 890 900,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 483 907,58
4 - Vodorovné konstrukce	1 026 431,90
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	6 194 493,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 162 368,79
998 - Přesun hmot	983 521,08
PSV - Práce a dodávky PSV	34 973 970,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	636 971,40
713 - Izolace tepelné	898 608,75
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	4 102,72
751 - Vzduchotechnika	64 453,00
762 - Konstrukce tesařské	2 976 182,23
763 - Konstrukce suché výstavby	3 113 946,52
764 - Konstrukce klempířské	2 238 196,35
765 - Krytina skládaná	311 843,52
766 - Konstrukce truhlářské	18 331 039,34
767 - Konstrukce zámečnické	1 342 194,15
771 - Podlahy z dlaždic	281 744,42
772 - Podlahy z kamene	63 579,18
773 - Podlahy z litého teraca	1 054 594,18
776 - Podlahy povlakové	380 720,44
777 - Podlahy lité	1 417 880,90
781 - Dokončovací práce - obklady	547 355,23
783 - Dokončovací práce - nátěry	573 690,51
784 - Dokončovací práce - malby	527 747,05

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	164 447,11
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	44 673,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	175 000,00
N00 - PBŘ	117 690,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.1-3 - Stavební práce

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**49 744 439,94**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 477 779,34	
	D	1	Zemní práce				1 736 156,95	
1	K	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	82,512	424,94	35 062,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251202					
	VV		"do cca -1,8 m uvažována třída těžitelnosti 3 z 60%"					
	VV		(76,4)*1,8		137,520			
	VV		Součet		137,520			
	VV		137,52*0,6 "Přepočtené koeficientem množství		82,512			
	VV		Součet		82,512			
2	K	131351203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	55,008	590,00	32 454,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351203					
	VV		"do cca -1,8 m uvažována třída těžitelnosti 4 z 40%"					
	VV		(76,4)*1,8		137,520			
	VV		Součet		137,520			
	VV		137,52*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		55,008			
	VV		Součet		55,008			
3	K	131451204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	140,680	791,00	111 277,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131451204					
	VV		"od -1,8 do -4,0 m uvažována třída těžitelnosti 5"					
	VV		(76,4)*1,2		91,680			
	VV		(49)*1		49,000			
	VV		Součet		140,680			
4	K	131551203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3	m3	73,500	1 119,00	82 246,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131551203					
	VV		"od -4,0 m uvažována třída těžitelnosti 6"					
	VV		(49)*1,5		73,500			
	VV		Součet		73,500			
5	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m	m	243,550	850,00	207 017,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151711111					
	VV		"viz výkres - SK 8"					
	VV		"UPE200 (22,8 kg/m)"					
	VV		(5,6*4)		22,400			
	VV		"HEB120 (27,4kg/m)"					
	VV		(3,5*20+4,95*10)		119,500			
	VV		"HEB200 (63kg/m)"					
	VV		(5,6*10+2,6*10+5*2+2,9*2)		97,800			
	VV		"UPE 100 (9.82 kg/m)"					
	VV		3,85*1		3,850			
	VV		Součet		243,550			
6	*M*	*13010938*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200*	*t*	*0,587*	*25 500,00*	*14 968,50*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"UPE200 (22,8 kg/m)"					
	VV		(5,6*4)*22,8		510,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		510,720			
	VV		510,72*1,15*0,001 "Přepočtené koeficientem množství		0,587			
	VV		Součet		0,587			
665	*M*	*13011027*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 100*	*t*	*0,043*	*25 500,00*	*1 096,50*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		" UPE 100 -9,82 kg/m"					
	VV		3,85*1*9,82:					
	VV		37,807*1,15*0,001		0,043			
	VV		Součet		0,043			
7	*M*	*13010972*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120*	*t*	*3,765*	*25 500,00*	*96 007,50*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"HEB120 (27,4 kg/m)"					
	VV		(3,5*20+4,95*10)*27,4		3 274,300			
	VV		Součet		3 274,300			
	VV		3274,3*1,15*0,001 "Přepočtené koeficientem množství		3,765			
	VV		Součet		3,765			
8	*M*	*13010980*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200*	*t*	*8,201*	*25 500,00*	*209 125,50*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"HEB200 (63 kg/m)"					
	VV		(5,6*10+2,6*10+5*2+2,9*2)*63		6 161,400			
	VV		Součet		6 161,400			
	VV		7131,6*1,15*0,001"Přepočtené koeficientem množství		8,201			
	VV		Součet		8,201			
719	K	151711131	Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m	m	47,500	750,00	35 625,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151711131*					
	VV		"odstranění rozpěr"					
	VV		(3,5*8+1,95*10)		47,500			
	VV		Součet		47,500			
666	K	151712111	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená	m	7,700	1 956,00	15 061,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151712111*					
	VV		3,85*2		7,700			
720	K	151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	m2	136,152	1 250,00	170 190,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151721112*					
	VV		"viz výkres - SK 8"					
	VV		(13,15*5,52)		72,588			
	VV		(3,82*(4,81+3))		29,834			
	VV		(13,15*2,565)		33,730			
	VV		Součet		136,152			
11	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	82,512	34,20	2 821,91	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102*					
12	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	195,688	43,61	8 532,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251122*					
	VV		(55,008+140,68)		195,688			
	VV		Součet		195,688			
13	K	162251142	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	73,500	62,42	4 587,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251142*					
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	137,520	304,00	41 806,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117*					
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 300,480	17,10	56 438,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119*					
	VV		137,52*24 "Přepočtené koeficientem množství		3 300,480			
	VV		Součet		3 300,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	195,688	273,60	53 540,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
17	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 696,512	17,10	80 310,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139					
	VV		195,688*24 "Přepočtené koeficientem množství		4 696,512			
	VV		Součet		4 696,512			
18	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	73,500	273,60	20 109,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157					
19	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	735,000	17,10	12 568,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159					
	VV		73,5*10 "Přepočtené koeficientem množství		735,000			
	VV		Součet		735,000			
20	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	82,512	307,80	25 397,19	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111101					
21	K	167111102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	195,688	410,40	80 310,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111102					
22	K	167111103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	73,500	523,26	38 459,61	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111103					
23	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	738,570	400,00	295 428,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221					
	VV		351,7*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		738,570			
	VV		Součet		738,570			
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	351,700	16,25	5 713,37	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
	VV		(82,512+195,688+73,5)		351,700			
	VV		Součet		351,700			
	D	2	Zakládání				1 890 900,04	
672	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	186,276	309,00	57 559,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141112					
	VV		"skladba P5x"					
	VV		((8,83+178,74)-(0,775*1,67))		186,276			
	VV		Součet		186,276			
673	*M*	*69311226*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2*	*m2*	*220,644*	*22,60*	*4 986,55*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		186,276*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		220,644			
25	K	224511114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	120,200	1 820,00	218 764,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/224511114					
	VV		"vrty pro zápory stavební jámy"					
	VV		(5,6*14+5*2+2,6*10+2,9*2)		120,200			
	VV		Součet		120,200			
671	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné	m3	68,250	1 500,00	102 375,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271542211					
	VV		(13,45*3,5)*0,25		11,769			
	VV		((13,25*1,47)+(5,875*1,79))*0,25		7,498			
	VV		(2,1*3,2)*0,25		1,680			
	VV		(1,63*1,8)*0,25		0,734			
	VV		((8,83+178,74)-(0,775*1,67))*0,25		46,569			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		68,250			
26	K	273323511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	27,366	4 740,00	129 714,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273323511*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-100"					
	VV		"podkladní desky pod základové konstrukce"					
	VV		"v úrovni -6,95"					
	VV		(13,45*3,5)*0,1		4,708			
	VV		"v úrovni -4,41 až -4,795 (energetický kanál)"					
	VV		((13,25*1,47)+(5,875*1,79))*0,1		2,999			
	VV		"v úrovni -4,55 (pod obvodovou stěnu)"					
	VV		(0,525*1,25)*0,1		0,066			
	VV		"v úrovni -4,1"					
	VV		(2,1*3,2)*0,1		0,672			
	VV		"v úrovni -4,1 (výtah)"					
	VV		(1,63*1,8)*0,1		0,293			
	VV		"skladba P.5.x"					
	VV		"v úrovni -3,92 (pod provětrávané podlahy)"					
	VV		((8,83+178,74)-(0,775*1,67))*0,1		18,628			
	VV		Součet		27,366			
27	K	273323611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	24,351	5 010,00	121 998,51	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273323611*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-100"					
	VV		"v úrovni -6,85"					
	VV		(13,2*3,25)*0,3		12,870			
	VV		"v úrovni -4,31 až -4,695 (energetický kanál)"					
	VV		((13,25*1,49)+(5,875*1,74))*0,3		8,990			
	VV		"v úrovni -3,95"					
	VV		(2,02*3)*0,3		1,818			
	VV		"v úrovni -4,0 (výtah)"					
	VV		(1,36*1,65)*0,3		0,673			
	VV		Součet		24,351			
28	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	12,441	29 000,00	360 789,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			Poznámka k položce: v tonáži uvažována výztuž i pro stěny energokanálu					
	VV		"viz výkres - výztuž základové desky - SK - 2"					
	VV		"výkaz výztuže" (3,995)*1,08		4,315			
	VV		"viz výkres - výztuž desky nad 2.PP - SK - 3"					
	VV		"výkaz výztuže" (7,524)*1,08		8,126			
	VV		Součet		12,441			
29	K	279311117	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 30/37	m3	11,448	11 060,00	126 614,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279311117*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-100"					
	VV		"2.PP"					
	VV		(16,5*1)*0,55		9,075			
	VV		(3,65*1)*0,65		2,373			
	VV		Součet		11,448			
30	K	279323112	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	49,136	5 000,00	245 680,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279323112*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-100"					
	VV		"obvodové zdivo - po úroveň stropu nad 2.PP"					
	VV		((1,475)*0,66+(13,25*2+2,65)*2,8)*0,3		24,778			
	VV		((1,475)*0,15)*0,325		0,072			
	VV		((2,65)*2,8)*0,35		2,597			
	VV		"výškově odskočený energokanál"					
	VV		(19,095*(0,55+0,927)/2)*0,25		3,525			
	VV		(5,872*(0,775+0,927)/2)*0,3		1,499			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"obvodové zdivo, vč. toho vystupujícího nad terén"					
	VV		((13,275+4,425)*3,2-(1,236*0,91)*6)*0,3		14,967			
	VV		((2,025)*3,35-(1,236*0,91))*0,3		1,698			
	VV		Součet		49,136			
31	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	378,551	860,00	325 553,86	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351121*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-100"					
	VV		"obvodové zdivo - po úroveň stropu nad 2.PP"					
	VV		((1,475)*(0,66+1,05)+(13,25*2+2,65)*(2,8+3,3))		180,337			
	VV		((2,65)*(2,8+3,3))		16,165			
	VV		"výškově odskočený energokanál"					
	VV		(19,095*(0,55+0,927)/2)*2		28,203			
	VV		(5,872*(0,775+0,927)/2)*2		9,994			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"obvodové zdivo, vč. toho vystupujícího nad terén"					
	VV		(13,275+4,425)*(3,2+3,6)+((1,236*2+0,91*2)*6)*0,3		128,086			
	VV		(2,025)*(3,35+3,8)+(1,236*2+0,91*2)*0,3		15,766			
	VV		Součet		378,551			
32	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	378,551	120,00	45 426,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351122*					
33	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	5,222	29 000,00	151 438,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821*					
	VV		"viz výkres - schéma výztuže stěn - SK - 5"					
	VV		"obvodové stěny - předpoklad výztuže cca - 110 kg/m3"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-100"					
	VV		"obvodové zdivo - po úroveň stropu nad 2.PP"					
	VV		(((1,475)*0,66+(13,25*2+2,65)*2,8)*0,3)*0,11		2,726			
	VV		(((1,475)*0,15)*0,325)*0,11		0,008			
	VV		(((2,65)*2,8)*0,35)*0,11		0,286			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"obvodové zdivo, vč. toho vystupujícího nad terén"					
	VV		(((13,275+4,425)*3,2-(1,236*0,91)*6)*0,3)*0,11		1,646			
	VV		(((2,025)*3,35-(1,236*0,91))*0,3)*0,11		0,187			
	VV		"vnitřní posílená stěna - předpoklad výztuže cca - 150 kg/m3"					
	VV		((12,6*(0,55+0,75)/2)*0,3)*0,15		0,369			
	VV		Součet		5,222			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 483 907,58	
34	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	2,663	10 040,00	26 736,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310238211*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"mezi m.č. AS14 a AS17" (0,2*2,58)*0,5		0,258			
	VV		"mezi m.č. AS16 a AS17" (0,1*2,61)*0,5		0,131			
	VV		"m.č. AS17" (0,6*1,18)*0,27+(0,81*1,25+0,28*3,03)*0,095		0,368			
	VV		"m.č. AS18" (0,375*0,125)*3,22		0,151			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A101" (0,3*2,79)*(0,1+0,06)		0,134			
	VV		"m.č. A114" (0,3*3,535)*0,075		0,080			
	VV		"mezi m.č. A115 a A118" (0,375*2,51)*0,625		0,588			
	VV		"mezi m.č. A118 a A126" (0,42*3,32)*0,05		0,070			
	VV		"mezi m.č. A120 a A121" (0,325*2,46*2)*0,1		0,160			
	VV		"mezi m.č. A120 a A122" (0,325*2,46*2)*0,1		0,160			
	VV		"m.č. A129" (0,205*2,61)*0,45		0,241			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"mezi m.č. A202 a A214" (0,59*0,85)*0,21		0,105			
	VV		"mezi m.č. A216, A217 a A220" (0,76*0,6)*0,475		0,217			
	VV		Součet		2,663			
35	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	14,218	8 550,00	121 563,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310239211*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"mezi m.č. AS14 a AS17" (0,575*2,58)*0,3		0,445			
	VV		"mezi m.č. AS17 a AS19" (0,595*3,17)*0,8		1,509			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"mezi m.č. A102 a A114" (0,74*2,11+1,295*2,51)*0,65		3,128			
	VV		"mezi m.č. A118 a A123" (0,525*3,24)*0,1		0,170			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A202" (0,495*2,3)*0,48		0,546			
	VV		"mezi m.č. A202 a A204" (1,02*1,11)*0,29+(1*1,9)*0,2-(0,65*0,65*0,25)		0,603			
	VV		"mezi m.č. A202 a A213" (1,205*2,28)*0,65-(0,75*2,28*0,5)		0,931			
	VV		"m.č. A203" (1,35*2,42)*0,12+(1,2*2,29)*0,22		0,997			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A302" (0,58*2,05)*0,11+(0,51*1,61)*0,45		0,500			
	VV		"mezi m.č. A302 a A304" (1*1,31)*0,19+(1*1,04)*0,32-(0,65*0,65*0,25)		0,476			
	VV		"mezi m.č. A302 a A316" (1,34*2,27)*0,15		0,456			
	VV		"m.č. A303" (1,35*1,63)*0,14+(1,21*1,55)*0,2		0,683			
	VV		"mezi m.č. A305 a A310" (2,3*3,2)*0,65-(1,925*2,9*0,425)		2,411			
	VV		"m.č. A309, A310" (1,15*2,31)*0,435		1,156			
	VV		"m.č. A316" (0,655*2,29)*0,08		0,120			
	VV		"m.č. A317" (0,425*2,27)*0,09		0,087			
	VV		Součet		14,218			
36	K	310321111	Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2	m3	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310321111					
	P		*Poznámka k položce:*					
			Poznámka k položce: dobetonávky pod nové překlady					
37	K	311231116	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	37,644	6 440,00	242 427,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311231116					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS11" ((1)*0,075+(0,6*2)*0,15+(0,71*2+1,6)*0,3)*3,5-(0,6*1,2)*0,075		4,010			
	VV		"m.č. AS17" ((0,2*0,15)*2,5)		0,075			
	VV		"mezi m.č. AS17 a AS23" ((1,26*0,82)*0,4)		0,413			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A114" ((1)*(2,55+3,535)*0,075+(0,725*2)*0,15*3,535)-(0,6*1,2*2*0,075)		1,117			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"mezi m.č. A202 a A203" (2,28*4,15-(1,48*2,25))*0,2		1,226			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"mezi m.č. A202 a A203" (2,295*3,425-(1,48*2,25))*0,2		0,906			
	VV		"m.č. A326" (2,05*2,05+2,2*2,05)*0,15+((15,12-1,3)*1,05+1,3*0,45)*0,2		4,326			
	VV		"dozdění stěn 3.NP pod nové věnce"					
	VV		(9,74*0,64/2+9,74*0,285)*0,48+(9,74*0,64/2+9,74*0,285)*0,5+(10,12*0,9)*0,51		10,420			
	VV		"atiky a nadřímsové ukončení zdiva pod střechou"					
	VV		(((10,55*2)*0,225)*((1,04+1,75)/2))		6,623			
	VV		((42,1*2+5,275*2)*0,15)*0,6		8,528			
	VV		Součet		37,644			
38	K	311273121	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 400 kg/m3,součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 450 mm	m2	51,433	2 860,00	147 098,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311273121					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"obvodové zdivo"					
	VV		(15,45+4,97)*3,35		68,407			
	VV		"odpočty otvorů"					
	VV		-((1,15*2,46)*6)		-16,974			
	VV		Součet		51,433			
39	K	311273959	Založení pórobetonového zdiva na zakládací maltu, tlouštky zdiva 450 mm	m	20,420	286,00	5 840,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311273959					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"obvodové zdivo"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(15,45+4,97)		20,420			
	VV		Součet		20,420			
40	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	1,000	369,00	369,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168021					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	16,000	486,00	7 776,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168022					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP" (6)		6,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP" (10)		10,000			
	VV		Součet		16,000			
42	K	317168025	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2000 mm	kus	5,000	694,00	3 470,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168025					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP" (2)		2,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP" (3)		3,000			
	VV		Součet		5,000			
43	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	4,000	880,00	3 520,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168054					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP" (2)		2,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP" (2)		2,000			
	VV		Součet		4,000			
44	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	3,085	11 040,00	34 058,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317234410					
	VV		"překlady"					
	VV		"IPE120 (10,4 kg/m)"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS02" (1,05*0,25+1,2*0,3)*0,12		0,075			
	VV		"mezi m.č. AS11 a AS12" (1,475*0,525)*0,12		0,093			
	VV		"mezi m.č. AS12 a AS13" (1,475*0,625)*0,12		0,111			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A102" (1,05*0,25)*0,12		0,032			
	VV		"mezi m.č. A114 a A118" (1,5*0,65)*0,12		0,117			
	VV		"mezi m.č. A115 a A118" (1,5*0,625)*0,12		0,113			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A202" (1,1*0,25)*0,12		0,033			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A302" (1,2*0,25)*0,12		0,036			
	VV		"IPE160 (15,8 kg/m)"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"mezi m.č. AS15 a AS17" (2*0,5)*0,16		0,160			
	VV		"m.č. AS17" (2,375*0,525)*0,16		0,200			
	VV		"mezi m.č. AS17 a AS19" (1,975*0,8)*0,16		0,253			
	VV		"mezi m.č. AS17 a AS23" (2,025*0,8)*0,16		0,259			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"mezi m.č. A102 a A114" (2,225*0,65)*0,16		0,231			
	VV		"mezi m.č. A102 a A129" (1,4*0,65)*0,16		0,146			
	VV		"mezi m.č. A114 a A115" (3,9*0,5)*0,16		0,312			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. A202" (2,2*0,475)*0,16		0,167			
	VV		"mezi m.č. A215 a A219" (1,65*0,475)*0,16		0,125			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A302" (2,335*0,45)*0,16		0,168			
	VV		"mezi m.č. A302 a A319" (1,72*0,5)*0,16		0,138			
	VV		"IPE180 (18,8 kg/m)"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A305" (2,7*0,65)*0,18		0,316			
	VV		Součet		3,085			
45	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,428	45 850,00	19 623,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944321*					
	VV		"IPE120 (10,4 kg/m)"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS02" (1,05*2+1,2*2)*10,4		46,800			
	VV		"mezi m.č. AS11 a AS12" (1,475*4)*15,8		93,220			
	VV		"mezi m.č. AS12 a AS13" (1,475*4)*15,8		93,220			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A102" (1,05*2)*10,4		21,840			
	VV		"mezi m.č. A114 a A118" (1,5*4)*10,4		62,400			
	VV		"mezi m.č. A115 a A118" (1,5*4)*10,4		62,400			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A202" (1,1*2)*10,4		22,880			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A303" (1,2*2)*10,4		24,960			
	VV		Součet		427,720			
	VV		427,72*0,001 "Přepočtené koeficientem množství		0,428			
	VV		Součet		0,428			
46	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	1,645	44 720,00	73 564,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323*					
	VV		"IPE160 (15,8 kg/m)"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"mezi m.č. AS15 a AS17" (2*4)*15,8		126,400			
	VV		"m.č. AS17" (2,375*4)*15,8		150,100			
	VV		"mezi m.č. AS17 a AS19" (1,975*4)*15,8		124,820			
	VV		"mezi m.č. AS17 a AS23" (2,025*4)*15,8		127,980			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"mezi m.č. A102 a A114" (2,225*4)*15,8		140,620			
	VV		"mezi m.č. A102 a A129" (1,4*4)*15,8		88,480			
	VV		"mezi m.č. A114 a A115" (3,9*4)*15,8		246,480			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A202" (2,2*4)*15,8		139,040			
	VV		"mezi m.č. A215 a A219" (1,65*3)*15,8		78,210			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A302" (2,335*3)*15,8		110,679			
	VV		"mezi m.č. A302 a A319" (1,72*4)*15,8		108,704			
	VV		"IPE180 (18,8 kg/m)"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A305" (2,7*4)*18,8		203,040			
	VV		Součet		1 644,553			
	VV		1644,553*0,001 "Přepočtené koeficientem množství		1,645			
	VV		Součet		1,645			
47	K	319202112	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm	m	8,650	720,00	6 228,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202112*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP - vnitřní zdivo"					
	VV		(4,325*2)		8,650			
	VV		Součet		8,650			
48	K	319202114	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm	m	32,170	1 550,00	49 863,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202114					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP - vnitřní zdivo"					
	VV		(0,425+0,95+5,05+0,95+1,1+1,87+0,8+1,375+0,325+0,4+1,275)		14,520			
	VV		(0,9+1,9+1,3+4,7+5+0,45+1,3+0,5+0,6+1)		17,650			
	VV		Součet		32,170			
49	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm	m	84,600	2 500,00	211 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202115					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP - obvod"					
	VV		(9,2+22,7+6+18,7+5)		61,600			
	VV		" vnitřní"13+5*2		23,000			
	VV		Součet		84,600			
52	K	331231126	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	2,250	16 370,00	36 832,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331231126					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"mezi m.č. A114 a A115" (0,3*0,5+0,25*0,5)*3,11		0,855			
	VV		"mezi m.č. A115 a A116" (0,3*0,5+0,25*0,5)*3,11		0,855			
	VV		" střecha"					
	VV		" pilíře mrazové komory"					
	VV		0,6*2*0,15*3		0,540			
	VV		Součet		2,250			
53	K	341311711	Stěny a příčky z betonu nosné prostého tř. C 20/25	m3	1,638	4 540,00	7 436,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341311711					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"energokanál - stěny pod panely"					
	VV		((18,825)*0,15*0,29)*2		1,638			
	VV		Součet		1,638			
54	K	341321510	Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 20/25	m3	2,799	4 640,00	12 987,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341321510					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"mezi m.č. A313 a A314" (4,12*2,45+((1,87+1,26)/2*3,925)-(1,02*2,2))*0,2		2,799			
	VV		Součet		2,799			
55	K	341351111	Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	50,954	860,00	43 820,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341351111					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"energokanál - stěny pod panely"					
	VV		((18,825)*0,29*2)*2		21,837			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"mezi m.č. A313 a A314" (4,12*2,45+((1,87+1,26)/2*3,925)-(1,02*2,2))*2+(1,02+2,2+2,44)*0,2		29,117			
	VV		Součet		50,954			
56	K	341351112	Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	50,954	120,00	6 114,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341351112					
57	K	341361821	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,420	29 000,00	12 180,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341361821					
	VV		"výztuž uvažována cca 150 kg/m3"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"mezi m.č. A313 a A314" (2,799)*0,15		0,420			
	VV		Součet		0,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	286,649	1 180,00	338 245,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244221					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"mezi m.č. AS13 a AS17" (1,75)*2,22		3,885			
	VV		"mezi m.č. AS17 a AS18" (1,45+0,4*2)*3,06-(0,9*2,15)		4,950			
	VV		"mezi m.č. AS17 a AS19" (1,2+0,4*2)*2,89-(0,7*2,15)		4,275			
	VV		"mezi m.č. AS17 a AS23" (1,575)*2,2-(0,9*2,15)		1,530			
	VV		"mezi m.č. AS18 a AS20, AS21" (4,425)*3,2		14,160			
	VV		"mezi m.č. AS19 a AS20" (1,625)*3,2-(1,625*2,15)		1,706			
	VV		"mezi m.č. AS19, AS20 a AS21" (2,4)*3,2-(0,7*2,15)		6,175			
	VV		"m.č. AS21" (0,85)*3,2		2,720			
	VV		"mezi m.č. AS19, AS21 a AS22, AS27" (4,425)*3,2		14,160			
	VV		"mezi m.č. AS22 a AS23" (1,775)*3,2		5,680			
	VV		"mezi m.č. AS22 a AS27" (3,6)*3,2		11,520			
	VV		"m.č. AS23" (1,35+0,9)*3,2		7,200			
	VV		"mezi m.č. AS23 a AS24" (2,4+1,35)*3,2-(1,4*2,15)		8,990			
	VV		"mezi m.č. AS23 a AS25" (1,3)*2,7-(0,7*2,15)		2,005			
	VV		"mezi m.č. AS25 a AS26" (1,8)*2,31-(0,9*2,15)		2,223			
	VV		"odpočty překladů"					
	VV		-(1,25*6+2*2)*0,07		-0,805			
	VV		Mezisoučet		90,374			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"mezi m.č. A102 a A114" (1,825)*2,91		5,311			
	VV		"mezi m.č. A115 a A116" (0,5+2,25)*3,36		9,240			
	VV		"mezi m.č. A116 a A117" (2,975)*3,8-(1,6*2,95)		6,585			
	VV		"mezi m.č. A116 a A118" (4,175)*3,8-(1,6*2,95)		11,145			
	VV		"mezi m.č. A116 a A119" (2,45)*3,8		9,310			
	VV		"mezi m.č. A117 a A119" (1,95)*3,855		7,517			
	VV		"mezi m.č. A117 a A120" (2,975)*3-(1,6*2,95)		4,205			
	VV		"mezi m.č. A118 a A119" (1,95)*3,7-(0,9*2,15)		5,280			
	VV		"mezi m.č. A118 a A120" (1,15)*3,8-(0,8*2,15)		2,650			
	VV		"mezi m.č. A118 a A123" (1,375)*3,35-(0,8*2,15)		2,886			
	VV		"mezi m.č. A118 a A124" (1,25)*3,32-(0,9*2,15)		2,215			
	VV		"mezi m.č. A118 a A126" (1,275)*3,32-(0,7*2,15)		2,728			
	VV		"mezi m.č. A119 a A120" (2,15)*3		6,450			
	VV		"mezi m.č. A120 a A121" (1,15)*3,35-(0,8*2,15)		2,133			
	VV		"mezi m.č. A120 a A122" (1,125)*3,35-(0,8*2,15)		2,049			
	VV		"mezi m.č. A121 a A122" (4,525)*3,78		17,105			
	VV		"m.č. A122" (0,6+1,925)*3,78		9,545			
	VV		"mezi m.č. A122 a A123" (4,525)*3,78		17,105			
	VV		"m.č. A123" (0,45+0,9)*3,78		5,103			
	VV		"mezi m.č. A123 a A124" (2,8+2,725)*3,78		20,885			
	VV		"mezi m.č. A123 a A128" (0,9)*3,78		3,402			
	VV		"mezi m.č. A124 a A125" (1,5)*3,78		5,670			
	VV		"mezi m.č. A124 a A128" (1,225)*3,78		4,631			
	VV		"mezi m.č. A125 a A126" (1,5)*3,78-(0,7*2,15)		4,165			
	VV		"mezi m.č. A125 a A128" (1,225)*3,78		4,631			
	VV		"mezi m.č. A126 a A127" (1,5)*3,78-(0,7*2,15)		4,165			
	VV		"mezi m.č. A126 a A128" (1,575)*3,78-(0,7*2,15)		4,449			
	VV		"mezi m.č. A127 a A128" (0,3)*3,78		1,134			
	VV		"mezi m.č. A127 a A129" (0,6+1,65)*3,78		8,505			
	VV		"m.č. A128" (1,05+0,9)*3,78		7,371			
	VV		"odpočty překladů"					
	VV		-(1,25*10+2*3)*0,07		-1,295			
	VV		Mezisoučet		196,275			
	VV		Součet		286,649			
59	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	169,440	133,00	22 535,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"mezi m.č. AS13 a AS17" (2,22*2)		4,440			
	VV		"mezi m.č. AS17 a AS18" (3,06*2)		6,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mezi m.č. AS17 a AS19" (2,89*2)		5,780			
	VV		"mezi m.č. AS17 a AS23" (2,2*2)		4,400			
	VV		"mezi m.č. AS18 a AS20, AS21" (3,2*2)		6,400			
	VV		"mezi m.č. AS19 a AS20" (3,2)		3,200			
	VV		"mezi m.č. AS19, AS21 a AS22, AS27" (3,2*2)		6,400			
	VV		"mezi m.č. AS22 a AS23" (3,2)		3,200			
	VV		"m.č. AS23" (3,2)		3,200			
	VV		"mezi m.č. AS23 a AS24" (3,2*2)		6,400			
	VV		"mezi m.č. AS23 a AS25" (2,7*2)		5,400			
	VV		"mezi m.č. AS25 a AS26" (2,31*2)		4,620			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"mezi m.č. A102 a A114" (2,91*2)		5,820			
	VV		"mezi m.č. A115 a A116" (3,36)		3,360			
	VV		"mezi m.č. A116 a A117" (3,8)		3,800			
	VV		"mezi m.č. A116 a A118" (3,8)		3,800			
	VV		"mezi m.č. A117 a A120" (3)		3,000			
	VV		"mezi m.č. A118 a A120" (3,8)		3,800			
	VV		"mezi m.č. A118 a A123" (3,35*2)		6,700			
	VV		"mezi m.č. A118 a A124" (3,32*2)		6,640			
	VV		"mezi m.č. A118 a A126" (3,32*2)		6,640			
	VV		"mezi m.č. A120 a A121" (3,35*2)		6,700			
	VV		"mezi m.č. A120 a A122" (3,35*2)		6,700			
	VV		"mezi m.č. A121 a A122" (3,78*2)		7,560			
	VV		"m.č. A122" (3,78)		3,780			
	VV		"mezi m.č. A122 a A123" (3,78*2)		7,560			
	VV		"m.č. A123" (3,78)		3,780			
	VV		"mezi m.č. A123 a A124" (3,78)		3,780			
	VV		"mezi m.č. A124 a A125" (3,78)		3,780			
	VV		"mezi m.č. A125 a A126" (3,78)		3,780			
	VV		"mezi m.č. A126 a A127" (3,78)		3,780			
	VV		"mezi m.č. A127 a A128" (3,78)		3,780			
	VV		"mezi m.č. A127 a A129" (3,78*2)		7,560			
	VV		"m.č. A128" (3,78)		3,780			
	VV		Součet		169,440			
60	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	10,821	918,00	9 933,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381*					
	VV		"IPE120 (10,4 kg/m)"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS02" ((1,05+1,2)*0,12)		0,270			
	VV		"mezi m.č. AS11 a AS12" (1,475*0,12*2)		0,354			
	VV		"mezi m.č. AS12 a AS13" (1,475*0,12*2)		0,354			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A102" (1,05*0,12)		0,126			
	VV		"mezi m.č. A114 a A118" (1,5*0,12*2)		0,360			
	VV		"mezi m.č. A115 a A118" (1,5*0,12*2)		0,360			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A202" (1,1*0,12*2)		0,264			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A303" (1,2*0,12)		0,144			
	VV		"IPE160 (15,8 kg/m)"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"mezi m.č. AS15 a AS17" (2*0,16*2)		0,640			
	VV		"m.č. AS17" (2,375*0,16*2)		0,760			
	VV		"mezi m.č. AS17 a AS19" (1,975*0,16*2)		0,632			
	VV		"mezi m.č. AS17 a AS23" (2,025*0,16*2)		0,648			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"mezi m.č. A102 a A114" (2,225*0,16*2)		0,712			
	VV		"mezi m.č. A102 a A129" (1,4*0,16*2)		0,448			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mezi m.č. A114 a A115" (3,9*0,16*2)		1,248			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A202" (2,2*0,16*2)		0,704			
	VV		"mezi m.č. A215 a A219" (1,65*0,16*2)		0,528			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A302" (2,335*0,16*2)		0,747			
	VV		"mezi m.č. A302 a A319" (1,72*0,16*2)		0,550			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A305" (2,7*0,18*2)		0,972			
	VV		Součet		10,821			
61	K	346244821	Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm	m2	9,956	1 300,00	12 942,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244821					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"okolo výtahu"					
	VV		(0,36*2+1,9)*3,8		9,956			
	VV		Součet		9,956			
62	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm	m2	2,772	3 333,00	9 239,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/349231811					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"mezi m.č. A102 a A129" (0,175*2,61)		0,457			
	VV		"mezi m.č. A114 a A118" (1,1*2,51)-(0,9*2,15)		0,826			
	VV		"mezi m.č. A115 a A118" (1,1*2,51)-(0,9*2,15)		0,826			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"mezi m.č. A215 a A219" (1,25*2,25)-(1*2,15)		0,663			
	VV		Součet		2,772			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 026 431,90	
63	K	411121121	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm	kus	21,000	713,00	14 973,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411121121					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"zastropení energokanálu"					
	VV		(21)		21,000			
	VV		Součet		21,000			
64	*M*	*RMAT0002*	*panel stropní ŽB plný tl. 100 mm*	*m2*	*20,708*	*1 540,00*	*31 890,32*	
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"zastropení energokanálu"					
	VV		(18,825*1,1)		20,708			
	VV		Součet		20,708			
65	K	411244253	Klenby valené z cihel pálených dl. 290 mm, plných P 7,5 až P 15, na maltu MC-5 až MC-10, o rozpětí klenby do 2 m, s pomocnou konstrukcí, o tl. klenby 290 mm	m2	4,068	2 760,00	11 227,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411244253					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A202" (1,87*0,475)		0,888			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"mezi m.č. A301 a A302" ((1,49*2+1,57)*0,5)		2,275			
	VV		"m.č. A302" (1,81*0,5)		0,905			
	VV		Součet		4,068			
66	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	31,710	5 000,00	158 550,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321616					
	VV		"viz výkres - výztuž desky nad 2.PP - SK - 3"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"strop nad 2.PP"					
	VV		(13,59*3,25-(3,6*2,65+1,2*0,75))*0,2		6,746			
	VV		"viz výkres - výztuž desky nad 1.PP a věnce nad 1.NP - SK - 4"					
	VV		"strop nad 1.PP"					
	VV		(15,52*4,92-(0,45*1,78+1,2*0,75))*0,2		14,931			
	VV		"mezistrop 3.NP - pro VZT jednotky"					
	VV		(15,355*2,85-(3,79*0,7))*0,18		7,400			
	VV		"strop nad výtahovou šachtou"					
	VV		(3*3,51)*0,25		2,633			
	VV		Součet		31,710			
67	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	161,095	750,00	120 821,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011*					
	VV		"viz výkres - výztuž desky nad 2.PP - SK - 3"					
	VV		"strop nad 2.PP"					
	VV		"deska" (12,91*2,65)		34,212			
	VV		"otvory" ((3,6+2,65+1,2+0,75)*2)*0,2		3,280			
	VV		"viz výkres - výztuž desky nad 1.PP a věnce nad 1.NP - SK - 4"					
	VV		"strop nad 1.PP"					
	VV		"deska" (15*4,425)		66,375			
	VV		"otvory" ((0,45+1,78+1,2+0,75)*2)*0,2		1,672			
	VV		"mezistrop 3.NP - pro VZT jednotky"					
	VV		"deska" (15,355*2,85)		43,762			
	VV		"otvory" ((3,79+0,7)*2)*0,18		1,616			
	VV		"strop nad výtahovou šachtou"					
	VV		"deska" (2,3*3,01)		6,923			
	VV		"po obvodě" ((3+3,51)*2)*0,25		3,255			
	VV		Součet		161,095			
68	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	161,095	150,00	24 164,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012*					
69	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	151,272	80,00	12 101,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313*					
	VV		"viz výkres - výztuž desky nad 2.PP - SK - 3"					
	VV		"strop nad 2.PP"					
	VV		"deska" (12,91*2,65)		34,212			
	VV		"viz výkres - výztuž desky nad 1.PP a věnce nad 1.NP - SK - 4"					
	VV		"strop nad 1.PP"					
	VV		"deska" (15*4,425)		66,375			
	VV		"mezistrop 3.NP - pro VZT jednotky"					
	VV		"deska" (15,355*2,85)		43,762			
	VV		"strop nad výtahovou šachtou"					
	VV		"deska" (2,3*3,01)		6,923			
	VV		Součet		151,272			
70	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	151,272	20,00	3 025,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314*					
71	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	5,412	29 000,00	156 948,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: v tonáži uvažována výztuž i pro věnce 1.NP*					
	VV		"viz výkres - výztuž desky nad 1.PP a věnce nad 1.NP - SK - 4"					
	VV		"výkaz výztuže" (4,519)		4,519			
	VV		"viz výkres - ocelový vazník a deska VZT strojovny - SK - 6 - uvažována výztuž cca 60 kg/m3"					
	VV		(7,4)*0,06		0,444			
	VV		"strop nad výtahovou šachtou - SK - 7"					
	VV		(0,103+0,346)		0,449			
	VV		Součet		5,412			
72	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,510	29 000,00	14 790,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411362021					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: uvažováno +25% na stykování sítí*					
	VV		"viz výkres - ocelový vazník a deska VZT strojovny - SK - 6"					
	VV		"KARI síť 100x100x8 mm (7,9 kg/m2)"					
	VV		(15,355*2,85-(3,79*0,7))*7,9		324,759			
	VV		"strop nad výtahovou šachtou"					
	VV		(3*3,51)*7,9		83,187			
	VV		Součet		407,946			
	VV		407,946*0,00125 "Přepočtené koeficientem množství		0,510			
	VV		Součet		0,510			
73	K	413231221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,02 do 0,04 m2	kus	12,000	461,00	5 532,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413231221					
	VV		"přístavba - krokve 120x200 mm"					
	VV		(12)		12,000			
	VV		Součet		12,000			
74	K	413231231	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,04 m2	kus	1,000	537,00	537,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413231231					
	VV		"přístavba - nárožní krokev 240x260 mm"					
	VV		(1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	52,000	286,00	14 872,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413232211					
	VV		"ocelové překlady"					
	VV		"IPE120 (10,4 kg/m)"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS02" (4+4)		8,000			
	VV		"mezi m.č. AS11 a AS12" (8)		8,000			
	VV		"mezi m.č. AS12 a AS13" (8)		8,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A102" (4)		4,000			
	VV		"mezi m.č. A114 a A118" (8)		8,000			
	VV		"mezi m.č. A115 a A118" (8)		8,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A202" (4)		4,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A303" (4)		4,000			
	VV		Součet		52,000			
76	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	96,000	411,00	39 456,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413232221					
	VV		"ocelové překlady"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"mezi m.č. AS15 a AS17" (8)		8,000			
	VV		"m.č. AS17" (8)		8,000			
	VV		"mezi m.č. AS17 a AS19" (8)		8,000			
	VV		"mezi m.č. AS17 a AS23" (8)		8,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"mezi m.č. A102 a A114" (8)		8,000			
	VV		"mezi m.č. A102 a A129" (8)		8,000			
	VV		"mezi m.č. A114 a A115" (8)		8,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A202" (8)		8,000			
	VV		"mezi m.č. A215 a A219" (6)		6,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. A302" (6)		6,000			
	VV		"mezi m.č. A302 a A319" (8)		8,000			
	VV		"m.č. A305" (8)		8,000			
	VV		"stropní výměna klenby v m.č. AS11"					
	VV		(4)		4,000			
	VV		Součet		96,000			
77	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	2,856	745,00	2 127,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413352111					
	VV		"přístavba - věnec nad 1.NP - v místě okenních otvorů"					
	VV		(1,36*7)*0,3		2,856			
	VV		Součet		2,856			
78	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	2,856	112,00	319,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413352112					
79	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	1,209	23 000,00	27 807,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941123					
	VV		"I140 (14,3 kg/m)"					
	VV		"zastropení energokanálu"					
	VV		(1,1*4)*14,3		62,920			
	VV		Mezisoučet		62,920			
	VV		"IPE180 (18,8 kg/m)"					
	VV		"3.NP - strop pod VZT jednotkami"					
	VV		(2,9*8+1,5*2)*18,8		492,560			
	VV		Mezisoučet		492,560			
	VV		"UPE180 (19,7 kg/m)"					
	VV		"3.NP - strop pod VZT jednotkami"					
	VV		(23,1)*19,7		455,070			
	VV		Mezisoučet		455,070			
	VV		"HEA180 (35,5 kg/m)"					
	VV		"stropní výměna klenby v m.č. AS11"					
	VV		(1,4*4)*35,5		198,800			
	VV		Mezisoučet		198,800			
	VV		Součet		1 209,350			
	VV		1209,35*0,001 "Přepočtené koeficientem množství		1,209			
	VV		Součet		1,209			
80	*M*	*13010716*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140*	*t*	*0,066*	*32 500,00*	*2 145,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		62,92*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		0,066			
	VV		Součet		0,066			
81	*M*	*13010750*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180*	*t*	*0,517*	*34 200,00*	*17 681,40*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		492,56*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		0,517			
	VV		Součet		0,517			
82	*M*	*13010936*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180*	*t*	*0,478*	*34 800,00*	*16 634,40*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		455,07*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		0,478			
	VV		Součet		0,478			
83	*M*	*13010958*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180*	*t*	*0,209*	*33 800,00*	*7 064,20*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		198,8*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		0,209			
	VV		Součet		0,209			
84	K	417321616	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	11,950	5 060,00	60 467,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321616					
	VV		"přístavba - věnec nad 1.NP"					
	VV		(15,7+5,225)*(0,3*0,47)		2,950			
	VV		"věnce nad 3.NP"					
	VV		"obvodové zdivo" (12,39+15,325+12,5+14,95+15,05+9,575*2+4,05+3,625+6,75)*(0,3*0,2)+(7,825+4,775+1,58)*(0,4*0,2)		7,362			
	VV		"vnitřní zdivo" (10,125)*(0,51*0,2)		1,033			
	VV		"prostor VZT" (15,125)*(0,2*0,2)		0,605			
	VV		Součet		11,950			
85	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	76,958	860,00	66 183,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115					
	VV		"přístavba - věnec nad 1.NP"					
	VV		(15,7+5,225)*(0,47*2)		19,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"věnce nad 3.NP"					
	VV		"obvodové zdivo - podélné stěny" (12,39+15,325+12,5+14,95+15,05+9,575*2+4,05+3,625+6,75+7,825+4,775+1,58)*(0,2*2)		47,188			
	VV		"vnitřní zdivo" (10,125)*(0,2*2)		4,050			
	VV		"prostor VZT" (15,125)*(0,2*2)		6,050			
	VV		Součet		76,958			
86	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	76,958	190,00	14 622,02	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116					
87	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,195	29 000,00	34 655,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821					
	VV		"věnce nad 3.NP - uvažována výztuž 100 kg/m3"					
	VV		(11,95)*0,1		1,195			
	VV		Součet		1,195			
88	K	43032161R	Schodišťové konstrukce a rampy z lehčeného betonu (bez výztuže) - schodnice	m3	3,463	5 060,00	17 522,78	
	VV		"schodiště z 2.NP do 3.NP"					
	VV		((3,75+3,65+3,38*1,47)*0,28)		3,463			
	VV		Součet		3,463			
89	K	433351131	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,050	2 000,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/433351131					
	VV		"schodiště z 2.NP do 3.NP"					
	VV		(3,75*0,28)		1,050			
	VV		Součet		1,050			
90	K	433351132	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,050	400,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/433351132					
91	K	434191441	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny současně při zdění, rovných, kosých nebo vřetenových jednostranně zazděných visutých, popř. ukládaných na schodnici, stupňů broušených nebo leštěných	m	28,520	1 480,00	42 209,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434191441					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: použity budou stávající vybourané schodišťové stupně*					
	VV		"schodiště z 2.NP do 3.NP"					
	VV		(28,52)		28,520			
	VV		Součet		28,520			
92	K	444151113	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 12 do 24 m	m2	41,591	650,00	27 034,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/444151113					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-107"					
	VV		"skladba R.03"					
	VV		"sklon střechy cca 7,5°"					
	VV		(41,22)*1,009		41,591			
	VV		Součet		41,591			
93	*M*	*RMAT0001*	*panel sendvičový střešní, izolace minerální vlna, U 0,41W/m2K, tl 100mm*	*m2*	*42,839*	*1 620,00*	*69 399,18*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Střešní izolační panely s izolačním jádrem z minerální vlny pro šikmé střechy s mírným spádem. Součinitel prostupu tepla max. U=0,41 W/m2K Exteriér – plech 0,6 mm trapéz o 4 vlnách na metr. Interiér - plech 0,5mm. požární odolnost min. REI 30 DP2*					
	VV		41,591*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		42,839			
	VV		Součet		42,839			
655	K	444151113	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 12 do 24 m	m2	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/444151113					
94	K	444191911	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ocelových pomocných a kotevních prvků pro krytiny střech	kg	10,000	850,00	8 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/444191911					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: vč. dodávky materiálu*					
	D	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				6 194 493,00	
95	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	47,655	55,00	2 621,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131101					
96	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	348,417	65,00	22 647,11	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	611131115	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně schodišťových konstrukcí	m2	33,561	55,00	1 845,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131115					
674	K	611131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stropů	m2	200,000	115,00	23 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131151					
98	K	611135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stropů	m2	396,072	310,00	122 782,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611135001					
	VV		(47,655+348,417)		396,072			
	VV		Součet		396,072			
669	K	611316123	Omítka sanační vápenná vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	200,000	780,00	156 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611316123					
99	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	47,655	356,00	16 965,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321141					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS03" (6,92)		6,920			
	VV		"m.č. AS25" (6,16)		6,160			
	VV		"m.č. AS27" (33,39)		33,390			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A326" (1,635*0,725)		1,185			
	VV		Součet		47,655			
676	K	611324113	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	200,000	450,00	90 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611324113					
100	K	611341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	348,417	356,00	124 036,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611341121					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS02" (8,475*2,7)		22,883			
	VV		"m.č. AS11" (6,125*3,21)-(0,6*1,3)		18,881			
	VV		"m.č. AS12" (6,125*3,74)		22,908			
	VV		"m.č. AS13" (5,9*2,25)		13,275			
	VV		"m.č. AS14" (4,325*3,08)		13,321			
	VV		"m.č. AS15" (4,325*2,99)		12,932			
	VV		"m.č. AS16" (4,325*3,11)		13,451			
	VV		"m.č. AS17" (4,325*(3,27+2,76+2,88)+2,59*2,19)-(1,45*0,4+1,2*0,4)		43,148			
	VV		"m.č. AS18" (15,15)		15,150			
	VV		"m.č. AS21" (6,28)		6,280			
	VV		"m.č. AS23" (20,97)		20,970			
	VV		"m.č. AS26" (8,69)		8,690			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A102" (8*2,65*1,1)		23,320			
	VV		"m.č. A118" (2,65*2,13+2,625*2,36)		11,840			
	VV		"m.č. A129" (3,28*(1,43+1,45+1,76+0,08+0,33))		16,564			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A202" (10,9*2,825*1,1+2,28*1,61)		37,543			
	VV		"m.č. A202 - výklenky" (0,75*0,41+0,75*0,45)		0,645			
	VV		"m.č. A204" (3,425*(1,67+1,36+1,31+0,1+0,48))		16,851			
	VV		"m.č. A205" (2,825*(2,2+2,1+2,15+2,03))		23,956			
	VV		"m.č. A226" (2,82*2,06)		5,809			
	VV		Součet		348,417			
101	K	611341125	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	33,561	356,00	11 947,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611341125					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A101" ((3,82+3,89)*1,45)+(5,69)		16,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A201" ((3,84+3,45)*1,45)+(6,12)		16,691			
	VV		Součet		33,561			
102	K	611341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	92,667	85,00	7 876,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611341191*					
	VV		"omítky na rabicovém pletivu"					
	VV		(30,889)		30,889			
	VV		Součet		30,889			
	VV		30,889*3 "Přepočtené koeficientem množství		92,667			
	VV		Součet		92,667			
104	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	3 263,742	45,00	146 868,39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131111*					
675	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	550,800	105,00	57 834,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131151*					
105	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	3 502,778	290,00	1 015 805,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135001*					
	VV		(239,036+3263,742)		3 502,778			
	VV		Součet		3 502,778			
106	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	18,700	650,00	12 155,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101*					
	VV		"rýhy pro odvětrání podlah"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS11" (2,6*2)*0,2		1,040			
	VV		"m.č. AS12" (2,6*2)*0,2		1,040			
	VV		"m.č. AS13" (2,6*2)*0,2		1,040			
	VV		"m.č. AS14" (2,6*2)*0,2		1,040			
	VV		"m.č. AS15" (2,6*2)*0,2		1,040			
	VV		"m.č. AS16" (2,6*2)*0,2		1,040			
	VV		"m.č. AS18" (8,9)*0,2		1,780			
	VV		"m.č. AS20" (8,9)*0,2		1,780			
	VV		"m.č. AS22" (8,9*2)*0,2		3,560			
	VV		"m.č. AS23" (8,9*3)*0,2		5,340			
	VV		Součet		18,700			
670	K	612316121	Omítka sanační vápenná vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	550,800	730,00	402 084,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612316121*					
	VV		"1.PP"					
	VV		(9*10+19,5*4+4,8*2+3*2)*3		550,800			
	VV		Součet		550,800			
677	K	612324111	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	550,800	400,00	220 320,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612324111*					
108	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	9,733	450,00	4 379,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325302*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS25" (1,8+2,68*2)*0,3+(1,3+3,04)*0,6		4,752			
	VV		"m.č. AS27" (1,15*2+0,8*2)*0,215		0,839			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A124" (1,25+3,32*2)*0,525		4,142			
	VV		Součet		9,733			
109	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	2 312,503	326,00	753 875,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612341121*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A101" (4,47+3,4+5,435+0,575+3,85*2)*3,38-(1,6*2,65)		68,700			
	VV		"m.č. A102" (8*2+0,3*2)*3,59-((0,9)*2,15)		57,659			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. A114" ((7,475+6,18+0,65)*2)*3,59-((0,9)*2,15+0,6*1,2+1,6*2,95*3+1,15*2,45*2)		80,260			
	VV		"m.č. A115" ((2,225+6)*2)*3,59-((0,9)*2,15+1,6*2,95*4+1,15*2,45)		35,423			
	VV		"m.č. A116" ((9,525+6)*2)*3,59-(1,6*2,95*4+1,15*2,45*4)		81,320			
	VV		"m.č. A117" ((2,975+1,9)*2)*3,59-(1,6*2,95*2+1,15*2,45)		22,745			
	VV		"m.č. A118" ((4,175+3,1+2,3+2,625+2,05)*2+2,65)*3,59-((0,7+0,8*2+0,9*4)*2,15+1,6*2,95+3,1*2,3*2+7,42*2)		65,324			
	VV		"m.č. A119" ((2,15+1,95)*2)*3,59-((0,9)*2,15)		27,503			
	VV		"m.č. A120" ((5,275+1)*2)*3,59-((0,8*3)*2,15+1,6*2,95)		35,175			
	VV		"m.č. A121" ((3,15+4,525)*2)*3,82-((0,8)*2,15+1,15*2,46*2)		51,259			
	VV		"m.č. A122" ((3+4,525)*2)*3,82-((0,8)*2,15+1,15*2,46)		52,942			
	VV		"m.č. A123" ((5,3+4,525)*2)*3,82-((0,8)*2,15+1,15*2,46*2)		67,685			
	VV		"m.č. A125" ((1,225+1,5)*2)*3,82-((0,7)*2,15)		19,314			
	VV		"m.č. A126" ((1,275+1,5)*2)*3,82-((0,7*4)*2,15)		15,181			
	VV		"m.č. A127" ((1,4+1,5)*2)*3,82-((0,7)*2,15)		20,651			
	VV		"m.č. A128" ((3,1+2,875)*2)*3,82-((0,7)*2,15+1,15*2,46)		41,315			
	VV		"m.č. A129" ((3,255+4,785)*2)*3,66+(0,18+0,19+0,24)*2-((0,9)*2,15+1,1*2,4)		55,498			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A201" ((4,785+2,985+3,4)*2)*3,71-(4,83*2+5,32+1,35*2,42)		64,634			
	VV		"m.č. A202" ((10,9+2,29+1,57)*2)*3,71-((0,7*2+0,9*4)*2,15+1,45*2,25+4,83*2+6,04*2+5,32+1,15*2,45)		65,629			
	VV		"m.č. A202 - výklenky" (0,75+0,41*2+0,75+0,45*2)*2,15		6,923			
	VV		"m.č. A204" ((3,425+4,775)*2)*3,71+(0,14+0,15+0,16)*2-((0,9)*2,15+1,15*2,45*2)		54,174			
	VV		"m.č. A205" ((8,425)*2+2,825)*3,71+(0,28+0,29*2+0,3)*2-((1*3)*2,15+1,15*2,45*3)		60,412			
	VV		"m.č. A206" (6,175+6,2*2)*3,71-((1)*2,15+1,15*2,45*2+0,85*2,45)		59,046			
	VV		"m.č. A207" (6,175+2,925*2)*3,71-(1,15*2,45*3)		36,160			
	VV		"m.č. A208" (2,875+1,9)*3,71-((1)*2,15)		15,565			
	VV		"m.č. A209" (2,85*2+5,95)*3,71-((1)*2,15+1,15*2,45)		38,254			
	VV		"m.č. A210" (2,875+4,04)*3,71-(1,15*2,45)		22,837			
	VV		"m.č. A211" (3,75+1,75)*3,71-((0,9)*2,15)		18,470			
	VV		"m.č. A212" (3,75+4,4)*3,71-(1,15*2,45)		27,419			
	VV		"m.č. A213" (3,75*2+6,15)*3,71-(1,15*2,45)		47,824			
	VV		"m.č. A214" ((3,925+6,165)*2)*3,71-((0,9)*2,15+1,15*2,45)		70,115			
	VV		"m.č. A215" (3,37+1,25+4,35)*3,71-((0,9+1,1)*2,15)		28,979			
	VV		"m.č. A216" (1,35)*3,71		5,009			
	VV		"m.č. A217" (1,55)*3,71		5,751			
	VV		"m.č. A218" (3,375+2*2)*4,05-(1,15*2,45)		27,051			
	VV		"m.č. A219" (1,25)*3,71-((1)*2,15)		2,488			
	VV		"m.č. A220" (2,975+4,725)*3,71-(1,15*2,45)		25,750			
	VV		"m.č. A221" (3)*3,71-(1,15*2,45)		8,313			
	VV		"m.č. A222" (2,725)*3,71-(1,15*2,45)		7,292			
	VV		"m.č. A223" (3,55+5,425)*3,71-(1,15*2,45*2)		27,662			
	VV		"m.č. A224" (5,675+3,85)*3,71-(1,15*2,45*3)		26,885			
	VV		"m.č. A225" (4,275)*3,71-(1,15*2,45)		13,043			
	VV		"m.č. A226" (2,3+3,15+2,05*2+2,825)*3,71+(0,31)*2-(1,325*2,53*2+1,15*2,45*2)		34,192			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A301" ((3,41+4,775)*2)*3,2-(3,34*2+3,67+1,15*2,45)		39,217			
	VV		"m.č. A302" ((21,4+2,28+1,57)*2+2,8+2,125)*3,58-((0,7*3+0,9+1*3)*2,15+1,45*2,25+3,34*2+3,67+4,08*2+1,15*1,6*5+(1,225+1,3+1,25)*2,51)		145,074			
	VV		"m.č. A304" ((3,425+4,77)*2)*3,58-((1)*2,15+1,15*1,6*2)		52,846			
	VV		"m.č. A305" ((1,925+1,025)*2)*3,95-((0,7)*2,15)		21,800			
	VV		"m.č. A306" (3,1)*3,58+(7,66)-((1)*2,15+1,15*1,6)		14,768			
	VV		"m.č. A307" (3,21)*3,58+(13,14)-(0,85*1,6+1,15*1,6)		21,432			
	VV		"m.č. A308" (6,3)*3,58+(29,52+24,03)-(1,15*1,6*3)		70,584			
	VV		"m.č. A309" (5,7)*3,58+(2,9)*3,95+(24,03+14,31)-((1)*2,15+1,15*1,6*2)		64,371			
	VV		"m.č. A310" (2,8)*3,95+(9,72)		20,780			
	VV		"m.č. A311" (1,075+0,2+0,125*2+0,65*2)*2,51-((0,9)*2,15)		5,156			
	VV		"m.č. A312" (0,5)*2,51+(4,775)*3,58+(15,05)-(1,15*1,6)		31,560			
	VV		"m.č. A313" (0,075)*2,51+(2,75)*3,58+(14,95)-(1,15*1,6+1,02*2,2)		20,899			
	VV		"m.č. A314" (0,075)*2,51+(4,05)*3,58+(14,95)-(1,15*1,6+1,02*2,2)		25,553			
	VV		"m.č. A315" (0,55)*2,51+(3,55)*3,58+(14,95)-(1,15*1,6)		27,200			
	VV		"m.č. A316" (3,775+2,05)*2,51		14,621			
	VV		"m.č. A317" (1,05+0,65*2)*2,51-((0,7)*2,15)		4,394			
	VV		"m.č. A318" (2,15+1,85+0,65*2)*2,51-((0,7)*2,15)		11,798			
	VV		"m.č. A319" (2,975+2,175)*3,58-((1)*2,15+1,15*1,6)		14,447			
	VV		"m.č. A320" (2,675)*3,58		9,577			
	VV		"m.č. A321" (2,975)*3,58-(1,15*1,6)		8,811			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. A322" (3)*3,58-(1,15*1,6)		8,900			
	VV		"m.č. A323" (6,4)*3,58+(18,6)-(1,15*1,6*3)		35,992			
	VV		"m.č. A324" (6,4)*3,58+(18,6)-(1,15*1,6*3)		35,992			
	VV		"m.č. A325" (3)*3,58-(1,15*1,6)		8,900			
	VV		Součet		2 312,503			
110	K	612345301	Sádrová nebo vápenosádrová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	347,249	450,00	156 262,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612345301*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS02" (1,86+2,66*2)*0,3+(2,23+2,66*2)*0,325+(1,265+3,07*2)*0,35		7,200			
	VV		"m.č. AS11" (2,01+2,43*2)*0,18+(1,41+1,27*2)*0,19+(1,075+2,58*2)*0,325+(1,3+2,56*2)*0,45		6,902			
	VV		"m.č. AS12" (1,4+1,28*2)*0,355+(1,29+2,51)*0,45		3,116			
	VV		"m.č. AS13" (1,075+2,58*2)*0,375+(1,41+2,69*2)*0,38+(1,075+2,58*2)*0,425+(3,79+2,23*2)*0,525		11,899			
	VV		"m.č. AS14" (2,175+2,58*2)*0,25+(1,43+2,69*2)*0,38		4,422			
	VV		"m.č. AS15" (1,6+2,58*2)*0,3+(1,4+1,43*2)*0,38		3,647			
	VV		"m.č. AS16" (1,41+1,35*2)*0,28+(1,76+2,61*2)*0,3+(1,42+1,43*2)*0,38		4,871			
	VV		"m.č. AS17" (1,76+2,61*2+1,6*2+2,58*4)*0,2+(2,23+2,6*2)*0,325+(1,37+1,35*2)*0,33+(0,81+2,95*2)*0,35+(1,075+2,58*2+1,475+2,58*2+1,75+2,45*2)*0,5		19,966			
	VV		(1,975+2,58*2)*0,525		3,746			
	VV		"m.č. AS18" (1,15+3,22*2)*1,065		8,083			
	VV		"m.č. AS19" (0,9+3,17*2)*1,05		7,602			
	VV		"m.č. AS20" (0,7+2,15*2)*0,15		0,750			
	VV		"m.č. AS23" (1,86+2,66*2)*0,45+(1,575+2,58*2)*0,64		7,541			
	VV		"m.č. AS24" (0,7+2,38*2)*0,15		0,819			
	VV		"m.č. AS26" (1,8+2,54*2)*0,3		2,064			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A101" (1,6+2,65*2)*0,245		1,691			
	VV		"m.č. A102" (1,5+3,39*2)*0,65		5,382			
	VV		"m.č. A114" (1,41+3,17*2+1,42+3,32*2)*0,255+(1,6+3,11*2)*0,375+(1,825+2,96*2+1,1+2,51*2)*0,5		13,897			
	VV		"m.č. A115" (1,41+3,33*2)*0,255+(1,1+2,51*2)*0,475+((1,6+3,11*2)*4)*0,5		20,605			
	VV		"m.č. A116" ((1,6+3,11*2)*2)*0,15+(1,36+3,33*2+1,41+3,34*2+1,4+3,3*2+1,4+3,32*2+1,4+3,32*2+1,39+3,32*2)*0,25		14,401			
	VV		"m.č. A117" (1,44+3,34*2)*0,27		2,192			
	VV		"m.č. A118" (2,25+2,46*2)*0,35+(2,28+3,28*2)*0,5		6,930			
	VV		"m.č. A121" (1,15+3,41*2)*0,525		4,184			
	VV		"m.č. A122" (1,15+3,42*2)*0,525		4,195			
	VV		"m.č. A123" (1,275+3,34*2)*5,25		41,764			
	VV		"m.č. A126" (1,275+3,32*2)*0,5		3,958			
	VV		"m.č. A129" (1,36+2,46*2)*0,13+(1,1+2,51*2)*0,45		3,570			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A201" (1,35+2,42*2)*0,125		0,774			
	VV		"m.č. A202" (1,35+2,46*2)*0,095+(1,45+2,41*2)*0,2+(1,46+3,48*2)*0,44+(1,5+1,52+3,33*6+1,87)*0,49		17,741			
	VV		"m.č. A204" (1,35+2,42*2+1,36+2,42*2)*0,13+(1,35+2,51*2)*0,3		3,522			
	VV		"m.č. A205" ((1,36+2,42*2)*3)*0,06		1,116			
	VV		"m.č. A206" (1,35+2,44*2+1,13+2,25*2)*0,2+(1,43+3,51*2)*0,26+(1,34+2,51*2)*0,325		6,636			
	VV		"m.č. A207" (1,14+3,42*2)*0,26+(1,14+3,46*2+1,42+3,42*2)*0,28		6,644			
	VV		"m.č. A208" (1,33+2,52*2)*0,5		3,185			
	VV		"m.č. A209" (1,45+3,46*2)*0,28+(1,23+2,47*2)*0,475		5,274			
	VV		"m.č. A210" (1,44+3,46*2)*0,28		2,341			
	VV		"m.č. A211" (1,33+2,53*2)*0,5		3,195			
	VV		"m.č. A212" (1,42+3,46*2)*0,28		2,335			
	VV		"m.č. A213" (1,42+3,46*2)*0,28		2,335			
	VV		"m.č. A214" (1,42+3,46*2)*0,28+(1,26+2,57*2)*0,44		5,151			
	VV		"m.č. A215" (1,21+2,26*2)*0,45		2,579			
	VV		"m.č. A218" (1,42+3,46*2)*0,28		2,335			
	VV		"m.č. A219" (1,25+2,51*2)*0,325		2,038			
	VV		"m.č. A220" (1,43+3,45*2)*0,26		2,166			
	VV		"m.č. A221" (1,41+3,44*2)*0,26		2,155			
	VV		"m.č. A222" (1,41+3,46*2)*0,26		2,166			
	VV		"m.č. A223" (1,39+3,46*2)*0,23+(1,4+3,46*2)*0,26		4,075			
	VV		"m.č. A224" (1,41+3,48*2+1,35+3,48*2+1,35+3,45*2)*0,23		5,734			
	VV		"m.č. A225" (1,38+3,48*2)*0,23		1,918			
	VV		"m.č. A226" (1,36+3,45*2)*0,06+(1,35+3,48*2)*0,23+(1,325+2,69*2)*0,525		5,927			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A301" (1,15+2,45*2)*0,14		0,847			
	VV		"m.č. A302" ((1,15+1,6*2)*3)*0,06+(1,15+1,6*2)*0,07+(1,15+1,6*2)*0,09+(1,45+2,41*2)*0,2+((1,49+2,43*2)*2+1,81+2,43*2+1,57+2,3*2+1,33+2,27*2)*0,5		18,438			
	VV		"m.č. A304" (1,15+1,6*2)*0,13+(1,15+1,6*2)*0,15+(1,29+2,49*2)*0,325		3,256			
	VV		"m.č. A306" (1,15+1,6*2)*0,08+(1,27+2,37*2)*0,325		2,301			
	VV		"m.č. A307" (1,15+1,6*2)*0,16		0,696			
	VV		"m.č. A308" ((1,15+1,6*2)*3)*0,16		2,088			
	VV		"m.č. A309" ((1,15+1,6*2)*2)*0,16+(1,2+2,26*2)*0,455		3,995			
	VV		"m.č. A312" (1,15+1,6*2)*0,13		0,566			
	VV		"m.č. A313" (1,15+1,6*2)*0,13		0,566			
	VV		"m.č. A314" (1,15+1,6*2)*0,13		0,566			
	VV		"m.č. A315" (1,15+1,6*2)*0,13		0,566			
	VV		"m.č. A319" (1,15+1,6*2)*0,08+(1,26+2,51*2)*0,355		2,577			
	VV		"m.č. A321" (1,15+1,6*2)*0,11		0,479			
	VV		"m.č. A322" (1,15+1,6*2)*0,11		0,479			
	VV		"m.č. A323" ((1,15+1,6*2)*3)*0,11		1,436			
	VV		"m.č. A324" ((1,15+1,6*2)*2)*0,09+(1,15+1,6*2)*0,11		1,262			
	VV		"m.č. A325" (1,15+1,6*2)*0,09		0,392			
	VV		Součet		347,249			
111	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	31,007	220,00	6 821,54	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/615142012*					
	VV		"překlady"					
	VV		"IPE120 (10,4 kg/m)"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS02" (1,05*(0,25+0,12)+1,2*(0,3+0,12))		0,893			
	VV		"mezi m.č. AS11 a AS12" (1,475*(0,525+0,12*2))		1,128			
	VV		"mezi m.č. AS12 a AS13" (1,475*(0,625+0,12*2))		1,276			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A102" (1,05*(0,25+0,12))		0,389			
	VV		"mezi m.č. A114 a A118" (1,5*(0,65+0,12*2))		1,335			
	VV		"mezi m.č. A115 a A118" (1,5*(0,625+0,12*2))		1,298			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A202" (1,1*(0,25+0,12))		0,407			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A302" (1,2*(0,25+0,12))		0,444			
	VV		"IPE160 (15,8 kg/m)"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"mezi m.č. AS15 a AS17" (2*(0,5+0,16*2))		1,640			
	VV		"m.č. AS17" (2,375*(0,525+0,16*2))		2,007			
	VV		"mezi m.č. AS17 a AS19" (1,975*(0,8+0,16*2))		2,212			
	VV		"mezi m.č. AS17 a AS23" (2,025*(0,8+0,16*2))		2,268			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"mezi m.č. A102 a A114" (2,225*(0,65+0,16*2))		2,158			
	VV		"mezi m.č. A102 a A129" (1,4*(0,65+0,16*2))		1,358			
	VV		"mezi m.č. A114 a A115" (3,9*(0,5+0,16*2))		3,198			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A202" (2,2*(0,475+0,16*2))		1,749			
	VV		"mezi m.č. A215 a A219" (1,65*(0,475+0,16*2))		1,312			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A302" (2,335*(0,45+0,16*2))		1,798			
	VV		"mezi m.č. A302 a A319" (1,72*(0,5+0,16*2))		1,410			
	VV		"IPE180 (18,8 kg/m)"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. A305" (2,7*(0,65+0,18*2))		2,727			
	VV		Součet		31,007			
112	K	617131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně světlíků nebo výtahových šachet	m2	179,854	45,00	8 093,43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/617131101					
113	K	617321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	179,854	326,00	58 632,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/617321141					
	VV		"nákladní výtah"					
	VV		((0,92+1)*2)*6,2-(0,6*1,2*3)		21,648			
	VV		"osobní výtah"					
	VV		((2,3+3,01)*2)*16,025+(2,3+3,01)-(1,45*2,25*4+1,6*2,65)		158,206			
	VV		Součet		179,854			
699	K	619345131	Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů při opravách sádrových omítek fabionů, hran a koutů (s dodáním hmot) jakékoliv délky	m	897,166	65,00	58 315,79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619345131					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS02" (1,86+2,66*2)*0,3+(2,23+2,66*2)*0,325+(1,265+3,07*2					
	VV		"m.č. AS11" (2,01+2,43*2)+(1,41+1,27*2)+(1,075+2,58*2)+(1,3+2,56*2)		23,475			
	VV		"m.č. AS12" (1,4+1,28*2)+(1,29+2,51)		7,760			
	VV		"m.č. AS13" (1,075+2,58*2)+(1,41+2,69*2)+(1,075+2,58*2)+(3,79+2,23*2)		27,510			
	VV		"m.č. AS14" (2,175+2,58*2)+(1,43+2,69*2)		14,145			
	VV		"m.č. AS15" (1,6+2,58*2)+(1,4+1,43*2)		11,020			
	VV		"m.č. AS16" (1,41+1,35*2)+(1,76+2,61*2)+(1,42+1,43*2)		15,370			
	VV		"m.č. AS17" (1,76+2,61*2+1,6*2+2,58*4)+(2,23+2,6*2)+(1,37+1,35*2)+(0,81+2,95*2)+(1,075+2,58*2+1,475+2,58*2+1,75+2,45*2)		58,230			
	VV		(1,975+2,58*2)		7,135			
	VV		"m.č. AS18" (1,15+3,22*2)		7,590			
	VV		"m.č. AS19" (0,9+3,17*2)		7,240			
	VV		"m.č. AS20" (0,7+2,15*2)		5,000			
	VV		"m.č. AS23" (1,86+2,66*2)*0,45+(1,575+2,58*2)		9,966			
	VV		"m.č. AS24" (0,7+2,38*2)		5,460			
	VV		"m.č. AS26" (1,8+2,54*2)		6,880			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A101" (1,6+2,65*2)		6,900			
	VV		"m.č. A102" (1,5+3,39*2)		8,280			
	VV		"m.č. A114" (1,41+3,17*2+1,42+3,32*2)*0,255+(1,6+3,11*2)*0,375+(1,825+2,96*2+1,1+2,51*2)		20,829			
	VV		"m.č. A115" (1,41+3,33*2)+(1,1+2,51*2)+((1,6+3,11*2)*4)		45,470			
	VV		"m.č. A116" ((1,6+3,11*2)*2)+(1,36+3,33*2+1,41+3,34*2+1,4+3,3*2+1,4+3,32*2+1,4+3,32*2+1,39+3,32*2)		63,860			
	VV		"m.č. A117" (1,44+3,34*2)		8,120			
	VV		"m.č. A118" (2,25+2,46*2)*0,35+(2,28+3,28*2)		11,350			
	VV		"m.č. A121" (1,15+3,41*2)		7,970			
	VV		"m.č. A122" (1,15+3,42*2)		7,990			
	VV		"m.č. A123" (1,275+3,34*2)		7,955			
	VV		"m.č. A126" (1,275+3,32*2)		7,915			
	VV		"m.č. A129" (1,36+2,46*2)+(1,1+2,51*2)		12,400			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A201" (1,35+2,42*2)		6,190			
	VV		"m.č. A202" (1,35+2,46*2)+(1,45+2,41*2)+(1,46+3,48*2)+(1,5+1,52+3,33*6+1,87)		45,830			
	VV		"m.č. A204" (1,35+2,42*2+1,36+2,42*2)+(1,35+2,51*2)		18,760			
	VV		"m.č. A205" ((1,36+2,42*2)*3)		18,600			
	VV		"m.č. A206" (1,35+2,44*2+1,13+2,25*2)+(1,43+3,51*2)*0,26+(1,34+2,51*2)		20,417			
	VV		"m.č. A207" (1,14+3,42*2)+(1,14+3,46*2+1,42+3,42*2)		24,300			
	VV		"m.č. A208" (1,33+2,52*2)		6,370			
	VV		"m.č. A209" (1,45+3,46*2)*0,28+(1,23+2,47*2)		8,514			
	VV		"m.č. A210" (1,44+3,46*2)		8,360			
	VV		"m.č. A211" (1,33+2,53*2)		6,390			
	VV		"m.č. A212" (1,42+3,46*2)		8,340			
	VV		"m.č. A213" (1,42+3,46*2)		8,340			
	VV		"m.č. A214" (1,42+3,46*2)+(1,26+2,57*2)		14,740			
	VV		"m.č. A215" (1,21+2,26*2)		5,730			
	VV		"m.č. A218" (1,42+3,46*2)		8,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. A219" (1,25+2,51*2)		6,270			
	VV		"m.č. A220" (1,43+3,45*2)		8,330			
	VV		"m.č. A221" (1,41+3,44*2)		8,290			
	VV		"m.č. A222" (1,41+3,46*2)		8,330			
	VV		"m.č. A223" (1,39+3,46*2)+(1,4+3,46*2)		16,630			
	VV		"m.č. A224" (1,41+3,48*2+1,35+3,48*2+1,35+3,45*2)		24,930			
	VV		"m.č. A225" (1,38+3,48*2)		8,340			
	VV		"m.č. A226" (1,36+3,45*2)*0,06+(1,35+3,48*2)*0,23+(1,325+2,69*2)		9,112			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A301" (1,15+2,45*2)		6,050			
	VV		"m.č. A302" ((1,15+1,6*2)*3)+(1,15+1,6*2)+(1,15+1,6*2)+(1,45+2,41*2)+((1,49+2,43*2)*2+1,81+2,43*2+1,57+2,3*2+1,33+2,27*2)		59,430			
	VV		"m.č. A304" (1,15+1,6*2)+(1,15+1,6*2)+(1,29+2,49*2)		14,970			
	VV		"m.č. A306" (1,15+1,6*2)+(1,27+2,37*2)		10,360			
	VV		"m.č. A307" (1,15+1,6*2)		4,350			
	VV		"m.č. A308" ((1,15+1,6*2)*3)		13,050			
	VV		"m.č. A309" ((1,15+1,6*2)*2)+(1,2+2,26*2)		14,420			
	VV		"m.č. A312" (1,15+1,6*2)		4,350			
	VV		"m.č. A313" (1,15+1,6*2)		4,350			
	VV		"m.č. A314" (1,15+1,6*2)		4,350			
	VV		"m.č. A315" (1,15+1,6*2)		4,350			
	VV		"m.č. A319" (1,15+1,6*2)+(1,26+2,51*2)		10,630			
	VV		"m.č. A321" (1,15+1,6*2)		4,350			
	VV		"m.č. A322" (1,15+1,6*2)		4,350			
	VV		"m.č. A323" ((1,15+1,6*2)*3)		13,050			
	VV		"m.č. A324" ((1,15+1,6*2)*2)*0,09+(1,15+1,6*2)		5,133			
	VV		"m.č. A325" (1,15+1,6*2)		4,350			
	VV		Součet		897,166			
114	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	1 260,420	10,00	12 604,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001					
	VV		"2.PP" (33,39)		33,390			
	VV		"1.PP" (378,79-(180,48))		198,310			
	VV		"1.NP" (538,13-(264,31))		273,820			
	VV		"2.NP" (366,56)		366,560			
	VV		"3.NP" (388,34)		388,340			
	VV		Součet		1 260,420			
115	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	917,135	20,00	18 342,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991011					
	VV		"okna a dveře"					
	VV		"výplně otvorů v obvodovém zdivu"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-301"					
	VV		"J"					
	VV		((1,3*1,3)*2+(1,3*1,5)*4+(1,3*1,6)*12+(1,3*2,5)*18)		94,640			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-302"					
	VV		"S"					
	VV		((1,3*0,9)*5+(1,3*2,5)*17+(1,15*2,5)+(1,15*1,6)+(1,3*1,6)*11+(1,6*2,72)*2)		97,399			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-303"					
	VV		"V"					
	VV		((1,3*1,6)*3+(1,3*2,5)*3)		15,990			
	VV		"Z"					
	VV		((1,3*1,5)*2+(1,3*1,6)*3+(1,3*2,5)*5)		26,390			
	VV		"zakrytí vnitřních dveří, dělících stěn atp."					
	VV		(341,358*2)		682,716			
	VV		Součet		917,135			
116	K	621151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový podhledů	m2	4,839	64,30	311,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621151011					
117	K	621211003	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek do 40 mm	m2	4,038	1 050,70	4 242,73	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621211003					
	VV		"EPS tl. 20 mm"					
	VV		"viz výpis zámečnických výrobků - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-403"					
	VV		"Z.07" (5,57*0,725)		4,038			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,038			
118	*M*	*28375942*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 20mm*	*m2*	*4,240*	*36,94*	*156,63*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		4,038*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		4,240			
	VV		Součet		4,240			
119	K	621211013	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	18,258	1 092,67	19 949,97	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621211013*					
	VV		"EPS tl. 80 mm"					
	VV		"přístavba - římsa"					
	VV		(5,305+15,925)*0,86		18,258			
	VV		Součet		18,258			
120	*M*	*28375948*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm*	*m2*	*19,171*	*147,75*	*2 832,52*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		18,258*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		19,171			
	VV		Součet		19,171			
121	K	621521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů	m2	4,839	552,77	2 674,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621521022*					
	VV		"viz výpis zámečnických výrobků - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-403"					
	VV		"Z.07" (5,57*0,725)+((0,11+0,15)/2*0,725)*2+(5,57*0,11)		4,839			
	VV		Součet		4,839			
122	K	622131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	225,333	105,73	23 824,46	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131100*					
123	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	21,691	422,03	9 154,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001*					
	VV		"potažení XPS soklu"					
	VV		(24,102)		24,102			
	VV		"ostění oken"					
	VV		(((1,15+1,17)*2)*2+((1,15+0,8)*2)*5)*0,15		4,317			
	VV		"odpočty otvorů"					
	VV		-((1,15*0,73)*5+(1,15*1,1)*2)		-6,728			
	VV		Součet		21,691			
124	K	622211003	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek do 40 mm	m2	0,801	1 051,06	841,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211003*					
	VV		"EPS tl. 20 mm"					
	VV		"viz výpis zámečnických výrobků - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-403"					
	VV		"Z.07" ((0,11+0,15)/2*0,725)*2+(5,57*0,11)		0,801			
	VV		Součet		0,801			
125	*M*	*28375942*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 20mm*	*m2*	*0,841*	*36,94*	*31,07*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		0,801*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,841			
	VV		Součet		0,841			
126	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	10,391	1 153,54	11 986,43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211031*					
	VV		"EPS 70F tl. 150 mm"					
	VV		"přístavba - věnec"					
	VV		(4,875+15,5)*0,51		10,391			
	VV		Součet		10,391			
127	*M*	*28375984*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 150mm*	*m2*	*10,911*	*227,04*	*2 477,23*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		10,391*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		10,911			
	VV		Součet		10,911			
128	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	105,235	1 111,16	116 932,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221021*					
	VV		"atiky a nadřímsové ukončení zdiva pod střechou"					
	VV		((10,55*2)*((1,04+1,75)/2))		29,435			
	VV		(42,1*2+5,275*2)*0,8		75,800			
	VV		Součet		105,235			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	*M*	*63152263*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm*	*m2*	*110,497*	*366,85*	*40 535,82*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		105,235*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		110,497			
	VV		Součet		110,497			
130	K	622311141	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn	m2	225,333	448,00	100 949,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311141					
	VV		"přístavba"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-302"					
	VV		"S" (22,77+15,48*3,72)-((1,15*0,746)*5+(1,15*2,266)*4)		65,643			
	VV		"ostění" ((1,15+2,266*2)*4)*0,15+((1,15+0,746*2)*5)*0,225		6,381			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-303"					
	VV		"Z" (8,06+4,925*3,72)-((1,15*1,066)*2+(1,15*2,266)*2)		18,717			
	VV		"ostění" ((1,15+2,266*2)*2)*0,15+((1,15+1,066*2)*2)*0,225		3,182			
	VV		"nová omítka na nové atikové a nadřímsové zdivo pod střechou"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-301"					
	VV		"J" ((42,08+0,2*2+5,275)*(0,75+0,1))		40,592			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-302"					
	VV		"S" ((42,12+5,275)*(0,75+0,1))		40,286			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-303"					
	VV		"V" (10,55*((1,04+1,75)/2))		14,717			
	VV		"Z" (10,55*((1,04+1,75)/2))		14,717			
	VV		"komínová tělesa na střeše"					
	VV		(2,09*2+0,54*0,94*2)		5,195			
	VV		(2,89*2+0,52*1,08*2)		6,903			
	VV		" pilíře mrazové komory"					
	VV		0,6*2*2*3		7,200			
	VV		0,15*2*2*3		1,800			
	VV		Součet		225,333			
131	K	622325453	Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%	m2	437,989	680,00	297 832,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325453					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-302"					
	VV		"S" (98,37+0,3*5,486*2+138,42+84,82+98,99)		423,892			
	VV		"ostění" ((1,228+0,81*2)*4)*0,075+((0,9+1,416*2)+(1,15+1,416*2)*11+(0,9+2,266*2)+(1,15+2,266*2)*14)*0,15+((1,15+2,266*2)*4)*0,175		24,709			
	VV		((1,6+2,67*2)*2)*0,2		2,776			
	VV		"odpočty otvorů" -((1,228*0,81)*4+(1,15*2,266)*17+(0,9*2,266)+(0,9*1,416)+(1,15*1,416)*11+(1,6*2,67)*2)		-78,049			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-303"					
	VV		"V" (34,44)		34,440			
	VV		"ostění" ((1,15+1,416*2)+(1,15+2,266*2))*0,15		1,450			
	VV		"odpočty otvorů" -((1,15*1,416)+(1,15*2,266))		-4,234			
	VV		"Z" (34,34)		34,340			
	VV		"ostění" ((1,15+1,416*2)*2+(1,15+2,266*2)*2)*0,15		2,899			
	VV		"odpočty otvorů" -((1,15*1,416)+(1,15*2,266))		-4,234			
	VV		Součet		437,989			
132	K	622325553	Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 4, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%	m2	746,225	1 250,00	932 781,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325553					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-301"					
	VV		"J" (163,51+0,2*12,74+210,81+0,2*12,39+155,8)		535,146			
	VV		"ostění" ((1,15+1,416*2)*12+(1,15+2,266*2)*24)*0,15+((1,15+0,8*2)*2)*0,25+((1,15+1,066*2)*2+(1,15+1,266*2)*4)*0,3		35,385			
	VV		"odpočty otvorů" -((1,15*1,066)*2+(1,15*1,266)*4+(1,15*1,416)*12+(1,15*2,266)*24)		-90,358			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-303"					
	VV		"V" (73,19+81,49)		154,680			
	VV		"ostění" ((1,15+1,416*2)*2+(1,15*2,266*2)*4)*0,15+((1,15+2,266*2)*2)*0,175+((1,2+0,67*2)+(1,3+0,77*2))*0,25		7,655			
	VV		"odpočty otvorů" -((1,2*0,67)+(1,3*0,77)+(1,15*1,416)*2+(1,15*2,266)*6)		-20,697			
	VV		"Z" (137,25)		137,250			
	VV		"ostění" ((1,15+1,416*2)*2+(1,15+2,266*2)*4)*0,15+((1,15+1,266*2)*2)*0,325		6,997			
	VV		"odpočty otvorů" -((1,15*1,266)*2+(1,15*1,416)*2+(1,15+2,266)*4)		-19,833			
	VV		Součet		746,225			
133	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	116,200	28,97	3 366,31	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991001					
	VV		"je uvažován pruh šíře cca 1 m podél objektu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((42,075+16,025)*2)*1,0		116,200			
	VV		Součet		116,200			
134	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	210,188	65,18	13 700,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-301"					
	VV		"J"					
	VV		((1,15*1,066)*2+(1,15*1,266)*4+(1,15*1,416)*12+(1,15*2,266)*24)		90,358			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-302"					
	VV		"S"					
	VV		((1,15*2,266)*17+(0,9*2,266)+(0,9*1,416)+(1,15*1,416)*11+(1,6*2,67)*2)		74,071			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-303"					
	VV		"V"					
	VV		((1,2*0,67)+(1,3*0,77)+(1,15*1,416)*3+(1,15*2,266)*7)		24,932			
	VV		"Z"					
	VV		((1,15*1,266)*2+(1,15*1,416)*3+(1,15*2,266)*5)		20,827			
	VV		Součet		210,188			
135	K	629999042	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu	m2	247,117	57,93	14 315,49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629999042					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-302"					
	VV		"S" (98,37+98,99)		197,360			
	VV		"ostění" (((0,9+1,416*2)+(1,15+1,416*2)*9+(0,9+2,266*2)+(1,15+2,266*2)*9)*0,15)		14,421			
	VV		"odpočty otvorů" -((1,15*2,266)*9+(0,9*2,266)+(0,9*1,416)+(1,15*1,416)*9)		-41,423			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-303"					
	VV		"V" (34,44)		34,440			
	VV		"ostění" ((1,15+1,416*2)+(1,15+2,266*2))*0,15		1,450			
	VV		"odpočty otvorů" -((1,15*1,416)+(1,15*2,266))		-4,234			
	VV		"Z" (34,34)		34,340			
	VV		"ostění" ((1,15+1,416*2)*2+(1,15+2,266*2)*2)*0,15		2,899			
	VV		"odpočty otvorů" -((1,15*1,416)+(1,15*2,266))		-4,234			
	VV		"komínová tělesa na střeše"					
	VV		(2,09*2+0,54*0,94*2)		5,195			
	VV		(2,89*2+0,52*1,08*2)		6,903			
	VV		Součet		247,117			
136	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	24,212	7 800,00	188 853,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311214					
	VV		"skladba P.4.x"					
	VV		(11,769)*0,06*1,05		0,741			
	VV		"skladba P.5.x"					
	VV		((8,83+178,74)-(0,775*1,67))*0,06*2*1,05		23,471			
	VV		Součet		24,212			
137	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	2,000	8 200,00	16 400,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311131					
138	K	631319021	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)	m3	24,212	950,00	23 001,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319021					
139	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	24,212	390,00	9 442,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171					
140	K	631319211	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	17,122	210,00	3 595,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319211					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"epoxidové podlahy - tl. potěru 57 mm" (34,69)*0,057		1,977			
	VV		"vinylové podlahy - tl. potěru 55 mm" (15,15)*0,055		0,833			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"keramická dlažba - tl. potěru 45 mm" (50,17)*0,045		2,258			
	VV		"terazzo - tl. potěru 45 mm" (21,2)*0,045		0,954			
	VV		"epoxidové podlahy - tl. potěru 57 mm" (137,09)*0,057		7,814			
	VV		"vinylové podlahy - tl. potěru 55 mm" (59,75)*0,055		3,286			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		17,122			
141	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	4,016	468,00	1 879,49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"mezi m.č. AS11" (0,88)*0,3		0,264			
	VV		"mezi m.č. AS18" (3,15*2)*0,12		0,756			
	VV		"mezi m.č. AS19" (1,1*2)*0,12		0,264			
	VV		"mezi m.č. AS20" (1,15*2)*0,12		0,276			
	VV		"mezi m.č. AS22" (3,6*2)*0,12		0,864			
	VV		"mezi m.č. AS23" (5,4*2)*0,12		1,296			
	VV		"mezi m.č. AS23 a AS27" (0,8)*0,15		0,120			
	VV		"mezi m.č. AS25" (3,675*2)*0,		0,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A113" (0,88)*0,2		0,176			
	VV		Součet		4,016			
142	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	4,016	102,00	409,63	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102					
143	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	5,000	980,00	4 900,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351111					
144	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351112					
145	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,795	29 000,00	110 055,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
	P		*Poznámka k položce:*					
			Poznámka k položce: +25% na stykování sítí					
	VV		"KARI síť 100x100x8 (7,9 kg/m2)"					
	VV		"skladba P.4.x"					
	VV		(11,769)*7,9		92,975			
	VV		"skladba P.5.x"					
	VV		((8,83+178,74)-(0,775*1,67))*7,9*2		2 943,157			
	VV		Součet		3 036,132			
	VV		3036,132*0,00125 "Přepočtené koeficientem množství		3,795			
	VV		Součet		3,795			
146	K	632451213	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 40 do 45 mm	m2	71,370	408,00	29 118,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451213					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"keramická dlažba" (50,17)		50,170			
	VV		"terazzo" (21,2)		21,200			
	VV		Součet		71,370			
147	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	246,680	446,00	110 019,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451214					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"epoxidové podlahy - tl. potěru 57 mm" (34,69)		34,690			
	VV		"vinylové podlahy - tl. potěru 55 mm" (15,15)		15,150			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"epoxidové podlahy - tl. potěru 57 mm" (137,09)		137,090			
	VV		"vinylové podlahy - tl. potěru 55 mm" (59,75)		59,750			
	VV		Součet		246,680			
148	K	632451291	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20	m2	418,460	25,00	10 461,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451291					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"epoxidové podlahy - tl. potěru 57 mm" (34,69)*2		69,380			
	VV		"vinylové podlahy - tl. potěru 55 mm" (15,15)		15,150			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"epoxidové podlahy - tl. potěru 57 mm" (137,09)*2		274,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vinylové podlahy - tl. potěru 55 mm" (59,75)		59,750			
	VV		Součet		418,460			
149	K	632459175	Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm	m2	10,680	24,70	263,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632459175					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A119" (4,19)		4,190			
	VV		"m.č. A125" (1,84)		1,840			
	VV		"m.č. A126" (2,55)		2,550			
	VV		"m.č. A127" (2,1)		2,100			
	VV		Součet		10,680			
150	K	632459176	Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 50 do 60 mm	m2	7,440	26,80	199,39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632459176					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS19" (2,81)		2,810			
	VV		"m.č. AS20" (1,93)		1,930			
	VV		"m.č. AS24" (2,7)		2,700			
	VV		Součet		7,440			
151	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	494,003	15,00	7 410,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213					
	VV		"skladba P.1.x"					
	VV		(183,87+3,213)		187,083			
	VV		"skladba P.2.x"					
	VV		(108,875)		108,875			
	VV		"skladba P.4.x"					
	VV		(11,769)		11,769			
	VV		"skladba P.5.x"					
	VV		((8,83+178,74)-(0,775*1,67))		186,276			
	VV		Součet		494,003			
668	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	418,460	49,30	20 630,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632902211					
152	K	634112128	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm	m	1 412,800	15,00	21 192,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112128					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS02" (23,995)		23,995			
	VV		"m.č. AS11" (21,21)		21,210			
	VV		"m.č. AS12" (20,505)		20,505			
	VV		"m.č. AS13" (18,255)		18,255			
	VV		"m.č. AS14" (15,675)		15,675			
	VV		"m.č. AS15" (15,1)		15,100			
	VV		"m.č. AS16" (15,15)		15,150			
	VV		"m.č. AS17" (46,73-(1,475*2))		43,780			
	VV		"m.č. AS18" (17,25)		17,250			
	VV		"m.č. AS19" (7,75)		7,750			
	VV		"m.č. AS20" (5,7)		5,700			
	VV		"m.č. AS21" (10,1)		10,100			
	VV		"m.č. AS22" (12,33)		12,330			
	VV		"m.č. AS23" (21,75)		21,750			
	VV		"m.č. AS24" (6,9)		6,900			
	VV		"m.č. AS25" (11,095)		11,095			
	VV		"m.č. AS26" (12,05)		12,050			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A101" (10,95+0,955*2)		12,860			
	VV		"m.č. A102" (21,3)		21,300			
	VV		"m.č. A114" (33,19+(0,26*2)*2)		34,230			
	VV		"m.č. A115" (20,93+(0,26)*2)		21,450			
	VV		"m.č. A116" (31,85+(0,26*4)*2)		33,930			
	VV		"m.č. A117" (10,46)		10,460			
	VV		"m.č. A118" (28,9)		28,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. A119" (8,2)		8,200			
	VV		"m.č. A120" (12,65)		12,650			
	VV		"m.č. A121" (16,4)		16,400			
	VV		"m.č. A122" (16,1)		16,100			
	VV		"m.č. A123" (20,7)		20,700			
	VV		"m.č. A124" (11,5)		11,500			
	VV		"m.č. A125" (5,45)		5,450			
	VV		"m.č. A126" (6,55)		6,550			
	VV		"m.č. A127" (5,725)		5,725			
	VV		"m.č. A128" (11,955)		11,955			
	VV		"m.č. A129" (16,975+(0,13)*2)		17,235			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A201" (10,4-(1,45*2))		7,500			
	VV		"m.č. A202" (33,55)		33,550			
	VV		"m.č. A204" (17+(0,13*2)*2)		17,520			
	VV		"m.č. A205" (22,5-(1*3+2,825))		16,675			
	VV		"m.č. A206" (24,85+(0,325+0,21*2+0,26)*2)		26,860			
	VV		"m.č. A207" (18,3+(0,26+0,28+0,3)*2)		19,980			
	VV		"m.č. A208" (9,945)		9,945			
	VV		"m.č. A209" (18,55+(0,28)*2)		19,110			
	VV		"m.č. A210" (13,55+(0,28)*2)		14,110			
	VV		"m.č. A211" (12)		12,000			
	VV		"m.č. A212" (16+(0,28)*2)		16,560			
	VV		"m.č. A213" (19,5+(0,28)*2)		20,060			
	VV		"m.č. A214" (21,055+(0,28)*2)		21,615			
	VV		"m.č. A215" (15,785)		15,785			
	VV		"m.č. A216" (5,96)		5,960			
	VV		"m.č. A217" (7,15)		7,150			
	VV		"m.č. A218" (10+0,28)		10,280			
	VV		"m.č. A219" (22,55)		22,550			
	VV		"m.č. A220" (14,8+(0,26)*2)		15,320			
	VV		"m.č. A221" (15,15+(0,26)*2)		15,670			
	VV		"m.č. A222" (15,2+(0,26)*2)		15,720			
	VV		"m.č. A223" (17,75+(0,23+0,26)*2)		18,730			
	VV		"m.č. A224" (18,65+(0,23*3)*2)		20,030			
	VV		"m.č. A225" (14,75+(0,23)*2)		15,210			
	VV		"m.č. A226" (19+(0,06+0,23)*2)		19,580			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A301" (9,715)		9,715			
	VV		"m.č. A302" (57,125)		57,125			
	VV		"m.č. A304" (17,045+(0,15)*2)		17,345			
	VV		"m.č. A305" (6,1)		6,100			
	VV		"m.č. A306" (10,95)		10,950			
	VV		"m.č. A307" (12,7)		12,700			
	VV		"m.č. A308" (27,5+(0,125+0,16*2)*2)		28,390			
	VV		"m.č. A309" (24,6+(0,16*2)*2)		25,240			
	VV		"m.č. A310" (9,9)		9,900			
	VV		"m.č. A311" (17,25)		17,250			
	VV		"m.č. A312" (18,255+(0,13)*2)		18,515			
	VV		"m.č. A313" (13,1+(0,13)*2)		13,360			
	VV		"m.č. A314" (16,8+(0,13)*2)		17,060			
	VV		"m.č. A315" (15,355+(0,15)*2)		15,655			
	VV		"m.č. A316" (11,255)		11,255			
	VV		"m.č. A317" (10,7)		10,700			
	VV		"m.č. A318" (12,85)		12,850			
	VV		"m.č. A319" (23,355)		23,355			
	VV		"m.č. A320" (6,875)		6,875			
	VV		"m.č. A321" (15,1+(0,11)*2)		15,320			
	VV		"m.č. A322" (15,45+(0,11)*2)		15,670			
	VV		"m.č. A323" (21,95+(0,11*2)*2)		22,390			
	VV		"m.č. A324" (21,88)		21,880			
	VV		"m.č. A325" (12,59)		12,590			
	VV		"m.č. A326" (8,95)		8,950			
	VV		Součet		1 412,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	80,341	4 080,00	327 791,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635211121					
	VV		"skladba P.1.x"					
	VV		(183,87+3,213)*0,175		32,740			
	VV		"skladba P.3.x"					
	VV		(669,93+10,08)*0,07		47,601			
	VV		Součet		80,341			
154	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	187,083	49,30	9 223,19	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632902211					
	VV		"skladba P.1.x"					
	VV		(183,87+3,213)		187,083			
	VV		Součet		187,083			
155	K	642942951	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel skrytých do 2,5 m2	kus	12,000	1 650,00	19 800,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942951					
	VV		"viz tabulka výplní - dveře - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-402a"					
	VV		"D9" (2)		2,000			
	VV		"D10" (10)		10,000			
	VV		Součet		12,000			
156	*M*	*553310R1*	*zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm rozměru 700/2210mm*	*kus*	*8,000*	*11 800,00*	*94 400,00*	
157	*M*	*553310R2*	*zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm rozměru 700/22100mm - protipožární EW30*	*kus*	*2,000*	*19 291,00*	*38 582,00*	
158	*M*	*553310R3*	*zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm rozměru 1020/2210mm*	*kus*	*2,000*	*17 300,00*	*34 600,00*	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 162 368,79	
159	K	941311112	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	1 742,895	38,00	66 230,01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941311112					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-301"					
	VV		"J" ((42,4+0,9*2)*13,5)		596,700			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-302"					
	VV		"S" ((42,2+0,9*6)*13,34)		634,984			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-303"					
	VV		"V" ((16,1+0,9*2)*13,59+0,9*7,35)		249,876			
	VV		"Z" ((16,05+0,9*2)*14,27+0,9*7,35)		261,335			
	VV		Součet		1 742,895			
160	K	941311211	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	313 721,100	1,00	313 721,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941311211					
	VV		1742,895*180 "Přepočtené koeficientem množství		313 721,100			
	VV		Součet		313 721,100			
161	K	941311322	Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého sítěmi	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941311322					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: prohlídka lešení 1x za měsíc*					
162	K	941311812	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	1 742,895	32,00	55 772,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941311812					
163	K	942322111	Konzoly pro založení lešení osazené na stěně lehké s jednou úrovní pracovní podlahy šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m s možností přitížení lešením výšky do 10 m montáž	m	41,650	650,00	27 072,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/942322111					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-302"					
	VV		"S" (15,49+15,53)		31,020			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-303"					
	VV		"V" (5,33)		5,330			
	VV		"Z" (5,3)		5,300			
	VV		Součet		41,650			
164	K	942322211	Konzoly pro založení lešení osazené na stěně lehké s jednou úrovní pracovní podlahy šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m s možností přitížení lešením výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m	7 497,000	12,00	89 964,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/942322211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		41,65*180 "Přepočtené koeficientem množství		7 497,000			
	VV		Součet		7 497,000			
165	K	942322811	Konzoly pro založení lešení osazené na stěně lehké s jednou úrovní pracovní podlahy šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m s možností přitížení lešením výšky do 10 m demontáž	m	41,650	350,00	14 577,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/942322811					
166	K	944121111	Zábradlí ochranné dílcové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° montáž	m	917,900	10,00	9 179,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944121111					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-301"					
	VV		"J" ((42,4+0,9*2)*7)		309,400			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-302"					
	VV		"S" ((42,2+0,9*6)*7)		333,200			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-303"					
	VV		"V" ((16,1+0,9*2)*7+0,9*4)		128,900			
	VV		"Z" ((16,05+0,9*2)*8+0,9*4)		146,400			
	VV		Součet		917,900			
167	K	944121122	Zábradlí ochranné dílcové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutyčové montáž	m	833,300	20,00	16 666,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944121122					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-301"					
	VV		"J" (42,4*7)		296,800			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-302"					
	VV		"S" (42,2*7)		295,400			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-303"					
	VV		"V" (16,1*7)		112,700			
	VV		"Z" (16,05*8)		128,400			
	VV		Součet		833,300			
168	K	944121211	Zábradlí ochranné dílcové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° příplatek k ceně za každý den použití	m	165 222,000	0,30	49 566,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944121211					
	VV		917,9*180 "Přepočtené koeficientem množství		165 222,000			
	VV		Součet		165 222,000			
169	K	944121222	Zábradlí ochranné dílcové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutyčové příplatek k ceně za každý den použití	m	149 994,000	0,30	44 998,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944121222					
	VV		833,3*180 "Přepočtené koeficientem množství		149 994,000			
	VV		Součet		149 994,000			
170	K	944121811	Zábradlí ochranné dílcové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° demontáž	m	917,900	5,00	4 589,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944121811					
171	K	944121822	Zábradlí ochranné dílcové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutyčové demontáž	m	833,300	10,00	8 333,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944121822					
172	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	1 742,895	5,00	8 714,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					
173	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	313 721,100	0,20	62 744,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
	VV		1742,895*180 "Přepočtené koeficientem množství		313 721,100			
	VV		Součet		313 721,100			
174	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	1 742,895	4,00	6 971,58	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811					
175	K	944711111	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m montáž	m	4,500	38,00	171,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944711111					
176	K	944711211	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití	m	810,000	1,00	810,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944711211					
	VV		4,5*180 "Přepočtené koeficientem množství		810,000			
	VV		Součet		810,000			
177	K	944711811	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m demontáž	m	4,500	32,00	144,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944711811					
178	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 259,540	50,50	63 606,77	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	949321111	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m montáž	m	22,225	731,00	16 246,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949321111					
	VV		"nákladní výtah"					
	VV		(6,2)		6,200			
	VV		"osobní výtah"					
	VV		(16,025)		16,025			
	VV		Součet		22,225			
180	K	949321211	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m	2 000,250	9,80	19 602,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949321211					
	VV		22,225*90 "Přepočtené koeficientem množství		2 000,250			
	VV		Součet		2 000,250			
181	K	949321811	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m demontáž	m	22,225	220,00	4 889,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949321811					
182	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 260,420	98,00	123 521,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		"2.PP" (33,39)		33,390			
	VV		"1.PP" (378,79-(180,48))		198,310			
	VV		"1.NP" (538,13-(264,31))		273,820			
	VV		"2.NP" (366,56)		366,560			
	VV		"3.NP" (388,34)		388,340			
	VV		Součet		1 260,420			
183	K	953941220	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy přes 1 m2	kus	5,000	636,00	3 180,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953941220					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS18" (1)		1,000			
	VV		"m.č. AS19" (1)		1,000			
	VV		"m.č. AS23" (2)		2,000			
	VV		"m.č. AS25" (1)		1,000			
	VV		Součet		5,000			
184	*M*	*5534146R*	*poklop šachtový zadlažďovací s výztuží s těsněním zatížení 4,5 kN, vstup 600x600mm*	*kus*	*5,000*	*8 500,00*	*42 500,00*	
185	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	16,000	110,00	1 760,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211					
186	*M*	*44932114*	*přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE*	*kus*	*16,000*	*1 120,00*	*17 920,00*	*CS ÚRS 2023 02*
187	K	95394524R	Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru pro těžká kotvení, velikost M 14	kus	14,000	455,00	6 370,00	
	VV		"viz výpis zámečnických výrobků - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-403"					
	VV		"Z.07" (2*7)		14,000			
	VV		Součet		14,000			
188	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	20,000	68,50	1 370,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961113					
	VV		"kotvení lepených vazníků k věncům"					
	VV		(5*2)*2		20,000			
	VV		Součet		20,000			
189	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	83,000	92,70	7 694,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961114					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: pouze orientační počet - bude účtováno dle skutečnosti*					
	VV		"kotvení pozednic do věnců á 1000 mm"					
	VV		(83)		83,000			
	VV		Součet		83,000			
190	K	953965122	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm	kus	20,000	193,00	3 860,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965122					
191	K	953965133	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 300 mm	kus	83,000	398,00	33 034,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965133					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
701	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	16,000	24,00	384,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953993311					
	VV		"TP3"(2+2+2+2)*2		16,000			
	VV		Součet		16,000			
702	*M*	*73534535*	*tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A6 105x148mm*	*kus*	*8,000*	*125,00*	*1 000,00*	*CS ÚRS 2023 02*
703	*M*	*73534554*	*tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 210x210mm*	*kus*	*8,000*	*125,00*	*1 000,00*	*CS ÚRS 2023 02*
704	K	953993325	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přivrtáním na dřevěnou konstrukci	kus	4,000	55,00	220,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953993325					
705	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přivrtáním na zdivo	kus	7,000	55,00	385,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953993326					
	VV		"TP1"4		4,000			
	VV		"TP2"1		1,000			
	VV		"OZ1"2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
706	*M*	*10.041.259*	*STRO.M Tabulka POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE A3 P*	*kus*	*5,000*	*380,00*	*1 900,00*	
	VV		"TP1"4		4,000			
	VV		"TP2"1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
707	*M*	*11.321.351*	*Upozorňující tabulka - Objekt je sledován kamerovým systémem - OZ1*	*balení*	*2,000*	*225,00*	*450,00*	
708	K	953993330	Orientační a informační systém podlaží na desce tl. 18mm včetně destiček - komplet ozn . IS	soubor	4,000	3 850,00	15 400,00	
709	K	953993340	Hlavní orientační systém budovy na desce tl. 18mm včetně destiček - komplet ozn . ISH	soubor	1,000	3 850,00	3 850,00	
	VV		1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				983 521,08	
192	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	565,242	690,00	390 016,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003					
	VV		1130,484*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		565,242			
678	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	565,242	1 050,00	593 504,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003					
	VV		1130,484*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		565,242			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				34 973 970,60	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				636 971,40	
193	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	273,027	25,00	6 825,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
194	*M*	*11163153*	*emulze asfaltová penetrační*	*litr*	*81,908*	*71,00*	*5 815,47*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		273,027*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		81,908			
	VV		Součet		81,908			
195	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	224,160	35,00	7 845,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001					
196	*M*	*11163153*	*emulze asfaltová penetrační*	*litr*	*67,248*	*71,00*	*4 774,61*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		224,16*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		67,248			
	VV		Součet		67,248			
197	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi cementu	m2	50,650	360,00	18 234,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711113117					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: vč. napojení stěna-podlaha pomocí pružné těsnící pásky a dalších systémových detailů*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS20" (1,93)		1,930			
	VV		"m.č. AS21" (6,28)		6,280			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A119" (4,19)		4,190			
	VV		"m.č. A125" (1,84)		1,840			
	VV		"m.č. A127" (2,1)		2,100			
	VV		"m.č. A128" (8,1)		8,100			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A216" (2,08)		2,080			
	VV		"m.č. A217" (3,14)		3,140			
	VV		"m.č. A218" (5,76+0,4)		6,160			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A317" (4,87)		4,870			
	VV		"m.č. A318" (7,6)		7,600			
	VV		"m.č. A320" (2,36)		2,360			
	VV		Součet		50,650			
198	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi cementu	m2	322,628	360,00	116 146,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711113127*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: vč. napojení stěna-podlaha pomocí pružné těsnící pásky a dalších systémových detailů*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS20" (5,7-(0,7))*0,3		1,500			
	VV		"m.č. AS21" (10,1-(0,7))*0,3		2,820			
	VV		(9*10+19,5*4+4,8*2+3*2)*1,5		275,400			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A119" (8,2-(0,9))*0,3		2,190			
	VV		"m.č. A125" (5,45-(0,7))*0,3		1,425			
	VV		"m.č. A127" (5,725-(0,7))*0,3		1,508			
	VV		"m.č. A128" (11,955-(0,7))*0,3		3,377			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A216" (5,96-(0,7))*2		10,520			
	VV		"m.č. A217" (7,15-(0,7))*0,3		1,935			
	VV		"m.č. A218" (10+0,28*2-(0,7))*0,3		2,958			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A317" (10,7-(0,7))*0,3		3,000			
	VV		"m.č. A318" (12,85-(0,7))*0,3		3,645			
	VV		"m.č. A320" (6,875-(0,7))*2		12,350			
	VV		Součet		322,628			
199	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	42,743	75,00	3 205,73	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131101*					
	VV		"podkladní pás pod pozednice"					
	VV		(20,415+49,93+10,14)*0,5		40,243			
	VV		"přířezy pásu pod lepené vazníky"					
	VV		(0,5*0,5)*2*5		2,500			
	VV		Součet		42,743			
200	*M*	*62821109*	*asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R*	*m2*	*49,817*	*85,00*	*4 234,45*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		42,743*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		49,817			
	VV		Součet		49,817			
201	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	546,054	110,00	60 065,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-100"					
	VV		"v úrovni -6,85"					
	VV		(13,45*3,5)		47,075			
	VV		"v úrovni -4,31 až -4,695 (energetický kanál)"					
	VV		((13,25*1,49)+(5,875*1,74))		29,965			
	VV		"v úrovni -3,95"					
	VV		(2,1*3,2)		6,720			
	VV		"v úrovni -4,0 (výtah)"					
	VV		(1,81*1,65)		2,987			
	VV		"podlahy 1.PP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P.5.x" (186,28)		186,280			
	VV		Součet		273,027			
	VV		273,027*2 'Přepočtené koeficientem množství		546,054			
202	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*318,213*	*150,00*	*47 731,95*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		273,027*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		318,213			
	VV		Součet		318,213			
203	*M*	*62855001*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*318,213*	*155,00*	*49 323,02*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		273,027*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		318,213			
	VV		Součet		318,213			
204	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	448,320	120,00	53 798,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559					
	VV		"hydroizolace - 300 mm nad úroveň terénu"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-100"					
	VV		"obvodové stěny přístavby"					
	VV		(2,025)*3,8		7,695			
	VV		(1,775)*4,3		7,633			
	VV		(13,4+3,1)*6,7		110,550			
	VV		"odpočet stěn nad terénem"					
	VV		-(18,12+6,6)		-24,720			
	VV		"zdivo přiléhající k terénu - pod objektem"					
	VV		(2,65)*2,9		7,685			
	VV		(13,265)*2,41		31,969			
	VV		"nákladní výtah"					
	VV		(2,06+0,71*2)*3,82		13,294			
	VV		"výškově odskočený energokanál"					
	VV		(19,095*(0,55+0,927)/2)		14,102			
	VV		(5,872*(0,775+0,927)/2)		4,997			
	VV		"po obvodě místností v 1.PP pod stávající částí objektu - vytaženo do výšky cca 300 mm"					
	VV		(11,9+9,35+137,51+3,76+2,69+4,64)*0,3		50,955			
	VV		Součet		224,160			
	VV		224,16*2 'Přepočtené koeficientem množství		448,320			
205	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*273,699*	*150,00*	*41 054,85*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		224,16*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		273,699			
	VV		Součet		273,699			
206	*M*	*62855001*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*273,699*	*155,00*	*42 423,35*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		224,16*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		273,699			
	VV		Součet		273,699			
207	K	711211137	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 170 do 200 mm	m2	186,276	743,00	138 403,07	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711211137					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-100"					
	VV		"skladba P.5.x"					
	VV		((8,83+178,74)-(0,775*1,67))		186,276			
	VV		Součet		186,276			
208	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	14,698	900,00	13 228,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711103					
680	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	23,861	1 000,00	23 861,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181					
	D	713	Izolace tepelné				898 608,75	
209	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 097,492	35,00	38 412,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111					
	VV		"EPS 150 tl. 80 mm"					
	VV		"skladba P.2.x"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.PP - AS18-AS23" (53,89-11,585)		42,305			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP - A121-A128" (66,57)		66,570			
	VV		Mezisoučet		108,875			
	VV		"kročejová čedičová deska tl. 20 mm"					
	VV		"skladba P.2.x"					
	VV		"1.PP+1.NP" (108,875)		108,875			
	VV		Mezisoučet		108,875			
	VV		"kročejová čedičová deska tl. 40 mm"					
	VV		"skladba P.4.x"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP" (5,37)+(18,82*0,34)		11,769			
	VV		"skladba P.1.x"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP - A102, A114-A120" (21,2+162,67+3,213)		187,083			
	VV		"skladba P.3.x"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP" (366,56+10,08-(16,19+6,92))		353,530			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP" (388,34-(15,07+6,92+38,99))		327,360			
	VV		Mezisoučet		879,742			
	VV		Součet		1 097,492			
210	*M*	*28375912*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm*	*m2*	*114,319*	*142,00*	*16 233,30*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		108,875*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		114,319			
	VV		Součet		114,319			
211	*M*	*63231200*	*deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm*	*m2*	*114,319*	*98,00*	*11 203,26*	*CS ÚRS 2023 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Akustické přesně řezané podlahové desky z čedičových vláken. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována.* *Vhodné pro zatížení max 5kN/m2, dynamická tuhost = 26 MN/m3*					
	VV		108,875*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		114,319			
	VV		Součet		114,319			
212	*M*	*63231203*	*deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 40mm*	*m2*	*923,729*	*196,00*	*181 050,88*	*CS ÚRS 2023 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Akustické přesně řezané podlahové desky z čedičových vláken. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována.* *Vhodné pro zatížení max 5kN/m2, dynamická tuhost = 26 MN/m3*					
	VV		879,742*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		923,729			
	VV		Součet		923,729			
213	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	198,045	77,60	15 368,29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121*					
	VV		"EPS 150 tl. 100+100 mm"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-100"					
	VV		"skladba P.4.x"					
	VV		(5,37)+(18,82*0,34)		11,769			
	VV		"skladba P.5.x"					
	VV		((8,83+178,74)-(0,775*1,67))		186,276			
	VV		Součet		198,045			
214	*M*	*28375914*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*415,895*	*178,00*	*74 029,31*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		198,045*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		415,895			
	VV		Součet		415,895			
215	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	101,364	250,00	25 341,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131143*					
	VV		"XPS tl. 150 mm - po úroveň terénu"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-100"					
	VV		(2,025)*3,8		7,695			
	VV		(1,775)*4,3		7,633			
	VV		(13,4+3,1)*6,7		110,550			
	VV		"odpočet izolace, která je provedena nad terénem"					
	VV		-(24,514)		-24,514			
	VV		Součet		101,364			
216	*M*	*28376451*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm*	*m2*	*106,432*	*555,00*	*59 069,76*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		101,364*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		106,432			
	VV		Součet		106,432			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	K	713131243	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm	m2	24,102	370,00	8 917,74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131243					
	VV		"XPS tl. 150 mm - nad úrovní terénu"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-302"					
	VV		"pohled od S"					
	VV		(22,77)		22,770			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-303"					
	VV		"pohled od Z"					
	VV		(8,06)		8,060			
	VV		"odpočty otvorů"					
	VV		-((1,15*0,73)*5+(1,15*1,1)*2)		-6,728			
	VV		Součet		24,102			
218	*M*	*28376426*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm*	*m2*	*25,307*	*375,00*	*9 490,13*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		24,102*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		25,307			
	VV		Součet		25,307			
219	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	1 458,214	85,00	123 948,19	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151111					
	VV		"minerální izolace tl. 100 mm"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-107"					
	VV		"skladba R.01"					
	VV		"1.vrstva" (453,648)		453,648			
	VV		"2.vrstva" (461,58)		461,580			
	VV		Mezisoučet		915,228			
	VV		"minerální izolace tl. 180 mm"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-107"					
	VV		"skladba R.01"					
	VV		(461,58)		461,580			
	VV		Mezisoučet		461,580			
	VV		"minerální izolace tl. 200 mm"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-107"					
	VV		"skladba R.02"					
	VV		(81,406)		81,406			
	VV		Mezisoučet		81,406			
	VV		Součet		1 458,214			
220	*M*	*63152133*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 100mm*	*m2*	*960,989*	*110,00*	*105 708,79*	*CS ÚRS 2023 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Pásy ze skleněných vláken. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Třída reakce na oheň A1. Charakteristická hodnota zatížení 0,21 kN.m-3.*					
	VV		915,228*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		960,989			
	VV		Součet		960,989			
221	*M*	*63152137*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 180mm*	*m2*	*484,659*	*198,00*	*95 962,48*	*CS ÚRS 2023 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Pásy ze skleněných vláken. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Třída reakce na oheň A1. Charakteristická hodnota zatížení 0,21 kN.m-3.*					
	VV		461,58*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		484,659			
	VV		Součet		484,659			
222	*M*	*63152138*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 200mm*	*m2*	*85,476*	*220,00*	*18 804,72*	*CS ÚRS 2023 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Pásy ze skleněných vláken. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Třída reakce na oheň A1. Charakteristická hodnota zatížení 0,21 kN.m-3.*					
	VV		81,406*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		85,476			
	VV		Součet		85,476			
223	K	71315115R	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby pod krokve, sklonu střechy do 30° tloušťky izolace přes 60 do 100 mm	m2	81,406	175,00	14 246,05	
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-107"					
	VV		"skladba R.02"					
	VV		(81,406)		81,406			
	VV		Součet		81,406			
224	*M*	*28376531*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 80mm*	*m2*	*85,476*	*380,00*	*32 480,88*	*CS ÚRS 2023 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Desky z polyizokyanurátu s povrchem z hliníkové sendvičové fólie. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa (tl. ≤80 mm); 120 kPa (tl. >80 mm). Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,022 W.m-1.K-1.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		81,406*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		85,476			
	VV		Součet		85,476			
225	K	713155201	Montáž nadkrokevní systémové tepelné izolace s integrovaným střešním laťováním řezání a utěsnění řezaných spojů panelů u hřebene, nároží, užlabí, přechodů na svislé konstrukce	m	7,345	860,00	6 316,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713155201*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-106"					
	VV		"přístavba - nároží"					
	VV		(7,345)		7,345			
	VV		Součet		7,345			
226	K	713463112	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D přes 100 mm	m	112,600	55,00	6 193,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463112*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS11" ((2,6+0,9)*2)		7,000			
	VV		"m.č. AS12" ((2,6+0,9)*2)		7,000			
	VV		"m.č. AS13" ((2,6+0,9)*2)		7,000			
	VV		"m.č. AS14" ((2,6+0,9)*2)		7,000			
	VV		"mezi m.č. AS14 a AS17" (0,5)		0,500			
	VV		"m.č. AS15" ((2,6+0,9)*2)		7,000			
	VV		"mezi m.č. AS15 a AS17" (0,5)		0,500			
	VV		"m.č. AS16" ((2,6+0,9)*2)		7,000			
	VV		"mezi m.č. AS16 a AS17" (0,5*2)		1,000			
	VV		"m.č. AS18" (8,9+0,9)		9,800			
	VV		"m.č. AS20" (8,9+0,9)		9,800			
	VV		"m.č. AS22" ((8,9+0,9)*2)		19,600			
	VV		"m.č. AS23" ((8,9+0,9)*3)		29,400			
	VV		Součet		112,600			
227	*M*	*28377085*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 134/25mm*	*m*	*114,852*	*305,00*	*35 029,86*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		112,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		114,852			
	VV		Součet		114,852			
228	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	14,712	870,00	12 799,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103*					
679	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	14,875	538,00	8 002,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				4 102,72	
229	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm	soubor	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291703*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A119" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
230	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291712*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A119" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
231	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291722*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A119" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
232	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	907,00	2,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725103*					
	D	751	Vzduchotechnika				64 453,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
233	K	751398012	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	18,000	200,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398012					
	VV		18		18,000			
234	*M*	*55341429*	*mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 125mm*	*kus*	*18,000*	*641,00*	*11 538,00*	*CS ÚRS 2023 02*
235	K	751525082	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	114,300	250,00	28 575,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751525082					
	VV		"odvětrání podlah"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		" vodorovné potrubí					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS11" 1*2		2,000			
	VV		"m.č. AS12" 1*2		2,000			
	VV		"m.č. AS13" 1*1		1,000			
	VV		"m.č. AS14" 1*2		2,000			
	VV		"mezi m.č. AS14 a AS17" 0,6		0,600			
	VV		"m.č. AS15" 1*2		2,000			
	VV		"mezi m.č. AS15 a AS17" 0,6		0,600			
	VV		"m.č. AS16" 1*2		2,000			
	VV		"mezi m.č. AS16 a AS17" 0,6*2		1,200			
	VV		"m.č. AS18" 1		1,000			
	VV		"m.č. AS20" 1		1,000			
	VV		"m.č. AS22" 1*2		2,000			
	VV		"m.č. AS23" 1*3		3,000			
	VV		5*0,6		3,000			
	VV		" svislé potrubí"					
	VV		" odvětrání iglú"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS11" (2,6*2)		5,200			
	VV		"m.č. AS12" (2,6*2)		5,200			
	VV		"m.č. AS13" (2,6*1)		2,600			
	VV		"m.č. AS14" (2,6*2)		5,200			
	VV		"m.č. AS15" (2,6*2)		5,200			
	VV		"m.č. AS16" (2,6*2)		5,200			
	VV		"m.č. AS18" (8,9)		8,900			
	VV		"m.č. AS20" (8,9)		8,900			
	VV		"m.č. AS22" (8,9*2)		17,800			
	VV		"m.č. AS23" (8,9*3)		26,700			
	VV		Součet		114,300			
721	*M*	*42981712*	*hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 10m D 127mm*	*kus*	*12,000*	*1 530,00*	*18 360,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		114,3/10:					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
237	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,119	20 000,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102					
	D	762	Konstrukce tesařské				2 976 182,23	
238	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	35,994	890,00	32 034,66	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083122					
	VV		(16,709+2,833+2,448+1,059+0,495+10,189+2,261)		35,994			
	VV		Součet		35,994			
239	K	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	20,000	265,00	5 300,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085103					
	VV		"ukotvení lepených vazníkůk věncům"					
	VV		(4)*5		20,000			
	VV		Součet		20,000			
240	*M*	*13010444*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x10mm*	*t*	*0,073*	*41 750,00*	*3 047,75*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"L120x120x10 (18,2 kg/m)"					
	VV		(0,2*20)*18,2		72,800			
	VV		Součet		72,800			
	VV		72,8*0,001 "Přepočtené koeficientem množství		0,073			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,073			
241	K	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	10,000	245,00	2 450,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085112					
	VV		"ukotvení lepených vazníkůk věncům"					
	VV		(2)*5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
242	*M*	*31197006*	*tyč závitová Pz 4.6 M16*	*kus*	*10,000*	*215,00*	*2 150,00*	*CS ÚRS 2023 02*
243	K	76208611R	Montáža dodávka kovových doplňkových konstrukcí (vč. dodávky materiálu) hmotnosti prvku do 5 kg	kg	300,000	380,00	114 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: přesné množství a druh budou určeny na stavbě*					
	VV		"Z07"					
	VV		300		300,000			
244	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	1 547,101	120,00	185 652,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332131					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-106"					
	VV		"hranoly 100x100 mm"					
	VV		"1. vrstva - odpovídá délce střešních krokví"					
	VV		(72,42+94,47+524,125)		691,015			
	VV		"2. vrstva - uvažováno kladení ve vzdálenosti 625 mm - cca 1,6 bm/m2"					
	VV		(453,648+81,406)*1,6		856,086			
	VV		Součet		1 547,101			
245	*M*	*60512126*	*hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m*	*m3*	*16,709*	*12 350,00*	*206 356,15*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"hranoly 100x100 mm"					
	VV		(1547,101)*(0,1*0,1)		15,471			
	VV		Součet		15,471			
	VV		15,471*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		16,709			
	VV		Součet		16,709			
246	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	152,905	241,00	36 850,11	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332132					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-106"					
	VV		"přístavba - pozednice 200x100 mm"					
	VV		(15,44+4,975)		20,415			
	VV		"pozednice 150x100 mm"					
	VV		(5*2+5,045*2+3,04+4,32*2+4,35+3,93+3,42+2,67+3,79)		49,930			
	VV		"pozednice 160x100 mm"					
	VV		(5,07*2)		10,140			
	VV		"krokve 180x100 mm"					
	VV		(4,26*17)		72,420			
	VV		Součet		152,905			
247	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m*	*m3*	*2,833*	*12 350,00*	*34 987,55*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"přístavba - pozednice 200x100 mm"					
	VV		(15,44+4,975)*(0,2*0,1)		0,408			
	VV		"pozednice 150x100 mm"					
	VV		(5*2+5,045*2+3,04+4,32*2+4,35+3,93+3,42+2,67+3,79)*(0,15*0,1)		0,749			
	VV		"pozednice 160x100 mm"					
	VV		(5,07*2)*(0,16*0,1)		0,162			
	VV		"krokve 180x100 mm"					
	VV		(4,26*17)*(0,18*0,1)		1,304			
	VV		Součet		2,623			
	VV		2,623*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		2,833			
	VV		Součet		2,833			
248	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	94,470	358,00	33 820,26	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332133					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-106"					
	VV		"přístavba - krokve 120x200 mm"					
	VV		(5,35*12+4,845*2+3,925*2+3,025*2+2,12*2+1,22*2)		94,470			
	VV		Součet		94,470			
249	*M*	*60512135*	*hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m*	*m3*	*2,448*	*12 350,00*	*30 232,80*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"přístavba - krokve 120x200 mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,35*12+4,845*2+3,925*2+3,025*2+2,12*2+1,22*2)*(0,12*0,2)		2,267			
	VV		Součet		2,267			
	VV		2,267*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		2,448			
	VV		Součet		2,448			
250	K	762332134	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	24,520	517,00	12 676,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332134					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-106"					
	VV		"nárožní a úžlabní krokve 200x200 mm"					
	VV		(7,66*2+4,6*2)		24,520			
	VV		Součet		24,520			
251	*M*	*60512142*	*hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m*	*m3*	*1,059*	*12 350,00*	*13 078,65*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"nárožní a úžlabní krokve 200x200 mm"					
	VV		(7,66*2+4,6*2)*(0,2*0,2)		0,981			
	VV		Součet		0,981			
	VV		0,981*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		1,059			
	VV		Součet		1,059			
252	K	762332135	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 450 cm2	m	7,345	630,00	4 627,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332135					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-106"					
	VV		"přístavba - nárožní krokev 240x260 mm"					
	VV		(7,345)		7,345			
	VV		Součet		7,345			
253	*M*	*60512146*	*hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m*	*m3*	*0,495*	*12 350,00*	*6 113,25*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"přístavba - nárožní krokev 240x260 mm"					
	VV		(7,345)*(0,24*0,26)		0,458			
	VV		Součet		0,458			
	VV		0,458*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,495			
	VV		Součet		0,495			
254	K	762335112	Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hraněného na dřevěný podklad, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	524,125	241,00	126 314,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762335112					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-106"					
	VV		"krokve 180x100 mm"					
	VV		(15,68+16,385+17,095+17,8+18,51+12,735*5+13,03*5+5,13*6+4,5*2+3,865*2+3,35+4,47+3,835+3,2+2,56+1,185+2,6+4,015 +5,245+5,955+6,665+7,38+15,8+16,505)		344,570			
	VV		(17,21+17,915+13,13*11)		179,555			
	VV		Součet		524,125			
255	*M*	*60512131*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m*	*m3*	*10,189*	*12 350,00*	*125 834,15*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"krokve 180x100 mm"					
	VV		(15,68+16,385+17,095+17,8+18,51+12,735*5+13,03*5+5,13*6+4,5*2+3,865*2+3,35+4,47+3,835+3,2+2,56+1,185+2,6+4,015 +5,245+5,955+6,665+7,38)*(0,18*0,1)		5,621			
	VV		(15,8+16,505+17,21+17,915+13,13*11)*(0,18*0,1)		3,813			
	VV		Součet		9,434			
	VV		9,434*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		10,189			
	VV		Součet		10,189			
256	K	762341027	Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	535,054	525,00	280 903,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341027					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-107"					
	VV		"skladba R.01"					
	VV		"sklon střechy 7,2°"					
	VV		(59,714)		59,714			
	VV		"sklon střechy 7,5°"					
	VV		(393,934)		393,934			
	VV		"skladba R.02"					
	VV		"sklon střechy 6,7°"					
	VV		(81,406)		81,406			
	VV		Součet		535,054			
257	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku	m2	535,054	190,00	101 660,26	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341275					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-107"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba R.01"					
	VV		"sklon střechy 7,2°"					
	VV		(59,714)		59,714			
	VV		"sklon střechy 7,5°"					
	VV		(393,934)		393,934			
	VV		"skladba R.02"					
	VV		"sklon střechy 6,7°"					
	VV		(81,406)		81,406			
	VV		Součet		535,054			
258	*M*	*60715194*	*deska dřevovláknitá tepelně izolační podstřešní a pro fasády λ=0,050 tl 24mm*	*m2*	*588,559*	*265,00*	*155 968,14*	*CS ÚRS 2023 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Dřevovláknitá deska s okraji na pero-drážku. Faktor difuzního odporu 5. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,048 W.m-1.K-1. Objemová hmotnost cca 270 kg.m-3. Třída reakce na oheň E.*					
	VV		535,054*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		588,559			
	VV		Součet		588,559			
259	K	762342441	Montáž laťování montáž lišt trojúhelníkových	m	856,086	85,00	72 767,31	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342441*					
	VV		"kontralatě 60x40 mm - uvažovány á 625 mm - cca 1,6 bm/m2"					
	VV		(453,648+81,406)*1,6		856,086			
	VV		Součet		856,086			
260	*M*	*605141140*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*2,261*	*13 800,00*	*31 201,80*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"latě 60x40 mm"					
	VV		(856,086)*(0,06*0,04)		2,055			
	VV		Součet		2,055			
	VV		2,055*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,261			
	VV		Součet		2,261			
261	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	35,994	2 990,00	107 622,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000*					
	VV		(16,709+2,833+2,448+1,059+0,495+10,189+2,261)		35,994			
	VV		Součet		35,994			
262	K	762421013	Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 15 mm	m2	3,988	465,00	1 854,42	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762421013*					
	VV		"viz výpis zámečnických výrobků - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-403"					
	VV		"Z.07" (5,5*0,725)		3,988			
	VV		Součet		3,988			
263	K	762421017	Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 25 mm	m2	18,258	525,00	9 585,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762421017*					
	VV		"římsa přístavby"					
	VV		(5,305+15,925)*0,86		18,258			
	VV		Součet		18,258			
264	K	762431013	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 15 mm	m2	0,647	465,00	300,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762431013*					
	VV		"viz výpis zámečnických výrobků - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-403"					
	VV		"Z.07" ((0,09+0,12)/2*0,725)*2+(5,5*0,09)		0,647			
	VV		Součet		0,647			
265	K	762511294	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku 2x15 mm	m2	680,010	745,00	506 607,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511294*					
	VV		"skladba P.3.x"					
	VV		(669,93+10,08)		680,010			
	VV		Součet		680,010			
681	K	762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového	m	1 700,000	185,00	314 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762512261*					
	VV		680*2,5		1 700,000			
682	*M*	*60512125*	*hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m*	*m3*	*18,700*	*12 350,00*	*230 945,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		1700,000*0,1*0,1*1,1		18,700			
266	K	762810013	Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na sraz, tloušťky desky 15 mm	m2	3,988	425,00	1 694,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762810013*					
	VV		"viz výpis zámečnických výrobků - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-403"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Z.07" (5,5*0,725)		3,988			
	VV		Součet		3,988			
267	K	762812932	Zabednění základu stropu prkny nebo fošnami (materiál v ceně) tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2	m2	0,628	415,00	260,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762812932*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"mezi m.č. A114 a A214 - otvor po výtahu" (0,91*0,69)		0,628			
	VV		Součet		0,628			
268	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	44,042	2 980,00	131 245,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103*					
654	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	54,355	985,00	53 539,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762181*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				3 113 946,52	
269	K	763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	391,706	898,00	351 751,99	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111417*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"mezi m.č. A206 a A207" (6,175)*3,675-(1,6*2,8)		18,213			
	VV		"mezi m.č. A208 a A209" (2,725)*3,675-(0,8*2,15)		8,294			
	VV		"mezi m.č. A208 a A210" (1,75)*3,675		6,431			
	VV		"mezi m.č. A209 a A210" (4,2)*3,675		15,435			
	VV		"mezi m.č. A211 a A212" (3,75)*3,675-(2,55*2,4)		7,661			
	VV		"mezi m.č. A211 a A213" (1,75)*3,675-(0,9*2,15)		4,496			
	VV		"mezi m.č. A212 a A213" (4,4)*3,675		16,170			
	VV		"mezi m.č. A219 a A220" (2,825)*3,675-(0,8*2,95)		8,022			
	VV		"mezi m.č. A219 a A221" (2,55)*3,675-(0,8*2,95)		7,011			
	VV		"mezi m.č. A219 a A222" (3,175)*3,675-(0,8*2,95)		9,308			
	VV		"mezi m.č. A219 a A223" (1,3+0,7)*3,675-(0,8*2,95)		4,990			
	VV		"mezi m.č. A219 a A224" (3,125+0,85)*3,675-(0,8*2,95)		12,248			
	VV		"mezi m.č. A219 a A225" (4,375)*3,675-(0,8*2,95)		13,718			
	VV		"mezi m.č. A219 a A226" (2,35)*3,675-(0,8*2,95)		6,276			
	VV		"mezi m.č. A220 a A221" (4,575)*3,675		16,813			
	VV		"mezi m.č. A221 a A222" (0,75+4,575)*3,675		19,569			
	VV		"mezi m.č. A222 a A223" (4,575)*3,675		16,813			
	VV		"mezi m.č. A223 a A224" (2,4)*3,675		8,820			
	VV		"mezi m.č. A224 a A225" (3,15)*3,675		11,576			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"mezi m.č. A302 a A311" (1,525+0,75*2)*2,95-(0,9*2,15)		6,989			
	VV		"mezi m.č. A306 a A307" (3,435)*3,05-(0,9*2,15)		8,542			
	VV		"mezi m.č. A307 a A308" (3,2)*3,86		12,352			
	VV		"mezi m.č. A309 a A310" (2,85)*4		11,400			
	VV		"mezi m.č. A311 a A316" (0,175+1,125)*2,51		3,263			
	VV		"mezi m.č. A311 a A326" (1,975+0,875+1,675+0,225)*2,51		11,923			
	VV		"mezi m.č. A312 a A316" (3,63)*2,51		9,111			
	VV		"mezi m.č. A314 a A315" (0,35)*2,51+((3,35+3,86)/2*3,925)-(0,9*2,2)		13,048			
	VV		"mezi m.č. A314 a A326" (0,35)*2,51		0,879			
	VV		"mezi m.č. A319 a A321" (1,745)*3,29-(0,9*2,15)		3,806			
	VV		"mezi m.č. A319 a A322" (3,15)*3,29-(0,9*2,15)		8,429			
	VV		"mezi m.č. A319 a A323" (1,85)*3,29-(0,9*2,15)		4,152			
	VV		"mezi m.č. A319 a A324" (1,85+1,4)*3,29-(0,9*2,15)		8,758			
	VV		"mezi m.č. A319 a A325" (3,3+3,45)*3,29-(0,9*2,15)		20,273			
	VV		"mezi m.č. A321 a A322" (4,725)*3,29		15,545			
	VV		"mezi m.č. A322 a A323" (4,725)*3,29		15,545			
	VV		"mezi m.č. A323 a A324" (4,55)*3,29		14,970			
	VV		"mezi m.č. A324 a A325" (3,3)*3,29		10,857			
	VV		Součet		391,706			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
270	K	763111437	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB	m2	66,044	1 018,00	67 232,79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111437					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"mezi m.č. A215 a A216" (1,575+0,94+0,6)*3,675-(0,7*2,15)		9,943			
	VV		"mezi m.č. A215 a A218" (1,7)*3,675-(0,7*2,15)		4,743			
	VV		"mezi m.č. A216 a A217" (2,025)*3,675		7,442			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"mezi m.č. A302 a A305" (2,075+0,75)*2,95-(0,7*2,15)		6,829			
	VV		"mezi m.č. A302 a A317" (1,6+0,75*2)*2,95-(0,7*2,15)		7,640			
	VV		"mezi m.č. A302 a A318" (1,55+0,75*2)*2,95-(0,7*2,15)		7,493			
	VV		"mezi m.č. A317 a A326" (0,4+2,175)*2,51		6,463			
	VV		"mezi m.č. A319 a A320" (1,975+1,1+0,715)*3,49-(0,7*2,15)		11,722			
	VV		"mezi m.č. A320 a A321" (1,08)*3,49		3,769			
	VV		Součet		66,044			
271	K	763111468	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 63 dB	m2	6,975	1 389,00	9 688,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111468					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"mezi m.č. AS23 a AS27" (2,65)*3,2-(0,7*2,15)		6,975			
	VV		Součet		6,975			
272	K	763111713	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru	m	23,180	290,00	6 722,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111713					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A114" (3,54*2)		7,080			
	VV		"m.č. A118" (3,54*2)		7,080			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"mezi m.č. A309 a A310" (4)		4,000			
	VV		"mezi m.č. A311 a A312" (2,51)		2,510			
	VV		"mezi m.č. A312 a A313" (2,51)		2,510			
	VV		Součet		23,180			
273	K	763111714	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky	m	58,340	394,00	22 985,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111714					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"mezi m.č. A219 a A223" (3,675)		3,675			
	VV		"mezi m.č. A219 a A224" (3,675)		3,675			
	VV		"mezi m.č. A221 a A223" (3,675*2)		7,350			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"mezi m.č. A302 a A305" (2,95)		2,950			
	VV		"mezi m.č. A302 a A311" (2,95*2)		5,900			
	VV		"mezi m.č. A302 a A317" (2,95*2)		5,900			
	VV		"mezi m.č. A302 a A318" (2,95*2)		5,900			
	VV		"mezi m.č. A307 a A308" (3,86)		3,860			
	VV		"mezi m.č. A311 a A314" (2,51)		2,510			
	VV		"mezi m.č. A311 a A326" (2,51*2)		5,020			
	VV		"mezi m.č. A314 a A326" (2,51)		2,510			
	VV		"mezi m.č. A317 a A326" (2,51)		2,510			
	VV		"mezi m.č. A319 a A324" (3,29)		3,290			
	VV		"mezi m.č. A319 a A325" (3,29)		3,290			
	VV		Součet		58,340			
274	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	550,386	40,00	22 015,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111717					
	VV		(391,706+66,049+6,975+6,92+49,802+28,934)		550,386			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		550,386			
275	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	19,200	450,00	8 640,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111720					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"mezi m.č. A221 a A222" (1,2)		1,200			
	VV		"mezi m.č. A223 a A224" (1,2)		1,200			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"mezi m.č. A312 a A316" (3,575)		3,575			
	VV		"mezi m.č. A314 a A317" (1,8)		1,800			
	VV		"mezi m.č. A315 a A318" (3,4)		3,400			
	VV		"mezi m.č. A322 a A323" (4,725)		4,725			
	VV		"mezi m.č. A324 a A325" (3,3)		3,300			
	VV		Součet		19,200			
276	K	763111722	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované	m	397,500	108,00	42 930,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111722					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A114" (2,75*4)		11,000			
	VV		"m.č. A118" (2,75*2+2,95*2)		11,400			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"mezi m.č. A206 a A207" ((1,6+2,8*2)*2)		14,400			
	VV		"mezi m.č. A208 a A209" ((1+2,25*2)*2)		11,000			
	VV		"mezi m.č. A211 a A212" ((2,55+2,4*2)*2)		14,700			
	VV		"mezi m.č. A211 a A213" ((1,1+2,25*2)*2)		11,200			
	VV		"mezi m.č. A215 a A216" ((0,9+2,25*2)*2)		10,800			
	VV		"mezi m.č. A215 a A217" ((0,9+2,25*2)*2)		10,800			
	VV		"mezi m.č. A215 a A218" ((0,7+2,25*2)*2)		10,400			
	VV		"mezi m.č. A219 a A220" ((1+2,95*2)*2)		13,800			
	VV		"mezi m.č. A219 a A221" ((1+2,95*2)*2)		13,800			
	VV		"mezi m.č. A219 a A222" ((1+2,95*2)*2)		13,800			
	VV		"mezi m.č. A219 a A223" ((1+2,95*2)*2+3,675)		17,475			
	VV		"mezi m.č. A219 a A224" ((1+2,95*2)*2+3,675)		17,475			
	VV		"mezi m.č. A219 a A225" ((1+2,95*2)*2)		13,800			
	VV		"mezi m.č. A219 a A226" ((1+2,95*2)*2)		13,800			
	VV		"mezi m.č. A221 a A222" (3,675*2)		7,350			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"mezi m.č. A302 a A305" (0,75+2,2*2+2,95)		8,100			
	VV		"mezi m.č. A302 a A311" (0,95+2,2*2+2,95*2)		11,250			
	VV		"mezi m.č. A302 a A317" (0,7+2,2*2+2,95*2)		11,000			
	VV		"mezi m.č. A302 a A318" (0,7+2,2*2+2,95*2)		11,000			
	VV		"mezi m.č. A306 a A307" ((1+2,2*2)*2)		10,800			
	VV		"mezi m.č. A307 a A308" (3,86)		3,860			
	VV		"mezi m.č. A309 a A310" (4*2)		8,000			
	VV		"mezi m.č. A311 a A312" (2,51*2)		5,020			
	VV		"mezi m.č. A311 a A314" (2,51)		2,510			
	VV		"mezi m.č. A311 a A316" (2,51*4)		10,040			
	VV		"mezi m.č. A311 a A326" (2,51*4)		10,040			
	VV		"mezi m.č. A312 a A313" (2,51*2)		5,020			
	VV		"mezi m.č. A312 a A316" (2,51)		2,510			
	VV		"mezi m.č. A314 a A315" ((0,9+2,2*2)*2)		10,600			
	VV		"mezi m.č. A314 a A326" (2,51)		2,510			
	VV		"mezi m.č. A317 a A326" (2,51)		2,510			
	VV		"mezi m.č. A319 a A320" (0,75+2,2*2)		5,150			
	VV		"mezi m.č. A319 a A321" ((1+2,2*2)*2)		10,800			
	VV		"mezi m.č. A319 a A322" ((1+2,2*2)*2)		10,800			
	VV		"mezi m.č. A319 a A323" ((1+2,2*2)*2)		10,800			
	VV		"mezi m.č. A319 a A324" ((1+2,2*2)*2+3,29)		14,090			
	VV		"mezi m.č. A319 a A325" ((1+2,2*2)*2+3,29)		14,090			
	VV		Součet		397,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
277	K	763111751	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	55,983	94,00	5 262,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111751					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A114" (0,45*2)*3,54		3,186			
	VV		"m.č. A118" (0,6*2)*3,54		4,248			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"mezi m.č. A211 a A213" (1,75)*3,675-(0,9*2,15)		4,496			
	VV		"mezi m.č. A215 a A217" (1,7)*3,675-(0,7*2,15)		4,743			
	VV		"mezi m.č. A215 a A218" (1,19)*3,675-(0,7*2,15)		2,868			
	VV		"mezi m.č. A219 a A223" (1,3+0,7)*3,675-(0,8*2,95)		4,990			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"mezi m.č. A311 a A312" (0,35)*2,51		0,879			
	VV		"mezi m.č. A311 a A316" (0,175+1,125)*2,51		3,263			
	VV		"mezi m.č. A313 a A314" (1,02)*2,2		2,244			
	VV		"mezi m.č. A314 a A317" (1,95)*2,51		4,895			
	VV		"mezi m.č. A314 a A326" (0,35+1,25)*2,51		4,016			
	VV		"mezi m.č. A317 a A318" (1,85)*2,51		4,644			
	VV		"mezi m.č. A319 a A321" (1,745)*3,29-(0,9*2,15)		3,806			
	VV		"mezi m.č. A319 a A323" (1,85)*3,29-(0,9*2,15)		4,152			
	VV		"mezi m.č. A320 a A321" (1,08)*3,29		3,553			
	VV		Součet		55,983			
278	K	763111752	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zakřivení příčky (plynulý oblouk)	m2	7,294	494,00	3 603,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111752					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"mezi m.č. A215 a A216" (0,94)*3,675		3,455			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"mezi m.č. A319 a A320" (1,1)*3,49		3,839			
	VV		Součet		7,294			
279	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3	m2	550,386	166,00	91 364,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111771					
280	K	763113314	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 205 - 700 mm, profil 75	m2	49,802	1 372,00	68 328,34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763113314					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A114" (0,45*2)*3,54		3,186			
	VV		"m.č. A118" (0,6*2)*3,54		4,248			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"mezi m.č. A311 a A312" (0,35)*2,51		0,879			
	VV		"mezi m.č. A312 a A313" (0,2)*2,51+((3,35+3,86)/2*3,925)		14,652			
	VV		"mezi m.č. A313 a A314" (1,02)*2,2		2,244			
	VV		"m.č. A326" (15,325)*1,4		21,455			
	VV		"mezi m.č. A314 a A326" (1,25)*2,51		3,138			
	VV		Součet		49,802			
281	K	763113341	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50	m2	28,934	1 489,00	43 082,73	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763113341					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"mezi m.č. A215 a A218" (1,19)*3,675-(0,7*2,15)		2,868			
	VV		"mezi m.č. A217 a A218" (2,175)*3,675		7,993			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"mezi m.č. A314 a A317" (1,95)*2,51		4,895			
	VV		"mezi m.č. A315 a A318" (3,4)*2,51		8,534			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mezi m.č. A317 a A318" (1,85)*2,51		4,644			
	VV		Součet		28,934			
282	K	763121411	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	61,132	661,00	40 408,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121411					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-151"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS18" (1,15+4,425)*0,85		4,739			
	VV		"m.č. AS23" (0,76+4,3+2,675)*0,85		6,575			
	VV		"m.č. AS24" (1,236)*0,15		0,185			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-152"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A114" (1,175+3,425+1,55)*0,685		4,213			
	VV		"m.č. A115" (1,6*2)*0,485+(1,525+2,225)*0,685		4,121			
	VV		"m.č. A116" (1,6*2)*0,485+(2,05+0,315+0,15)*0,685		3,275			
	VV		"m.č. A118" (1,275+1,6+0,8)*0,685		2,517			
	VV		"m.č. A120" (1)*0,2		0,200			
	VV		"m.č. A123" (0,9)*0,8		0,720			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-153"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A206" (4,8+5,475)*1		10,275			
	VV		"m.č. A207" (2,925)*0,6		1,755			
	VV		"m.č. A209" (2,725)*1,2		3,270			
	VV		"m.č. A210" (2,85)*1,2		3,420			
	VV		"m.č. A213" (3,6)*1,2		4,320			
	VV		"m.č. A214" (3,925)*1		3,925			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-154"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A309" (2,85)*0,985		2,807			
	VV		"m.č. A322" (4,725)*0,6		2,835			
	VV		"m.č. A325" (3,3)*0,6		1,980			
	VV		Součet		61,132			
283	K	763121422	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	4,584	696,00	3 190,46	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121422					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-151"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS21" (2,4)*0,65		1,560			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-154"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A318" (2,75+1,6+2,85)*0,42		3,024			
	VV		Součet		4,584			
284	K	763121590	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	16,121	856,00	13 799,58	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121590					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A125" (1,5)*(1,2+0,15)		2,025			
	VV		"m.č. A128" (0,9+0,8*2)*(1,2+0,15)		3,375			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A218" (1,8)*3,675		6,615			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A318" (1,825)*2,25		4,106			
	VV		Součet		16,121			
285	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	81,837	20,00	1 636,74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121714					
	VV		(61,132+4,584+16,121)		81,837			
	VV		Součet		81,837			
286	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	58,372	94,00	5 486,97	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121751*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-151"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS18" (1,15+4,425)*0,85		4,739			
	VV		"m.č. AS21" (2,4)*0,65		1,560			
	VV		"m.č. AS24" (1,236)*0,15		0,185			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-152"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A114" (1,175+3,425+1,55)*0,685		4,213			
	VV		"m.č. A115" (1,6*2)*0,485+(1,525+2,225)*0,685		4,121			
	VV		"m.č. A116" (1,6*2)*0,485+(2,05+0,315+0,15)*0,685		3,275			
	VV		"m.č. A118" (1,275+1,6+0,8)*0,685		2,517			
	VV		"m.č. A120" (1)*0,2		0,200			
	VV		"m.č. A123" (0,9)*0,8		0,720			
	VV		"m.č. A125" (1,5)*(1,2+0,15)		2,025			
	VV		"m.č. A128" (0,9+0,8*2)*(1,2+0,15)		3,375			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-153"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A207" (2,925)*0,6		1,755			
	VV		"m.č. A209" (2,725)*1,2		3,270			
	VV		"m.č. A210" (2,85)*1,2		3,420			
	VV		"m.č. A213" (3,6)*1,2		4,320			
	VV		"m.č. A214" (3,925)*1		3,925			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-154"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A309" (2,85)*0,985		2,807			
	VV		"m.č. A318" (1,825)*2,25		4,106			
	VV		"m.č. A318 - čílko" (2,75+1,6+2,85)*0,42		3,024			
	VV		"m.č. A322" (4,725)*0,6		2,835			
	VV		"m.č. A325" (3,3)*0,6		1,980			
	VV		Součet		58,372			
287	K	763121761	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	81,837	166,00	13 584,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121761*					
288	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	365,569	712,00	260 285,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-151"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS18" (1,15*1,05+4,425*0,45)		3,199			
	VV		"m.č. AS23" (5,4*0,7+2,375*0,4+1,575*0,65+1,265*0,4)		6,260			
	VV		"m.č. AS24" (2,7)		2,700			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-152"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A114" ((1,175+3,425)*0,45+(1,825*0,8+1,175*0,15))		3,706			
	VV		"m.č. A115" (1,6*0,5*2+1,525*0,3+2,575*0,475)		3,281			
	VV		"m.č. A116" (2,25*0,35)		0,788			
	VV		"m.č. A118" ((1,275+1,6+0,8)*0,6)		2,205			
	VV		"m.č. A120" (5,275*1)		5,275			
	VV		"m.č. A121" (3,15*4,525)		14,254			
	VV		"m.č. A122" (3*4,525-(0,6*1,925))		12,420			
	VV		"m.č. A123" (2,5*4,525+2,35*1,8+0,9*0,45)		15,948			
	VV		"m.č. A124" (2,65*2,575)		6,824			
	VV		"m.č. A126" (1,275*1,5)		1,913			
	VV		"nákladní výtah" (0,92*1)		0,920			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-153"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A206" (4,8*0,7+6,175*1,4)		12,005			
	VV		"m.č. A207" (2,925*0,4)		1,170			
	VV		"m.č. A208" (2,725*1,75)		4,769			
	VV		"m.č. A209" (2,725*0,6)		1,635			
	VV		"m.č. A210" (2,85*0,6+1,225*0,475)		2,292			
	VV		"m.č. A211" (3,75*1,75)		6,563			
	VV		"m.č. A213" (3,6*0,6)		2,160			
	VV		"m.č. A214" (3,925*1,75)		6,869			
	VV		"m.č. A215" (7,76)		7,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. A219" (12,53)		12,530			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-154"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A301" (3,4*4,775)		16,235			
	VV		"m.č. A302" (21,4*2,8+2,295*1,58+1,3*0,5-(3,9*0,75+1,525*0,75+2,075*0,75))		58,571			
	VV		"m.č. A304" (3,425*4,775)		16,354			
	VV		"m.č. A307" (3,075*3,3)		10,148			
	VV		"m.č. A309" (2,9*2,35)		6,815			
	VV		"m.č. A310" (2,75*2,2)		6,050			
	VV		"m.č. A311" (1,225*0,6)		0,735			
	VV		"m.č. A312" (4,775*3,925)		18,742			
	VV		"m.č. A313" (2,55*3,925)		10,009			
	VV		"m.č. A314" (4,05*3,925)		15,896			
	VV		"m.č. A315" (3,4*4,925)		16,745			
	VV		"m.č. A319" (2,945*1,25+1,745*4,7+1,1*2+0,8*0,8/2)		14,403			
	VV		"m.č. A321" (13,35)		13,350			
	VV		"m.č. A322" (14,18)		14,180			
	VV		"m.č. A325" (9,89)		9,890			
	VV		Součet		365,569			
289	K	763131441	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	422,325	896,00	378 403,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131441					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-152"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A114" (7,475*6,175)-(0,725*1,15)		45,324			
	VV		"m.č. A115" (2,225*6+(1,6*2)*0,5+2*0,35)		15,650			
	VV		"m.č. A116" (9,525*6)		57,150			
	VV		"m.č. A117" (2,975*1,9)		5,653			
	VV		"m.č. A118" (4,175*3,1)		12,943			
	VV		"m.č. A119" (4,19)		4,190			
	VV		"m.č. A120" (5,275*1)		5,275			
	VV		"nákladní výtah" (0,92*1)		0,920			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-153"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A206-A207" (6,175*9,275)		57,273			
	VV		"m.č. A208-A210" (5,725*5,95)		34,064			
	VV		"m.č. A211-A213" (7,5*6,15)		46,125			
	VV		"m.č. A214" (3,925*6,15)		24,139			
	VV		"m.č. A219-A225" (12,25*9,275)		113,619			
	VV		Součet		422,325			
290	K	763131461	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanou H2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	36,624	926,00	33 913,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131461					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-151"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS19" (1,1*1,625+0,9*1,05)		2,733			
	VV		"m.č. AS20" (1,15*1,625)		1,869			
	VV		"m.č. AS21" (2,4*1,275)		3,060			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-152"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A119" (4,19)		4,190			
	VV		"m.č. A125" (1,84)		1,840			
	VV		"m.č. A127" (2,1)		2,100			
	VV		"m.č. A128" (8,1)		8,100			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-153"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A216" (2,08)		2,080			
	VV		"m.č. A217" (3,14)		3,140			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-154"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A305" (1,925*1,025)		1,973			
	VV		"m.č. A317" (1,3*0,6)		0,780			
	VV		"m.č. A318" (1,25*0,6+0,25*2,25+3*0,25+0,225*1,85)		2,479			
	VV		"m.č. A320" (2,28)		2,280			
	VV		Součet		36,624			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
291	K	763131481	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	20,756	1 172,00	24 326,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131481					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-153"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A215-A218" (3,375*6,15)		20,756			
	VV		Součet		20,756			
292	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	845,274	20,00	16 905,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714					
	VV		(365,569+422,325+36,624+20,756)		845,274			
	VV		Součet		845,274			
293	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	9,436	564,00	5 321,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131721					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-151"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS24" (1,236)		1,236			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-152"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A120" (1)		1,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-154"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A318" (2,75+1,6+2,85)		7,200			
	VV		Součet		9,436			
294	K	763131722	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m	m	72,979	564,00	41 160,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131722					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-151"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS18" (1,15+4,425)		5,575			
	VV		"m.č. AS21" (2,4)		2,400			
	VV		"m.č. AS23" (0,76+4,3+2,675)		7,735			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-152"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A114" (1,175+3,425+1,55)		6,150			
	VV		"m.č. A115" (1,6*2)*0,485+(1,525+2,225)		5,302			
	VV		"m.č. A116" (1,6*2)*0,485+(2,05+0,315+0,15)		4,067			
	VV		"m.č. A118" (1,275+1,6+0,8)		3,675			
	VV		"m.č. A123" (0,9)		0,900			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-153"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A206" (4,8+5,475)		10,275			
	VV		"m.č. A207" (2,925)		2,925			
	VV		"m.č. A209" (2,725)		2,725			
	VV		"m.č. A210" (2,85)		2,850			
	VV		"m.č. A213" (3,6)		3,600			
	VV		"m.č. A214" (3,925)		3,925			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-154"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A309" (2,85)		2,850			
	VV		"m.č. A322" (4,725)		4,725			
	VV		"m.č. A325" (3,3)		3,300			
	VV		Součet		72,979			
295	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	542,986	42,00	22 805,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751					
	VV		"skladba R.01"					
	VV		(461,58)		461,580			
	VV		"skladba R.02"					
	VV		(81,406)		81,406			
	VV		Součet		542,986			
296	*M*	*28329282*	*fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2*	*m2*	*610,045*	*63,00*	*38 432,84*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		542,986*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství		610,045			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		610,045			
297	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	34,652	89,00	3 084,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131761*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-151"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS19" (1,1*1,625+0,9*1,05)		2,733			
	VV		"m.č. AS20" (1,15*1,625)		1,869			
	VV		"m.č. AS24" (2,7)		2,700			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-152"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A116" (2,25*0,35)		0,788			
	VV		"m.č. A118" ((1,275+1,6+0,8)*0,6)		2,205			
	VV		"m.č. A125" (1,84)		1,840			
	VV		"m.č. A126" (1,275*1,5)		1,913			
	VV		"m.č. A127" (2,1)		2,100			
	VV		"nákladní výtah" (0,92*1)		0,920			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-153"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A207" (2,925*0,4)		1,170			
	VV		"m.č. A210" (2,85*0,6+1,225*0,475)		2,292			
	VV		"m.č. A210" (2,725*0,6)		1,635			
	VV		"m.č. A213" (3,6*0,6)		2,160			
	VV		"m.č. A216" (2,08)		2,080			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-154"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A305" (1,925*1,025)		1,973			
	VV		"m.č. A311" (1,225*0,6)		0,735			
	VV		"m.č. A317" (1,3*0,6)		0,780			
	VV		"m.č. A318" (1,25*0,6+0,25*2,25+3*0,25+0,225*1,85)		2,479			
	VV		"m.č. A320" (2,28)		2,280			
	VV		Součet		34,652			
298	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	339,874	44,00	14 954,46	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131765*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-151"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS18" (1,15*1,05+4,425*0,45)		3,199			
	VV		"m.č. AS19" (1,1*1,625+0,9*1,05)		2,733			
	VV		"m.č. AS20" (1,15*1,625)		1,869			
	VV		"m.č. AS21" (2,4*1,275)		3,060			
	VV		"m.č. AS23" (0,76*0,3/2+5,4*0,4+2,675*0,4+1,575*0,65+1,265*0,4)		4,874			
	VV		"m.č. AS24" (2,7)		2,700			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-152"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A114" ((1,175+3,425)*0,45+(1,825*0,8+1,175*0,15))		3,706			
	VV		"m.č. A115" (1,6*0,5*2+1,525*0,3+2,575*0,475)		3,281			
	VV		"m.č. A116" (2,25*0,35)		0,788			
	VV		"m.č. A118" ((1,275+1,6+0,8)*0,6)		2,205			
	VV		"m.č. A119" (4,19)		4,190			
	VV		"m.č. A120" (5,275*1)		5,275			
	VV		"m.č. A121" (3,15*4,525)		14,254			
	VV		"m.č. A122" (3*4,525-(0,6*1,925))		12,420			
	VV		"m.č. A123" (2,5*4,525+2,35*1,8+0,9*0,45)		15,948			
	VV		"m.č. A124" (2,65*2,575)		6,824			
	VV		"m.č. A125" (1,84)		1,840			
	VV		"m.č. A126" (1,275*1,5)		1,913			
	VV		"m.č. A127" (2,1)		2,100			
	VV		"nákladní výtah" (0,92*1)		0,920			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-153"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A206" (6,175*1,4+4,8*0,7)		12,005			
	VV		"m.č. A207" (2,925*0,4)		1,170			
	VV		"m.č. A208" (2,725*1,75)		4,769			
	VV		"m.č. A211" (3,75*1,75)		6,563			
	VV		"m.č. A214" (3,925*1,75)		6,869			
	VV		"m.č. A215" (7,76)		7,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. A216" (2,08)		2,080			
	VV		"m.č. A217" (3,14)		3,140			
	VV		"m.č. A219" (12,53)		12,530			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-154"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A302" (21,4*2,8+2,295*1,58+1,3*0,5-(3,9*0,75+1,525*0,75+2,075*0,75))		58,571			
	VV		"m.č. A305" (1,925*1,025)		1,973			
	VV		"m.č. A309" (2,9*2,35)		6,815			
	VV		"m.č. A310" (2,75*2,2)		6,050			
	VV		"m.č. A311" (1,225*0,6)		0,735			
	VV		"m.č. A312" (4,775*3,925)		18,742			
	VV		"m.č. A313" (2,55*3,925)		10,009			
	VV		"m.č. A314" (4,05*3,925)		15,896			
	VV		"m.č. A315" (3,4*4,925)		16,745			
	VV		"m.č. A317" (1,3*0,6)		0,780			
	VV		"m.č. A318" (1,25*0,6)		0,750			
	VV		"m.č. A319" (2,945*1,25+1,745*4,7+1,1*2+0,8*0,8/2)		14,403			
	VV		"m.č. A321" (13,35)		13,350			
	VV		"m.č. A322" (14,18)		14,180			
	VV		"m.č. A325" (9,89)		9,890			
	VV		Součet		339,874			
299	K	763131766	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	49,469	69,00	3 413,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131766					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-153"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A210" (2,85*0,6+1,225*0,475)		2,292			
	VV		"m.č. A213" (3,6*0,6)		2,160			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-154"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A301" (3,4*4,775)		16,235			
	VV		"m.č. A304" (3,425*4,775)		16,354			
	VV		"m.č. A307" (3,075*3,3)		10,148			
	VV		"m.č. A320" (2,28)		2,280			
	VV		Součet		49,469			
300	K	763131767	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	8,100	78,00	631,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131767					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-152"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A128" (8,1)		8,100			
	VV		Součet		8,100			
301	K	763131772	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4	m2	1 387,000	204,00	282 948,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131772					
	VV		845+542		1 387,000			
302	K	763161763	Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových závěsech dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI	m2	542,986	928,00	503 891,01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763161763					
	VV		"skladba R.01"					
	VV		(461,58)		461,580			
	VV		"skladba R.02"					
	VV		(81,406)		81,406			
	VV		Součet		542,986			
303	K	763172352	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	5,000	390,00	1 950,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172352					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-151"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS20" (1)		1,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-152"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A128" (2)		2,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-153"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A217" (1)		1,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-154"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A307" (1)		1,000			
	VV		Součet		5,000			
304	*M*	*59030711*	*dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm*	*kus*	*5,000*	*890,00*	*4 450,00*	*CS ÚRS 2023 02*
305	K	763172354	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 500 x 500 mm	kus	18,000	430,00	7 740,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172354*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-151"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS24" (1)		1,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-153"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A206" (4)		4,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-154"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A307" (2)		2,000			
	VV		"m.č. A310" (1)		1,000			
	VV		"m.č. A311" (1)		1,000			
	VV		"m.č. A312" (1)		1,000			
	VV		"m.č. A313" (1)		1,000			
	VV		"m.č. A314" (1)		1,000			
	VV		"m.č. A315" (1)		1,000			
	VV		"m.č. A321" (1)		1,000			
	VV		"m.č. A322" (2)		2,000			
	VV		"m.č. A325" (2)		2,000			
	VV		Součet		18,000			
306	*M*	*59030713*	*dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm*	*kus*	*18,000*	*1 148,00*	*20 664,00*	*CS ÚRS 2023 02*
307	K	763172387	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních dvouplášťových pro příčky a předsazené stěny ostatních velikostí do 0,16 m2	kus	4,000	410,00	1 640,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172387*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-151"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS02" (2)		2,000			
	VV		"m.č. AS18" (1)		1,000			
	VV		"m.č. AS25" (1)		1,000			
	VV		Součet		4,000			
308	*M*	*5903071R*	*dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 150x300mm*	*kus*	*4,000*	*870,00*	*3 480,00*	
309	K	763172452	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	5,000	440,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172452*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-151"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS21" (3)		3,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-154"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A314" (2)		2,000			
	VV		Součet		5,000			
310	*M*	*59030760*	*dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm*	*kus*	*5,000*	*1 640,00*	*8 200,00*	*CS ÚRS 2023 02*
311	K	763181422	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m	kus	35,000	1 387,00	48 545,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181422*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP" (1)		1,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP" (16)		16,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP" (18)		18,000			
	VV		Součet		35,000			
312	K	763183111	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm	kus	2,000	2 187,00	4 374,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763183111*					
	VV		"viz tabulka výplní - dveře - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-402a"					
	VV		"D7" (2)		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
313	*M*	*55331621*	*pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700mm atypický rozměr*	*kus*	*2,000*	*12 140,00*	*24 280,00*	*CS ÚRS 2023 02*
314	K	763183112	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	2 187,00	2 187,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763183112*					
	VV		"viz tabulka výplní - dveře - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-402a"					
	VV		"D8" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
315	*M*	*55331623*	*pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm atypický rozměr*	*kus*	*1,000*	*13 120,00*	*13 120,00*	*CS ÚRS 2023 02*
316	K	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	21,899	4 617,00	101 107,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411116*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS21" (0,83+2,55-(0,7*2))*2,15		4,257			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A128" (1,825+2,575+0,8-(0,7*3))*2,15		6,665			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A217" (1,55-(0,7))*2,15		1,828			
	VV		"m.č. A218" (1,8+1,2-(0,7*2))*2,15		3,440			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A317" (1,75-(0,7))*2,15		2,258			
	VV		"m.č. A318" (1,825+1,18-(0,7*2))*2,15		3,451			
	VV		Součet		21,899			
317	K	763411125	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 10 mm	kus	11,000	7 387,20	81 259,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411125*					
	VV		"viz výpis truhlářských výrobků - 19017-DPS-D.1.1-SO.01-42"					
	VV		"prvky - D6"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS21" (2)		2,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A128" (3)		3,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A217" (1)		1,000			
	VV		"m.č. A218" (2)		2,000			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A317" (1)		1,000			
	VV		"m.č. A318" (2)		2,000			
	VV		Součet		11,000			
318	K	763411216	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	1,075	4 617,00	4 963,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411216*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A217" (0,5)*2,15		1,075			
	VV		Součet		1,075			
319	K	76373221R	Montáž střešní konstrukce z vazníků plnostěnných, konstrukční délky přes 10 do 18 m	m	50,700	1 890,00	95 823,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/76373221R*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-106"					
	VV		(10,14*5)		50,700			
	VV		Součet		50,700			
320	*M*	*61223210*	*hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový*	*m3*	*7,656*	*17 000,00*	*130 152,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		((10,14*0,95/2+10,14*0,28)*0,2)*5		7,656			
	VV		Součet		7,656			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
321	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,369	1 700,00	5 727,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763102					
322	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	64,034	1 560,00	99 893,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303					
	VV		(67,403-(3,369))		64,034			
	VV		Součet		64,034			
	D	764	Konstrukce klempířské				2 238 196,35	
659	K	764326441	Ventilační turbína z hliníkového plechu s lemováním na střechách s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru do 300 mm	kus	1,000	5 130,00	5 130,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764326441					
	VV		" odvětrání radonu - bude vyvedeno na střechu a ukončeno turbínou"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
323	K	767 - K10	K.10 - D+M - Protidešťová žaluzie pro VZT 1150x890 mm (podrobněji viz dokumentace)	kus	3,000	10 793,00	32 379,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - ocel, nátěr*					
324	K	767 - K11	K.11 - D+M - Protidešťová žaluzie pro VZT 1150x840 mm (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	11 991,00	11 991,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - ocel, nátěr*					
325	K	767 - K12	K.12 - D+M - Protidešťová žaluzie pro výdech VZT (podrobněji viz dokumentace)	kus	2,000	26 589,00	53 178,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - ocel, nátěr*					
326	K	767 - K13, K14	K.13, K.14 - D+M - Ocelový box s žaluzií pro VZT (podrobněji viz dokumentace)	kus	2,000	4 668,00	9 336,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - ocel, nátěr (oplechování vrchní hrany komína je uvažováno zvlášť - atika š. do 670 mm)*					
327	K	767 - K15	K.15 - D+M - Ocelový box s žaluziemi pro kondenzátory mrazové komory (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	17 949,00	17 949,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - ocel, nátěr (oplechování vrchní hrany komína je uvažováno zvlášť - atika š. do 750 mm)*					
328	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	539,092	95,00	51 213,74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002414					
329	*M*	*28329043*	*fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu*	*m2*	*619,956*	*145,00*	*89 893,62*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		539,092*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		619,956			
	VV		Součet		619,956			
330	K	764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	539,092	1 890,00	1 018 883,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111641					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-107"					
	VV		"skladba R.01"					
	VV		"sklon střechy 7,2°"					
	VV		(29,62*2)*1,008		59,714			
	VV		"sklon střechy 7,5°"					
	VV		(28,8+77,56+78,41+205,65)*1,009		393,934			
	VV		Mezisoučet		453,648			
	VV		"skladba R.02"					
	VV		"sklon střechy 6,7°"					
	VV		(13,41+67,51)*1,006		81,406			
	VV		Mezisoučet		81,406			
	VV		"viz výpis zámečnických výrobků - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-403"					
	VV		"Z.03" (5,57*0,725)		4,038			
	VV		Mezisoučet		4,038			
	VV		Součet		539,092			
331	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	28,700	1 240,00	35 588,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764214607					
	VV		"viz výpis - 19017-DPS-D.1.1-SO.01-44 "					
	VV		"K.07" (21,2)		21,200			
	VV		"K.13" (4)		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"K.14" (3,5)		3,500			
	VV		Součet		28,700			
332	K	764214608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	4,400	1 388,00	6 107,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764214608					
	VV		"viz výpis - 19017-DPS-D.1.1-SO.01-44 "					
	VV		"K.15" (4,4)		4,400			
	VV		Součet		4,400			
333	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	59,100	611,00	36 110,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764216604					
	VV		"viz výpis - 19017-DPS-D.1.1-SO.01-44 "					
	VV		"K.06" (59,1)		59,100			
	VV		Součet		59,100			
334	K	764218604	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	444,460	611,00	271 565,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218604					
	VV		"viz výpis - 19017-DPS-D.1.1-SO.01-44 "					
	VV		"K.01" (304,8)		304,800			
	VV		"K.08" (139,66)		139,660			
	VV		Součet		444,460			
335	K	764218605	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 400 mm	m	40,250	740,00	29 785,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218605					
	VV		"viz výpis - 19017-DPS-D.1.1-SO.01-44 "					
	VV		"K.02" (40,25)		40,250			
	VV		Součet		40,250			
336	K	764218606	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 500 mm	m	116,900	925,00	108 132,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218606					
	VV		"viz výpis - 19017-DPS-D.1.1-SO.01-44 "					
	VV		"K.05" (116,9)		116,900			
	VV		Součet		116,900			
337	K	764218607	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 670 mm	m	51,700	1 240,00	64 108,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218607					
	VV		"viz výpis - 19017-DPS-D.1.1-SO.01-44 "					
	VV		"K.03" (51,7)		51,700			
	VV		Součet		51,700			
338	K	764218611	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm	m2	12,880	1 240,00	15 971,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218611					
	VV		"viz výpis - 19017-DPS-D.1.1-SO.01-44 "					
	VV		"K.04" (18,4)*0,7		12,880			
	VV		Součet		12,880			
339	K	764512407	Žlab nadřímsový z pozinkovaného plechu hranatý, včetně čel a hrdel uložený v hácích se spádovou vložkou rš 670 mm	m	139,660	1 385,00	193 429,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764512407					
	VV		"viz výpis - 19017-DPS-D.1.1-SO.01-44 "					
	VV		"K.08" (139,66)		139,660			
	VV		Součet		139,660			
340	K	764512447	Žlab nadřímsový z pozinkovaného plechu hranatý, včetně čel a hrdel Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu žlabu rš 670 mm	kus	5,000	425,00	2 125,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764512447					
341	K	76451862R	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm	m	46,420	725,00	33 654,50	
	VV		"viz výpis - 19017-DPS-D.1.1-SO.01-44 "					
	VV		"K.09" (46,42)		46,420			
	VV		Součet		46,420			
342	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	8,593	17 650,00	151 666,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764103					
	D	765	Krytina skládaná				311 843,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
343	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	534,768	125,00	66 846,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191001					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-107"					
	VV		"skladba R.01"					
	VV		(453,362)		453,362			
	VV		"skladba R.02"					
	VV		(81,406)		81,406			
	VV		Součet		534,768			
344	*M*	*28329031*	*fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska*	*m2*	*588,245*	*158,00*	*92 942,71*	*CS ÚRS 2023 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Monolitická fólie s dvěma funkčními polymerními vrstvami a nosnou vrstvou z netkané polypropylenové textilie. Plošná hmotnost 270 g.m-2. Ekvivalentní difuzní tloušťka 0,02 (-0,01;+0,04) m. Ohebnost za nízkých teplot -40 °C. Odolnost proti pronikání vody W1. Třída těsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy 2. Spoje, těsnění pod kontralatěmi, opracování prostupů a napojení na navazující konstrukce provést systémovými páskami a tmely. Dimenzi doplňkové hydroizolační vrstvy konkrétního objektu doporučujeme zkontrolovat dle Pravidel CKPT.*					
	VV		534,768*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		588,245			
	VV		Součet		588,245			
345	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	856,086	25,00	21 402,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191031					
346	*M*	*28329303*	*páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm*	*m*	*941,695*	*36,00*	*33 901,02*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		856,086*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		941,695			
	VV		Součet		941,695			
347	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	576,359	165,00	95 099,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
	VV		(534,768+41,591)		576,359			
	VV		Součet		576,359			
348	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,243	6 800,00	1 652,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765103					
	D	766	Konstrukce truhlářské				18 331 039,34	
349	K	766 - TS.01,TS.02	TS.01+TS.02 - D+M - 1.PP - AS11 - laboratorní linka se zapuštěným dvojdřezem a pracovním stolem (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	108 180,00	108 180,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
350	K	766 - TS.03	TS.03 - D+M - 1.PP - AS12 - laboratorní linka se zapuštěným dvojdřezem a pracovním stolem (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	129 780,00	129 780,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
351	K	766 - TS.04	TS.04 - D+M - 1.PP - AS13 - laboratorní linka se zapuštěným dvojdřezem a pracovním stolem (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	59 670,00	59 670,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
352	K	766 - TS.05	TS.05 - D+M - 1.PP - AS15 - laboratorní linka s pracovním stolem (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	116 910,00	116 910,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
353	K	766 - TS.06	TS.06 - D+M - 1.PP - AS15 - laboratorní linka se dvěma zapuštěnými dřezy a pracovním stolem (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	83 880,00	83 880,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
354	K	766 - TS.07	TS.07 - D+M - 1.PP - AS16 - kuchyňská linka - denní místnost, laboratorní linka se zapuštěným dřezem, a uzamykatelnými skříňkami (cylindrické zámky - na kódové), vestavěná lednice vysoká s mrazákem, myčka nádobí a mikrovlná trouba (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	161 640,00	161 640,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
355	K	766 - TS.08	TS.08 - D+M - 1.PP - AS17 - laboratorní linka se zapuštěným umyvadlem, pracovním stolem a skříňkami (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	105 480,00	105 480,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
356	K	766 - TS.09	TS.09 - D+M - 1.PP - skříňová sestava a dřevěný obklad stěn,všechny skříně uzamykatelné, osvětlení horní hrany LED páskem (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	283 680,00	283 680,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
357	K	766 - TS.10	TS.10 - D+M - 1.PP - AS17 - skříň zapuštěná v nice, skříň policová, nastavitelná výška polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	7 740,00	7 740,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - dřevo*					
358	K	766 - TS.11	TS.11 - D+M - 1.PP - AS17 - skříň s dveřmi, nastavitelná výška polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	13 680,00	13 680,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - dřevo - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak)*					
359	K	766 - TS.12	TS.12 - D+M - 1.PP - AS18 - pracovní linka se zapuštěným umyvadlem, vestavěnou lednicí a skříňkami (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	140 580,00	140 580,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produkotvých listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
360	K	766 - TS.13	TS.13 - D+M - 1.PP - AS20 - otevřená skříňka na úklidové prostředky, nastavitelná výška polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	8 640,00	8 640,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - dřevo - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak)*					
361	K	766 - TS.14	TS.14 - D+M - 1.PP - AS21 - skříňka pod umyvadlo (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	25 740,00	25 740,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - dřevo - vnitřek skříňky nerez pro ukládání desinfekce - odtoková vanička a větrání řešeno v rámci soklu - dvířka hladká - na stěně zásobník na ručníky, v desce zásobník na mýdlo a desinfekci*					
362	K	766 - TS.15	TS.15 - D+M - 1.PP - AS23 - pracovní linka s výdejním pultem a dolními skříňkami (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	31 500,00	31 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
363	K	766 - TS.16	TS.16 - D+M - 1.PP - AS23 - pracovní plocha se skříňkou (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	13 770,00	13 770,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
364	K	766 - TS.17	TS.17 - D+M - 1.PP - vysunutý parapetní obklad (podrobněji viz dokumentace)	kus	7,000	11 070,00	77 490,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - zapláštění podparapetního FCU jednotky v nice pod oknem, s parapetní deskou dotaženou ke stěnám - větrací mřížka hliníková podlahová VŠECHNY NIKY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ A JEDNOTLIVÉ PRVKY VYROBIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ*					
365	K	766 - TS.18	TS.18 - D+M - 1.PP - AS16 - sestava lavice a skříňky (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	104 850,00	104 850,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - dřevěný - čalounění - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevěný - skříňky uzamykatelné (cylindrické zámky - na kódové)*					
366	K	766 - T1.01	T1.01 - D+M - 1.NP - A114 - pracovní linka se zapuštěným umyvadlem a pracovním stolem (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	67 680,00	67 680,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - všechny skříňky uzamykatelné Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
367	K	766 - T1.02	T1.02 - D+M - 1.NP - A114 - skříň atypická hloubky 600 mm - skříň policová s nastavitelnou výškou polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	30 240,00	30 240,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
368	K	766 - T1.03	T1.03 - D+M - 1.NP - A114 - pracovní linka se zapuštěným umyvadlem a pracovním stolem a skříňkou (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	80 550,00	80 550,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - dřez kruhový nerezový, stojánková baterie Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
369	K	766 - T1.04	T1.04 - D+M - 1.NP - A115 - pracovní linka se zapuštěným umyvadlem a poličky (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	110 070,00	110 070,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - dřez nerezový, stojánková baterie Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
370	K	766 - T1.05	T1.05 - D+M - 1.NP - A116 - pracovní linka se zapuštěným dřezem a poličky (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	83 070,00	83 070,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - dřez nerezový, stojánková baterie Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
371	K	766 - T1.06	T1.06 - D+M - 1.NP - A116 - pracovní linka se zapuštěným umyvadlem a skříňkou (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	104 850,00	104 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - dřevo - sokl - bílý plech/dřevo (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - dřez nerezový, stojánková baterie Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
372	K	766 - T1.07	T1.07 - D+M - 1.NP - A117 - skříň atypická hloubky 600 mm - skříň ze dvou dílů, uzamykatelná na dokumentaci - policová (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	27 090,00	27 090,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
373	K	766 - T1.08	T1.08 - D+M - 1.NP - A120 - skříň z jednoho dílu, uzamykatelná policová (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	13 545,00	13 545,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
374	K	766 - T1.09PL	T1.09 - D+M - 1.NP - A121, A122 - pracovní linka se zapuštěným umyvadlem a skříňky, uzamykatelné (podrobněji viz dokumentace)	kus	2,000	129 240,00	258 480,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - dřez nerezový, stojánková baterie Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
375	K	766 - T1.10	T1.10 - D+M - 1.NP - A123 - pracovní linka se zapuštěným umyvadlem a skříní policovou, uzamykatelnou (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	107 370,00	107 370,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - dřez nerezový, stojánková baterie Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
376	K	766 - T1.11	T1.11 - D+M - 1.NP - A124 - skříň na přístroje z jednoho dílu, policová - nastavitelná výše polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	34 740,00	34 740,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
377	K	766 - T1.12	T1.12 - D+M - 1.NP - A123 - skříň atypická hloubky 450 mm - skříň policová s nastavitelnou výškou polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	12 150,00	12 150,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
378	K	766 - T1.13	T1.13 - D+M - 1.NP - A128 - zapuštěný podparapetní obklad topné jednotky pod oknem, hrany ABS 2,0 mm (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	12 600,00	12 600,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - deska DTD lamino 50 mm - hrany ABS 2,0 mm - větrací mřížky hliníkové RAL 7016*					
379	K	766 - T1.14	T1.14 - D+M - 1.NP - A127 - police atypické hloubky 400 mm, uchycení na trnech na úklidové prostředky (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	8 820,00	8 820,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - dřevo*					
380	K	766 - T1.15	T1.15 - D+M - 1.NP - A114 - dveřní díl do niky (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	18 270,00	18 270,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - dřevo*					
381	K	766 - T1.16	T1.16 - D+M - 1.NP - A123 - skříň atypická hloubky 450 mm - skříň policová s nastavitelnou výškou polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	12 150,00	12 150,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
382	K	766 - T1.17	T1.17 - D+M - 1.NP - A118 - skříň šatní pro pacienty - uzamykatelná (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	18 900,00	18 900,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
383	K	766 - T1.18	T1.18 - D+M - 1.NP - A129 - linka se zapuštěným dřezem, uzamykatelné skříňky na kabelky, zapláštění FC jednotky v nice pod oknem, hrany AB 2,0 mm (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	134 820,00	134 820,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - dřez nerezový, stojánková baterie - vestavěná lednice, myčka nádobí a mikrovlnka Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
384	K	766 - T1.19	T1.19 - D+M - 1.NP - A114, A116 - zapláštění podparapetní FC jednotky v nice pod oknem, hrany ABS 2,0 mm (podrobněji viz dokumentace)	kus	3,000	14 670,00	44 010,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - deska DTD lamino 50 mm - hrany ABS 2,0 mm - větrací mřížky hliníkové RAL 7016 Poznámka: - všechny niky zaměřit na stavbě a jednotlivé prvky vyrobit podle skutečných rozměrů!*					
385	K	766 - T1.20	T1.20 - D+M - 1.NP - A115 - zapuštěný podparapetní obklad FC jednotky v nice pod oknem, hrany ABS 2,0 mm s pracovními deskami (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	16 290,00	16 290,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - deska DTD lamino 50 mm - hrany ABS 2,0 mm - větrací mřížka hliníková - 1000x150 mm Poznámka: - všechny niky zaměřit na stavbě a jednotlivé prvky vyrobit podle skutečných rozměrů!*					
386	K	766 - T1.21	T1.21 - D+M - 1.NP - A116, A121, A122, A123, A124 - zapuštěný podparapetní obklad FC jednotky v nice pod oknem, hrany ABS 2,0 mm (podrobněji viz dokumentace)	kus	6,000	23 850,00	143 100,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - deska DTD lamino 50 mm - hrany ABS 2,0 mm - větrací mřížka hliníková - 1000x150 mm Poznámka: - všechny niky zaměřit na stavbě a jednotlivé prvky vyrobit podle skutečných rozměrů!*					
387	K	766 - T1.22	T1.22 - D+M - 1.NP - A117 - zapuštěný podparapetní obklad FC jednotky v nice pod oknem, hrany ABS 2,0 mm (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	17 010,00	17 010,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - deska DTD lamino 50 mm - hrany ABS 2,0 mm - větrací mřížka hliníková - 1000x150 mm Poznámka: - všechny niky zaměřit na stavbě a jednotlivé prvky vyrobit podle skutečných rozměrů!*					
388	K	766 - T1.23	T1.23 - D+M - 1.a2.NP - A129, A204 - lavice (podrobněji viz dokumentace)	kus	2,000	39 780,00	79 560,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - dřevěný korpus - čalounění - sokl dřevěný*					
389	K	766 - T2.01	T2.01 - D+M - 2.NP - A206 - laboratorní linka se zapuštěným dvojdřezem, část se zásuvkami, část volné police, horní skříňky (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	101 250,00	101 250,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
390	K	766 - T2.02a	T2.02a - D+M - 2.NP - A206 - skříň vysoká (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	9 810,00	9 810,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
391	K	766 - T2.02b	T2.02b - D+M - 2.NP - A206 - skříň vysoká (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	16 650,00	16 650,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
392	K	766 - T2.03	T2.03 - D+M - 2.NP - A206 - skříň (pod centrifugu) (podrobněji viz dokumentace)	kus	2,000	8 010,00	16 020,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
393	K	766 - T2.04	T2.04 - D+M - 2.NP - A206 - horní skříňky (s dvířky a policemi) (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	34 020,00	34 020,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy*					
394	K	766 - T2.05	T2.05 - D+M - 2.NP - A207 - pracovní linka se zapuštěným umyvadlem, ledničkou a skříňky (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	88 650,00	88 650,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - zapuštěná lednička Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
395	K	766 - T2.06	T2.06 - D+M - 2.NP - A207 - skříň vysoká (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	49 140,00	49 140,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
396	K	766 - T2.07	T2.07 - D+M - 2.NP - A208 - skříň policová z jednoho dílu (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	23 760,00	23 760,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
397	K	766 - T2.08	T2.08 - D+M - 2.NP - A208 - skříň policová z jednoho dílu (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	21 870,00	21 870,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
398	K	766 - T2.09	T2.09 - D+M - 2.NP - A209 - pracovní linka se zapuštěným umyvadlem, ledničkou a skříňky (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	127 440,00	127 440,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - zapuštěná lednička Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
399	K	766 - T2.10	T2.10 - D+M - 2.NP - A209 - horní skříňky (s dvířky a policemi) (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	17 010,00	17 010,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy*					
400	K	766 - T2.11	T2.11 - D+M - 2.NP - A213 - laboratorní linka se zapuštěným dvojdřezem, s pracovním stolem (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	194 040,00	194 040,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - DTD lamino 50 mm, hrany ABS 2,0 mm - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
401	K	766 - T2.12	T2.12 - D+M - 2.NP - A211 - sestava vysokých skříní (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	70 740,00	70 740,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
402	K	766 - T2.13	T2.13 - D+M - 2.NP - A212 - pracovní linka se zapuštěným umyvadlem, ledničkou a skříňky (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	79 740,00	79 740,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - zapuštěná lednička Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
403	K	766 - T2.14	T2.14 - D+M - 2.NP - A214 - skříň vysoká, nastavitelná výška polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	29 340,00	29 340,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
404	K	766 - T2.15	T2.15 - D+M - 2.NP - A214 - pracovní linka se zapuštěným umyvadlem, ledničkou a skříňky (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	78 210,00	78 210,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - zapuštěná lednička Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
405	K	766 - T2.16	T2.16 - D+M - 2.NP - A218 - toaletní skříňka se dvěma umyvadly, oválná, bílá - průměr 360 mm, výška 255 mm (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	32 850,00	32 850,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - dřevo - vnitřek skříňky nerez pro ukládání desinfekce - odtoková vanička a větrání řešeno v rámci soklu - dvířka hladká*					
406	K	766 - T2.17, T2.18	T2.17, T2.18 - D+M - 2.NP - A220, A221, A222 - skříň vysoká, nastavitelná výška polic, prosklení (podrobněji viz dokumentace)	kus	3,000	35 820,00	107 460,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak), sklo - sokl - dřevo/bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
407	K	766 - T2.19	T2.19 - D+M - 2.NP - A220 - pracovní linka se zapuštěným umyvadlem, ledničkou a skříňky (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	94 320,00	94 320,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - zapuštěná lednička Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
408	K	766 - T2.20	T2.20 - D+M - 2.NP - A221 - linka se zapuštěným umyvadlem, zapláštění FC jednotky v nice pod oknem, hrany AB 2,0 mm, skříň nastavitelná výška polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	74 340,00	74 340,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - DTD lamino 50 mm, hrany ABS 2,0 mm - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - dřez nerezový, stojánková baterie Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
409	K	766 - T2.21	T2.21 - D+M - 2.NP - A222 - pracovní linka se zapuštěným umyvadlem, ledničkou a skříňky (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	78 210,00	78 210,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - zapuštěná lednička Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
410	K	766 - T2.22LP	T2.22L/P - D+M - 2.NP - A223, A224 - pracovní linka se zapuštěným umyvadlem, ledničkou a skříňky (podrobněji viz dokumentace)	kus	2,000	80 550,00	161 100,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - zapuštěná lednička Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
411	K	766 - T2.23	T2.23 - D+M - 2.NP - A225 - sestava vysokých skříní, nastavitelná výška polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	42 625,00	42 625,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
412	K	766 - T2.24	T2.24 - D+M - 2.NP - A226 - vysoká skříň, nastavitelná výška polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	29 340,00	29 340,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
413	K	766 - T2.25	T2.25 - D+M - 2.NP - A226 - pracovní linka se zapuštěným umyvadlem, ledničkou a skříňky (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	73 350,00	73 350,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - zapuštěná lednička Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
414	K	766 - T2.26	T2.26 - D+M - 2.NP - A204 - pracovní linka se zapuštěným umyvadlem, zapláštění FC jednotky v nice pod oknem, hrany AB 2,0 mm, skříň nastavitelná výška polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	143 550,00	143 550,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - dřez nerezový, stojánková baterie Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
415	K	766 - T2.27	T2.27 - D+M - 2.NP - A205 - skřínová sestava, nastavitelná výška polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	191 250,00	191 250,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - dřevo, vroubkované dřevěné latě vertikálně upevňované, šířka 25 mm - dvířka - dřevo - sokl - bez soklu - 10 mm spára*					
416	K	766 - T2.28	T2.28 - D+M - 2.NP - A205, A214 - zapuštěný podparapetní obklad FC jednotky v nice pod oknem, hrany ABS 2,0 mm (podrobněji viz dokumentace)	kus	4,000	16 290,00	65 160,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - deska DTD lamino 50 mm - hrany ABS 2,0 mm - větrací mřížka hliníková - 1000x150 mm Poznámka: - všechny niky zaměřit na stavbě a jednotlivé prvky vyrobit podle skutečných rozměrů!*					
417	K	766 - T2.29	T2.29 - D+M - 2.NP - A209, A210, A212, A213, A220, A226 - zapuštěný podparapetní obklad FC jednotky v nice pod oknem, hrany ABS 2,0 mm (podrobněji viz dokumentace)	kus	6,000	26 010,00	156 060,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - deska DTD lamino 50 mm - hrany ABS 2,0 mm - větrací mřížka hliníková - 1000x150 mm Poznámka: - všechny niky zaměřit na stavbě a jednotlivé prvky vyrobit podle skutečných rozměrů!*					
418	K	766 - T2.30	T2.30 - D+M - 2.NP - A218 - parapetní obklad FC jednotky v nice pod oknem, hrany ABS 2,0 mm (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	13 140,00	13 140,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - deska DTD lamino 50 mm - hrany ABS 2,0 mm - větrací mřížka hliníková - 1000x150 mm Poznámka: - všechny niky zaměřit na stavbě a jednotlivé prvky vyrobit podle skutečných rozměrů!*					
419	K	766 - T2.31	T2.31 - D+M - 2.NP - A222 - zapuštěný podparapetní obklad FC jednotky v nice pod oknem, hrany ABS 2,0 mm, skříň s nastavitelnou výškou polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	30 780,00	30 780,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - deska DTD lamino 50 mm - hrany ABS 2,0 mm - větrací mřížka hliníková - 1000x150 mm - skříň - dřevo Poznámka: - všechny niky zaměřit na stavbě a jednotlivé prvky vyrobit podle skutečných rozměrů!*					
420	K	766 - T2.32	T2.32 - D+M - 2.NP - A223 - zapláštění podparapetní obklad FC jednotky v nice pod oknem, hrany ABS 2,0 mm, skříň s nastavitelnou výškou polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	44 010,00	44 010,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - deska DTD lamino 50 mm - hrany ABS 2,0 mm - větrací mřížka hliníková - 1000x150 mm - skříň - dřevo Poznámka: - všechny niky zaměřit na stavbě a jednotlivé prvky vyrobit podle skutečných rozměrů!*					
421	K	766 - T2.33	T2.33 - D+M - 2.NP - A224 - zapláštění podparapetní obklad FC jednotky v nice pod oknem, hrany ABS 2,0 mm, skříň s nastavitelnou výškou polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	55 890,00	55 890,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - deska DTD lamino 50 mm - hrany ABS 2,0 mm - větrací mřížka hliníková - 1000x150 mm - skříň - dřevo Poznámka: - všechny niky zaměřit na stavbě a jednotlivé prvky vyrobit podle skutečných rozměrů!*					
422	K	766 - T2.34	T2.34 - D+M - 2.NP - A226 - zapuštěný parapetní obklad FC jednotky v nice pod oknem, hrany ABS 2,0 mm s pracovním stolem (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	22 050,00	22 050,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - deska DTD lamino 50 mm - hrany ABS 2,0 mm - větrací mřížka hliníková - 1000x150 mm - sokl - tmavé dřevo/plech Poznámka: - všechny niky zaměřit na stavbě a jednotlivé prvky vyrobit podle skutečných rozměrů!*					
423	K	766 - T3.01	T3.01 - D+M - 3.NP - A302 - skříň ze dvou dílů, nastavitelná výška polic(podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	27 450,00	27 450,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka a bočnice - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - bez soklu - spára*					
424	K	766 - T3.02	T3.02 - D+M - 3.NP - A302 - skříň ze čtyř dílů, nastavitelná výška polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	67 050,00	67 050,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka a bočnice - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - bez soklu - spára*					
425	K	766 - T3.03	T3.03 - D+M - 3.NP - A302 - skříň ze čtyř dílů, nastavitelná výška polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	77 850,00	77 850,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka a bočnice - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - bez soklu - spára*					
426	K	766 - T3.04	T3.04 - D+M - 3.NP - A302 - skříň z jednoho dílu, nastavitelná výška polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	22 050,00	22 050,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka a bočnice - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - bez soklu - spára*					
427	K	766 - T3.05	T3.05 - D+M - 3.NP - A307 - linka, skříň a pracovní plocha, skříň ze tří dílů, nastavitelná výška polic, zapuštěné umyvadlo (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	101 700,00	101 700,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - zapuštěná lednička Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
428	K	766 - T3.06-1	T3.06 - D+M - 3.NP - A308 - skříň ze čtyř dílů, nastavitelná výška polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	40 374,00	40 374,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka a bočnice - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/kov*					
429	K	766 - T3.06-2	T3.06 - D+M - 3.NP - A308 - kartotéková skříň ze čtyř dílů, šuplíková skříň, pracovní deska na trnech (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	80 550,00	80 550,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka a bočnice - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/kov - pracovní deska DTD lamino 50 mm - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy*					
430	K	766 - T3.07	T3.07 - D+M - 3.NP - A308 - policová skříň (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	9 540,00	9 540,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
431	K	766 - T3.08	T3.08 - D+M - 3.NP - A308 - pracovní linka se zapuštěným dvoudřezem, dolní skříňky uzamykatelné pod dřezem, horní skříňky uzamykatelné, Al světelná lišta, pracovní deska na trnech (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	159 976,00	159 976,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - pracovní deska DTD lamino 50 mm Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
432	K	766 - T3.09	T3.09 - D+M - 3.NP - A305 - skříň, nastavitelná výška polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	14 670,00	14 670,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
433	K	766 - T3.10	T3.10 - D+M - 3.NP - A309 - skříň s umyvadlem, horní skříňka, nastavitelná výška polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	19 800,00	19 800,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt)*					
434	K	766 - T3.11	T3.11 - D+M - 3.NP - A309 - pracovní linka se zapuštěným dvoudřezem, dolní skříňky uzamykatelné, horní skříňky, Al světelná lišta, police - podstavec pod centrifugu (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	63 810,00	63 810,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
435	K	766 - T3.12	T3.12 - D+M - 3.NP - A309 - pracovní deska na trnech, dolní skříňky uzamykatelné, horní skříňky uzamykatelné, Al světelná lišta (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	115 875,00	115 875,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - pracovní deska DTD lamino 50 mm Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
436	K	766 - T3.13	T3.13 - D+M - 3.NP - A311 - pracovní linka pod mikroskop se zapuštěným dřezem (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	80 550,00	80 550,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
437	K	766 - T3.14	T3.14 - D+M - 3.NP - A312 - pracovní linka se zapuštěným umyvadlem (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	97 470,00	97 470,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), umyvadlo - porcelán, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
438	K	766 - T3.15	T3.15 - D+M - 3.NP - A312 - pracovní deska na trnech, lišta pro vedení rozvodů, horní skříňky uzamykatelné, Al světelná lišta (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	92 250,00	92 250,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - pracovní deska DTD lamino 50 mm - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
439	K	766 - T3.16	T3.16 - D+M - 3.NP - A313 - pracovní linka se zapuštěným dřezem a skříně (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	80 100,00	80 100,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
440	K	766 - T3.17	T3.17 - D+M - 3.NP - A313 - skříň ze dvou dílů, nastavitelná výška polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	19 170,00	19 170,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka a bočnice - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/kov*					
441	K	766 - T3.18	T3.18 - D+M - 3.NP - A314 - pracovní linka se zapuštěným dřezem a horní skříňky (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	63 270,00	63 270,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
442	K	766 - T3.19	T3.19 - D+M - 3.NP - A315 - pracovní linka se zapuštěným dvoudřezem a horní skříňky (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	72 270,00	72 270,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
443	K	766 - T3.20	T3.20 - D+M - 3.NP - A321 - pracovní linka se zapuštěným umyvadlema, skříň ze dvou dílů (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	80 550,00	80 550,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
444	K	766 - T3.21	T3.21 - D+M - 3.NP - A321 - skříň ze čtyř dílů (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	38 520,00	38 520,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka a bočnice - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/kov*					
445	K	766 - T3.22	T3.22 - D+M - 3.NP - A322 - pracovní linka se zapuštěným dvoudřezem a horní skříňky (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	38 520,00	38 520,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
446	K	766 - T3.23	T3.23 - D+M - 3.NP - A322 - pracovní deska na trnech, lišta pro vedení rozvodů, horní skříňky uzamykatelné, Al světelná lišta (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	33 210,00	33 210,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - pracovní deska DTD lamino 50 mm - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
447	K	766 - T3.24	T3.24 - D+M - 3.NP - A322 - pracovní deska na trnech, lišta pro vedení rozvodů, horní skříňky uzamykatelné, Al světelná lišta (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	73 616,00	73 616,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - pracovní deska DTD lamino 50 mm - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
448	K	766 - T3.25	T3.25 - D+M - 3.NP - A323 - pracovní linka se zapuštěným trojdřezem, uzamykatelné horní a dolní skříňky, nastavitelná výška polic, pracovní deska na trnech, lišta pro vedení rozvodů (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	165 960,00	165 960,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
449	K	766 - T3.26	T3.26 - D+M - 3.NP - A324 - pracovní deska na trnech, lišta pro vedení rozvodů, horní skříňky uzamykatelné, nastavitelná výška polic, Al světelná lišta (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	121 680,00	121 680,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - pracovní deska DTD lamino 50 mm - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
450	K	766 - T3.27	T3.27 - D+M - 3.NP - A324 - pracovní linka se zapuštěným trojdřezem, horní skříňky a skříň, nastavitelná výška polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	90 450,00	90 450,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
451	K	766 - T3.28	T3.28 - D+M - 3.NP - A325 - pracovní linka se zapuštěným dvoudřezem a horní skříňky, pracovní deska na trnech (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	43 650,00	43 650,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
452	K	766 - T3.29	T3.29 - D+M - 3.NP - A325 - pracovní deska na trnech, lišta pro vedení rozvodů, uzamykatelné horní skříňky, Al světelná lišta (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	55 890,00	55 890,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) - pracovní deska DTD lamino 50 mm - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					
453	K	766 - T3.30	T3.30 - D+M - 3.NP - A319 - skříň ze tří dílů (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	72 720,00	72 720,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka a bočnice - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - bez soklu*					
454	K	766 - T3.31	T3.31 - D+M - 3.NP - A320 - skříň z jednoho dílu (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	12 690,00	12 690,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - bílé lamino, hrany ABS - dvířka a bočnice - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - sokl - dřevo/kov*					
455	K	766 - T3.32	T3.32 - D+M - 3.NP - A314 - pracovní linka se zapuštěným dřezem, horní skříňky, vysoké skříně, nastavitelná výška polic (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	174 780,00	174 780,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - korpus - lamino, hrany ABS - dvířka - lakovaná překližka (jasan, bezbarvý lak) - vrchní deska - postforming bílá (zespodu vyztužená ocelovým profilem, bílý práškový lak) - sokl - bílý plech (na rozích ohýbaný, bez rohových lišt) Součástí dodávky jsou zásobníky na ručníky, mýdlo a desinfekci (dle produktových listů ÚHKT) - zásobníky na mýdlo a desinfekci zabudované do pracovní desky - zásobníky na ručníky zabudované do horních skříněk (kde nelze zabudovat budou nástěnné nerezové) - na pracovních linkách stojánkové baterie (dle produktových listů ÚHKT), dřezy nerezové, sifony plastové - v horních skříňkách zespodu zafrézovaná Al lišta s LED páskem pro osvětlení pracovní plochy (nutno ověřit rozměry stávajících a nových konstrukcí)*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
456	K	766 - T3.33	T3.33 - D+M - 3.NP - A318 - toaletní skříňka se dvěma umyvadly, umyvadla zapuštěná, bílá - průměr 360 mm, výška 255 mm (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	55 890,00	55 890,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - dřevo - vnitřek skříňky nerez pro ukládání desinfekce - odtoková vanička a větrání řešeno v rámci soklu - dvířka hladká - na stěně zásobník na ručníky, v desce zásobník na mýdlo a desinfekci*					
457	K	766 - T3.34	T3.34 - D+M - 3.NP - A317 - toaletní skříňka s umyvadlem, umyvadlo zapuštěné, bílé - průměr 360 mm, výška 255 mm (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	11 070,00	11 070,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - dřevo - vnitřek skříňky nerez pro ukládání desinfekce - odtoková vanička a větrání řešeno v rámci soklu - dvířka hladká - na stěně zásobník na ručníky, v desce zásobník na mýdlo a desinfekci*					
458	K	766 - T3.35	T3.35 - D+M - 3.NP - A304 - lavice (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	102 600,00	102 600,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - dřevěný korpus - čalounění - sokl dřevěný*					
459	K	766 - T3.36	T3.36 - D+M - 3.NP - A302 - zapláštění podparapetní FC jednotky v nice pod oknem, hrany ABS 2,0 mm (podrobněji viz dokumentace)	kus	2,000	16 290,00	32 580,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Materiál: - deska DTD lamino 50 mm - hrany ABS 2,0 mm - větrací mřížka hliníková - 1000x150 mm Poznámka: - všechny niky zaměřit na stavbě a jednotlivé prvky vyrobit podle skutečných rozměrů!*					
700	K	76601001.R01	Systém generálního klíče	soubor	1,000	71 480,00	71 480,00	
460	K	7661511R1	Montáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m celoprosklený	m2	28,150	1 141,50	32 133,23	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/7661511R1*					
	VV		"viz tabulka výplní - dveře - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-402a"					
	VV		"D22" (2,55*2,4)-(0,9*2,15)		4,185			
	VV		"D23" ((1,6*2,8)-(0,9*2,15))*3		7,635			
	VV		"D35" (2,35*2,8)-(0,9*2,15)		4,645			
	VV		"D37" (2,55*2,2)-(0,9*2,15)		3,675			
	VV		"D38" (3,075*0,92)		2,829			
	VV		"D39" (2,95*0,92)		2,714			
	VV		"D39" ((0,735+0,92)/2*1,445)+(1,73*0,735)		2,467			
	VV		Součet		28,150			
461	*M*	*590547R1*	*příčka přestavitelná bezrámová celoprosklená (1x zasklená ESG 10mm) šířka modulu 1m, výška do 3m*	*m2*	*28,150*	*23 752,00*	*668 618,80*	*CS ÚRS 2023 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: dubový rám*					
462	*M*	*5905480R*	*modul dveřní pro příčku, dveře jednokřídlé prosklené s elektromechanickým zámkem, dveře s padací prahovou lištou*	*m2*	*11,610*	*32 944,10*	*382 481,00*	
	VV		"viz tabulka výplní - dveře - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-402a"					
	VV		"D22" (0,9*2,15)		1,935			
	VV		"D23" (0,9*2,15)*3		5,805			
	VV		"D35" (0,9*2,15)		1,935			
	VV		"D37" (0,9*2,15)		1,935			
	VV		Součet		11,610			
463	K	7661512R2	Montáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky přes 3 do 4 m celoprosklený	m2	18,322	1 141,50	20 914,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/7661512R2*					
	VV		"viz tabulka výplní - dveře - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-402a"					
	VV		"D21" (3,15*3,4)-(0,7*2,15)		9,205			
	VV		"D34" (3,1*3,565)-(0,9*2,15)		9,117			
	VV		Součet		18,322			
464	*M*	*590547R2*	*příčka přestavitelná bezrámová celoprosklená (1x zasklená ESG 12mm) šířka modulu 1m, výška nad 3m*	*m2*	*18,322*	*19 116,40*	*350 250,68*	*CS ÚRS 2023 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: dubový rám*					
465	*M*	*5905480R*	*modul dveřní pro příčku, dveře jednokřídlé prosklené s elektromechanickým zámkem, dveře s padací prahovou lištou*	*m2*	*3,440*	*32 944,10*	*113 327,70*	
	VV		"viz tabulka výplní - dveře - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-402a"					
	VV		"D21" (0,7*2,15)		1,505			
	VV		"D34" (0,9*2,15)		1,935			
	VV		Součet		3,440			
466	K	766 - D1	D1 - D+M - Dřevěná vnitřní, částečně prosklená dveřní sestava s nadsvětlíkem a bočnicemi s dvoukřídlými dveřmi 202x215 cm, dveře požární - odolnost EI30, sestava 265x355 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek, padací lišta (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	218 897,00	218 897,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum, samozavírač. Dřevěné prosklené dveře, profil dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné sklo, vrchní bílý matný lak. Celá sestava - replika stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
467	K	766 - D1x	D1x - D+M - Dřevěná vnitřní, částečně prosklená dveřní sestava s nadsvětlíkem a bočnicemi s dvoukřídlými dveřmi 210x215 cm, dveře požární - odolnost EI30, sestava 282,5x350 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek, padací lišta (podrobněji viz dokumentace)	kus	2,000	221 116,00	442 232,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum, samozavírač. Dřevěné prosklené dveře, profil dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné sklo, vrchní bílý matný lak. Celá sestava - replika stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
468	K	766 - D2	D2 - D+M - Dřevěná vnitřní, částečně prosklená dveřní sestava s nadsvětlíkem s dvoukřídlými dveřmi 150x215 cm, sestava 160x295 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus	4,000	100 333,00	401 332,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum. Dřevěné prosklené dveře, profil dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné sklo, vrchní bílý matný lak. Celá sestava - replika stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
469	K	766 - D2-L/P	D2-L/P* - D+M - Dřevěná vnitřní, částečně prosklená dveřní sestava s nadsvětlíkem s dvoukřídlými dveřmi 150x215 cm, sestava 160x295 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	100 333,00	100 333,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum. Obě křídla aktivní, panikové kování a samozavírač s koordinátorem pohybu Dřevěné prosklené dveře, profil dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné sklo, vrchní bílý matný lak. Celá sestava - replika stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
470	K	766 - D2x	D2x - D+M - Dřevěná vnitřní fixní sestava v designu dveří D2, sestava 160x295 cm (podrobněji viz dokumentace)	kus	2,000	62 822,00	125 644,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
471	K	766 - D3-1	D3-1 - D+M - Dveře vnitřní jednokřídlové 90x215 cm, plné, falcové, profilované, požární - odolnost EI30, rámová zárubeň 110x225 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus	7,000	54 338,00	380 366,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum, samozavírač. Dřevěné prosklené dveře, profil dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné sklo, vrchní bílý matný lak. Celá sestava - replika stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
472	K	766 - D3-2	D3-2 - D+M - Dveře vnitřní jednokřídlové 90x215 cm, plné, falcové, profilované, rámová zárubeň 110x225 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus	5,000	50 918,00	254 590,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum, samozavírač. Dřevěné prosklené dveře, profil dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné sklo, vrchní bílý matný lak. Celá sestava - replika stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
473	K	766 - D3x	D3x - D+M - Dveře vnitřní jednokřídlové 90x215 cm s proskleným nadsvětlíkem, plné, falcové, profilované, požární - odolnost EI30, rámová zárubeň, sestava 110x295 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus	2,000	56 660,00	113 320,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum, samozavírač. Dřevěné prosklené dveře, profil dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné sklo, vrchní bílý matný lak. Celá sestava - replika stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
474	K	766 - D4	D4 - D+M - Dveře vnitřní jednokřídlové 80x215 cm, plné, falcové, profilované, rámová zárubeň 100x225 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus	4,000	50 918,00	203 672,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum, samozavírač. Dřevěné prosklené dveře, profil dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné sklo, vrchní bílý matný lak. Celá sestava - replika stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
475	K	766 - D4x	D4x - D+M - Dveře vnitřní jednokřídlové 80x215 cm s proskleným nadsvětlíkem, plné, falcové, profilované, rámová zárubeň 100x295 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus	8,000	54 429,00	435 432,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum, samozavírač. Dřevěné prosklené dveře, profil dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné sklo, vrchní bílý matný lak. Celá sestava - replika stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
476	K	766 - D5-1	D5-1 - D+M - Dveře vnitřní jednokřídlové 70x215 cm, plné, falcové, profilované, požární - odolnost EI30, rámová zárubeň 90x225 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	54 338,00	54 338,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum, samozavírač. Dřevěné prosklené dveře, profil dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné sklo, vrchní bílý matný lak. Celá sestava - replika stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
477	K	766 - D5-2	D5 - D+M - Dveře vnitřní jednokřídlové 70x215 cm, plné, falcové, profilované, rámová zárubeň 90x225 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus	8,000	50 918,00	407 344,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum, samozavírač. Dřevěné prosklené dveře, profil dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné sklo, vrchní bílý matný lak. Celá sestava - replika stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
478	K	766 - DPx	DPx - Dveře původní vnitřní jednokřídlové 100x215 cm, plné, falcové, profilované, rámová zárubeň 120x225 cm, bezpečnostní kování klika-klika - REPASE + nový elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus	11,000	34 515,00	379 665,00	
479	K	766 - D11	D11 - D+M - Dřevěná vnitřní, částečně prosklená dveřní sestava s nadsvětlíkem s dvoukřídlými dveřmi 170x215 cm, požární odolnost EI30, sestava 180x266 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	130 321,00	130 321,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum, samozavírač. Dřevěné prosklené dveře, profil dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné sklo, vrchní bílý matný lak. Celá sestava - replika stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
480	K	766 - D12	D12 - D+M - Dřevěná vnitřní, částečně prosklená stěna se sklopným oknem 64x115 cm, požární odolnost EI30, sestava 125x292 cm (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	67 027,00	67 027,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Profilace dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné bezpečnostní sklo, vrchní bílý matný lak. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
481	K	766 - D13	D13 - D+M - Dřevěná vnitřní, částečně prosklená dveřní sestava s nadsvětlíkem s jednokřídlovými dveřmi 90x215 cm, požární odolnost EI30, sestava 220x262 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	142 627,00	142 627,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum, samozavírač. Dřevěné prosklené dveře, profil dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné sklo, vrchní bílý matný lak. Celá sestava - replika stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
482	K	766 - D14	D14 - D+M - Dřevěná vnitřní, částečně prosklená dveřní sestava s dvoukřídlými dveřmi 150x215 cm, sestava 160x235 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus	2,000	85 118,00	170 236,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum, samozavírač. Dřevěné prosklené dveře, profil dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné sklo, vrchní bílý matný lak. Celá sestava - replika stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
483	K	766 - D15	D15 - D+M - Dřevěná vnitřní, částečně prosklená dveřní sestava s nadsvětlíkem s dvoukřídlými dveřmi 97,5+52,5x215 cm, sestava 160x254 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	93 093,00	93 093,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum, samozavírač. Dřevěné prosklené dveře, profil dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné sklo, vrchní bílý matný lak. Celá sestava - replika stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
484	K	766 - D16	D16 - D+M - Dřevěná vnitřní, částečně prosklená dveřní sestava s nadsvětlíkem s jednokřídlými posuvnými dveřmi 90x215 cm, sestava 180x325 cm, bezpečnostní kování, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	90 385,00	90 385,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum, samozavírač. Dřevěné prosklené dveře, profil dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné sklo, vrchní bílý matný lak. Celá sestava - replika stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
485	K	766 - D17	D17 - D+M - Vstupní dřevěná, částečně prosklená dveřní sestava s nadsvětlíkem s dvoukřídlými dveřmi 150x215 cm, sestava 160x265 cm, bezpečnostní kování klika-klika - panikové, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	141 265,00	141 265,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum. Dřevěné prosklené dveře, profil dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné sklo, vrchní bílý matný lak. Celá sestava - replika stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
486	K	766 - D18	D18 - D+M - Vstupní dřevěná, částečně prosklená dveřní sestava s nadsvětlíkem s dvoukřídlými dveřmi 150x215 cm, sestava 160x265 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektrický pohon dveří sladěný s dveřmi výtahu (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	141 265,00	141 265,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum. Dřevěné prosklené dveře, profil dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné sklo, vrchní bílý matný lak. Celá sestava - replika stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
487	K	766 - D31	D31 - D+M - Dřevěné dvoukřídlové dveře 135x215 cm, požární odolnost EI30, sestava 145x235 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	98 966,00	98 966,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum, samozavírač. Dřevěné prosklené dveře, profil dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné sklo, vrchní bílý matný lak. Celá sestava - replika stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
488	K	766 - D32	D32 - D+M - Dřevěné dvoukřídlové dveře 135x188,5 cm, požární odolnost EI30, sestava 145x207 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	91 475,00	91 475,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum, samozavírač. Dřevěné prosklené dveře, profil dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné sklo, vrchní bílý matný lak. Celá sestava - replika stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
489	K	766 - D33	D33 - D+M - Dřevěné dvoukřídlové dveře 143x202 cm, požární odolnost EI30, sestava 153x207 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	92 645,00	92 645,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum, samozavírač. Dřevěné prosklené dveře, profil dle stávajících dveří, dřevěná rámová zárubeň, prosklení mléčné sklo, vrchní bílý matný lak. Celá sestava - replika stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem.*					
490	K	766 - D36	D36 - D+M - Dveře vnitřní jednokřídlové 90x215 cm, celoprosklené, falcové, rámová zárubeň 100x220 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek, padací prahová lišta (podrobněji viz dokumentace)	kus	8,000	58 877,00	471 016,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kliky - kopie původních z doby výstavby - viz stavebně historický průzkum. Detaily dveří dle stávajících výplní otvorů - viz stavebně historický průzkum. Výrobní dokumentace bude odsouhlasena architektem. Vrchní bílý matný lak.*					
491	K	766621111	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	22,555	1 773,00	39 990,02	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766621111*					
	VV		"viz tabulka výplní - okna - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-402b"					
	VV		"O2" (1,3*1,45)*10		18,850			
	VV		"O2a" (1,3*0,95)*3		3,705			
	VV		Součet		22,555			
492	*M*	*766 - O2-1*	*O2 - dvoukřídlé špaletové okno 1300x1150-1300 mm - ext. rozměr, protipožární EW30 (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*2,000*	*60 000,00*	*120 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Interiérové okno: - sklo 5 mm float s nalepovací příčkou, mosazné masivní kličky, jazýčkové a rozvorové kování, atypické panty s ozdobným zakončením, mosazné masivní záskočky. Exteriérové okno: - sklo 4-16 argon - 4, Ug skla 1,1 W/m2K, nalepovací příčka 24 mm + duplex, jazýčkové a rozvorové kování, mosazné masivní kličky a dorazy, atypické panty s ozdobným zakončením, silikonové celoobvodové těsnění bílé barvy. Nová okna budou osazena ve stejné vzdálenosti vůči fasádě jako okna stávající, v navrhované přístavbě ve stejné vzdálenosti jako na hlavní budově.*					
493	*M*	*766 - O2-2*	*O2 - dvoukřídlé špaletové okno 1300x1150-1300 mm - ext. rozměr (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*8,000*	*26 332,00*	*210 656,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Interiérové okno: - sklo 5 mm float s nalepovací příčkou, mosazné masivní kličky, jazýčkové a rozvorové kování, atypické panty s ozdobným zakončením, mosazné masivní záskočky. Exteriérové okno: - sklo 4-16 argon - 4, Ug skla 1,1 W/m2K, nalepovací příčka 24 mm + duplex, jazýčkové a rozvorové kování, mosazné masivní kličky a dorazy, atypické panty s ozdobným zakončením, silikonové celoobvodové těsnění bílé barvy. Nová okna budou osazena ve stejné vzdálenosti vůči fasádě jako okna stávající, v navrhované přístavbě ve stejné vzdálenosti jako na hlavní budově.*					
494	*M*	*766 - O2a-1*	*O2a - dvoukřídlé špaletové okno 1300x800 mm - ext. rozměr, protipožární EW30 (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*1,000*	*48 516,00*	*48 516,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Interiérové okno: - sklo 5 mm float s nalepovací příčkou, mosazné masivní kličky, jazýčkové a rozvorové kování, atypické panty s ozdobným zakončením, mosazné masivní záskočky. Exteriérové okno: - sklo 4-16 argon - 4, Ug skla 1,1 W/m2K, nalepovací příčka 24 mm + duplex, jazýčkové a rozvorové kování, mosazné masivní kličky a dorazy, atypické panty s ozdobným zakončením, silikonové celoobvodové těsnění bílé barvy. Nová okna budou osazena ve stejné vzdálenosti vůči fasádě jako okna stávající, v navrhované přístavbě ve stejné vzdálenosti jako na hlavní budově.*					
495	*M*	*766 - O2a-2*	*O2a - dvoukřídlé špaletové okno 1300x800 mm - ext. rozměr (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*2,000*	*18 373,00*	*36 746,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Interiérové okno: - sklo 5 mm float s nalepovací příčkou, mosazné masivní kličky, jazýčkové a rozvorové kování, atypické panty s ozdobným zakončením, mosazné masivní záskočky. Exteriérové okno: - sklo 4-16 argon - 4, Ug skla 1,1 W/m2K, nalepovací příčka 24 mm + duplex, jazýčkové a rozvorové kování, mosazné masivní kličky a dorazy, atypické panty s ozdobným zakončením, silikonové celoobvodové těsnění bílé barvy. Nová okna budou osazena ve stejné vzdálenosti vůči fasádě jako okna stávající, v navrhované přístavbě ve stejné vzdálenosti jako na hlavní budově.*					
496	K	766621112	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	203,203	250,00	50 800,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766621112*					
	VV		"viz tabulka výplní - okna - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-402b"					
	VV		"O1" (1,3*2,45)*39		124,215			
	VV		"O1a" (0,95*2,45)		2,328			
	VV		"O1b" (1,3*2,45)		3,185			
	VV		"O1c" (1,3*2,45)*3		9,555			
	VV		"O3" (1,3*1,6)*28		58,240			
	VV		"O3a" (0,95*1,6)		1,520			
	VV		"O11" (1,3*1,6)*2		4,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		203,203			
497	*M*	*766 - O1*	*O1 - dvoukřídlé špaletové okno s dvoukřídlým nadsvětlíkem 1300x2300 mm - ext. rozměr (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*39,000*	*40 335,00*	*1 573 065,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Interiérové okno: - sklo 5 mm float s nalepovací příčkou 24 mm, mosazné masivní kličky, jazýčkové a rozvorové kování, atypické panty s ozdobným zakončením, mosazné masivní záskočky. Exteriérové okno: - sklo 4-16 argon - 4, Ug skla 1,1 W/m2K, nalepovací příčka 24 mm + duplex, jazýčkové a rozvorové kování, mosazné masivní kličky a dorazy, atypické panty s ozdobným zakončením, silikonové celoobvodové těsnění bílé barvy. Nová okna budou osazena ve stejné vzdálenosti vůči fasádě jako okna stávající, v navrhované přístavbě ve stejné vzdálenosti jako na hlavní budově.*					
498	*M*	*766 - O1a*	*O1a - dvoukřídlé špaletové okno s dvoukřídlým nadsvětlíkem 950x2300 mm - ext. rozměr (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*1,000*	*32 856,00*	*32 856,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Interiérové okno: - sklo 5 mm float s nalepovací příčkou 24 mm, mosazné masivní kličky, jazýčkové a rozvorové kování, atypické panty s ozdobným zakončením, mosazné masivní záskočky. Exteriérové okno: - sklo 4-16 argon - 4, Ug skla 1,1 W/m2K, nalepovací příčka 24 mm + duplex, jazýčkové a rozvorové kování, mosazné masivní kličky a dorazy, atypické panty s ozdobným zakončením, silikonové celoobvodové těsnění bílé barvy. Nová okna budou osazena ve stejné vzdálenosti vůči fasádě jako okna stávající, v navrhované přístavbě ve stejné vzdálenosti jako na hlavní budově.*					
499	*M*	*766 - O1b*	*O1b - dvoukřídlé špaletové okno s nadsvětlíkem s VZT protidešťovou žaluzií 1300x2300 mm - ext. rozměr (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*1,000*	*62 130,00*	*62 130,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Interiérové okno: - sklo 5 mm float s nalepovací příčkou 24 mm, mosazné masivní kličky, jazýčkové a rozvorové kování, atypické panty s ozdobným zakončením, mosazné masivní záskočky. Exteriérové okno: - sklo 4-16 argon - 4, Ug skla 1,1 W/m2K, nalepovací příčka 24 mm + duplex, jazýčkové a rozvorové kování, mosazné masivní kličky a dorazy, atypické panty s ozdobným zakončením, silikonové celoobvodové těsnění bílé barvy. Nová okna budou osazena ve stejné vzdálenosti vůči fasádě jako okna stávající, v navrhované přístavbě ve stejné vzdálenosti jako na hlavní budově.*					
500	*M*	*766 - O1c*	*O1c - dvoukřídlé špaletové okno s dvoukřídlým nadsvětlíkem 1300x2300 mm - ext. rozměr, protipožární EI/EW30 (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*3,000*	*49 990,00*	*149 970,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Interiérové okno: - sklo 5 mm float s nalepovací příčkou 24 mm, mosazné masivní kličky, jazýčkové a rozvorové kování, atypické panty s ozdobným zakončením, mosazné masivní záskočky. Exteriérové okno: - sklo 4-16 argon - 4, Ug skla 1,1 W/m2K, nalepovací příčka 24 mm + duplex, jazýčkové a rozvorové kování, mosazné masivní kličky a dorazy, atypické panty s ozdobným zakončením, silikonové celoobvodové těsnění bílé barvy. Nová okna budou osazena ve stejné vzdálenosti vůči fasádě jako okna stávající, v navrhované přístavbě ve stejné vzdálenosti jako na hlavní budově.*					
501	*M*	*766 - O3*	*O3 - dvoukřídlé špaletové okno 1300x1450 mm - ext. rozměr (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*28,000*	*29 160,00*	*816 480,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Interiérové okno: - sklo 5 mm float s nalepovací příčkou, mosazné masivní kličky, jazýčkové a rozvorové kování, atypické panty s ozdobným zakončením, mosazné masivní záskočky. Exteriérové okno: - sklo 4-16 argon - 4, Ug skla 1,1 W/m2K, nalepovací příčka 24 mm + duplex, jazýčkové a rozvorové kování, mosazné masivní kličky a dorazy, atypické panty s ozdobným zakončením, silikonové celoobvodové těsnění bílé barvy. Nová okna budou osazena ve stejné vzdálenosti vůči fasádě jako okna stávající, v navrhované přístavbě ve stejné vzdálenosti jako na hlavní budově.*					
502	*M*	*766 - O3a*	*O3a - dvoukřídlé špaletové okno 950x1450 mm - ext. rozměr (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*1,000*	*19 973,00*	*19 973,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Interiérové okno: - sklo 5 mm float s nalepovací příčkou, mosazné masivní kličky, jazýčkové a rozvorové kování, atypické panty s ozdobným zakončením, mosazné masivní záskočky. Exteriérové okno: - sklo 4-16 argon - 4, Ug skla 1,1 W/m2K, nalepovací příčka 24 mm + duplex, jazýčkové a rozvorové kování, mosazné masivní kličky a dorazy, atypické panty s ozdobným zakončením, silikonové celoobvodové těsnění bílé barvy. Nová okna budou osazena ve stejné vzdálenosti vůči fasádě jako okna stávající, v navrhované přístavbě ve stejné vzdálenosti jako na hlavní budově.*					
503	*M*	*766 - O11*	*O11 - dvoukřídlé špaletové okno s dvoukřídlým nadsvětlíkem 1300x2300 mm - ext. rozměr - REPASE PŮVODNÍCH OKEN (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*2,000*	*38 991,00*	*77 982,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Specifikace: - sklo 5 mm float, mosazné masivní kličky, jazýčkové a rozvorové kování, atypické panty s ozdobným zakončením, mosazné masivní záskočky.*					
504	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	8,000	2 280,00	18 240,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001*					
	VV		"viz tabulka výplní - dveře - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-402a"					
	VV		"D10" (8)		8,000			
	VV		Součet		8,000			
505	*M*	*611620R3*	*D10 - dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x2150mm - povrch opatřen omítkou, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*8,000*	*21 675,00*	*173 400,00*	
506	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	8,000	2 280,00	18 240,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660002*					
	VV		"viz tabulka výplní - dveře - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-402a"					
	VV		"D10" (8)		8,000			
	VV		Součet		8,000			
507	*M*	*61162087*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm*	*kus*	*2,000*	*4 294,00*	*8 588,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"D9 "2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
508	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	2 280,00	4 560,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660021					
	VV		"viz tabulka výplní - dveře - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-402a"					
	VV		"D10" (2)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
509	*M*	*6116209R*	*D10 - dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 700x2150mm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*2,000*	*24 533,00*	*49 066,00*	
510	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	2,000	2 565,00	5 130,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660311					
	VV		"viz tabulka výplní - dveře - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-402a"					
	VV		"D7" (2)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
511	*M*	*611620R1*	*D7 - dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x2150mm - posuvné do pouzdra (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*2,000*	*6 504,00*	*13 008,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: vč. zápustného madla, vložkový zámek, systém generálního klíče*					
512	K	766660312	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	2 565,00	2 565,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660312					
	VV		"viz tabulka výplní - dveře - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-402a"					
	VV		"D8" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
513	*M*	*611620R2*	*D8 - dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x2150mm - posuvné do pouzdra (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*1,000*	*6 504,00*	*6 504,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: vč. zápustného madla, vložkový zámek, systém generálního klíče*					
514	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	23,000	760,00	17 480,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660717					
	VV		"viz tabulka výplní - dveře - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-402a"					
	VV		"D1" (2)		2,000			
	VV		"D1x" (4)		4,000			
	VV		"D3" (5)		5,000			
	VV		"D3x" (2)		2,000			
	VV		"D10" (1)		1,000			
	VV		"D11" (2)		2,000			
	VV		"D13" (1)		1,000			
	VV		"D31" (2)		2,000			
	VV		"D32" (2)		2,000			
	VV		"D33" (2)		2,000			
	VV		Součet		23,000			
515	*M*	*54917250*	*samozavírač dveří hydraulický*	*kus*	*23,000*	*1 425,00*	*32 775,00*	*CS ÚRS 2023 02*
516	K	76666073R	Montáž dveřních doplňků dveřního koordinátoru	kus	18,000	475,00	8 550,00	
	VV		"viz tabulka výplní - dveře - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-402a"					
	VV		"D1" (1)		1,000			
	VV		"D1x" (2)		2,000			
	VV		"D2" (6)		6,000			
	VV		"D11" (1)		1,000			
	VV		"D14" (2)		2,000			
	VV		"D15" (1)		1,000			
	VV		"D17" (1)		1,000			
	VV		"D18" (1)		1,000			
	VV		"D31" (1)		1,000			
	VV		"D32" (1)		1,000			
	VV		"D33" (1)		1,000			
	VV		Součet		18,000			
517	*M*	*59081303*	*koordinátor dveřní, nastavitelný, dvoukřídlé dveře*	*kus*	*18,000*	*1 349,00*	*24 282,00*	*CS ÚRS 2023 02*
518	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	38,617	800,00	30 893,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766103					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 342 194,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
519	K	767163221	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu	m	3,125	1 880,00	5 875,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767163221					
	VV		"viz výpis zámečnických výrobků - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-403"					
	VV		"Z.03" (3,125)		3,125			
	VV		Součet		3,125			
520	*M*	*767 - Z03*	*Z.03 - zábradlí se sloupkem a madlem a svislou prutovou výplní včetně povrchové úpravy práškový lak*	*m*	*3,125*	*5 600,00*	*17 500,00*	
521	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	13,110	450,00	5 899,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767165111					
	VV		"viz výpis zámečnických výrobků - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-403"					
	VV		"Z.05a" (4,25+0,285*2)		4,820			
	VV		"Z.05b" (3,5+0,285*2)		4,070			
	VV		"Z.05c" (3,65+0,285*2)		4,220			
	VV		Součet		13,110			
522	*M*	*5534203R*	*madlo zábradlí Pz pr. 35mm včetně kotvení a povrchové úpravy práškový lak*	*m*	*13,110*	*1 500,00*	*19 665,00*	
523	*M*	*2834207R*	*koncovka madla včetně povrchové úpravy práškový lak*	*kus*	*6,000*	*250,00*	*1 500,00*	
524	K	767190114	Montáž oplechování a lemování ocelových konstrukcí stěn a střech z ocelových plechů, rš přes 200 do 250 mm	m	52,325	372,00	19 464,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767190114					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-107"					
	VV		"lemování a hřeben skladby R.03 - plech pro lemování uvažován rš 250 mm"					
	VV		(37,2+15,125)		52,325			
	VV		Součet		52,325			
525	*M*	*55350263*	*tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s povrchovou úpravou*	*m2*	*14,389*	*609,00*	*8 762,90*	*CS ÚRS 2023 01*
	VV		52,325*0,275 "Přepočtené koeficientem množství		14,389			
	VV		Součet		14,389			
526	K	767211312	Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného na ocelovou konstrukci	m	16,850	3 700,00	62 345,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767211312					
	VV		"viz výpis zámečnických výrobků - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-403"					
	VV		"Z.01" (2,8+2,3)		5,100			
	VV		"Z.02" (1,08*2)		2,160			
	VV		"Z.10" (3,01+3,57+3,01)		9,590			
	VV		Součet		16,850			
527	*M*	*767 - Z01*	*Z.01 - schodiště dvouramnené s podestou,žárově zinkováno, ocelové schodnice protiskluzový PZ plech, vč. zábradlí, šířka 800mm, výška 3150mm 17 stupňů (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*1,000*	*98 000,00*	*98 000,00*	
528	*M*	*767 - Z02*	*Z.02 - schodiště přímé, stupně z pororoštu, schodnice ocelová žárově zinkovaná, vč. jednoduchého zábradlí, do výšky 2400mm 8stupňů (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*2,000*	*35 800,00*	*71 600,00*	
529	*M*	*767 - Z10*	*Z.10 - schodiště přímé, tříramenné s dvojicí mezipodest, stupně z pororoštu, schodnice z ocelových žárově zinkovaných profilů, zábradlí z ocelových žárově zinkovaných profilů kotvených ke stupnici, výška 4700mm 26stupňů (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*1,000*	*195 000,00*	*195 000,00*	
530	K	767316310	Montáž světlíků bodových do 1 m2	kus	1,000	2 170,00	2 170,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767316310					
531	*M*	*5624535R*	*světlík bodový - výlez na střechu, manžeta v 300mm 1,0x1,0m*	*kus*	*1,000*	*33 000,00*	*33 000,00*	
532	K	76731631R	D+M střešního výlezu 1000x1000 mm	kus	1,000	35 170,00	35 170,00	
533	K	767493001	Montáž nosného roštu fasád a stěn výztužných kovových profilů pro sádrokarton, kotvených do zdiva nebo lehčeného betonu	m	60,000	259,00	15 540,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767493001					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
534	*M*	*59030619*	*profil výztužný UA 100*	*m*	*61,200*	*269,00*	*16 462,80*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		60*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		61,200			
	VV		Součet		61,200			
535	K	767662120	Montáž mříží pevných, připevněných svařováním	m2	16,733	975,00	16 314,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767662120					
	VV		"viz výpis zámečnických výrobků - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-403"					
	VV		"Z.06" ((1,15*0,75)*3+(1,15*1,07)*2+(1,15*1,27)*8)		16,733			
	VV		Součet		16,733			
536	*M*	*767 - Z06.1*	*Z.06-1 - mříž do okenního otvoru - rozměr cca 1150x750 mm (podrobněji viz dokumentace) včetně povrchové úpravy kovářská černá*	*kus*	*3,000*	*2 760,00*	*8 280,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
537	*M*	*767 - Z06.2*	*Z.06-2 - mříž do okenního otvoru - rozměr cca 1150x1070 mm (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*2,000*	*3 937,00*	*7 874,00*	
538	*M*	*767 - Z06.3*	*Z.06-3 - mříž do okenního otvoru - rozměr cca 1150x1270 mm (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*8,000*	*4 673,00*	*37 384,00*	
539	K	767851104	Montáž komínových lávek kompletní celé lávky	m	13,000	2 000,00	26 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767851104*					
	VV		"viz výpis zámečnických výrobků - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-403"					
	VV		"Z.08" (8,6+4,4)		13,000			
	VV		Součet		13,000			
540	*M*	*5534468R*	*Z08 - lávka komínová š. 500 mm, vč. zábradlí výšky 1000 mm*	*m*	*13,000*	*6 500,00*	*84 500,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: povrchová úprava: - práškový lak RAL 7016 - antracitově šedá*					
541	K	767861000	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do zdiva	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767861000*					
	VV		"viz výpis zámečnických výrobků - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-403"					
	VV		"Z.09" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
542	*M*	*44983024*	*žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 2m*	*kus*	*1,000*	*8 500,00*	*8 500,00*	*CS ÚRS 2023 02*
714	K	767881118	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do trapézového plechu samořeznými vruty, motýlkovými a provlékacími příchytkami	kus	10,000	495,00	4 950,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767881118*					
715	*M*	*70921424*	*kotvicí bod pro šikmé střechy s falcovanou krytinou*	*kus*	*10,000*	*5 005,00*	*50 050,00*	*CS ÚRS 2023 02*
718	*M*	*5506.M01*	*úvaz pro jištění*	*kus*	*2,000*	*4 587,00*	*9 174,00*	
716	K	767881121	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do sendvičových panelů samořeznými vruty, nýtováním	kus	2,000	495,00	990,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767881121*					
717	*M*	*70921424*	*kotvicí bod pro šikmé střechy s falcovanou krytinou*	*kus*	*2,000*	*5 005,00*	*10 010,00*	*CS ÚRS 2023 02*
543	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	169,653	123,00	20 867,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995112*					
	VV		"jäckl 60x60x4 mm (6,9 kg/m)"					
	VV		"3.NP - příhradový vazník - VZT"					
	VV		(1,3*10)*6,9		89,700			
	VV		"jäckl 60x40x3 mm (4,383 m2/m)"					
	VV		"Z.07" (5,5+0,5*7+0,71*7)*4,383		61,231			
	VV		Mezisoučet		150,931			
	VV		"jäckl 40x40x3 mm (3,404 kg/m)"					
	VV		"Z.07" (5,5)*3,404		18,722			
	VV		Mezisoučet		18,722			
	VV		Součet		169,653			
544	*M*	*14550256*	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x4mm*	*t*	*0,094*	*50 100,00*	*4 709,40*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		89,7*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		0,094			
	VV		Součet		0,094			
548	*M*	*14550154*	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm*	*t*	*0,064*	*50 900,00*	*3 257,60*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		61,231*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		0,064			
	VV		Součet		0,064			
549	*M*	*14550236*	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm*	*t*	*0,020*	*50 900,00*	*1 018,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		18,722*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		0,020			
	VV		Součet		0,020			
693	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	1 723,070	55,00	94 768,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995113*					
	VV		"jäckl 100x100x4 mm (11,9 kg/m)"					
	VV		"3.NP - příhradový vazník - VZT"					
	VV		(2*10+1,3)*11,9		253,470			
	VV		"HEA 100 (16,7 kg/m)"					
	VV		"rám z krokví - střecha pod panely"					
	VV		(15,2*3+0,95*10+1,9*10+2,7*2+0,85*10)*16,7		1 469,600			
	VV		Součet		1 723,070			
546	*M*	*14550300*	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x4mm*	*t*	*0,266*	*51 800,00*	*13 778,80*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		253,47*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		0,266			
	VV		Součet		0,266			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
695	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 431,840	45,00	64 432,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995114					
	VV		"UPE200 (22,8 kg/m)"					
	VV		"3.NP - příhradový vazník - VZT"					
	VV		(15,7*4)*22,8		1 431,840			
	VV		Součet		1 431,840			
550	K	767995116.R.01	Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	1 469,600	35,00	51 436,00	
	VV		"HEA 100 (16,7 kg/m)"					
	VV		"rám z krokví - střecha pod panely"					
	VV		(15,2*3+0,95*10+1,9*10+2,7*2+0,85*10)*16,7		1 469,600			
	VV		Součet		1 469,600			
551	*M*	*13010950*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100*	*t*	*1,543*	*45 000,00*	*69 435,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		1469,6*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		1,543			
	VV		Součet		1,543			
552	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	1 431,840	32,50	46 534,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995117					
	VV		"UPE200 (22,8 kg/m)"					
	VV		"3.NP - příhradový vazník - VZT"					
	VV		(15,7*4)*22,8		1 431,840			
	VV		Součet		1 431,840			
553	*M*	*13010938*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200*	*t*	*1,503*	*47 430,00*	*71 287,29*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		1431,84*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		1,503			
	VV		Součet		1,503			
554	K	767-Z04-1	D+M - Z.04-1 - ocelové zábradlí dl. 1450 mm (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
	VV		"viz výpis zámečnických výrobků - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-403"					
	VV		"Z.04" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
555	K	767-Z04-2	D+M - Z.04-2 - ocelové zábradlí dl. 1500 mm (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	6 750,00	6 750,00	
	VV		"viz výpis zámečnických výrobků - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-403"					
	VV		"Z.05" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
556	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,455	1 710,00	9 328,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103					
694	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,108	708,00	2 908,46	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181					
	D	771	Podlahy z dlaždic				281 744,42	
557	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	84,740	5,00	423,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
558	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	84,740	25,00	2 118,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
559	K	771151024	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	42,370	370,00	15 676,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151024					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: uvažováno cca 50% ploch*					
	VV		84,74*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		42,370			
	VV		Součet		42,370			
560	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	97,230	160,00	15 556,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A118" (28,9-(0,7+0,8*2+0,9*4+1,6+2,65))		18,750			
	VV		"m.č. A119" (8,2-(0,9+2,15+1,95))		3,200			
	VV		"m.č. A120" (12,65-(0,8*3+1,6))		8,650			
	VV		"m.č. A125" (5,45-(0,7+1,5))		3,250			
	VV		"m.č. A126" (6,55-(0,7*4))		3,750			
	VV		"m.č. A127" (5,725-(0,7+1,1))		3,925			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. A128" (11,955-(0,7+0,8*2+0,9*2))		7,855			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A215" (15,785-(0,7*3+0,9+1))		11,785			
	VV		"m.č. A216" (5,96-(0,7))		5,260			
	VV		"m.č. A217" (7,15-(0,7+2,025))		4,425			
	VV		"m.č. A218" (10+0,28-(0,7+1,8*2))		5,980			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A317" (10,7-(0,7+1,125+1,85))		7,025			
	VV		"m.č. A318" (12,85-(0,7+1,85+3,1))		7,200			
	VV		"m.č. A320" (6,875-(0,7))		6,175			
	VV		Součet		97,230			
561	*M*	*59761417*	*sokl s požlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 200x90mm*	*kus*	*534,765*	*65,45*	*35 000,37*	*CS ÚRS 2023 01*
	VV		97,23*5,5 "Přepočtené koeficientem množství		534,765			
	VV		Součet		534,765			
562	K	771574266	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m2	m2	84,740	649,00	54 996,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574266*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A118" (26,03)		26,030			
	VV		"m.č. A119" (4,19)		4,190			
	VV		"m.č. A120" (5,36)		5,360			
	VV		"m.č. A125" (1,84)		1,840			
	VV		"m.č. A126" (2,55)		2,550			
	VV		"m.č. A127" (2,1)		2,100			
	VV		"m.č. A128" (8,1)		8,100			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A215" (8,36)		8,360			
	VV		"m.č. A216" (2,08)		2,080			
	VV		"m.č. A217" (3,14)		3,140			
	VV		"m.č. A218" (5,76+0,4)		6,160			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A317" (4,87)		4,870			
	VV		"m.č. A318" (7,6)		7,600			
	VV		"m.č. A320" (2,36)		2,360			
	VV		Součet		84,740			
563	*M*	*59761013*	*dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 22 do 25ks/m2*	*m2*	*93,214*	*585,12*	*54 541,38*	*CS ÚRS 2023 01*
	VV		84,74*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		93,214			
	VV		Součet		93,214			
689	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	84,740	350,00	29 659,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577114*					
690	K	771577115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	84,740	290,00	24 574,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577115*					
691	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	84,740	390,00	33 048,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112*					
564	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	97,230	72,00	7 000,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: přespárování mezi podlahovou krytinou a soklíky*					
565	K	771591191	Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za diagonální kladení dlažby	m2	41,715	10,00	417,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591191*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A118" ((1,4+1,8+3,6)*2)		13,600			
	VV		"m.č. A119" (1,6*1,4)		2,240			
	VV		"m.č. A125" (0,8+1,2)		2,000			
	VV		"m.č. A126" (0,8*1,6)		1,280			
	VV		"m.č. A127" (1*1,2)		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. A128" (1*2,2)		2,200			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A215" (5,3)		5,300			
	VV		"m.č. A217" (1,6*1,2)		1,920			
	VV		"m.č. A218" (2,8*1,4)		3,920			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A317" (0,6*0,6+1,275*1,4)		2,145			
	VV		"m.č. A318" (0,6*2,65+1,4*1,4)		3,550			
	VV		"m.č. A320" (2,36)		2,360			
	VV		Součet		41,715			
566	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	84,740	10,00	847,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011*					
713	K	771592015	Úprava povrchu antibaktriálním nástřikem	m2	84,740	20,00	1 694,80	
567	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,855	1 800,00	5 139,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771103*					
692	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,498	300,00	1 049,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181*					
	D	772	Podlahy z kamene				63 579,18	
686	K	772524914	Oprava kamenné dlažby opravným tmelem vyspravovaná plocha velikosti přes 10 do 15 cm2	kus	15,000	1 276,00	19 140,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772524914*					
568	K	772591914	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění tryskáním pískem	m2	40,354	585,00	23 607,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772591914*					
569	K	772591922	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující	m2	40,354	300,00	12 106,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772591922*					
	VV		"schodiště 1.NP"					
	VV		(1,45*(3,2+1,63))		7,004			
	VV		"schodiště z 1.NP do 2.NP"					
	VV		(1,45*(3,9+3,6+4))		16,675			
	VV		"schodiště z 2.NP do 3.NP"					
	VV		(1,45*(3,3+4,2+4))		16,675			
	VV		Součet		40,354			
687	K	772591923	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce nátěr uzavírací transparentní	m2	40,354	200,00	8 070,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772591923*					
570	K	998772103	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,010	1 140,00	11,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998772103*					
688	K	998772181	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,091	590,00	643,69	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998772181*					
	D	773	Podlahy z litého teraca				1 054 594,18	
571	K	773423200	Soklíky z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm rovné s požlábkem (fabionem), výšky přes 50 do 150 mm	m	127,315	2 100,00	267 361,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/773423200*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS02" (23,995-(0,9*3+1,265+1,7+2,19+2,65))		13,490			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A101" (10,95+0,955*2-(1,3+1,45+1,6))		8,510			
	VV		"m.č. A102" (21,3-(0,9+1,45*2+2,65*2))		12,200			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A201" (10,4-(1,45*2))		7,500			
	VV		"m.č. A202" (33,55-(0,7*2+0,9*4+1,45*3+2,825*2))		18,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. A205" (22,5-(1*3+2,825))		16,675			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A301" (9,715-(1,45*2))		6,815			
	VV		"m.č. A302" (57,125-(0,7*4+0,9+1*4+1,45*3+1,5))		43,575			
	VV		Součet		127,315			
572	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca prostá tloušťky do 20 mm	m2	182,200	3 050,00	555 710,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/773521260					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS02" (23,98)		23,980			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A101" (6,08+1,39)		7,470			
	VV		"m.č. A102" (21,2)		21,200			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A201" (6,12)		6,120			
	VV		"m.č. A202" (35,83)		35,830			
	VV		"m.č. A205" (23,8)		23,800			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A301" (4,96)		4,960			
	VV		"m.č. A302" (58,84)		58,840			
	VV		Součet		182,200			
684	K	773591161	Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah hydroizolační stěrka	m2	182,200	390,00	71 058,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/773591161					
683	K	773591171	Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah penetrační nátěr	m2	182,200	350,00	63 770,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/773591171					
685	K	773993901	Údržba podlah z litého teraca broušení stávající podlahy	m2	187,500	116,00	21 750,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/773993901					
	VV		"uvažováno v místech napojení na stávající podlahy"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS02" (2,65*1)		2,650			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A102" (2,65*1)		2,650			
	VV		182,2		182,200			
	VV		Součet		187,500			
574	K	773993903	Údržba podlah z litého teraca hloubkové čištění	m2	5,300	1 700,00	9 010,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/773993903					
575	K	773993905	Údržba podlah z litého teraca ošetření polymerním voskem	m2	182,200	110,00	20 042,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/773993905					
576	K	773993907	Údržba podlah z litého teraca impregnace	m2	182,200	190,00	34 618,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/773993907					
577	K	998773103	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	13,868	813,00	11 274,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998773103					
	D	776	Podlahy povlakové				380 720,44	
578	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	265,320	12,00	3 183,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112					
579	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	265,320	8,00	2 122,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
580	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	265,320	35,00	9 286,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112					
581	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	265,320	220,00	58 370,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141121					
582	K	776232111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)	m2	265,320	162,00	42 981,84	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776232111					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS16" (13,38)		13,380			
	VV		"m.č. AS18" (15,15)		15,150			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A121" (14,86)		14,860			
	VV		"m.č. A122" (13,02)		13,020			
	VV		"m.č. A123" (16,62)		16,620			
	VV		"m.č. A129" (15,07+0,18)		15,250			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A204" (16,75+0,19*2)		17,130			
	VV		"m.č. A214" (24,72+0,4)		25,120			
	VV		"m.č. A219" (12,53)		12,530			
	VV		"m.č. A220" (12,92+0,36)		13,280			
	VV		"m.č. A221" (12,31+0,36)		12,670			
	VV		"m.č. A222" (12,41+0,36)		12,770			
	VV		"m.č. A223" (17,92+0,32+0,36)		18,600			
	VV		"m.č. A224" (19,08+0,32*2+0,33)		20,050			
	VV		"m.č. A225" (13,31+0,33)		13,640			
	VV		"m.č. A226" (13,73+0,08+0,32)		14,130			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A304" (16,74+0,21+0,17)		17,120			
	VV		Součet		265,320			
583	*M*	*28411010.M01*	*PVC vinyl heterogenní zátěžová akustické antibakteriální tl 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1*	*m2*	*375,437*	*519,00*	*194 851,80*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		265,32*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		305,118			
	VV		281,275*0,2*1,25		70,319			
	VV		Součet		375,437			
584	K	776411212	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	281,275	196,00	55 129,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411212					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS16" (15,1-(1,6))		13,500			
	VV		"m.č. AS18" (17,25-(0,9))		16,350			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A121" (16,4-(0,8))		15,600			
	VV		"m.č. A122" (16,1-(0,8))		15,300			
	VV		"m.č. A123" (20,7-(0,8))		19,900			
	VV		"m.č. A129" (16,975+(0,13)*2-(0,9))		16,335			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A204" (17+(0,13*2)*2-(0,9))		16,620			
	VV		"m.č. A214" (21,055+(0,28)*2-(0,9))		20,715			
	VV		"m.č. A219" (22,55-(0,8*7+1))		15,950			
	VV		"m.č. A220" (14,8+(0,26)*2-(0,8))		14,520			
	VV		"m.č. A221" (15,15+(0,26)*2-(0,8))		14,870			
	VV		"m.č. A222" (15,2+(0,26)*2-(0,8))		14,920			
	VV		"m.č. A223" (17,75+(0,23+0,26)*2-(0,8))		17,930			
	VV		"m.č. A224" (18,65+(0,23*3)*2-(0,8))		19,230			
	VV		"m.č. A225" (14,75+(0,23)*2-(0,8))		14,410			
	VV		"m.č. A226" (19+(0,06+0,23)*2-(0,8))		18,780			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A304" (17,045+(0,15)*2-(1))		16,345			
	VV		Součet		281,275			
586	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	321,575	12,00	3 858,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991121					
	VV		265,32+281,275*0,2		321,575			
	VV		Součet		321,575			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
587	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,187	5 000,00	10 935,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776103					
	D	777	Podlahy lité				1 417 880,90	
588	K	777111101	Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení	m2	818,670	2,00	1 637,34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111101					
	VV		(743,57+75,1)		818,670			
	VV		Součet		818,670			
589	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	818,670	5,00	4 093,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111111					
590	K	777111121	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	714,645	15,00	10 719,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111121					
	P		*Poznámka k položce:*					
			Poznámka k položce: pouze 1.PP a 1.NP					
591	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	351,660	70,30	24 721,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111123					
	P		*Poznámka k položce:*					
			Poznámka k položce: pouze 1.PP a 1.NP					
	VV		(318,27+33,39)		351,660			
	VV		Součet		351,660			
592	K	777111141	Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání	m2	351,660	25,00	8 791,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111141					
	P		*Poznámka k položce:*					
			Poznámka k položce: pouze 1.PP a 1.NP					
593	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	818,670	195,00	159 640,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777131101					
594	K	777131123	Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 0,5 do 1,0 kg/m2	m2	818,670	30,00	24 560,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777131123					
595	K	777511105	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	743,570	700,00	520 499,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777511105					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS11" (19,14)		19,140			
	VV		"m.č. AS12" (23,09)		23,090			
	VV		"m.č. AS13" (14,45)		14,450			
	VV		"m.č. AS14" (14,4)		14,400			
	VV		"m.č. AS15" (13,27)		13,270			
	VV		"m.č. AS17" (47,29)		47,290			
	VV		"m.č. AS19" (2,81)		2,810			
	VV		"m.č. AS20" (1,93)		1,930			
	VV		"m.č. AS21" (6,28)		6,280			
	VV		"m.č. AS23" (20,97)		20,970			
	VV		"m.č. AS24" (2,7)		2,700			
	VV		"m.č. AS25" (6,16)		6,160			
	VV		"m.č. AS26" (8,69)		8,690			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A114" (46,7+0,36*2)		47,420			
	VV		"m.č. A115" (16,4+0,36)		16,760			
	VV		"m.č. A116" (57,81+0,36*4)		59,250			
	VV		"m.č. A117" (6,18)		6,180			
	VV		"m.č. A124" (7,48)		7,480			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A206" (38,36+0,29+0,23+0,36)		39,240			
	VV		"m.č. A207" (18,14+0,36+0,4*2)		19,300			
	VV		"m.č. A208" (5,43)		5,430			
	VV		"m.č. A209" (11,04+0,4)		11,440			
	VV		"m.č. A210" (17,54+0,4)		17,940			
	VV		"m.č. A211" (7,24)		7,240			
	VV		"m.č. A212" (15,94+0,4)		16,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. A213" (22,14+0,4)		22,540			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A305" (2,05)		2,050			
	VV		"m.č. A306" (6,76)		6,760			
	VV		"m.č. A307" (10,07)		10,070			
	VV		"m.č. A308" (42,62)		42,620			
	VV		"m.č. A309" (28,72)		28,720			
	VV		"m.č. A310" (6,05)		6,050			
	VV		"m.č. A311" (10,31)		10,310			
	VV		"m.č. A312" (20,08)		20,080			
	VV		"m.č. A313" (10,2)		10,200			
	VV		"m.č. A314" (16,6)		16,600			
	VV		"m.č. A315" (14,54)		14,540			
	VV		"m.č. A316" (6,97)		6,970			
	VV		"m.č. A319" (17,19)		17,190			
	VV		"m.č. A321" (13,35)		13,350			
	VV		"m.č. A322" (14,17)		14,170			
	VV		"m.č. A323" (29,53)		29,530			
	VV		"m.č. A324" (26,73)		26,730			
	VV		"m.č. A325" (9,89)		9,890			
	VV		Součet		743,570			
596	K	777611101	Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový	m2	75,100	350,00	26 285,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777611101*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS27" (33,39)		33,390			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A326" (41,71)		41,710			
	VV		Součet		75,100			
597	K	777612103	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní	m2	818,670	250,00	204 667,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777612103*					
712	K	777612103.R01	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový - antibakteriální úprava	m2	818,670	195,00	159 640,65	
598	K	777911113	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé	m	714,645	350,00	250 125,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777911113*					
	VV		"epoxidové lité podlahy"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS11" (21,21-(0,6+0,9+1))		18,710			
	VV		"m.č. AS12" (20,505-(0,9+1*2))		17,605			
	VV		"m.č. AS13" (18,255-(1*2+3,45))		12,805			
	VV		"m.č. AS14" (15,675-(1,6+3,45))		10,625			
	VV		"m.č. AS15" (15,1-(1,6))		13,500			
	VV		"m.č. AS17" (46,73-(0,7+0,9*3+1+1,475*2+1,6*3+2,23))		32,350			
	VV		"m.č. AS19" (7,75-(0,7*3))		5,650			
	VV		"m.č. AS20" (5,7-(0,7))		5,000			
	VV		"m.č. AS21" (10,1-(0,7))		9,400			
	VV		"m.č. AS23" (21,75-(0,7*3+0,9+1,26))		17,490			
	VV		"m.č. AS24" (6,9-(0,7))		6,200			
	VV		"m.č. AS25" (11,095-(0,7+0,9+1,8))		7,695			
	VV		"m.č. AS26" (12,05-(0,9))		11,150			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A114" (33,19+(0,26*2)*2-(0,6+0,9+1,6*3))		27,930			
	VV		"m.č. A115" (20,93+(0,26)*2-(0,9+1,6*4))		14,150			
	VV		"m.č. A116" (31,85+(0,26*4)*2-(1,6*4))		27,530			
	VV		"m.č. A117" (10,46-(1,6*2))		7,260			
	VV		"m.č. A124" (11,5-(0,9))		10,600			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A206" (24,75+(0,325+0,21*2+0,26)*2-(1+1,6))		24,160			
	VV		"m.č. A207" (18,2-((0,26+0,28+0,3)*2+1,6))		14,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. A208" (9,945-(1))		8,945			
	VV		"m.č. A209" (13,55+(0,28)*2-(0,8))		13,310			
	VV		"m.č. A210" (18,55+(0,28)*2-(0,8+1))		17,310			
	VV		"m.č. A211" (12-(0,9*2+2,55))		7,650			
	VV		"m.č. A212" (16+(0,28)*2-(2,55))		14,010			
	VV		"m.č. A213" (19,5+(0,28)*2-(0,9))		19,160			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A305" (6,1-(0,7))		5,400			
	VV		"m.č. A306" (10,95-(0,9+1))		9,050			
	VV		"m.č. A307" (12,7-(0,9))		11,800			
	VV		"m.č. A308" (27,5+(0,125+0,16*2)*2-(0,9))		27,490			
	VV		"m.č. A309" (24,6+(0,16*2)*2-(1+2,2))		22,040			
	VV		"m.č. A310" (9,9-(2,2))		7,700			
	VV		"m.č. A311" (17,25-(0,7*2+0,9+1*2+2,55))		10,400			
	VV		"m.č. A312" (18,255+(0,13)*2-(1))		17,515			
	VV		"m.č. A313" (13,1+(0,13)*2-(2,55))		10,810			
	VV		"m.č. A314" (16,8+(0,13)*2-(1*2))		15,060			
	VV		"m.č. A315" (15,355+(0,15)*2-(1))		14,655			
	VV		"m.č. A316" (11,255-(0,7))		10,555			
	VV		"m.č. A319" (23,355-(0,7+0,9*5+1))		17,155			
	VV		"m.č. A321" (15,1+(0,11)*2-(0,9))		14,420			
	VV		"m.č. A322" (15,45+(0,11)*2-(0,9))		14,770			
	VV		"m.č. A323" (21,95+(0,11*2)*2-(0,9))		21,490			
	VV		"m.č. A324" (21,88-(0,9))		20,980			
	VV		"m.č. A325" (12,59-(0,9))		11,690			
	VV		Mezisoučet		638,095			
	VV		"epoxidové nátěry"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS27" (30,5)		30,500			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A326" (8,95+37,1)		46,050			
	VV		Mezisoučet		76,550			
	VV		Součet		714,645			
599	K	998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	16,243	813,00	13 205,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777103					
696	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	16,448	565,00	9 293,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777181					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				547 355,23	
600	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	136,209	5,00	681,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011					
	VV		(65,765+0,78+4,963+5,637+59,064)		136,209			
	VV		Součet		136,209			
601	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	136,209	25,00	3 405,23	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
697	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	136,209	245,00	33 371,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781151031					
698	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	136,209	25,00	3 405,23	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781151041					
602	K	781484116	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných lepených flexibilním lepidlem dílce vel. 300 x 300 mm	m2	65,765	980,00	64 449,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781484116					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.š. AS20" (1,175*2,4)		2,820			
	VV		"m.š. AS21" ((0,8+2,4+0,1)*3,05)-(1,15*0,8+1,25*0,85)		8,083			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-102"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.š. A119" ((2,15+1,95)*2,4)		9,840			
	VV		"m.š. A125" (1,5*2,4)		3,600			
	VV		"m.š. A127" (1,1*2,4)		2,640			
	VV		"m.š. A128" ((0,9+0,8*2+0,9)*2,4)-(0,6*1,3)		7,380			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.š. A217" (2,025*2,7)		5,468			
	VV		"m.š. A218" ((1,8*2)*3,4)-(1,5*1,3)		10,290			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.š. A317" ((1,125+1,85)*2,22)		6,605			
	VV		"m.š. A318" ((3,1+1,85)*2,22)-(1,5*1,3)		9,039			
	VV		Součet		65,765			
603	*M*	*5976118R*	*mozaika hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (5x5)-set 300x300mm - skleněná*	*m2*	*75,630*	*1 722,00*	*130 234,86*	
	VV		65,765*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		75,630			
	VV		Součet		75,630			
604	K	781489191	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	55,475	39,00	2 163,53	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781489191					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.š. AS20" (1,175*2,4)		2,820			
	VV		"m.š. AS21" ((0,8+2,4+0,1)*3,05)-(1,15*0,8+1,25*0,85)		8,083			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.š. A119" ((2,15+1,95)*2,4)		9,840			
	VV		"m.š. A125" (1,5*2,4)		3,600			
	VV		"m.š. A127" (1,1*2,4)		2,640			
	VV		"m.š. A128" ((0,9+0,8*2+0,9)*2,4)-(0,6*1,3)		7,380			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.š. A217" (2,025*2,7)		5,468			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.š. A317" ((1,125+1,85)*2,22)		6,605			
	VV		"m.š. A318" ((3,1+1,85)*2,22)-(1,5*1,3)		9,039			
	VV		Součet		55,475			
605	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	0,780	390,00	304,20	
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.š. A128" (0,6*1,3)		0,780			
	VV		Součet		0,780			
606	*M*	*63465124*	*zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm*	*m2*	*0,858*	*720,00*	*617,76*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		0,78*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,858			
	VV		Součet		0,858			
607	K	781491012	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2	m2	4,963	490,00	2 431,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781491012					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.š. AS21" (1,25*0,85)		1,063			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.š. A218" (1,5*1,3)		1,950			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.š. A318" (1,5*1,3)		1,950			
	VV		Součet		4,963			
608	*M*	*63465124*	*zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm*	*m2*	*5,459*	*720,00*	*3 930,48*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		4,963*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,459			
	VV		Součet		5,459			
609	K	7814910110R01	Montáž skleněných obkladů do 1 m2	m2	5,637	1 700,00	9 582,90	
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-101"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.š. AS17" (0,6)*0,6		0,360			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.š. A114" (1,325)*0,6		0,795			
	VV		"m.š. A121" (0,45+1,2)*0,6		0,990			
	VV		"m.š. A122" (0,45+1,2)*0,6		0,990			
	VV		"m.š. A123" (0,45+1,2)*0,6		0,990			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.š. A212" (0,6*1,2)*0,6		0,432			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.š. A307" (0,6+0,4)*0,6		0,600			
	VV		"m.š. A313" (0,8)*0,6		0,480			
	VV		Součet		5,637			
610	*M*	*6341320R*	*sklo ploché plavené lakované tl 4mm*	*m2*	*6,201*	*2 560,00*	*15 874,56*	
	VV		5,637*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,201			
	VV		Součet		6,201			
611	K	7814910120.R02	Montáž skleněných obkladů na stěnu přes 1 m2	m2	59,064	1 700,00	100 408,80	
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.š. AS11" (0,6+4,525)*0,6		3,075			
	VV		"m.š. AS12" (0,4+4,8)*0,6		3,120			
	VV		"m.š. AS13" (2,16)*0,6		1,296			
	VV		"m.š. AS15" (0,75+0,6+4,325)*0,6		3,405			
	VV		"m.š. AS16" (0,6+3,425)*0,6		2,415			
	VV		"m.š. AS18" (0,6+1,2)*0,6		1,080			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.š. A115" (0,6+2+0,4)*0,6		1,800			
	VV		"m.š. A116" (0,6+2,25+1,2)*0,6		2,430			
	VV		"m.š. A129" (2,725)*0,6		1,635			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.š. A204" (2,485)*0,6		1,491			
	VV		"m.š. A206" (3,8+0,75)*0,6		2,730			
	VV		"m.š. A207" (2,925+0,6*2)*0,6		2,475			
	VV		"m.š. A209" (1,65+0,6)*0,6		1,350			
	VV		"m.š. A213" (1,8+0,6)*0,6		1,440			
	VV		"m.š. A214" (2,19+0,6)*0,6		1,674			
	VV		"m.š. A220" (0,6+1,2)*0,6		1,080			
	VV		"m.š. A221" (0,6+1,225)*0,6		1,095			
	VV		"m.š. A222" (0,6+1,2)*0,6		1,080			
	VV		"m.š. A223" (1,2+0,6)*0,6		1,080			
	VV		"m.š. A224" (1,2+0,6)*0,6		1,080			
	VV		"m.š. A226" (2,05+0,6)*0,6		1,590			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.š. A304" (2,5)*0,6		1,500			
	VV		"m.š. A308" (2,1)*0,6		1,260			
	VV		"m.š. A309" (0,75+2,3)*0,6		1,830			
	VV		"m.š. A312" (3,58+0,35)*0,6		2,358			
	VV		"m.š. A314" (1,8+0,6+0,35)*0,6		1,650			
	VV		"m.š. A315" (3,4+0,6)*0,6		2,400			
	VV		"m.š. A316" (0,75+3,625)*0,6		2,625			
	VV		"m.š. A321" (0,45+1,45)*0,6		1,140			
	VV		"m.š. A323" (0,6+2,5)*0,6		1,860			
	VV		"m.š. A324" (0,4+2,4)*0,6		1,680			
	VV		"m.š. A325" (0,6+3,3)*0,6		2,340			
	VV		Součet		59,064			
612	*M*	*6341320R*	*sklo ploché plavené lakované tl 4mm*	*m2*	*64,970*	*2 560,00*	*166 323,20*	
	VV		59,064*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		64,970			
	VV		Součet		64,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
613	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	28,125	72,00	2 025,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: přespárování mezi stěnou a podlahou*					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.š. AS20" (1,175)		1,175			
	VV		"m.š. AS21" (0,8+2,4+0,1)		3,300			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.š. A119" (2,15+1,95)		4,100			
	VV		"m.š. A125" (1,5)		1,500			
	VV		"m.š. A127" (1,1)		1,100			
	VV		"m.š. A128" (0,9+0,8*2+0,9)		3,400			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.š. A217" (2,025)		2,025			
	VV		"m.š. A218" (1,8*2)		3,600			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.5-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.š. A317" (1,125+1,85)		2,975			
	VV		"m.š. A318" (3,1+1,85)		4,950			
	VV		Součet		28,125			
614	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	65,765	10,00	657,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211					
615	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,160	1 800,00	7 488,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781103					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				573 690,51	
616	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	76,557	60,00	4 593,42	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201201					
617	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	76,557	5,00	382,79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201401					
618	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	76,557	5,00	382,79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201403					
619	K	783248221	Lakovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením polyuretanový	m2	76,557	270,00	20 670,39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783248221					
	VV		"nátěr lepených vazníků"					
	VV		((10,14*0,95/2+10,14*0,28)*2)*5		76,557			
	VV		Součet		76,557			
620	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	228,352	68,00	15 527,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301303					
621	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	228,352	5,00	1 141,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401					
622	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	228,352	160,00	36 536,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314203					
	VV		"1.PP - zastropení energokanálu"					
	VV		"I140 (0,5 m2/m)"					
	VV		(1,1*4)*0,5		2,200			
	VV		"ocelové překlady"					
	VV		"IPE120 (0,48 m2/m)"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. AS02" (1,05*2+1,2*2)*0,48		2,160			
	VV		"mezi m.č. AS11 a AS12" (1,475*4)*0,48		2,832			
	VV		"mezi m.č. AS12 a AS13" (1,475*4)*0,48		2,832			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. A102" (1,05*2)*0,48		1,008			
	VV		"mezi m.č. A114 a A118" (1,5*4)*0,48		2,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mezi m.č. A115 a A118" (1,5*4)*0,48		2,880			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A202" (1,1*2)*0,48		1,056			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A303" (1,2*2)*0,48		1,152			
	VV		"IPE160 (0,62 m2/m)"					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"mezi m.č. AS15 a AS17" (2*4)*0,62		4,960			
	VV		"m.č. AS17" (2,375*4)*0,62		5,890			
	VV		"mezi m.č. AS17 a AS19" (1,975*4)*0,62		4,898			
	VV		"mezi m.č. AS17 a AS23" (2,025*4)*0,62		5,022			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"mezi m.č. A102 a A114" (2,225*4)*0,62		5,518			
	VV		"mezi m.č. A102 a A129" (1,4*4)*0,62		3,472			
	VV		"mezi m.č. A114 a A115" (3,9*4)*0,62		9,672			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-103"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. A202" (2,2*4)*0,62		5,456			
	VV		"mezi m.č. A215 a A219" (1,65*3)*0,62		3,069			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-104"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. A302" (2,335*3)*0,62		4,343			
	VV		"mezi m.č. A302 a A319" (1,72*4)*0,62		4,266			
	VV		"IPE180 (0,7 m2/m)"					
	VV		"m.č. A305" (2,7*4)*0,7		7,560			
	VV		"HEA180 (1,02 m2/m)"					
	VV		"stropní výměna klenby v m.č. AS11"					
	VV		(1,4*4)*1,02		5,712			
	VV		"3.NP - strop pod VZT"					
	VV		"IPE180 (0,7 m2/m)"					
	VV		(2,9*8+1,5*2)*0,7		18,340			
	VV		"UPE180 (0,639 m2/m)"					
	VV		(23,1)*0,639		14,761			
	VV		"3.NP - příhradový vazník - VZT"					
	VV		"UPE200 (0,7 m2/m)"					
	VV		(15,7*4)*0,7		43,960			
	VV		"jäckl 60x60x4 mm (0,23 m2/m)"					
	VV		(1,3*10)*0,23		2,990			
	VV		"jäckl 100x100x4 mm (0,39 m2/m)"					
	VV		(2*10+1,3)*0,39		8,307			
	VV		"HEA 100 (0,56 m2/m)"					
	VV		"rám z krokví - střecha pod panely"					
	VV		(15,2*3+0,95*10+1,9*10+2,7*2+0,85*10)*0,56		49,280			
	VV		"L120x120x10 (0,469 m2/m)"					
	VV		(0,2*20)*0,469		1,876			
	VV		Součet		228,352			
623	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	137,268	145,00	19 903,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101*					
	VV		"1.PP - zastropení energokanálu"					
	VV		"I140 (0,5 m2/m)"					
	VV		(1,1*4)*0,5		2,200			
	VV		"3.NP - strop pod VZT"					
	VV		"IPE180 (0,7 m2/m)"					
	VV		(2,5*8)*0,7		14,000			
	VV		"UPE180 (0,639 m2/m)"					
	VV		(15,355+3,79*2)*0,639		14,655			
	VV		"3.NP - příhradový vazník - VZT"					
	VV		"UPE200 (0,7 m2/m)"					
	VV		(15,7*4)*0,7		43,960			
	VV		"jäckl 60x60x4 mm (0,23 m2/m)"					
	VV		(1,3*10)*0,23		2,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"jäckl 100x100x4 mm (0,39 m2/m)"					
	VV		(2*10+1,3)*0,39		8,307			
	VV		"HEA 100 (0,56 m2/m)"					
	VV		"rám z krokví - střecha pod panely"					
	VV		(15,2*3+0,95*10+1,9*10+2,7*2+0,85*10)*0,56		49,280			
	VV		"L120x120x10 (0,469 m2/m)"					
	VV		(0,2*20)*0,469		1,876			
	VV		Součet		137,268			
624	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	1 400,547	6,63	9 285,63	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783801401					
	VV		(216,333+437,989+746,225)		1 400,547			
	VV		Součet		1 400,547			
625	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	1 400,547	2,00	2 801,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783801403					
626	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou	m2	1 400,547	55,80	78 150,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783801503					
627	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	216,333	60,50	13 088,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783813131					
628	K	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	216,333	211,00	45 646,26	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783817421					
	VV		"nové plochy omítek"					
	VV		(216,333)		216,333			
	VV		Součet		216,333			
629	K	783823163	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový	m2	437,989	54,10	23 695,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823163					
630	K	783823173	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikátový	m2	746,225	61,40	45 818,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823173					
631	K	783827443	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový	m2	437,989	203,00	88 911,77	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827443					
	VV		"stávající omítky"					
	VV		(437,989)		437,989			
	VV		Součet		437,989			
632	K	783827463	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikátový	m2	746,225	224,00	167 154,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827463					
	VV		"stávající omítky"					
	VV		(746,225)		746,225			
	VV		Součet		746,225			
	D	784	Dokončovací práce - malby				527 747,05	
633	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	6 364,461	2,00	12 728,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111003					
634	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	1 259,540	5,00	6 297,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101					
	VV		"2.PP" (33,39)		33,390			
	VV		"1.PP" (378,79-(180,48))		198,310			
	VV		"1.NP" (538,13-(264,31))		273,820			
	VV		"2.NP" (365,68)		365,680			
	VV		"3.NP" (388,34)		388,340			
	VV		Součet		1 259,540			
635	*M*	*58124842*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m*	*m2*	*1 322,517*	*3,00*	*3 967,55*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		1259,54*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 322,517			
	VV		Součet		1 322,517			
636	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	908,474	7,00	6 359,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111					
	VV		"okna" (225,758)		225,758			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dveře" (341,358*2)		682,716			
	VV		Součet		908,474			
637	*M*	*58124842*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m*	*m2*	*953,898*	*3,00*	*2 861,69*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		908,474*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		953,898			
	VV		Součet		953,898			
638	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	6 364,461	15,00	95 466,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181123*					
639	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 817,893	45,00	81 805,19	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101*					
	VV		"omítky"					
	VV		"stropy" (396,072)		396,072			
	VV		"schody" (33,561)		33,561			
	VV		"SDK konstrukce"					
	VV		"podhledy" (845,274)		845,274			
	VV		"podkroví" (542,986)		542,986			
	VV		Součet		1 817,893			
640	K	784351031	Malby antibakteriální v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 546,568	70,00	318 259,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784351031*					
	VV		"omítky"					
	VV		"zdivo" (3502,778)		3 502,778			
	VV		"SDK konstrukce"					
	VV		"stěny" (550,386*2)		1 100,772			
	VV		"předstěny a čílka podhledů" (81,837)		81,837			
	VV		"odpočty jiných povrchů (např. obklady)"					
	VV		-(138,819)		-138,819			
	VV		Součet		4 546,568			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				164 447,11	
710	K	786626111	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	231,738	150,00	34 760,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786626111*					
	VV		"viz tabulka výplní - okna - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-402b"					
	VV		"O2" (1,3*1,45)*10		18,850			
	VV		"O2a" (1,3*0,95)*3		3,705			
	VV		"viz tabulka výplní - okna - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-402b"					
	VV		"O1" (1,3*2,45)*39		124,215			
	VV		"O1a" (0,95*2,45)		2,328			
	VV		"O1b" (1,3*2,45)		3,185			
	VV		"O1c" (1,3*2,45)*3		9,555			
	VV		"O3" (1,3*1,6)*28		58,240			
	VV		"O3a" (0,95*1,6)		1,520			
	VV		"O11" (1,3*1,6)*2		4,160			
	VV		2*1,3*2,3		5,980			
	VV		Součet		231,738			
711	*M*	*55346205*	*žaluzie vertikální ovládaná řetízkem*	*m2*	*266,499*	*486,63*	*129 686,41*	
	VV		231,738*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		266,499			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				44 673,60	
641	K	789121220	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění oprášením	m2	3,479	100,00	347,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789121220*					
642	K	789121240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním	m2	3,479	278,00	967,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789121240*					
643	K	789121270	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem	m2	3,479	456,00	1 586,42	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789121270*					
644	K	789326439	Protipožární zpěňující nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový vodou ředitelný, funkční tloušťky přes 650 do 800 µm	m2	49,280	735,40	36 240,51	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789326439*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: odolnost konstrukcí min. 30 minut*					
	VV		"rám z krokví - střecha pod panely"					
	VV		"HEA 100 (0,56 m2/m)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(15,2*3+0,95*10+1,9*10+2,7*2+0,85*10)*0,56		49,280			
	VV		Součet		49,280			
645	K	789421231	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy I (1,850 kg Zn/m2)	m2	3,479	1 590,00	5 531,61	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789421231					
	VV		"viz výpis zámečnických výrobků - 19017-DPS-SO.01-D.1.1-403"					
	VV		"Z.07"					
	VV		"jäckl 40x40x3 mm (0,15 m2/m)"					
	VV		(5,5)*0,15		0,825			
	VV		"jäckl 60x40x3 mm (0,19 m2/m)"					
	VV		(5,5+0,5*7+0,71*7)*0,19		2,654			
	VV		Součet		3,479			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				175 000,00	
646	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	500,000	350,00	175 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1292					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: různé drobné činnosti*					
	D	N00	PBŘ				117 690,00	
647	K	PBŘ - 1	D+M - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky, vč. evakuačních plánů	kus	100,000	144,00	14 400,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky, včetně evakuačních plánů objektu umístěných na příslušných únikových cestách v jednotlivých podlažích. Značení musí svým provedením vyhovovat ČSN ISO 3864, ČSN 01 8013 a především nařízení vlády č. 375/2017 o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Množství je určeno odborným odhadem, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
648	K	PBŘ - 2	Montáž těsnících materiálů k dotěsnění prostupů mezi jednotlivými požárními úseky	hod	30,000	370,00	11 100,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
649	*M*	*23226000*	*páska protipožární zpěňující*	*m*	*80,000*	*610,00*	*48 800,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
650	*M*	*23170003*	*pěna montážní PUR protipožární jednosložková*	*litr*	*50,000*	*687,00*	*34 350,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
651	*M*	*59081011*	*tmel protipožární zpěňující interiérový*	*litr*	*20,000*	*427,00*	*8 540,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
652	K	PBŘ - 3	Protokol a revize provedených požárních ucpávkách	kus	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.1 - ZTI

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 04.03.2024

Zadavatel:
Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
IČ:
DIČ:
Praha 2

Uchazeč:
KONSIT, a.s.
IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**3 152 991,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 152 991,86	21,00%	662 128,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**3 815 120,15**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.1 - ZTI

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 152 991,86**
HSV - Práce a dodávky HSV	456 013,21
1 - Zemní práce	73 936,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 234,70
4 - Vodorovné konstrukce	10 063,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	40 612,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	154 490,81
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	58 469,85
997 - Přesun sutě	107 205,89
PSV - Práce a dodávky PSV	2 663 728,65
713 - Izolace tepelné	130 139,86
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	760 597,78
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 141 435,78
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	30 041,69
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	443 355,22
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	133 030,32
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	25 128,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	33 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.1 - ZTI

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 152 991,86**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				456 013,21	
	D	1	Zemní práce				73 936,11	
1	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	46,000	588,00	27 048,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102*					
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	32,184	39,33	1 265,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102*					
	VV		16,092*2		32,184			
3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,908	135,95	2 706,39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101*					
4	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,908	89,78	1 787,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151121*					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	19,908	304,00	6 052,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117*					
	VV		lože					
	VV		(44+18)*0.6*0.1		3,720			
	VV		obsyp					
	VV		44*0.6*0.425+18*0.6*0.46		16,188			
	VV		Součet		19,908			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	199,080	19,00	3 782,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119*					
	VV		19.908*10		199,080			
	VV		Součet		199,080			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	19,908	19,00	378,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201*					
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	41,807	400,00	16 722,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221*					
	VV		19.908*2,1		41,807			
	VV		Součet		41,807			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	26,092	133,38	3 480,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101*					
	VV		46-19.908		26,092			
	VV		Součet		26,092			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,243	194,94	2 971,47	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		16.188-44*3.14*0.065*0.065-18*3.14*0.08*0.08		15,243			
	VV		Součet		15,243			
11	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*30,486*	*253,94*	*7 741,46*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		15.243*2		30,486			
	VV		Součet		30,486			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 234,70	
12	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	73,000	153,90	11 234,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340236212					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 063,35	
13	K	411388532	Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) v klenbách cihelných, kamenných nebo betonových	m3	0,500	11 857,14	5 928,57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411388532					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
14	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	3,720	1 111,50	4 134,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40 612,50	
15	K	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	75,250	450,00	33 862,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325101					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
	VV		(65*0,1+125*0,15+250*0,2)		75,250			
	VV		Součet		75,250			
16	K	612325102	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	15,000	450,00	6 750,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325102					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
	VV		50*0,3		15,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				154 490,81	
17	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	10,000	136,80	1 368,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033341					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
18	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	40,000	401,85	16 074,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033361					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
19	K	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm	kus	20,000	833,63	16 672,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033381					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
20	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	3,000	1 434,69	4 304,07	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971042361					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
21	K	971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 1 m2, tl. jakékoliv	m3	1,000	8 897,13	8 897,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971042551					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	972033261	Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	10,000	203,49	2 034,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972033261					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
23	K	973041511	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,500	15 805,53	7 902,77	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973041511					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
24	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	65,000	94,05	6 113,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031142					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
25	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	125,000	124,83	15 603,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031153					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
26	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 300 mm	m	50,000	242,82	12 141,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031157					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
27	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	250,000	242,82	60 705,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031164					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
28	K	977151223	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm	m	0,400	6 686,10	2 674,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151223					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				58 469,85	
29	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	43,311	1 350,00	58 469,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003					
	D	997	Přesun sutě				107 205,89	
30	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	57,178	384,75	21 999,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006012					
31	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	57,178	499,00	28 531,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013114					
	VV		27,178		27,178			
	VV		" odhad ZTI"					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		57,178			
32	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	57,178	46,20	2 641,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219					
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	57,178	345,00	19 726,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
	VV		57,178		57,178			
34	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 086,382	10,00	10 863,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		57,178*19 "Přepočtené koeficientem množství		1 086,382			
	VV		Součet		1 086,382			
35	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	57,178	410,00	23 442,98	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 663 728,65	
	D	713	Izolace tepelné				130 139,86	
36	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	67,700	173,00	11 712,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411141					
	VV		36*0,1		3,600			
	VV		(382+110+106+43)*0,1		64,100			
	VV		Součet		67,700			
37	*M*	*63154573*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm*	*m*	*677,000*	*174,00*	*117 798,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		36+382+110+106+43		677,000			
38	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,512	1 230,00	629,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				760 597,78	
146	K	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	4,000	1 156,15	4 624,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171905					
39	K	721173726	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 100	m	4,000	1 472,31	5 889,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173726					
40	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	44,000	902,03	39 689,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402					
41	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	18,000	927,68	16 698,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173403					
42	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	40,000	643,82	25 752,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174024					
43	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	84,000	686,09	57 631,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025					
44	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32	m	166,000	277,88	46 127,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174041					
45	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	30,000	252,23	7 566,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042					
46	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	99,000	282,15	27 932,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043					
47	K	721175003	Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé připojovací DN 100	m	268,000	1 472,31	394 579,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175003					
48	K	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	57,000	159,60	9 097,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194103					
49	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	19,000	163,40	3 104,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104					
	VV		1+1+3+7+2+1+4		19,000			
	VV		Součet		19,000			
50	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	65,000	186,20	12 103,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105					
	VV		41+18+2+2+2		65,000			
	VV		Součet		65,000			
51	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	4,000	226,10	904,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194107					
52	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	13,000	277,40	3 606,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109					
	VV		12+1		13,000			
	VV		Součet		13,000			
53	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	2,000	2 355,05	4 710,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211422					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	721226513	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	4,000	1 657,75	6 631,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721226513					
55	K	725865501	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50	kus	57,000	855,00	48 735,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865501					
56	K	751613140	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu	kus	2,000	167,20	334,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751613140					
57	*M*	*48481003*	*sifon pro odvod kondenzátu*	*kus*	*2,000*	*1 364,20*	*2 728,40*	*CS ÚRS 2023 02*
58	K	721263123	Zpětné klapky z polypropylenu (PP) s automatickým a nouzovým uzávěrem DN 160	kus	1,000	13 616,35	13 616,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721263123					
59	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	13,000	831,25	10 806,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273153					
60	K	721273151	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 50	kus	2,000	914,85	1 829,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273151					
61	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	465,000	28,50	13 252,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111					
	VV		44+40+84+168+30+99		465,000			
	VV		Součet		465,000			
62	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	18,000	28,50	513,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290112					
63	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,837	734,45	1 349,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102					
64	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,837	427,50	785,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721181					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 141 435,78	
147	K	722130995	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G odbočky DN 50 / G 6/4	kus	1,000	2 120,40	2 120,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130995					
148	K	722131946	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí svěrnými spojkami PN 16 DN potrubí / G odbočky DN 50 / G 6/4	kus	2,000	3 847,50	7 695,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722131946					
149	K	722131947	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí svěrnými spojkami PN 16 DN potrubí / G odbočky DN 63 / G 2	kus	2,000	1 547,55	3 095,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722131947					
65	K	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	m	268,000	172,43	46 209,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181213					
66	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	372,000	161,98	60 254,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221					
	VV		251+121		372,000			
67	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	722,000	177,65	128 263,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181222					
	VV		382+110+88+106+36		722,000			
68	K	722181223	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	26,000	195,42	5 080,79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181223					
69	K	722140114	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 28/1,2	m	5,000	1 019,16	5 095,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722140114					
70	K	722140117	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 54/2	m	26,000	2 214,45	57 575,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722140117					
71	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	251,000	330,03	82 837,53	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	116,000	421,52	48 895,74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174003					
73	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	88,000	524,97	46 197,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174004					
74	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	36,000	683,15	24 593,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174005					
75	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	382,000	359,10	137 176,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175002					
76	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	110,000	465,12	51 163,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175003					
77	K	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	106,000	580,55	61 537,77	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175004					
78	K	722175005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5	m	43,000	767,79	33 014,97	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175005					
79	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů	soubor	4,000	247,10	988,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722179192					
80	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	187,000	243,20	45 478,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401					
	VV		(3+7+2+1+41+18+2+4)*2+12+1+2+1+3+4+4+4		187,000			
	VV		Součet		187,000			
81	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	31,000	238,55	7 394,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220111					
	VV		12+1+2+1+3+4+4+4		31,000			
	VV		Součet		31,000			
82	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	78,000	479,66	37 413,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220121					
	VV		3+7+2+1+41+18+2+4		78,000			
	VV		Součet		78,000			
83	K	722259102	Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně ostatní příslušenství rozdělovač	kus	1,000	5 536,60	5 536,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722259102					
	VV		objekt A2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	722232044	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	1,000	414,68	414,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232044					
85	K	722232043	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	4,000	283,01	1 132,02	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232043					
86	K	734191411	Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé PN 16 do 300°C (V 41 111 616) DN 15	soubor	3,000	2 344,60	7 033,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734191411					
87	K	722232062	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"	kus	3,000	553,19	1 659,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232062					
88	K	734191412	Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé PN 16 do 300°C (V 41 111 616) DN 25	soubor	2,000	2 609,65	5 219,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734191412					
89	K	722232074	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 2x vnější závit G 1"	kus	6,000	601,35	3 608,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232074					
90	K	722232075	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 2x vnější závit G 5/4"	kus	2,000	828,40	1 656,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232075					
91	K	722232158	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2"	kus	2,000	1 783,15	3 566,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232158					
92	K	722213112	Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200°C (L 10 117 616) DN 50	soubor	1,000	3 530,20	3 530,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722213112					
93	K	722239109	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 4"	kus	2,000	332,50	665,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722239109					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: - dn 4"*					
94	*M*	*55197480*	*Kulový kohout nerez G 4"*	*ks*	*1,000*	*24 174,65*	*24 174,65*	
95	*M*	*31996387*	*T kus DN 100/50 mm nerez*	*ks*	*1,000*	*7 122,15*	*7 122,15*	
96	K	722250143	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m	soubor	4,000	11 354,40	45 417,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250143*					
97	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	1 156,000	61,75	71 383,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290215*					
98	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 156,000	57,00	65 892,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234*					
99	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,058	652,37	1 342,57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102*					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				30 041,69	
100	K	724149101	Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu do 56 l	kus	1,000	2 375,00	2 375,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/724149101*					
101	*M*	*42697354*	*čerpadlo ponorné kalové*	*ks*	*1,000*	*10 925,00*	*10 925,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Nerezové ponorné kalové čerpadlo s vertikálním hladinovým spínačem. Napájecí kabel o délce 10 m. H=7,5 m, Q=10,8 m3/h. Napájení 230 V AC*					
102	K	C0921	Montáž přečerpávacího zařízení	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	
103	*M*	*48481002*	*přečerpávač kondenzátu*	*kus*	*1,000*	*14 554,00*	*14 554,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Instalace na podlahu, sběrná nádoba na kondenzát min. 2l, čerpací výška min. 3 m, hluk <50dB(A) (ref. Výrobek např. Sanibroy Sanicondens Pro N).*					
104	K	998724102	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,240	1 198,71	287,69	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998724102*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				443 355,22	
105	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	12,000	3 599,55	43 194,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022*					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
142	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 425,00	1 425,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119125*					
143	*M*	*64236051*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované*	*kus*	*1,000*	*17 334,65*	*17 334,65*	*CS ÚRS 2023 02*
144	K	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119131*					
145	*M*	*55167394*	*sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální*	*kus*	*1,000*	*802,75*	*802,75*	*CS ÚRS 2023 02*
106	K	725121525	Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem	soubor	2,000	13 235,40	26 470,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725121525*					
108	K	725211615	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm	soubor	3,000	3 274,65	9 823,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211615*					
109	K	725211641	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby do nábytku, šířka umyvadla 600 mm	soubor	7,000	2 279,05	15 953,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211641*					
110	K	725211703	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 450 mm	soubor	2,000	1 979,80	3 959,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211703*					
111	K	725211618	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 650 mm	soubor	1,000	3 505,50	3 505,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211618*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	725241532	Sprchové vaničky keramické čtvrtkruhové 900x900 mm	soubor	2,000	5 809,25	11 618,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725241532					
113	K	725244813	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm	soubor	2,000	12 994,10	25 988,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244813					
114	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	59,000	640,00	37 760,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725319111					
	P		Poznámka k položce: dodávka je součástí dodávky kuchyňslých linek					
	VV		44+16-2+1		59,000			
	VV		Součet		59,000			
115	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	4,000	6 173,10	24 692,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111					
	P		Poznámka k položce: závěsná výlevka					
116	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2"	soubor	107,000	209,00	22 363,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725819401					
	VV		94+13		107,000			
117	*M*	*55121267*	*ventil pojistný rohový 1/2"x2,5*	*kus*	*107,000*	*254,79*	*27 262,53*	*CS ÚRS 2023 02*
118	*M*	*55190006*	*hadice flexibilní sanitární 3/8"*	*m*	*107,000*	*191,52*	*20 492,64*	*CS ÚRS 2023 02*
119	K	725819201	Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 1/2"	soubor	12,000	209,00	2 508,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725819201					
120	*M*	*ALP.ARV001*	*Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", kulatý*	*kus*	*12,000*	*273,60*	*3 283,20*	
121	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	4,000	1 711,90	6 847,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821312					
	VV		" baterie nástěnná pro výlevku"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
122	K	725822631	Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti s otáčivým ústím 150 mm	soubor	12,000	1 976,00	23 712,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822631					
123	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	47,000	1 349,00	63 403,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611					
	VV		1+46		47,000			
	VV		Součet		47,000			
124	K	725822641	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem jedné vody	soubor	1,000	7 669,35	7 669,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822641					
125	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	2,000	5 103,40	10 206,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725841333					
126	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	12,000	684,00	8 208,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102					
127	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	1,000	2 512,75	2 512,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861312					
128	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	59,000	325,00	19 175,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862103					
	VV		41+18		59,000			
	VV		Součet		59,000			
129	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	2,000	956,65	1 913,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865311					
130	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,925	771,21	713,37	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725102					
131	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,925	395,01	365,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725181					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				133 030,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	726131042	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm s připojením na odsávání zápachu	soubor	12,000	9 439,20	113 270,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131042					
133	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	1,000	12 286,35	12 286,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131043					
134	K	726131063	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání shora, stavební výšky 980 mm	soubor	4,000	1 776,50	7 106,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131063					
135	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,277	771,21	213,63	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726112					
136	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,277	555,75	153,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726181					
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				25 128,00	
137	K	727212103	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 32	kus	9,000	398,00	3 582,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727212103					
138	K	727212104	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 40	kus	9,000	498,00	4 482,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727212104					
139	K	727222001	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 32	kus	9,000	898,00	8 082,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727222001					
140	K	727222002	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 40	kus	9,000	998,00	8 982,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727222002					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				33 250,00	
141	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	100,000	332,50	33 250,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2492					
	VV		" demontáže potrubí a připojení "					
	VV		100		100,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.2 - Mediciální plyny

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 04.03.2024

Zadavatel:
Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
IČ: Praha 2
DIČ:

Uchazeč:
KONSIT, a.s.
IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**522 206,98**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	522 206,98		21,00%	109 663,47
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**631 870,45**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.2 - Mediciální plyny

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**522 206,98**
D1 - Rozvody medicinálních plynů	160 406,00
2 - Ventilová skříň	17 460,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 668,00
4 - Vodorovné konstrukce	31 450,00
5 - Rampa mediciálních plynů	236 850,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 582,97
997 - Přesun sutě	3 040,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.2 - Mediciální plyny

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**522 206,98**	
	D	D1	Rozvody medicinálních plynů				160 406,00	
1	K	733223200	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 8/1	m	40,000	310,00	12 400,00	
2	K	733223201	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 12/1	m	20,000	345,00	6 900,00	
3	K	733223203	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1	m	20,000	474,00	9 480,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223203					
4	K	733223204	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	90,000	410,00	36 900,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223204					
5	K	7221401120.R01	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka nerez 30x1 utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	m	9,000	1 450,00	13 050,00	
6	K	722140111.R01	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka nerez 16x1/0,6m utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	m	3,000	1 310,00	3 930,00	
7	K	727111001	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 25	kus	2,000	569,00	1 138,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727111001					
8	K	727111003	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 50	kus	2,000	569,00	1 138,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727111003					
9	K	733191113	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 32 do 50	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733191113					
10	K	733191112	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 20 do 32	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733191112					
11	K	Pol7	Napojení na stávající rozvody	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
12	K	723213101.R01	Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 včetně šroubení a nástavců, značení dle ČSN EN 7396-1	soubor	1,000	8 300,00	8 300,00	
13	K	Pol9	Dodávka a montáž Terminální jednotka s rychlospojkou pro daný plyn montáž pod omítku dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/EEC Dle ČSN EN 7396-1	ks	11,000	2 970,00	32 670,00	
14	K	Pol10	Dodávka a montáž Ag pájka 45 obalená	g	200,000	16,00	3 200,00	
15	K	Pol11	Dodávka a montáž Ag pájka 5-15%	g	600,000	12,00	7 200,00	
16	K	Pol12	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	m tr.	200,000	12,00	2 400,00	
17	K	Pol13	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m tr.	200,000	18,00	3 600,00	
18	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	200,000	11,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291101					
	VV		200		200,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	Pol14	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN25	m tr.	200,000	12,00	2 400,00	
20	K	230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230170001*					
21	K	230230031	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 50	m	200,000	11,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230230031*					
22	K	Pol16	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	
	D	2	Ventilová skříň				17 460,00	
23	K	Pol17	Ventilová skříň provedení pod omítku - G1"-1x, (připojení 22x1), vstupní místo NIST-1x, kontrolní manomentr-1x, čidlo klinického alarmu-1x, možnost intergrace klinického alarmu, Provedení dle ČSN EN 7396-1	ks	1,000	17 460,00	17 460,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				21 668,00	
24	K	340237212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	16,000	298,00	4 768,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340237212*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
25	K	Pol18	Klinický alarm pro propojení s čidlama 4-20 mA. Provedení dle ČSN EN 7396-1	ks	1,000	16 900,00	16 900,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce				31 450,00	
26	K	411388532	Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) v klenbách cihelných, kamenných nebo betonových	m3	0,500	13 900,00	6 950,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411388532*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
27	K	Pol19	Konzola (popěra) pro 1xCu8x1 max. vzálenost popor 1,5m	ks	50,000	175,00	8 750,00	
28	K	Pol20	Konzola (popěra) pro 1xCu12x1 max. vzálenost popor 1,5m	ks	40,000	175,00	7 000,00	
29	K	Pol21	Konzola (popěra) pro 1xCu18x1 max. vzálenost popor 1,5m	ks	5,000	175,00	875,00	
30	K	Pol22	Konzola (popěra) pro 1xCu22x1 max. vzálenost popor 2m	ks	45,000	175,00	7 875,00	
	D	5	Rampa mediciálních plynů				236 850,00	
31	K	Pol29	Dodávka a montáž vertikální oboustranná rampa medicinálních plynů	ks	5,000	42 650,00	213 250,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: vnější rozměry max: 1600 x 300 x 400 vývod 1x rychlospojka pro kyslík zásuvky 230 V: 3x velmi důležitý obvod (ZIS, zálohováno UPS+diesel), 4x důležitý obvod (ZIS, zálohováno diesel) + 2x normální obvod, zásuvky ZIS (UPS+diesel) rozdělit 2x levá strana, 1x pravá strana, zásuvky ZIS (diesel) 2x zásuvka na každé straně. Bílou klasickou zásuvku (nezálohováno) 2x pouze na jednu stranu (pravá). datová zásuvka: 1x dvojzásuvka vývod ochranného pospojování 2x středová upevňovací tyč (určeno pro upevnění přístrojů) (referenční výrobek Gemina Duo výrobce Dräger)*					
32	K	Pol30	Zaškolení, zkušební provoz	ks	1,000	23 600,00	23 600,00	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 750,00	
33	K	611325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	5,000	950,00	4 750,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325101*					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 582,97	
34	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	11,000	72,68	799,43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033331*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
35	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	2,000	136,80	273,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033341*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
36	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000	417,24	417,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033361*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
37	K	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm	kus	2,000	837,90	1 675,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033381*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
38	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,500	4 446,00	2 223,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031151*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
39	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	60,000	107,73	6 463,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031132*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
40	K	977151211	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru do 35 mm	m	0,200	2 650,50	530,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151211*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
41	K	065020	Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
42	K	044400	Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1	kus	1,000	16 200,00	16 200,00	
	D	997	Přesun sutě				3 040,01	
43	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,040	499,00	1 017,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013114*					
44	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,040	46,20	94,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219*					
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,040	345,00	703,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501*					
46	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,760	10,00	387,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509*					
	VV		2,04*19 "Přepočtené koeficientem množství		38,760			
	VV		Součet		38,760			
47	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,040	410,00	836,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.3 - Zařízení vzduchotechniky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: IČ: Praha 2
Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 186 30 197
KONSIT, a.s. DIČ: CZ 186 30 197

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**5 242 257,57**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 242 257,57		21,00%	1 100 874,09
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**6 343 131,66**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.3 - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**5 242 257,57**
HSV - Práce a dodávky HSV	86 986,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 533,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 958,56
997 - Přesun sutě	27 494,19
PSV - Práce a dodávky PSV	5 155 271,18
Z5 - Klimatizace vyšetřoven	4 301 790,92
Z6 - Větrání WC	110 600,26
D1 - Společné	742 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.3 - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 242 257,57**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				86 986,39	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				15 533,64	
1	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	47,000	162,45	7 635,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340236212					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
2	K	340237212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	31,000	254,79	7 898,49	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340237212					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 958,56	
3	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,000	3 420,00	3 420,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
4	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	2,500	1 410,75	3 526,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032230					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
5	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	25,000	76,10	1 902,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033331					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
6	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	10,000	136,80	1 368,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033341					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
7	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	4,000	417,24	1 668,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033361					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
8	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm	kus	8,000	581,40	4 651,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033371					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
9	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	5,000	156,47	782,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033431					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	4,000	555,75	2 223,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033451					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
11	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	10,000	735,30	7 353,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033461					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
12	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm	kus	6,000	872,10	5 232,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033471					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
13	K	971033481	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm	kus	6,000	1 064,48	6 386,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033481					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
14	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,500	4 460,54	2 230,27	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031151					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
15	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	0,200	6 782,72	1 356,54	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151127					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
16	K	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	1,400	1 326,11	1 856,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977211111					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
	D	997	Přesun sutě				27 494,19	
17	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	18,450	499,00	9 206,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013114					
18	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	18,450	46,20	852,39	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219					
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	18,450	345,00	6 365,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
20	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	350,550	10,00	3 505,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		18,45*19 "Přepočtené koeficientem množství		350,550			
	VV		Součet		350,550			
21	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	18,450	410,00	7 564,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 155 271,18	
	D	Z5	Klimatizace vyšetřoven				4 301 790,92	
22	K	5.1	VZT jednotka s deskovou rekuperací, hygienické provedení , Vp=6000 m3/h, dp=550 Pa, Vo=6000 m3/h, dp=550Pa, Qch=55 kW(voda 9/15°C), Ohřev 41 kW(voda 45/35°C) vč. rámu, manžet, izolátorů chvění, frekvenčních měničů, složení dle popisu v technické zprávě	ks	1,000	330 423,08	330 423,08	
23	K	5.2	VZT jednotka s deskovou rekuperací, hygienické provedení , Vp=6990 m3/h, dp=550 Pa, Vo=6990 m3/h, dp=550Pa, Qch=63 kW(voda 9/15°C), Ohřev 45 kW(voda 45/35°C) vč. rámu, manžet, izolátorů chvění, frekvenčních měničů, složení dle popisu v technické zprávě	ks	1,000	361 549,73	361 549,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	5.3	VZT jednotka s deskovou rekuperací, hygienické provedení , Vp=4550 m3/h, dp=550 Pa, Vo=4550 m3/h, dp=550Pa, Qch=41 kW(voda 9/15°C), Ohřev 30 kW(voda 45/35°C) vč. rámu, manžet, izolátorů chvění, frekvenčních měničů, složení dle popisu v technické zprávě	ks	1,000	292 857,38	292 857,38	
25	K	5.4	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=6,7kW(voda 9/15°C), Qt=7,1kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	29 308,71	29 308,71	
26	K	5.5	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=6,7kW(voda 9/15°C), Qt=7,1kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	29 308,71	29 308,71	
27	K	5.6	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
28	K	5.7	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
29	K	5.8	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
30	K	5.9	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
31	K	5.10	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
32	K	5.11a	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
33	K	5.11b	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
34	K	5.12	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
35	K	5.13	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
36	K	5.14	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
37	K	5.15	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
38	K	5.16	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
39	K	5.17	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
40	K	5.18	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
41	K	5.19	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
42	K	5.20	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	5.21	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
44	K	5.22	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
45	K	5.23	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
46	K	5.24	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
47	K	5.25	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
48	K	5.27	Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory	ks	1,000	23 298,25	23 298,25	
49	K	5.28	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
50	K	5.29	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
51	K	5.30	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
52	K	5.31	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
53	K	5.32	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
54	K	5.33	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
55	K	5.34	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
56	K	5.35	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
57	K	5.36	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
58	K	5.37	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
59	K	5.38	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
60	K	5.39	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
61	K	5.40	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
62	K	5.41	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	5.42	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
64	K	5.43	Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory	ks	3,000	23 298,25	69 894,75	
65	K	5.46	Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=6,2kW(voda 9/15°C), Qt=5,2kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory	ks	1,000	30 811,01	30 811,01	
66	K	5.47	Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=1,4kW(voda 9/15°C), Qt=1,6kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory	ks	1,000	19 863,16	19 863,16	
67	K	5.48	Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=6,2kW(voda 9/15°C), Qt=5,2kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory	ks	1,000	30 811,01	30 811,01	
68	K	5.49	Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory	ks	1,000	23 298,25	23 298,25	
69	K	5.50	Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory	ks	1,000	23 298,25	23 298,25	
70	K	5.51	Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory	ks	1,000	23 298,25	23 298,25	
71	K	5.52	Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory	ks	1,000	23 298,25	23 298,25	
72	K	5.53	Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory	ks	1,000	23 298,25	23 298,25	
73	K	5.54	Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory	ks	1,000	23 298,25	23 298,25	
74	K	5.55	Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=6,2kW(voda 9/15°C), Qt=5,2kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory	ks	1,000	30 811,01	30 811,01	
75	K	5.56	Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory	ks	1,000	23 298,25	23 298,25	
76	K	5.57	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
77	K	5.58	Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=6,2kW(voda 9/15°C), Qt=5,2kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory	ks	1,000	30 811,01	30 811,01	
78	K	5.59	Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory	ks	1,000	23 298,25	23 298,25	
79	K	5.60	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
80	K	5.61	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
81	K	5.62	Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory	ks	1,000	23 298,25	23 298,25	
82	K	5.63	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
83	K	5.64	Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory	ks	1,000	23 298,25	23 298,25	
84	K	5.65	Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory	ks	1,000	23 298,25	23 298,25	
85	K	5.66	Parapetní 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory pro vyústky, přívodní a odvodní vyústky v parapetu	ks	1,000	27 484,17	27 484,17	
86	K	5.67	Kanálový 4trubkový fancoil, neopláštěný, Qch=3,2kW(voda 9/15°C), Qt=2,7kW(voda 45/35°C), vč. filtru, čerpadla kondenzátu, regulační sady vč. pohonů, sací a výfukové komory	ks	1,000	23 298,25	23 298,25	
87	K	5.68-1	Tlumič hluku kulisový, hygienické provedení, vč. montážního a spojovacího materiálu 1600x600-2000 (vodorovné kulisy)	ks	1,000	26 479,93	26 479,93	
88	K	5.68-2	Tlumič hluku kulisový, hygienické provedení, vč. montážního a spojovacího materiálu 1000x600-2000 (vodorovné kulisy)	ks	1,000	25 107,05	25 107,05	
89	K	5.68-3	Tlumič hluku kulisový, hygienické provedení, vč. montážního a spojovacího materiálu 1200x400-1000	ks	5,000	12 442,74	62 213,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	5.68-4	Tlumič hluku kulisový, hygienické provedení, vč. montážního a spojovacího materiálu 800x400-1000	ks	2,000	5 779,12	11 558,23	
91	K	5.68-5	Tlumič hluku kulisový, hygienické provedení, vč. montážního a spojovacího materiálu 1600x600-1000	ks	1,000	21 591,65	21 591,65	
92	K	5.68-6	Tlumič hluku kulisový, hygienické provedení, vč. montážního a spojovacího materiálu 1700x315-1000	ks	1,000	14 247,56	14 247,56	
93	K	5.68-7	Tlumič hluku kulisový, hygienické provedení, vč. montážního a spojovacího materiálu 1200x315-1000	ks	1,000	11 048,15	11 048,15	
94	K	5.68-8	Tlumič hluku kulisový, hygienické provedení, vč. montážního a spojovacího materiálu 1200x315-500	ks	1,000	11 048,15	11 048,15	
95	K	5.68-9	Tlumič hluku kulisový, hygienické provedení, vč. montážního a spojovacího materiálu 1100x400-3000	ks	2,000	29 725,82	59 451,64	
96	K	5.68-10	Tlumič hluku kulisový, hygienické provedení, vč. montážního a spojovacího materiálu 1000x500-3000	ks	2,000	33 730,50	67 461,00	
97	K	5.69-1	Požární klapka těsná, se servopohonem, se signalizací polohy klapky, vč. montážního a spojovacího materiálu 1200x400	ks	2,000	8 769,06	17 538,12	
98	K	5.69-2	Požární klapka těsná, se servopohonem, se signalizací polohy klapky, vč. montážního a spojovacího materiálu 1200x315(bateriové uspořádání)	ks	2,000	8 353,94	16 707,89	
99	K	5.69-3	Požární klapka těsná, se servopohonem, se signalizací polohy klapky, vč. montážního a spojovacího materiálu 700x355	ks	1,000	6 336,23	6 336,23	
100	K	5.69-4	Požární klapka těsná, se servopohonem, se signalizací polohy klapky, vč. montážního a spojovacího materiálu 355x355	ks	2,000	5 585,57	11 171,15	
101	K	5.69-5	Požární klapka těsná, se servopohonem, se signalizací polohy klapky, vč. montážního a spojovacího materiálu 630x315	ks	2,000	6 129,12	12 258,24	
102	K	5.70-1	Vyúska komfortní dvouřadá, přívodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu 425x125	ks	11,000	869,26	9 561,90	
103	K	5.70-2	Vyúska komfortní dvouřadá, přívodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu425x140	ks	3,000	1 067,24	3 201,71	
104	K	5.70-3	Vyúska komfortní dvouřadá, přívodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu 400x200	ks	9,000	1 001,08	9 009,72	
105	K	5.70-4	Vyúska komfortní dvouřadá, přívodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu 1025x225	ks	5,000	2 064,47	10 322,37	
106	K	5.70-5	Vyúska komfortní dvouřadá, přívodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu 1000x200	ks	6,000	1 945,09	11 670,56	
107	K	5.70-6	Vyúska komfortní dvouřadá, přívodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu 600x200	ks	1,000	1 325,40	1 325,40	
108	K	5.70-7	Vyúska komfortní dvouřadá, přívodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu 500x200	ks	1,000	1 124,44	1 124,44	
109	K	5.71-1	Mřížka kruhová, vč. montážního a spojovacího materiálu D400	ks	2,000	771,81	1 543,63	
110	K	5.71-2	Mřížka kruhová, vč. montážního a spojovacího materiálu D125	ks	14,000	461,42	6 459,95	
111	K	5.72-1	Dýza nastavitelná, vč. montážního a spojovacího materiálu D200	ks	2,000	2 129,14	4 258,28	
112	K	5.72-2	Dýza nastavitelná, vč. montážního a spojovacího materiáluD125	ks	11,000	1 411,77	15 529,45	
113	K	5.73-1	Vyúska komfortní dvouřadá, odvodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu 300x300	ks	11,000	1 024,96	11 274,52	
114	K	5.73-2	Vyúska komfortní dvouřadá, odvodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu 425x125	ks	4,000	869,26	3 477,06	
115	K	5.73-3	Vyúska komfortní dvouřadá, odvodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu 425x140	ks	3,000	1 067,24	3 201,71	
116	K	5.73-4	Vyúska komfortní dvouřadá, odvodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu 400x200	ks	14,000	1 001,08	14 015,13	
117	K	5.73-5	Vyúska komfortní dvouřadá, odvodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu 1025x225	ks	5,000	2 200,13	11 000,67	
118	K	5.73-6	Vyúska komfortní dvouřadá, odvodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu 425x225	ks	1,000	1 067,24	1 067,24	
119	K	5.73-7	Vyúska komfortní dvouřadá, odvodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu 725x225	ks	4,000	1 942,97	7 771,87	
120	K	5.73-8	Vyúska komfortní dvouřadá, odvodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu 1000x200	ks	7,000	2 080,75	14 565,27	
121	K	5.73-9	Vyúska komfortní dvouřadá, odvodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu 600x200	ks	1,000	1 325,40	1 325,40	
122	K	5.73-10	Vyúska komfortní dvouřadá, odvodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu 500x200	ks	1,000	1 124,44	1 124,44	
123	K	5.74	Vyúska komfortní dvouřadá, odvodní pro kruhové potrubí, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu 725x125	ks	1,000	1 410,50	1 410,50	
124	K	5.75-1	Talířový ventil odvodní vč. montážního kroužku D160	ks	4,000	264,49	1 057,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	5.75-2	Talířový ventil odvodní vč. montážního kroužku D125	ks	9,000	230,67	2 076,00	
126	K	5.76-1	Talířový ventil přívodní vč. montážního kroužku D160	ks	3,000	264,49	793,48	
127	K	5.76-2	Talířový ventil přívodní vč. montážního kroužku D125	ks	10,000	234,15	2 341,49	
128	K	5.77	Hranaté potrubí ,pozink. plech, vč.čistících kusů, tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček	m2	1 050,000	587,86	617 253,00	
129	K	5.78-1	Kruhové SPIRO , pozink. plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, DN 400	bm	18,000	1 218,77	21 937,85	
130	K	5.78-2	Kruhové SPIRO , pozink. plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, DN 250	bm	24,000	732,93	17 590,22	
131	K	5.78-3	Kruhové SPIRO , pozink. plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, DN 225	bm	15,000	707,60	10 614,04	
132	K	5.78-4	Kruhové SPIRO , pozink. plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, DN 200	bm	12,000	613,91	7 366,88	
133	K	5.78-5	Kruhové SPIRO , pozink. plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, DN 160	bm	36,000	555,03	19 981,09	
134	K	5.78-6	Kruhové SPIRO , pozink. plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, DN 125	bm	51,000	510,71	26 046,45	
135	K	5.79-1	Ohebná akusticky izolovaná hadice, vč. závěsů, spojovacího a těsnícího materiálu DN 200	bm	40,000	223,39	8 935,47	
136	K	5.79-2	Ohebná akusticky izolovaná hadice, vč. závěsů, spojovacího a těsnícího materiálu DN 160	bm	20,000	212,53	4 250,68	
137	K	5.79-3	Ohebná akusticky izolovaná hadice, vč. závěsů, spojovacího a těsnícího materiálu DN 125	bm	40,000	203,04	8 121,51	
138	K	5.80	Požární izolace , minerální vata tl.4cm a AL. Polepem, rozsah: odvodní potrubí od jednotky po výfukovou a sací žaluzii, veškeré potrubí ve strojovnách	m2	520,000	434,11	225 738,24	
139	K	5.81-1	Protidešťová žaluzie vč. síta proti hmyzu, rámu, 1000x1000	ks	4,000	4 292,64	17 170,58	
140	K	5.81-2	Protidešťová žaluzie vč. síta proti hmyzu, rámu, 1500x500	ks	4,000	4 884,12	19 536,49	
141	K	5.82-1	Uzavírací klapka kruhová D400	ks	3,000	1 436,55	4 309,65	
142	K	5.82-2	Uzavírací klapka kruhová D250	ks	2,000	676,85	1 353,71	
143	K	5.82-3	Uzavírací klapka kruhová D225	ks	4,000	604,14	2 416,56	
144	K	5.82-4	Uzavírací klapka kruhová D200	ks	4,000	590,03	2 360,12	
145	K	5.82-5	Uzavírací klapka kruhová D160	ks	5,000	562,36	2 811,78	
146	K	5.82-6	Uzavírací klapka kruhová D125	ks	13,000	530,88	6 901,48	
147	K	5.83-1	Uzavírací klapka hranatá 315x100	ks	11,000	1 231,43	13 545,74	
148	K	5.83-2	Uzavírací klapka hranatá 200x225	ks	1,000	1 132,13	1 132,13	
149	K	5.83-3	Uzavírací klapka hranatá 200x200	ks	1,000	1 117,48	1 117,48	
150	K	5.84	Anemostat čtvercový vč. boxu s klapkou 600x48	ks	20,000	2 468,74	49 374,81	
151	K	5.85	Požární talířový ventil d125	ks	1,000	1 018,35	1 018,35	
	D	Z6	Větrání WC				110 600,26	
152	K	6.1	Odvodní ventilátor radiální d160, 210 m3/h;350 Pa, P=0,1kW/230V, vč příslušenství manžet, zpětné klapky	ks	1,000	2 927,90	2 927,90	
153	K	6.2	Odvodní ventilátor radiální d160, 290 m3/h;320 Pa, P=0,1kW/230V, vč příslušenství manžet, zpětné klapky	ks	1,000	2 927,90	2 927,90	
154	K	6.3	Odvodní ventilátor radiální d160, 260 m3/h;330 Pa, P=0,1kW/230V, vč příslušenství manžet, zpětné klapky	ks	1,000	2 927,90	2 927,90	
155	K	6.4	Odvodní ventilátor radiální d160, 310 m3/h;310 Pa, P=0,1kW/230V, vč příslušenství manžet, zpětné klapky	ks	1,000	2 927,90	2 927,90	
156	K	6.5	Odvodní ventilátor radiální nástěnný, 50 m3/h;70 Pa, P=0,05kW/230V, vč příslušenství, zpětné klapky	ks	1,000	2 055,88	2 055,88	
157	K	6.6	Tlumič hluku kruhový, vč. montážního a spojovacího materiálu d160-600	ks	8,000	1 287,87	10 302,92	
158	K	6.7-1	Kruhové SPIRO , pozink. plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, DN 250	bm	6,000	732,93	4 397,55	
159	K	6.7-2	Kruhové SPIRO , pozink. plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, DN 160	bm	80,000	555,03	44 402,42	
160	K	6.7-3	Kruhové SPIRO , pozink. plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, DN 125	bm	39,000	510,71	19 917,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	K	6.7-4	Kruhové SPIRO , pozink. plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, DN 100	bm	9,000	503,75	4 533,76	
162	K	6.8-1	Ohebná akusticky izolovaná hadice, vč. závěsů, spojovacího a těsnícího materiálu DN 160	bm	10,000	212,44	2 124,44	
163	K	6.8-2	Ohebná akusticky izolovaná hadice, vč. závěsů, spojovacího a těsnícího materiálu DN 125	bm	10,000	202,95	2 029,47	
164	K	6.8-3	Ohebná akusticky izolovaná hadice, vč. závěsů, spojovacího a těsnícího materiálu DN 100	bm	3,000	196,25	588,76	
165	K	6.9-1	Talířový ventil odvodní vč. montážního kroužku D160	ks	4,000	264,49	1 057,97	
166	K	6.9-2	Talířový ventil odvodní vč. montážního kroužku D125	ks	17,000	230,67	3 921,34	
167	K	6.10	Výfuková hlavice vč. síta proti hmyzu, rámu, DN 100	bm	1,000	1 535,31	1 535,31	
168	K	6.11	Protidešťová žaluzie vč. síta proti hmyzu, rámu, 700x200	ks	1,000	2 020,97	2 020,97	
	D	D1	Společné				742 880,00	
169	K	Pol220	Montáž	set	1,000	594 000,00	594 000,00	
170	K	Pol221	Požární ucpávky	ks	20,000	1 596,00	31 920,00	
171	K	Pol223	Demontáže stávající VZT	set	1,000	34 500,00	34 500,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubí 300x300mm, délka 10m, na severní fasádě objektu včetně zvedací techniky, včetně odvozu na skládku*					
172	K	Pol224	Projekt výrobní	kus	1,000	7 980,00	7 980,00	
173	K	Pol225	Zaregulování, uvedení do provozu	set	1,000	26 600,00	26 600,00	
174	K	Pol227	Dopravné	set	1,000	47 880,00	47 880,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.4-1 - Vytápění

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 04.03.2024

Zadavatel:
Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
IČ: Praha 2
DIČ:

Uchazeč:
KONSIT, a.s.
IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 477 184,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 477 184,53	21,00%	310 208,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 787 393,28**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.4-1 - Vytápění

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 477 184,53**
HSV - Práce a dodávky HSV	32 444,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 112,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 749,82
997 - Přesun sutě	4 081,66
PSV - Práce a dodávky PSV	1 418 340,50
731 - Ústřední vytápění - kotelny	79 528,30
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	876 408,25
734 - Ústřední vytápění - armatury	393 174,60
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	43 650,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	25 578,75
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	26 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.4-1 - Vytápění

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 477 184,53**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				32 444,03	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 112,55	
1	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	26,000	158,18	4 112,55	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340236212					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 500,00	
2	K	612325102	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325102					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 749,82	
3	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	15,000	72,68	1 090,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033331					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
4	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	2,000	136,80	273,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033341					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
5	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	4,000	299,25	1 197,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033351					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
6	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	2,000	393,30	786,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033361					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
7	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm	kus	1,000	577,13	577,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033371					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
8	K	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm	kus	2,000	836,19	1 672,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033381					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
9	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	4,500	119,70	538,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031153					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
10	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 300 mm	m	18,000	235,13	4 232,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031157*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
11	K	974049157	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 100 mm a šířky do 300 mm	m	4,000	769,50	3 078,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974049157*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
12	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	0,600	2 272,59	1 363,55	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151115*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
13	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm	m	0,600	2 650,50	1 590,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151117*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
14	K	977151215	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 60 do 70 mm	m	0,400	3 676,50	1 470,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151215*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
15	K	977151217	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 80 do 90 mm	m	0,400	4 699,08	1 879,63	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151217*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
	D	997	Přesun sutě				4 081,66	
16	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,739	499,00	1 366,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013114*					
17	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,739	46,20	126,54	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219*					
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,739	345,00	944,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501*					
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	52,041	10,00	520,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509*					
	VV		2,739*19 "Přepočtené koeficientem množství		52,041			
	VV		Součet		52,041			
20	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,739	410,00	1 122,99	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 418 340,50	
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				79 528,30	
21	K	732422212	Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová oběhová pro teplovodní vytápění jednodílná PN 6/10, do 110°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 40/ do 6,0 m / 11,0 m3/h	soubor	3,000	22 173,00	66 519,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732422212*					
22	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,041	158 650,00	6 504,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998731102*					
23	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,041	158 650,00	6 504,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998731181*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				876 408,25	
24	K	733121110	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 22/2,6	m	18,000	579,50	10 431,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121110					
	VV		4+14		18,000			
25	K	733121117	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 51/3,2	m	105,000	783,75	82 293,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121117					
26	K	733121119	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 60,3/4,0	m	12,000	893,00	10 716,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121119					
27	K	733121125	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 89/3,6	m	22,000	1 439,25	31 663,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121125					
28	K	733190217	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6	m	123,000	285,00	35 055,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190217					
29	K	733190219	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 51/2,6 do 60,3/2,9	m	34,000	365,75	12 435,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190219					
	VV		12+22		34,000			
30	K	733322302	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 20/2,3	m	398,000	394,25	156 911,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733322302					
31	K	733322303	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 25/2,8	m	120,000	527,25	63 270,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733322303					
32	K	733322304	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 32/3,2	m	208,000	494,00	102 752,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733322304					
33	K	733322305	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 40/3,5	m	75,000	779,00	58 425,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733322305					
34	K	733322306	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 50/4,0	m	128,000	579,50	74 176,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733322306					
35	K	733390411	Vložky těsnicí pro potrubí do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 80, průměru potrubí d 32	kus	56,000	1 287,25	72 086,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733390411					
36	K	733390423	Vložky těsnicí pro potrubí do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 100, průměru potrubí d 50	kus	14,000	1 857,25	26 001,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733390423					
37	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0	m	726,000	28,50	20 691,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733391101					
	VV		398+120+208		726,000			
38	K	733391102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø přes 32/3,0 do 50/4,6	m	203,000	28,50	5 785,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733391102					
	VV		75+128		203,000			
39	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,260	45 125,00	56 857,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733102					
40	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,260	45 125,00	56 857,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733181					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				393 174,60	
41	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	112,000	313,50	35 112,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292713					
42	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	16,000	432,25	6 916,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292714					
43	K	734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2	kus	13,000	1 980,75	25 749,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292718					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	734291247	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 2	kus	3,000	736,25	2 208,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291247					
45	K	734192314	Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 50	soubor	3,000	1 577,00	4 731,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734192314					
46	K	734191413	Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé PN 16 do 300°C (V 41 111 616) DN 40	soubor	1,000	7 286,50	7 286,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734191413					
47	K	734191414	Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé PN 16 do 300°C (V 41 111 616) DN 50	soubor	2,000	7 462,25	14 924,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734191414					
48	K	7341916320.R1	M+D automatického omezovače průtoku s pohonem DN32, PN6, plynulá regulace, včetně izolace. Např. Danfoss AB-QM + pohon.	soubor	1,000	18 615,25	18 615,25	
49	K	7341916330.R	M+D automatického omezovače průtoku s pohonem DN40, PN6, plynulá regulace, včetně izolace. Např. Danfoss AB-QM + pohon.	soubor	2,000	34 024,25	68 048,50	
50	K	732490103	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu kotle hadice	kus	122,000	332,50	40 565,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732490103					
	VV		110+12		122,000			
51	*M*	*48481004*	*hadice pro odvod kondenzátu*	*m*	*36,600*	*52,25*	*1 912,35*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		122,000*0,3		36,600			
52	K	734261402	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	5,000	560,50	2 802,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261402					
53	K	734221679	Hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s dálkovým ovládáním ventilu	kus	5,000	2 327,50	11 637,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221679					
54	K	734221682	Hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	9,000	437,00	3 933,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221682					
55	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2	kus	2,000	356,25	712,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261417					
56	K	734491105	Měřicí armatury s vypouštěním k vyvažovacím nebo stoupačkovým ventilům přímé PN 20 do 100°C G 2	kus	8,000	4 531,50	36 252,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734491105					
57	K	734411124	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 75 mm	kus	12,000	655,50	7 866,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734411124					
58	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	138,000	323,00	44 574,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291123					
59	K	734494213	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	6,000	237,50	1 425,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734494213					
60	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,265	109 250,00	28 951,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734102					
61	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,265	109 250,00	28 951,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734181					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				43 650,60	
62	K	7351515530.R01	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 871 W rovná čelní plocha PLAN	kus	2,000	4 655,00	9 310,00	
63	K	7351515550.R01	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1162 W rovná čelní plocha PLAN	kus	1,000	5 130,00	5 130,00	
64	K	7351515570.R	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1452 W rovná čelní plocha PLAN	kus	2,000	5 605,00	11 210,00	
65	K	735164261	Otopná tělesa trubkové na stěnu KLM 450/1500	kus	2,000	5 510,00	11 020,00	
66	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,167	20 900,00	3 490,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,167	20 900,00	3 490,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735181*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				25 578,75	
68	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	123,000	156,75	19 280,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614551*					
	VV		4+14+105		123,000			
69	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	34,000	185,25	6 298,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614561*					
	VV		12+22		34,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				26 400,00	
70	K	990000003	Proplach systému po montáži	hod	4,000	550,00	2 200,00	
71	K	990000004	Napuštění systému	hod	4,000	550,00	2 200,00	
72	K	990000005	Seřízení a zaregulování systému	hod	16,000	550,00	8 800,00	
73	K	990000006	Topná zkouška	hod	24,000	550,00	13 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.4-2 - Chlazení

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 04.03.2024

Zadavatel:
Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
IČ: Praha 2
DIČ:

Uchazeč:
KONSIT, a.s.
IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 711 373,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 711 373,20	21,00%	359 388,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**2 070 761,57**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.4-2 - Chlazení

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 711 373,20**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 684 973,20
733 - Chlazení - rozvodné potrubí	1 248 732,25
734 - Chlazení - armatury	436 240,95
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	26 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.4-2 - Chlazení

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 711 373,20**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 684 973,20	
	D	733	Chlazení - rozvodné potrubí				1 248 732,25	
1	K	733121101	M+D Potrubí ocelové DN65, PN6, včetně ohybů, tvarovek, uchycení, nátěrů, parotěsné izolace, apod.	m	78,000	1 201,75	93 736,50	
2	K	733121102	M+D Potrubí ocelové DN80, PN6, včetně ohybů, tvarovek, uchycení, nátěrů, parotěsné izolace, apod.	m	46,000	1 439,25	66 205,50	
3	K	733121103	M+D Potrubí třívrstvé Pex/Al/Pex 25x2,5 včetně fitinek a parotěsné izolace.	m	38,000	337,25	12 815,50	
4	K	733121104	M+D Potrubí třívrstvé Pex/Al/Pex 32x3 včetně fitinek a parotěsné izolace.	m	319,000	460,75	146 979,25	
5	K	733121105	M+D Potrubí třívrstvé Pex/Al/Pex 40x4 včetně fitinek a parotěsné izolace.	m	129,000	931,00	120 099,00	
6	K	733121106	M+D Potrubí třívrstvé Pex/Al/Pex 50x4,5 včetně fitinek a parotěsné izolace.	m	150,000	1 106,75	166 012,50	
7	K	733121107	M+D Potrubí třívrstvé Pex/Al/Pex 63x6 včetně fitinek a parotěsné izolace.	m	202,000	1 548,50	312 797,00	
8	K	733121108	M+D Potrubí třívrstvé Pex/Al/Pex 75x7,5 včetně fitinek a parotěsné izolace.	m	6,000	3 144,50	18 867,00	
9	K	733121109	M+D Manžety prostupové pro potrubí do DN32.	kus	52,000	2 660,00	138 320,00	
10	K	733121110	M+D Manžety prostupové pro potrubí od DN32 do DN50.	kus	26,000	2 945,00	76 570,00	
11	K	733121111	M+D Manžety prostupové pro potrubí od DN50 do DN100.	kus	14,000	3 420,00	47 880,00	
12	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výše do 6m	t	0,340	142 500,00	48 450,00	
	D	734	Chlazení - armatury				436 240,95	
13	K	734200001	M+D kulového kohoutu DN20, PN6, včetně parotěsné izolace.	kus	116,000	631,75	73 283,00	
14	K	734200002	M+D kulového kohoutu DN25, PN6, včetně parotěsné izolace.	kus	8,000	897,75	7 182,00	
15	K	734200003	M+D kulového kohoutu DN32, PN6, včetně parotěsné izolace.	kus	4,000	1 173,25	4 693,00	
16	K	734200004	M+D kulového kohoutu DN65, PN6, včetně parotěsné izolace.	kus	4,000	4 370,00	17 480,00	
17	K	734200005	M+D uzavírací klapky mezipřírubové DN65, PN6, včetně přírubového spoje.	kus	9,000	3 448,50	31 036,50	
18	K	734200006	M+D pružné pancéřované hadice DN20, PN6, délka 300 mm, včetně parotěsné izolace, např. Meibes.	kus	116,000	380,00	44 080,00	
19	K	734200007	M+D pružné pancéřované hadice DN25, PN6, délka 300 mm, včetně parotěsné izolace, např. Meibes.	kus	8,000	570,00	4 560,00	
20	K	734200008	M+D pružné pancéřované hadice DN32, PN6, délka 300 mm, včetně parotěsné izolace, např. Meibes.	kus	4,000	1 672,00	6 688,00	
21	K	734200009	M+D filtr DN65, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	kus	3,000	3 681,25	11 043,75	
22	K	734200010	M+D automatického omezovače průtoku s pohonem DN40, PN6, plynulá regulace, včetně parotěsné izolace. Např. Danfoss AB-QM + pohon AME 435QM.	kus	1,000	33 546,40	33 546,40	
23	K	734200011	M+D automatického omezovače průtoku s pohonem DN50, PN6, plynulá regulace, včetně parotěsné izolace. Např. Danfoss AB-QM + pohon AME 435QM.	kus	2,000	36 652,90	73 305,80	
24	K	734200012	M+D odvzdušňovací nádobky DN65, PN6 s odvzdušňovacím ventilem DN10.	kus	6,000	5 225,00	31 350,00	
25	K	734200013	M+D teploměru, včetně jímky, rozsah 0-40°C.	kus	6,000	665,00	3 990,00	
26	K	734200014	M+D kohout plnící vypouštěcí G 1/2	kus	138,000	498,75	68 827,50	
27	K	734200015	M+D návarku pro teplotní a tlaková čidla M+R	kus	6,000	237,50	1 425,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	998734101	Přesun hmot pro armatury v objektech výše do 6m	t	0,100	237 500,00	23 750,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				26 400,00	
29	K	990000002	Proplach systému po montáži	hod	4,000	550,00	2 200,00	
30	K	990000003	Napuštění systému	hod	4,000	550,00	2 200,00	
31	K	990000004	Seřízení a zaregulování systému	hod	16,000	550,00	8 800,00	
32	K	990000005	Chladící zkouška	hod	24,000	550,00	13 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.5 - MaR

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 04.03.2024

Zadavatel:
Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
IČ: Praha 2
DIČ:

Uchazeč:
KONSIT, a.s.
IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 520 055,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 520 055,69	21,00%	319 211,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**1 839 267,38**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.5 - MaR

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 520 055,69**
HSV - Práce a dodávky HSV	34 834,94
4 - Vodorovné konstrukce	3 475,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 250,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 943,25
997 - Přesun sutě	3 166,69
PSV - Práce a dodávky PSV	1 485 220,75
741 - Elektroinstalace - silnoproud	43 120,00
D1 - PERIFÉRIE	0,00
D2 - VZT 5.1 - PRACOVNY A LABORATOŘE	26 884,80
D3 - VZT 5.2 - PRACOVNY A LABORATOŘE	26 884,80
D4 - Kabely a trasy	26 884,80
D5 - Řídící jednotka	0,00
D6 - ROZVODNICE RA-2PP	72 186,53
D7 - ROZVODNICE RA-4NP	79 728,98
D8 - PROSTOROVÁ REGULACE FCU	673 920,00
D9 - Kabeláž	0,00
D6 - ROZVODNICE RA-2PP	22 945,92
D7 - ROZVODNICE RA-4NP	33 943,92
D10 - Rozvodnice	61 896,00
D11 - PRÁCE	416 825,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.5 - MaR

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 520 055,69**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				34 834,94	
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 475,00	
1	K	411388532	Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) v klenbách cihelných, kamenných nebo betonových	m3	0,250	13 900,00	3 475,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411388532					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 250,00	
2	K	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	25,000	450,00	11 250,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325101					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 943,25	
3	K	972033261	Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	5,000	196,65	983,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/972033261					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
4	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	80,000	29,50	2 360,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031616					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
5	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	200,000	68,00	13 600,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031133					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
	D	997	Přesun sutě				3 166,69	
6	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,125	499,00	1 060,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013114					
7	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,125	46,20	98,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219					
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,125	345,00	733,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	40,375	10,00	403,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		2,125*19 "Přepočtené koeficientem množství		40,375			
	VV		Součet		40,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,125	410,00	871,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 485 220,75	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				43 120,00	
11	K	741920114	Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup stěnou tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky přes 30 do 40 mm	kus	30,000	398,00	11 940,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920114*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
12	K	741920204	Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup stropem tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky přes 30 do 40 mm	kus	10,000	398,00	3 980,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920204*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
13	K	741920301	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,1 m2	kus	15,000	1 088,00	16 320,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920301*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
14	K	741920401	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stropem povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,1 m2	kus	10,000	1 088,00	10 880,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920401*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
	D	D1	PERIFÉRIE				0,00	
	D	D2	VZT 5.1 - PRACOVNY A LABORATOŘE				26 884,80	
15	K	5.1.2, 5.1.18	Servopohon VZT klapky, 20Nm napájení: 24V/50Hz ovládání: 2P, havarijní funkce	ks	2,000	6 453,12	12 906,24	
16	K	5.1.3, 5.1.5, 5.1.15	Snímač tlakové diference (vzduch) pracovní rozsah: 50 až 500 Pa včetně montážního příslušenství	ks	3,000	609,60	1 828,80	
17	K	5.1.4	Servopohon VZT klapky, 10Nm napájení: 24V/50Hz ovládání: 0..10Vss	ks	1,000	4 575,36	4 575,36	
18	K	5.1.6	Snímač teploty Ni1000, 5000ppm příložné provedení s hlavicí	ks	1,000	974,40	974,40	
19	K	5.1.9	Čidlo protimrazové ochrany délka kapiláry: 6m	ks	1,000	3 268,80	3 268,80	
20	K	5.1.13, 5.1.14	Snímač teploty do VZT kanálu Ni1000, TK 5000 ppm	ks	2,000	1 665,60	3 331,20	
	D	D3	VZT 5.2 - PRACOVNY A LABORATOŘE				26 884,80	
21	K	5.2.2, 5.2.18	Servopohon VZT klapky, 20Nm napájení: 24V/50Hz ovládání: 2P, havarijní funkce	ks	2,000	6 453,12	12 906,24	
22	K	5.2.3, 5.2.5, 5.2.15	Snímač tlakové diference (vzduch) pracovní rozsah: 50 až 500 Pa včetně montážního příslušenství	ks	3,000	609,60	1 828,80	
23	K	5.2.4	Servopohon VZT klapky, 10Nm napájení: 24V/50Hz ovládání: 0..10Vss	ks	1,000	4 575,36	4 575,36	
24	K	5.2.6	Snímač teploty Ni1000, 5000ppm příložné provedení s hlavicí	ks	1,000	974,40	974,40	
25	K	5.2.9	Čidlo protimrazové ochrany délka kapiláry: 6m	ks	1,000	3 268,80	3 268,80	
26	K	5.2.13, 5.2.14	Snímač teploty do VZT kanálu Ni1000, TK 5000 ppm	ks	2,000	1 665,60	3 331,20	
	D	D4	Kabely a trasy				26 884,80	
27	K	5.3.2, 5.3.18	Servopohon VZT klapky, 20Nm napájení: 24V/50Hz ovládání: 2P, havarijní funkce	ks	2,000	6 453,12	12 906,24	
28	K	5.3.3, 5.3.5, 5.3.15	Snímač tlakové diference (vzduch) pracovní rozsah: 50 až 500 Pa včetně montážního příslušenství	ks	3,000	609,60	1 828,80	
29	K	5.3.4	Servopohon VZT klapky, 10Nm napájení: 24V/50Hz ovládání: 0..10Vss	ks	1,000	4 575,36	4 575,36	
30	K	5.3.6	Snímač teploty Ni1000, 5000ppm příložné provedení s hlavicí	ks	1,000	974,40	974,40	
31	K	5.3.9	Čidlo protimrazové ochrany délka kapiláry: 6m	ks	1,000	3 268,80	3 268,80	
32	K	5.3.13, 5.3.14	Snímač teploty do VZT kanálu Ni1000, TK 5000 ppm	ks	2,000	1 665,60	3 331,20	
	D	D5	Řídící jednotka				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D6	ROZVODNICE RA-2PP				72 186,53	
33	K	Pol228	Procesorový modul ETHERNET TCP/IP10	ks	1,000	18 428,65	18 428,65	
34	K	Pol229	Modul AI 8x AI odpor Ni1000	ks	2,000	6 514,82	13 029,65	
35	K	Pol230	Modul AO 4x AO 0-10V	ks	2,000	4 444,37	8 888,74	
36	K	Pol231	Modul DI 8 binárních vstupů 24VDC; 3,0ms	ks	2,000	1 455,65	2 911,30	
37	K	Pol232	Modul DO 8x DO 24V	ks	1,000	1 642,45	1 642,45	
38	K	Pol233	Komunikační modul RS485 konfigurovatelný	ks	2,000	7 346,17	14 692,34	
39	K	Pol234	Ukončovací modul	ks	1,000	353,40	353,40	
40	K	Pol235	7 “ LCD TFT barevný display, dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port 1xEthernet, 1xUSB 2.0	ks	1,000	12 240,00	12 240,00	
	D	D7	ROZVODNICE RA-4NP				79 728,98	
41	K	Pol228	Procesorový modul ETHERNET TCP/IP10	ks	1,000	18 428,65	18 428,65	
42	K	Pol229	Modul AI 8x AI odpor Ni1000	ks	2,000	6 514,82	13 029,65	
43	K	Pol230	Modul AO 4x AO 0-10V	ks	3,000	4 444,37	13 333,10	
44	K	Pol231	Modul DI 8 binárních vstupů 24VDC; 3,0ms	ks	3,000	1 455,65	4 366,94	
45	K	Pol232	Modul DO 8x DO 24V	ks	2,000	1 642,45	3 284,90	
46	K	Pol233	Komunikační modul RS485 konfigurovatelný	ks	2,000	7 346,17	14 692,34	
47	K	Pol234	Ukončovací modul	ks	1,000	353,40	353,40	
48	K	Pol235	7 “ LCD TFT barevný display, dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port 1xEthernet, 1xUSB 2.0	ks	1,000	12 240,00	12 240,00	
	D	D8	PROSTOROVÁ REGULACE FCU				673 920,00	
49	K	Pol236	Regulátor fancoilu, komunikativní, 2 x DI (přítomnost, okno) 3 x AO 0-10V 2x DO SSR 0,4A, kom. 1x Modbus slave / RS485 1x Modbus master / RS485	ks	52,000	6 960,00	361 920,00	
50	K	Pol237	Pokojový ovladač k regulátoru FCU, knoflík, displej	ks	52,000	3 840,00	199 680,00	
51	K	Pol238	Pomocná skříňka pro regulátor FCU, zdoj, 2x převodní relé	ks	52,000	2 160,00	112 320,00	
	D	D9	Kabeláž				0,00	
	D	D6	ROZVODNICE RA-2PP				22 945,92	
52	K	Pol239	Kabel JYTY 2x1	m	210,000	10,26	2 154,60	
53	K	Pol240	Kabel JYTY 4x1	m	280,000	17,45	4 885,44	
54	K	Pol241	Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	400,000	9,94	3 974,40	
55	K	Pol242	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	335,000	13,49	4 518,48	
56	K	Pol243	Kabel CYKY 4Jx1,5	m	50,000	20,72	1 036,20	
57	K	Pol244	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	150,000	22,51	3 376,80	
58	K	Pol245	Nosný a ostatní montážní materiál	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	
	D	D7	ROZVODNICE RA-4NP				33 943,92	
59	K	Pol239	Kabel JYTY 2x1	m	560,000	10,26	5 745,60	
60	K	Pol240	Kabel JYTY 4x1	m	440,000	17,45	7 677,12	
61	K	Pol241	Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	400,000	9,94	3 974,40	
62	K	Pol242	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	350,000	13,49	4 720,80	
63	K	Pol243	Kabel CYKY 4Jx1,5	m	100,000	20,72	2 072,40	
64	K	Pol244	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	300,000	22,51	6 753,60	
65	K	Pol246	Nosný a ostatní montážní materiál	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	
	D	D10	Rozvodnice				61 896,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	Pol247	Rozvodnice RA-2PP - materiál celkem rozměr: 1200x800x250 předjištění: 40A/3f silové vývody: viz. tabulka připojených spotřebičů okruhy MaR: viz, tabulka IO bodů	kus	1,000	27 552,00	27 552,00	
67	K	Pol248	Rozvodnice RA-4NP - materiál celkem rozměr: 1800x800x350 + sokl předjištění: 40A/3f silové vývody: viz. tabulka připojených spotřebičů okruhy MaR: viz, tabulka IO bodů	kus	1,000	34 344,00	34 344,00	
	D	D11	PRÁCE				416 825,00	
68	K	Pol249	Výroba rozvodnic	kus	2,000	12 000,00	24 000,00	
69	K	Pol250	Zpracování uživatelských programů	kus	1,000	168 000,00	168 000,00	
70	K	Pol251	Montážní práce	kpl	1,000	148 225,00	148 225,00	
71	K	Pol252	Oživení regulace a provedení zkoušek	kus	1,000	25 600,00	25 600,00	
72	K	Pol253	Revizní zpráva	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
73	K	Pol255	Projektová dokumentace (výrobní)	kus	1,000	42 500,00	42 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.6 - Silnoproud

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 04.03.2024

Zadavatel:
Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
IČ:
DIČ: Praha 2

Uchazeč:
KONSIT, a.s.
IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**6 666 843,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 666 843,83	21,00%	1 400 037,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**8 066 881,03**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.6 - Silnoproud

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**6 666 843,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	254 807,15
4 - Vodorovné konstrukce	3 475,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	72 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	155 213,25
997 - Přesun sutě	24 118,90
PSV - Práce a dodávky PSV	6 412 036,68
741 - Elektroinstalace - silnoproud	189 150,00
D1 - 1. Demontáže	109 250,00
D2 - 2. Rozvaděče	2 783 764,72
D4 - Kabely a trasy	3 329 871,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.6 - Silnoproud

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 666 843,83**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				254 807,15	
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 475,00	
1	K	411388532	Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) v klenbách cihelných, kamenných nebo betonových	m3	0,250	13 900,00	3 475,00	CS ÚRS 2023 02
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				72 000,00	
2	K	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	160,000	450,00	72 000,00	CS ÚRS 2023 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				155 213,25	
3	K	972033261	Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	5,000	196,65	983,25	CS ÚRS 2023 02
4	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	1 540,000	29,50	45 430,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	1 600,000	68,00	108 800,00	CS ÚRS 2023 02
	D	997	Přesun sutě				24 118,90	
6	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	16,185	499,00	8 076,32	CS ÚRS 2023 02
7	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	16,185	46,20	747,75	CS ÚRS 2023 02
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16,185	345,00	5 583,83	CS ÚRS 2023 02
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	307,515	10,00	3 075,15	CS ÚRS 2023 02
10	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	16,185	410,00	6 635,85	CS ÚRS 2023 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 412 036,68	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				189 150,00	
11	K	741920114	Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky přes 30 do 40 mm	kus	300,000	398,00	119 400,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	741920204	Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup stropem tloušťky 150 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky přes 30 do 40 mm	kus	40,000	398,00	15 920,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	741920301	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,1 m2	kus	20,000	1 088,00	21 760,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	741920302	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,2 m2	kus	15,000	2 138,00	32 070,00	CS ÚRS 2023 02
	D	D1	1. Demontáže				109 250,00	
15	K	Pol265	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	300,000	332,50	99 750,00	
16	K	Pol265.1	Likvidace , poplatky a odvoz stavajích rozvodů a zařízení	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D2	2. Rozvaděče				2 783 764,72	
17	K	Pol266	Rozvaděč RNP3-P - Oceloplechová skříň 800x2000x300, IP20/20, EIS30DP1, vč vnitřní výbavy, instalace do připravené niky, připojení všech vodičů	ks	1,000	41 681,25	41 681,25	
18	*M*	*Pol267*	*RNP3-P - hlavní vypínač 125A/3*	*ks*	*1,000*	*2 939,06*	*2 939,06*	
19	*M*	*Pol268*	*RNP3-P - svodič přepětí T2*	*ks*	*1,000*	*7 398,13*	*7 398,13*	
20	*M*	*Pol269*	*RNP3-P - Jistič jedopólový 4A/1/B*	*ks*	*1,000*	*1 888,13*	*1 888,13*	
21	*M*	*Pol270*	*RNP3-P - Hlídač fází*	*ks*	*1,000*	*4 531,50*	*4 531,50*	
22	*M*	*Pol271*	*RNP3-P - Jistič jedopólový 10A/1/C*	*ks*	*23,000*	*364,56*	*8 384,94*	
23	*M*	*Pol272*	*RNP3-P - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/2/003/AC*	*ks*	*64,000*	*2 745,50*	*175 712,00*	
24	*M*	*Pol273*	*RNP3-P - vypínač 40A/3*	*ks*	*2,000*	*1 479,63*	*2 959,25*	
25	*M*	*Pol274*	*RNP3-P - stykač 40A/4/230V*	*ks*	*1,000*	*1 560,38*	*1 560,38*	
26	K	Pol275	Rozvaděč RNP2-P - Oceloplechová skříň 800x2000x300, IP20/20, EIS30DP1, vč vnitřní výbavy, instalace do připravené niky, připojení všech vodičů	ks	1,000	41 681,25	41 681,25	
27	*M*	*Pol276*	*RNP2-P - hlavní vypínač 125A/3*	*ks*	*1,000*	*2 939,06*	*2 939,06*	
28	*M*	*Pol277*	*RNP2-P - svodič přepětí T2*	*ks*	*1,000*	*7 398,13*	*7 398,13*	
29	*M*	*Pol278*	*RNP2-P - Jistič jedopólový 4A/1/B*	*ks*	*1,000*	*1 888,13*	*1 888,13*	
30	*M*	*Pol279*	*RNP2-P - Hlídač fází*	*ks*	*1,000*	*4 531,50*	*4 531,50*	
31	*M*	*Pol280*	*RNP2-P - Jistič jedopólový 10A/1/C*	*ks*	*23,000*	*364,56*	*8 384,94*	
32	*M*	*Pol281*	*RNP2-P - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/2/003/AC*	*ks*	*53,000*	*2 745,50*	*145 511,50*	
33	*M*	*Pol282*	*RNP2-P - vypínač 40A/3*	*ks*	*2,000*	*1 479,63*	*2 959,25*	
34	*M*	*Pol283*	*RNP2-P - stykač 40A/4/230V*	*ks*	*1,000*	*1 560,38*	*1 560,38*	
35	K	Pol284	Rozvaděč RNP1-P - Úprava stávajícího nutná spolupráce s dodavatelem stávajícího rozvaděče vč.připojení všech vodičů	ks	1,000	19 950,00	19 950,00	
36	*M*	*Pol280*	*RNP2-P - Jistič jedopólový 10A/1/C*	*ks*	*23,000*	*364,56*	*8 384,94*	
37	*M*	*Pol285*	*RNP2-P - Jistič jedopólový 16A/1/C*	*ks*	*11,000*	*593,75*	*6 531,25*	
38	*M*	*Pol286*	*RNP2-P - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/2/003/A*	*ks*	*23,000*	*2 745,50*	*63 146,50*	
39	*M*	*Pol287*	*pojistlový odpínač 14/1 s pojistkou 50A/gG*	*ks*	*2,000*	*403,75*	*807,50*	
40	*M*	*Pol288*	*pojistlový odpínač 14/1 s pojistkou 6A/gG*	*ks*	*4,000*	*403,75*	*1 615,00*	
41	*M*	*Pol289*	*Oddělovací transformátor 6,3 kVA ES710/6300*	*ks*	*2,000*	*39 900,00*	*79 800,00*	
42	*M*	*Pol290*	*Napájecí transformátor 20 V AC AN450*	*ks*	*2,000*	*3 144,50*	*6 289,00*	
43	*M*	*Pol291*	*Hlídač izolačního stavu ve zdravotnictví - isoMED427P*	*ks*	*2,000*	*20 900,00*	*41 800,00*	
44	*M*	*Pol292*	*Vícekanálový přístroj pro vyhodnocování poruch izolace pro EDS systémy s integrovanými měřicími transformátory EDS151*	*ks*	*2,000*	*41 800,00*	*83 600,00*	
45	K	Pol293	Rozvaděč RPP1-P - Oceloplechová skříň 800x2000x300, IP20/20, EIS30DP1, vč vnitřní výbavy, instalace do připravené niky, připojení všech vodičů	ks	1,000	41 681,25	41 681,25	
46	*M*	*Pol294*	*RPP1-P - hlavní vypínač 125A/3*	*ks*	*1,000*	*2 939,06*	*2 939,06*	
47	*M*	*Pol295*	*RPP1-P - svodič přepětí T2*	*ks*	*1,000*	*7 398,13*	*7 398,13*	
48	*M*	*Pol297*	*RPP1-P - Hlídač fází*	*ks*	*1,000*	*4 531,50*	*4 531,50*	
49	*M*	*Pol296*	*RPP1-P - Jistič jedopólový 4A/1/B*	*ks*	*1,000*	*1 888,13*	*1 888,13*	
50	*M*	*Pol298*	*RPP1-P - Jistič jedopólový 10A/1/C*	*ks*	*22,000*	*364,56*	*8 020,38*	
51	*M*	*Pol299*	*RPP1-P - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/2/003/AC*	*ks*	*33,000*	*2 745,50*	*90 601,50*	
52	*M*	*Pol300*	*RPP1-P - vypínač 40A/3*	*ks*	*2,000*	*1 479,63*	*2 959,25*	
53	*M*	*Pol301*	*RPP1-P - stykač 40A/4/230V*	*ks*	*1,000*	*1 560,38*	*1 560,38*	
54	K	Pol302	zatažení kabelů do provozních rozvaděčů a jejich ukončení vč zapojení na svorkovnice	ks	350,000	251,75	88 112,50	
55	K	Pol303	Kompenzační rozvaděč do 300 kVAr + měření a projekt rozvaděče po spuštění zkušebního provozu	ks	1,000	179 405,60	179 405,60	
58	K	Pol306	Připojení rozvaděče RMaR-1 a RMaR-2	ks	1,000	14 250,00	14 250,00	
60	K	Pol308	Pomocný materiál	%	1,000	11 400,00	11 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	741122135	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2	m	250,000	39,81	9 951,25	CS ÚRS 2023 02
62	*M*	*1203899*	*KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 4X35*	*m*	*287,500*	*596,83*	*171 589,42*	
63	K	741122144	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	180,000	32,49	5 848,20	CS ÚRS 2023 02
64	*M*	*1203901*	*KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 5X10*	*m*	*207,000*	*215,55*	*44 618,90*	
65	K	741122143	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	120,000	19,29	2 314,20	CS ÚRS 2023 02
66	*M*	*1165503*	*KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 5X4*	*m*	*138,000*	*94,39*	*13 026,10*	
67	K	741122142	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	690,000	17,58	12 126,75	CS ÚRS 2023 02
68	*M*	*1229995*	*KABEL 1-CXKH-R-O B2CAS1D0 5X1,5*	*m*	*517,500*	*35,91*	*18 583,43*	
69	*M*	*1196715*	*KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 5X2,5*	*m*	*276,000*	*61,18*	*16 885,68*	
70	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	19 550,000	17,58	343 591,25	CS ÚRS 2023 02
71	*M*	*1228214*	*KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X2,5*	*m*	*10 580,000*	*33,52*	*354 599,28*	
72	*M*	*1203906*	*KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X1,5*	*m*	*11 902,500*	*22,91*	*272 733,89*	
73	K	741120521	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně stíněných (např. CMFM), průřezu žil 4 až 6 mm2	m	1 880,000	17,58	33 041,00	CS ÚRS 2023 02
74	*M*	*1392959*	*KABEL PRAFLADUR-J 3X2,5 RE P60-R BUBEN*	*m*	*1 380,000*	*43,55*	*60 096,24*	
75	*M*	*1286579*	*KABEL PRAFLADUR-J 3X1,5 RE P60-R*	*m*	*782,000*	*29,64*	*23 178,48*	
76	K	Pol318	Pomocný materiál - instalační trubky, svorky apod.	%	1,000	171 000,00	171 000,00	
	D	D4	Kabely a trasy				3 329 871,96	
77	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	766,000	96,24	73 716,01	CS ÚRS 2023 02
78	*M*	*Pol319*	*Zásuvka jednoduchá bílá*	*ks*	*350,000*	*180,23*	*63 081,90*	
79	*M*	*Pol320*	*Zásuvka jednoduchá zelená (D)*	*ks*	*96,000*	*208,62*	*20 027,52*	
80	*M*	*Pol321*	*Zásuvka jednoduchá červená (M)*	*ks*	*202,000*	*208,62*	*42 141,24*	
81	*M*	*Pol322*	*Zásuvka jednoduchá žlutá (Z)*	*ks*	*25,000*	*205,43*	*5 135,70*	
82	*M*	*Pol323*	*Zásuvka jednoduchá oranžova (V)*	*ks*	*35,000*	*205,43*	*7 189,98*	
83	*M*	*Pol324*	*Zemnicí svorka dvojitá bílá*	*ks*	*42,000*	*1 021,78*	*42 914,84*	
84	K	741313006	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou	kus	197,000	96,24	18 958,30	CS ÚRS 2023 02
85	*M*	*Pol325*	*Zásuvka jednoduchá bílá design s přepěťovou ochranou*	*ks*	*16,000*	*1 247,62*	*19 961,86*	
86	*M*	*Pol326*	*Zásuvka jednoduchá zelená (D) s přepěťovou ochranou*	*ks*	*118,000*	*1 247,62*	*147 218,69*	
87	*M*	*Pol327*	*Zásuvka jednoduchá červená (M) s přepěťovou ochranou*	*ks*	*15,000*	*1 247,62*	*18 714,24*	
88	*M*	*Pol328*	*Zásuvka jednoduchá žlutá (Z) s přepěťovou ochranou*	*ks*	*41,000*	*1 247,62*	*51 152,26*	
89	*M*	*Pol329*	*Zásuvka jednoduchá oranžova (V) s přepěťovou ochranou*	*ks*	*7,000*	*1 247,62*	*8 733,31*	
90	*M*	*Pol330*	*Spínač jednopolvý bílý*	*ks*	*144,000*	*152,08*	*21 898,94*	
91	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	144,000	103,46	14 897,52	CS ÚRS 2023 02
92	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	144,000	96,24	13 857,84	CS ÚRS 2023 02
93	*M*	*Pol331*	*Spínač schodišťový bílý*	*ks*	*118,000*	*158,12*	*18 657,92*	
94	*M*	*Pol332*	*Spínač křížový bílý*	*ks*	*26,000*	*202,12*	*5 255,17*	
95	K	Pol333	Vývod nástěnný ukončený svorkou 1fázový	ks	85,000	95,00	8 075,00	
96	K	Pol334	Vývod nástěnný ukončený svorkou 3fázový	ks	10,000	123,50	1 235,00	
97	K	Pol335	Vývod pro požární klapky	ks	8,000	95,00	760,00	
98	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	1 540,000	50,92	78 416,80	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	*M*	*Pol336*	*Krabice instalační, rozbočná KPR 68*	*ks*	*150,000*	*51,19*	*7 677,90*	
100	*M*	*Pol337*	*Krabice instalační, přístrojová KP68*	*ks*	*1 390,000*	*7,87*	*10 933,74*	
101	*M*	*Pol338*	*Krabice ACIDUR*	*ks*	*70,000*	*74,10*	*5 187,00*	
102	K	Pol339	Kontrolní panel izolačního stavu MK2430	ks	2,000	22 514,05	45 028,10	
103	K	Pol340	Čidlo pohybové nástěnné	ks	28,000	1 158,64	32 441,89	
104	K	Pol341	Čidlo pohybové stropní	ks	15,000	1 491,63	22 374,50	
105	K	Pol342	HOP - hlavní ochranná přípojnice	ks	3,000	1 377,50	4 132,50	
106	K	Pol343	PA - ochranná přípojnice pospojování	ks	8,000	619,40	4 955,20	
107	K	Pol344	Pomocný materiál	%	1,000	57 000,00	57 000,00	
108	K	Pol345	Nespecifikovatelné montážní práce	%	1,000	28 500,00	28 500,00	
109	K	Pol347	LED svítidlo nouzové 4W s piktogramem, nástěnné/závěsné	ks	54,000	4 471,18	241 443,45	
110	K	Pol348	LED svítidlo - vestavné, čtvercové, rozměr 197x197 mm, materiál - hliníkový eloxovaný rámeček, opálové , napětí 220-240V, příkon svítidla 15W, světelný tok 1000lm, CRI 80, teplota chromatičnosti 4000K, kompletní svítidlo včetně koncovek, stropních a nástěnných držáků (podrobněji viz výpočet osvětlení)	ks	3,000	1 869,93	5 609,80	
111	K	Pol349	LED lineární vestavné svítidlo, rozměr 566x80x93 mm, materiál - hliník, čirý kryt, napětí 220-240V, příkon svítidla 21,9W, světelný tok 2670lm, CRI 80, teplota chromatičnosti 4000K, kompletní svítidlo včetně koncovek, stropních a nástěnných držáků (podrobněji viz výpočet osvětlení)	ks	6,000	2 430,60	14 583,62	
112	K	Pol350	LED lineární přisazené svítidlo, rozměr 1127x80x93 mm, materiál - hliník, čirý kryt, napětí 220-240V, příkon svítidla 43,8W, světelný tok 5350lm, CRI 80, teplota chromatičnosti 4000K, kompletní svítidlo včetně koncovek, stropních a nástěnných držáků (podrobněji viz výpočet osvětlení)	ks	22,000	4 478,60	98 529,29	
113	K	Pol351	LED vestavné svítidlo o průměru 172 mm, materiál - plast, čirý kryt, napětí 220-240V, příkon svítidla 24,5W, světelný tok 2570lm, CRI 80, teplota chromatičnosti 4000K, kompletní svítidlo včetně koncovek, stropních a nástěnných držáků (podrobněji viz výpočet osvětlení)	ks	32,000	1 870,26	59 848,33	
114	K	Pol352	LED lineární svítidlo - zavěšené/přisazené, rozměr 842x66x92 mm, materiál - hliník, opálový difusor, napětí 220-240V, příkon svítidla 24,3W, světelný tok 2660lm, CRI 80, teplota chromatičnosti 4000K, kompletní svítidlo včetně koncovek, stropních a nástěnných držáků (podrobněji viz výpočet osvětlení)	ks	6,000	4 697,32	28 183,94	
115	K	Pol353	LED lineární svítidlo - zavěšené/přisazené, rozměr 1402x66x92 mm, materiál - hliník, opálový difusor, napětí 220-240V, příkon svítidla 40,5W, světelný tok 4430lm, CRI 80, teplota chromatičnosti 4000K, kompletní svítidlo včetně koncovek, stropních a nástěnných držáků (podrobněji viz výpočet osvětlení)	ks	8,000	7 575,40	60 603,24	
116	K	Pol354	LED lineární svítidlo - zavěšené/přisazené, rozměr 2242x66x92 mm, materiál - hliník, opálový difusor, napětí 220-240V, příkon svítidla 64,8W, světelný tok 7100lm, CRI 80, teplota chromatičnosti 4000K, kompletní svítidlo včetně koncovek, stropních a nástěnných držáků (podrobněji viz výpočet osvětlení)	ks	49,000	9 000,00	441 000,00	
117	K	Pol355	LED přisazené svítidlo o průměru 80 mm, délky 160 mm, materiál - hliník, reflektor, napětí 220-240V, příkon svítidla 33W, světelný tok 2955lm, CRI 90, teplota chromatičnosti 4000K, kompletní svítidlo včetně koncovek, stropních a nástěnných držáků (podrobněji viz výpočet osvětlení)	ks	68,000	2 890,87	196 579,42	
118	K	Pol356	LED svítidlo - stropní přisazené, rozměr D550x205 mm, materiál - opálové trojvrstvé sklo, napětí 220-240V, příkon svítidla 46,5W, světelný tok 4460lm, teplota chromatičnosti 4000K, kompletní svítidlo včetně koncovek, stropních a nástěnných držáků (podrobněji viz výpočet osvětlení)	ks	21,000	10 000,00	210 000,00	
119	K	Pol357	LED svítidlo - závěsné, rozměr D550x245x1000 mm, materiál - opálové trojvrstvé sklo, kovové části - ocelový lakovaný plech, napětí 220-240V, příkon svítidla 46,5W, světelný tok 4460lm, teplota chromatičnosti 4000K, kompletní svítidlo včetně koncovek, stropních a nástěnných držáků (podrobněji viz výpočet osvětlení)	ks	7,000	12 000,00	84 000,00	
120	K	Pol358	LED svítidlo - nástěnné otevřené, rozměr 150x500x75 mm, materiál - ocelový lakovaný plech, opálové trojvrstvé sklo, napětí 220-240V, příkon svítidla 27W, světelný tok 2453lm, teplota chromatičnosti 4000K, kompletní svítidlo včetně koncovek, stropních a nástěnných držáků (podrobněji viz výpočet osvětlení)	ks	118,000	4 000,00	472 000,00	
121	K	Pol359	LED svítidlo - zavěšené, rozměr D150x500 mm, délka závěsu 2000 mm, materiál - ocelový lakovaný plech, opálové trojvrstvé sklo, napětí 220-240V, příkon svítidla 27,6W, světelný tok 2891lm, teplota chromatičnosti 4000K, kompletní svítidlo včetně koncovek, stropních a nástěnných držáků (podrobněji viz výpočet osvětlení)	ks	46,000	8 500,00	391 000,00	
122	K	Pol360	Pomocný materiál	%	1,000	28 500,00	28 500,00	
123	K	Pol362	Revizní zpráva	ks	1,000	38 000,00	38 000,00	
124	K	Pol364	Koordinace se správci systémů	ks	1,000	19 000,00	19 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	Pol365	Koordinace s ostatními profesemi	ks	1,000	19 000,00	19 000,00	
126	K	741920401	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stropem tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,1 m2	kus	20,000	1 088,00	21 760,00	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.6-H - Hromosvod

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 04.03.2024

Zadavatel:
Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
IČ: Praha 2
DIČ:

Uchazeč:
KONSIT, a.s.
IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**166 054,81**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 054,81		21,00%	34 871,51
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**200 926,32**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.6-H - Hromosvod

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**166 054,81**
PSV - Práce a dodávky PSV	166 054,81
741 - Elektroinstalace - silnoproud	166 054,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.6-H - Hromosvod

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**166 054,81**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				166 054,81	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				166 054,81	
1	K	741430003	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci ocelovou	kus	6,000	1 265,40	7 592,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741430003					
2	*M*	*35441061*	*tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn*	*kus*	*6,000*	*807,50*	*4 845,00*	*CS ÚRS 2023 02*
3	*M*	*35442267*	*držák jímací tyče pr. 16 a 18mm do délky 1,5 m včetně svorky, 90 x 200mm*	*kus*	*6,000*	*783,75*	*4 702,50*	*CS ÚRS 2023 02*
4	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	250,000	134,71	33 677,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420001					
5	*M*	*35441077*	*drát D 8mm AlMgSi*	*kg*	*175,000*	*244,34*	*42 759,50*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		250*0,7		175,000			
6	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	33,000	60,71	2 003,27	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420021					
	VV		8+5+10+10		33,000			
7	*M*	*35441875*	*svorka křížová pro vodič D 6-10mm*	*kus*	*8,000*	*52,90*	*423,17*	*CS ÚRS 2023 02*
8	*M*	*35441885*	*svorka spojovací pro lano D 8-10mm*	*kus*	*10,000*	*26,90*	*269,04*	*CS ÚRS 2023 02*
9	*M*	*35441895*	*svorka připojovací k připojení kovových částí*	*kus*	*5,000*	*28,04*	*140,22*	*CS ÚRS 2023 02*
10	*M*	*35441925*	*svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn*	*kus*	*10,000*	*47,65*	*476,52*	*CS ÚRS 2023 02*
11	K	Pol373	Označovací štítek OS	ks	10,000	64,13	641,25	
12	*M*	*35441560*	*podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm*	*kus*	*40,000*	*21,09*	*843,60*	*CS ÚRS 2023 02*
13	K	Pol375	Podpěra vedení pro šikmé střechy	ks	50,000	33,25	1 662,50	
14	*M*	*35441415*	*podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm*	*kus*	*140,000*	*25,76*	*3 606,96*	*CS ÚRS 2023 02*
15	K	Pol377	Podpěra vedení na dešťové svody do D=150mm, nrz spona	ks	32,000	67,15	2 148,67	
16	K	Pol378	Litinová zemní krabice	ks	10,000	2 135,56	21 355,62	
17	K	Pol379	Demontáž stávajícího systému	hod	32,000	350,00	11 200,00	
18	K	Pol380	Zemní práce - vývrt pro novou ZT	ks	4,000	1 290,00	5 160,00	
19	K	Pol381	Úprava terénu po uzemnění	m2	2,400	98,00	235,20	
20	K	Pol382	Zemní práce - úprava stávajícího svodu	ks	1,000	739,00	739,00	
21	K	Pol383	Zemnící tyč ZT2 s vyvedením FeZn D=10mm	ks	5,000	1 285,98	6 429,89	
22	K	Pol384	Ochrana vývodu uzemnění z terénu	ks	10,000	355,30	3 553,00	
23	K	Pol386	Likvidace odpadu	t	1,400	1 425,00	1 995,00	
24	K	Pol387	Doprava, příprava materiálu, přesun hmot	kpl	1,000	4 275,00	4 275,00	
25	K	Pol388	Revize	ks	1,000	5 320,00	5 320,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.7 - Slaboproud

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 04.03.2024

Zadavatel:
Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
IČ: Praha 2
DIČ:

Uchazeč:
KONSIT, a.s.
IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**6 480 336,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 480 336,15	21,00%	1 360 870,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**7 841 206,74**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.7 - Slaboproud

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**6 480 336,15**
HSV - Práce a dodávky HSV	114 618,39
4 - Vodorovné konstrukce	2 964,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	36 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 119,95
997 - Přesun sutě	11 534,15
PSV - Práce a dodávky PSV	6 283 217,76
D1 - 1. Demontáže	92 625,00
D2 - Doplnění rozvaděče RSK 3 m.č. AS10	101 277,79
D3 - Doplnění rozvaděče RSK 7 pro SKV m.č.AS09	9 241,22
D4 - Kabely a trasy	1 145 331,78
D5 - Ostatní	85 500,00
D6 - SKV - systém kontroly vstupu	0,00
D7 - Rozšíření stávajícího systému	72 961,71
D8 - Kabeláž	165 391,20
D9 - Vybavení dveří a VDT	1 386 747,77
D5 - Ostatní	119 700,00
D10 - Elektrická požární signalizace - EPS	0,00
D11 - Hlásiče EPS	203 832,67
D12 - Kabeláž	39 962,70
D5 - Ostatní	26 125,00
D13 - Kamerový systém - VSS	0,00
D7 - Rozšíření stávajícího systému	8 990,42
D14 - Kamery	89 439,94
D15 - Kabeláž	23 707,73
D5 - Ostatní	18 050,00
D16 - PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém	0,00
D17 - Koncentrátory	86 503,20

D18 - Hlásiče, klávesnice a sirény PZTS	173 114,06
D15 - Kabeláž	131 583,55
D5 - Ostatní	17 575,00
D19 - Systém měření fyzikálních veličin	0,00
D20 - Systém COMET	373 762,00
D5 - Ostatní	4 470,00
D21 - Komunikační systém Sestra - Pacient	0,00
D22 - Centrální jednotka	183 845,15
D23 - Koncové prvky	136 572,20
D12 - Kabeláž	10 762,55
D24 - Ostatní	61 322,79
D25 - Trubkování pro SLB systémy	1 439 462,33
741 - Elektroinstalace - silnoproud	75 360,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	82 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.4.7 - Slaboproud

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 480 336,15**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				114 618,39	
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 964,29	
127	K	411388532	Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) v klenbách cihelných, kamenných nebo betonových	m3	0,250	11 857,14	2 964,29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411388532					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				36 000,00	
128	K	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	80,000	450,00	36 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325101					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 119,95	
129	K	972033261	Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	5,000	203,49	1 017,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972033261					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
130	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	295,000	29,50	8 702,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031616					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
131	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	800,000	68,00	54 400,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031133					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
	D	997	Přesun sutě				11 534,15	
132	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	7,740	499,00	3 862,26	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013114					
133	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	7,740	46,20	357,59	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219					
134	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,740	345,00	2 670,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
135	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	147,060	10,00	1 470,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		7,74*19 "Přepočtené koeficientem množství		147,060			
	VV		Součet		147,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	7,740	410,00	3 173,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 283 217,76	
	D	D1	1. Demontáže				92 625,00	
140	K	Pol265	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	250,000	332,50	83 125,00	
	VV		" demontáže slabproudu"					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
141	K	Pol265.1	Likvidace , poplatky a odvoz stavajích rozvodů a zařízení	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	
	D	D2	Doplnění rozvaděče RSK 3 m.č. AS10				101 277,79	
1	K	Pol94	Patch panel 24 portový cat. 6, kompletní	ks	25,000	3 829,64	95 741,00	
2	K	Pol95	Organizér 1U	ks	14,000	395,49	5 536,79	
	D	D3	Doplnění rozvaděče RSK 7 pro SKV m.č.AS09				9 241,22	
3	K	Pol96	Patch panel 24 portový cat. 6, stíněné provedení 1U	ks	2,000	3 829,64	7 659,28	
4	K	Pol95	Organizér 1U	ks	4,000	395,49	1 581,94	
	D	D4	Kabely a trasy				1 145 331,78	
5	K	Pol97	2portová zásuvka - cat 6. SK - nástěnné podomítkové provedení	ks	282,000	755,54	213 060,87	
6	K	Pol98	1portová zásuvka - cat. 6- SK - pro wifi	ks	13,000	623,01	8 099,13	
7	K	Pol99	2portová zásuvka - cat 6. SK - do podlahové krabice	ks	4,000	740,15	2 960,58	
8	K	Pol100	kabel strukturované kabeláže UTP cat. 6	m	37 440,000	24,61	921 211,20	
	D	D5	Ostatní				85 500,00	
9	K	Pol101	instalační materiál	sada	1,000	9 500,00	9 500,00	
10	K	Pol102	měření a protokol	ks	1,000	61 750,00	61 750,00	
11	K	Pol103	propojovací kabeláž	sada	1,000	14 250,00	14 250,00	
	D	D6	SKV - systém kontroly vstupu				0,00	
	D	D7	Rozšíření stávajícího systému				72 961,71	
12	K	Pol104	PoE switch 24	ks	2,000	12 969,59	25 939,18	
13	K	Pol105	Zálohovaný zdroj 12V/5A včetně akumulátoru pro zámky	ks	1,000	6 956,28	6 956,28	
14	K	Pol106	Doprava	set	5,000	475,00	2 375,00	
15	K	Pol107	Implemantace, nastavení, školení systému u zákazníka 1 den	den	3,000	12 563,75	37 691,25	
	D	D8	Kabeláž				165 391,20	
16	K	Pol108	kabel FTP cat. 6	m	4 680,000	30,88	144 495,00	
17	K	Pol109	kabel CYSY 2x1	m	780,000	26,79	20 896,20	
	D	D9	Vybavení dveří a VDT				1 386 747,77	
18	K	Pol110	Elektromechanický zámek	ks	67,000	3 247,00	217 549,00	
19	K	Pol111	Kabelová průchodka	ks	67,000	236,00	15 812,00	
20	K	Pol112	Protiplech	ks	67,000	821,00	55 007,00	
21	K	Pol113	Čtyřhran	ks	67,000	267,00	17 889,00	
22	K	Pol114	Kování	ks	67,000	3 826,00	256 342,00	
23	K	Pol115	Instalační krabice	ks	67,000	71,25	4 773,75	
24	K	Pol116	Magnet	ks	79,000	331,93	26 222,47	
25	K	Pol117	Bezkontaktní snímač eReader - jednostranná kontrola vstupu	ks	61,000	8 090,87	493 542,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	Pol118	Kryt snímače - jednostranná kontrola vstupu	ks	61,000	415,44	25 341,54	
27	K	Pol119	Černá montážní podložka pro snímače - jednostranná kontrola vstupu	ks	61,000	484,22	29 537,12	
28	K	Pol120	Bezkontaktní snímač eReader - obousměrná kontrola vstupu	ks	6,000	10 637,44	63 824,61	
29	K	Pol121	Kryt snímače - obousměrná kontrola vstupu	ks	6,000	415,44	2 492,61	
30	K	Pol122	Černá montážní podložka pro snímače - obousměrná kontrola vstupu	ks	6,000	484,22	2 905,29	
31	K	Pol123	eRelé	ks	2,000	2 348,69	4 697,37	
32	K	Pol124	vstupní tablo s kamerou - IP Verso	ks	5,000	24 345,56	121 727,78	
33	K	Pol125	IP Verso - klávesnice	ks	5,000	5 921,16	29 605,80	
34	K	Pol126	IP Verso - rám pro instalaci na povrch, 2 moduly	ks	5,000	1 614,43	8 072,15	
35	K	Pol127	Záložní zdroj 1200VA	ks	1,000	4 750,76	4 750,76	
36	K	Pol128	Ukončení kabeláže cat. 6 - RJ 45	ks	50,000	133,10	6 654,75	
	D	D5	Ostatní				119 700,00	
37	K	Pol130	Pomocný instalační materiál	sada	1,000	33 250,00	33 250,00	
38	K	Pol132	Revize	ks	1,000	5 700,00	5 700,00	
39	K	Pol133	Komplexní zkoušky	ks	1,000	950,00	950,00	
40	K	Pol134	Uvedení do provozu	ks	1,000	74 100,00	74 100,00	
41	K	Pol135	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	1 425,00	1 425,00	
42	K	Pol137	Návrh provozního řádu	ks	1,000	2 850,00	2 850,00	
43	K	Pol138	Mimostaveništní doprava	ks	1,000	1 425,00	1 425,00	
	D	D10	Elektrická požární signalizace - EPS				0,00	
	D	D11	Hlásiče EPS				203 832,67	
44	K	Pol139	Širokospektrální optickokouřový hlásič - systémový - proměnná charakteristiska - ASA technologie	ks	87,000	1 530,26	133 132,62	
45	K	Pol140	Patice pro adresné hlásiče - systémová	ks	87,000	205,49	17 877,20	
46	K	Pol141	Tlačítkový hlásič EPS kompletní - linkové provedení - systémový	ks	13,000	1 911,97	24 855,61	
47	K	Pol142	Optickokouřový hlásič s teplotním tělískem kompletní	ks	3,000	4 708,20	14 124,60	
48	K	Pol143	Siréna vnitřní	ks	14,000	988,76	13 842,64	
	D	D12	Kabeláž				39 962,70	
49	K	Pol144	Kabel pro hlásiče 1x2x0,8 B2ca(s1,d0)	m	820,000	37,91	31 082,10	
50	K	Pol145	Kabel Prafladur 2x1,5	m	190,000	46,74	8 880,60	
	D	D5	Ostatní				26 125,00	
51	K	Pol146	Pomocný instalační materiál	sada	1,000	3 325,00	3 325,00	
52	K	Pol132	Revize	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	
53	K	Pol133	Komplexní zkoušky	ks	1,000	5 225,00	5 225,00	
54	K	Pol134	Uvedení do provozu	ks	1,000	11 400,00	11 400,00	
55	K	Pol135	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	950,00	950,00	
56	K	Pol147	Návrh provozního řádu	ks	1,000	950,00	950,00	
57	K	Pol138	Mimostaveništní doprava	ks	1,000	475,00	475,00	
	D	D13	Kamerový systém - VSS				0,00	
	D	D7	Rozšíření stávajícího systému				8 990,42	
58	K	Pol149	switch 8p. - pro VSS	ks	1,000	8 990,42	8 990,42	
	D	D14	Kamery				89 439,94	
59	K	Pol150	kamera	ks	13,000	6 210,91	80 741,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	Pol151	Instalační krabice - pro ukončení kabelů u kamer	ks	13,000	540,74	7 029,62	
61	K	Pol152	Ukončení kabeláže cat. 6 - RJ 45	ks	13,000	128,35	1 668,49	
	D	D15	Kabeláž				23 707,73	
62	K	Pol153	kabel cat. 6 stíněný, s bezhalogenovým pláštěm	m	655,000	36,20	23 707,73	
	D	D5	Ostatní				18 050,00	
63	K	Pol154	Nálepka vnitřní, 100x100mm text: POZOR! Objekt je monitorovaný kamerovým systémem.	ks	100,000	38,00	3 800,00	
64	K	Pol155	Pomocný instalační materiál	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	
65	K	Pol156	Revize	ks	1,000	2 375,00	2 375,00	
66	K	Pol157	Komplexní zkoušky	ks	1,000	6 175,00	6 175,00	
67	K	Pol158	Uvedení do provozu	ks	2,000	1 425,00	2 850,00	
68	K	Pol159	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	950,00	950,00	
	D	D16	PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém				0,00	
	D	D17	Koncentrátory				86 503,20	
69	K	Pol161	Koncentrátor PZTS, 8 vstupů, 4 výstupy, včetrně podomítkové krabice	ks	26,000	3 089,40	80 324,40	
70	K	Pol162	Koncentrátor PZTS, 8 vstupů, 4 výstupy stupeň 3	ks	1,000	3 089,40	3 089,40	
71	K	Pol163	Koncentrátor PZTS, 8 vstupů, 4 výstupy s pomocným napájecím zdrojem	ks	1,000	3 089,40	3 089,40	
	D	D18	Hlásiče, klávesnice a sirény PZTS				173 114,06	
72	K	Pol164	Pohybový detektor dle TXT	ks	56,000	853,58	47 800,20	
73	K	Pol165	Pohybový detektor stupeň 3	ks	2,000	948,01	1 896,01	
74	K	Pol166	Detektor tříštění skla	ks	26,000	1 051,08	27 328,08	
75	K	Pol167	Magnetický kontakt - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN A DVEŘÍ !!!!!	ks	211,000	158,75	33 495,20	
76	K	Pol168	Magnetický kontakt stupeň 3 - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN A DVEŘÍ !!!!!	ks	3,000	158,75	476,24	
77	K	Pol169	Propojovací svorkovnice pro MK a ostatní prvky PZTS, pod omítkou	ks	114,000	194,75	22 201,50	
78	K	Pol170	Propojovací svorkovnice pro MK a ostatní prvky PZTS, pod omítkou stupeň 3	ks	2,000	219,55	439,09	
79	K	Pol171	Nouzové tlačítko	ks	3,000	859,75	2 579,25	
80	K	Pol172	Nouzové tlačítko stupeň 3	ks	2,000	971,76	1 943,51	
81	K	Pol173	Siréna	ks	7,000	493,34	3 453,35	
82	K	Pol174	Klávesnice PZTS v krytu	ks	1,000	4 431,47	4 431,47	
83	K	Pol175	Klávesnice PZTS	ks	5,000	4 431,47	22 157,33	
84	K	Pol176	Klávesnice PZTS stupeň 3	ks	1,000	4 912,83	4 912,83	
	D	D15	Kabeláž				131 583,55	
85	K	Pol177	Kabely k sirénám a čidlům	m	3 680,000	31,07	114 319,20	
86	K	Pol178	Kabely od koncentrátorů a klávesnic k ústředně PZTS	m	320,000	27,17	8 694,40	
87	K	Pol179	Napájecí kabel JYSTY 2x2x0,8	m	310,000	27,65	8 569,95	
	D	D5	Ostatní				17 575,00	
88	K	Pol217	Popisné štítky pro označení kabelový tras a koncových prvků (100/bal)	bal	5,000	1 282,50	6 412,50	
89	K	Pol218	Pomocný instalační materiál, vrtání	ks	10,000	475,00	4 750,00	
90	K	Pol219	Zaškolení obsluhy/správce	h	15,000	427,50	6 412,50	
	D	D19	Systém měření fyzikálních veličin				0,00	
	D	D20	Systém COMET				373 762,00	
91	K	Pol180	ústředna systému - Monitoring COMET včetně zapojení	ks	8,000	35 249,00	281 992,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	Pol181	kabel STP cat. 6 stíněný	m	2 850,000	32,20	91 770,00	
	D	D5	Ostatní				4 470,00	
93	K	Pol182	kabel CANbus NORTHWIRE FJ 1939202 signalizace Mediplynu	m	100,000	44,70	4 470,00	
	D	D21	Komunikační systém Sestra - Pacient				0,00	
	D	D22	Centrální jednotka				183 845,15	
94	K	Pol183	Systémový server VoIP 110041 SSV-IP včetně ethernetového switche	ks	1,000	50 580,38	50 580,38	
95	K	Pol184	Switch modul ZPT110640 SM-IP	ks	3,000	3 674,70	11 024,09	
96	K	Pol185	rozvaděč Triton RNA-02-A51-YXX pro switch moduly	ks	1,000	4 662,98	4 662,98	
97	K	Pol186	Napáječ 350W 24V 110091 N350-IP	ks	1,000	19 398,62	19 398,62	
98	K	Pol187	Terminál personálu 110013 TP-IP	ks	1,000	56 706,64	56 706,64	
99	K	Pol188	Software a licence kompletní	ks	1,000	41 472,44	41 472,44	
	D	D23	Koncové prvky				136 572,20	
100	K	Pol189	Lůžková jednotka 110114 LJ-IP	ks	10,000	5 099,13	50 991,25	
101	K	Pol190	Závěs účastníka s reproduktorem 110140 ZUR-IP	ks	10,000	7 092,89	70 928,90	
102	K	Pol191	Signalizační jednotka 110250 SIJ-IP	ks	1,000	4 402,11	4 402,11	
103	K	Pol192	Signalizační jednotka s displejem 110260 SIJD-IP	ks	1,000	7 147,52	7 147,52	
104	K	Pol193	Táhlo nouzového volání s tlačítkem 110411 TTNV-IP	ks	1,000	1 695,94	1 695,94	
105	K	Pol194	Svítidlo 110441 SV-IP	ks	1,000	1 406,48	1 406,48	
	D	D12	Kabeláž				10 762,55	
106	K	Pol195	Kabel UTP cat. 6	m	340,000	27,17	9 237,80	
107	K	Pol196	Napájecí kabel	m	50,000	30,50	1 524,75	
	D	D24	Ostatní				61 322,79	
108	K	Pol197	drobný instalační materiál pro kompletaci	ks	1,000	3 325,00	3 325,00	
109	K	Pol198	příslušenství pro instalaci	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	
110	K	Pol199	nastavení systému dle požadavku uživatele, programování	ks	1,000	23 079,11	23 079,11	
111	K	Pol200	Školení personálu a instalace SW	ks	5,000	3 468,74	17 343,68	
112	K	Pol201	Certifikační měření	ks	1,000	4 750,00	4 750,00	
113	K	Pol202	Měření a revize	ks	1,000	3 325,00	3 325,00	
114	K	Pol203	Koordinační funkční zkoušky	ks	1,000	1 425,00	1 425,00	
115	K	Pol204	Koplexní zkoušky	ks	1,000	2 375,00	2 375,00	
116	K	Pol205	Uvedení do provozu	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	
117	K	Pol206	Zaškolení obsluhy a údržby	ks	1,000	950,00	950,00	
118	K	Pol207	Návody a manuály	ks	1,000	950,00	950,00	
	D	D25	Trubkování pro SLB systémy				1 439 462,33	
119	K	Pol208	podlahový žlab 350x48 mm	m	100,000	1 189,78	118 978,00	
120	K	Pol209	trubka FXP 29mm	m	1 650,000	51,68	85 272,00	
121	K	Pol210	trubka FXP 20mm	m	1 500,000	36,96	55 432,50	
122	K	Pol211	trubka PVC 29 - do stěn a podlah	m	22 000,000	49,59	1 090 980,00	
123	K	Pol212	trubka PVC 42 - stoupací trassa	m	100,000	60,33	6 032,50	
124	K	Pol213	propojovací podlahová krabice	ks	15,000	4 675,14	70 127,10	
125	K	Pol214	instalační krabice GEWIS - 521x294x80	ks	7,000	1 127,18	7 890,23	
126	K	Pol215	instalační a pomocný materiál	ks	1,000	4 750,00	4 750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				75 360,00	
137	K	741920114	Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky přes 30 do 40 mm	kus	80,000	398,00	31 840,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741920114					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
138	K	741920301	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,1 m2	kus	20,000	1 088,00	21 760,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741920301					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
139	K	741920401	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stropem tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,1 m2	kus	20,000	1 088,00	21 760,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741920401					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě*					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				82 500,00	
142	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	150,000	550,00	82 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232					
	VV		" koordinace systém + zprvoznění					
	VV		150		150,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.5 - Interier - vybavení

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 04.03.2024

Zadavatel:
Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
IČ: Praha 2
DIČ:

Uchazeč:
KONSIT, a.s.
IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**138 600,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	138 600,00	21,00%	29 106,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**167 706,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.5 - Interier - vybavení

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**138 600,00**
Ostatní - Ostatní	138 600,00
INT - Interiérové prvky	138 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.5 - Interier - vybavení

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**138 600,00**	
	D	Ostatní	Ostatní				138 600,00	
	D	INT	Interiérové prvky				138 600,00	
1	K	01	Tryskový vysoušeč, nástěnný, vč. kotvících prvků	kus	8,000	13 000,00	104 000,00	
	P		*Poznámka k položce:*					
			Poznámka k položce: Referenční výrobek Jet dryer clasiic					
	VV		"1.PP" (1)		1,000			
	VV		"1.NP" (3)		3,000			
	VV		"2.NP" (2)		2,000			
	VV		"3.NP" (2)		2,000			
	VV		Součet		8,000			
2	K	02	Nástěnný wc kartáč, nerez provedení	kus	13,000	700,00	9 100,00	
	P		*Poznámka k položce:*					
			Poznámka k položce: Referenční výrobek - Blomus Aero					
	VV		"1.PP" (2)		2,000			
	VV		"1.NP" (5)		5,000			
	VV		"2.NP" (3)		3,000			
	VV		"3.NP" (3)		3,000			
	VV		Součet		13,000			
3	K	03	Dávkovač toaletního papíru, nástěnný, krytý, nerez provedení	kus	13,000	1 100,00	14 300,00	
	P		*Poznámka k položce:*					
			Poznámka k položce: Referenční výrobek Illy, Big Willy					
	VV		"1.PP" (2)		2,000			
	VV		"1.NP" (5)		5,000			
	VV		"2.NP" (3)		3,000			
	VV		"3.NP" (3)		3,000			
	VV		Součet		13,000			
4	K	04	Nerezový koš - volně stojící - objem 5 l	kus	8,000	400,00	3 200,00	
	P		*Poznámka k položce:*					
			Poznámka k položce: Odsouhlasí architekt.					
	VV		"1.PP" (1)		1,000			
	VV		"1.NP" (3)		3,000			
	VV		"2.NP" (2)		2,000			
	VV		"3.NP" (2)		2,000			
	VV		Součet		8,000			
5	K	05	Nerezový zásobník papírových ručníků	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	
	P		*Poznámka k položce:*					
			Poznámka k položce: Odsouhlasí architekt.					
	VV		"1.PP" (1)		1,000			
	VV		"1.NP" (3)		3,000			
	VV		"2.NP" (2)		2,000			
	VV		"3.NP" (2)		2,000			
	VV		Součet		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.2.1 - Chladová komora

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 04.03.2024

Zadavatel:
Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
IČ: Praha 2
DIČ:

Uchazeč:
KONSIT, a.s.
IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**282 452,30**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	282 452,30	21,00%	59 314,98
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**341 767,28**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.2.1 - Chladová komora

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**282 452,30**
M - Montáže chladicích zařízení	282 452,30
1 - Konstrukce boxu (D+M)	88 252,30
2 - Vybavení boxu (D+M)	112 200,00
3 - Chladicí zařízení (D+M)	74 000,00
4 - VON	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.2.1 - Chladová komora

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**282 452,30**	
	D	M	Montáže chladicích zařízení				282 452,30	
	D	1	Konstrukce boxu (D+M)				88 252,30	
1	K	Pol29	PUR panel podlahový 60mm, P+D, ocelový pozink. plech 0,6mm bíle lakovaný RAL 9010	m2	7,570	830,00	6 283,10	
2	K	Pol30	PUR panel stěnový 60mm, P+D, ocelový pozink. plech 0,6mm bíle lakovaný RAL 9010	m2	29,670	830,00	24 626,10	
3	K	Pol31	PUR panel stropní 60mm, P+D, ocelový pozink. plech 0,6mm bíle lakovaný RAL 9010	m2	7,570	830,00	6 283,10	
4	K	Pol32	Rohové lišty ocelový pozink. plech 0,6mm bíle lakovaný RAL 9010 (vnitřní roh)	bm	26,700	320,00	8 544,00	
5	K	Pol33	Rohové lišty ocelový pozink. plech 0,6mm bíle lakovaný RAL 9010 (vnější roh)	bm	4,600	320,00	1 472,00	
6	K	Pol34	Voděodolná překližka protiskluzová 12mm	m2	6,870	1 200,00	8 244,00	
7	K	Pol36	Dveře chladírenské otočné 900 x 2 150 mm, vč. zárubně, bez prahu, bez zámku	kus	1,000	26 300,00	26 300,00	
8	K	Pol37	Zámek samozamykací elektromechanický s panikovou klikou	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
	D	2	Vybavení boxu (D+M)				112 200,00	
9	K	Pol39	Regál nerez, 1000x400x1900mm, 6ks police plné hladké výškově nastavitelné, nosnost 40kg na polici	ks	4,000	16 800,00	67 200,00	
10	K	Pol40	Pracovní stůl 1500x600x800mm, nerez hladká, s odkládací policí.	ks	1,000	18 600,00	18 600,00	
11	K	Pol41	Dveřní lamelová clona plastová chladírenská 1000/2200mm, překrytí 50%	ks	1,000	5 600,00	5 600,00	
12	K	Pol42	Osvětlení LED s nouzovým modulem	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
13	K	Pol43	Rozvaděč elektroistalace, vč. napojení na MaR.	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	
14	K	Pol44	Informační panel digitální (zobrazení teplot)	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
15	K	Pol45	Elektroinstalace chladové komory	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
	D	3	Chladicí zařízení (D+M)				74 000,00	
16	K	Pol46	Výparník pro chladové komory, podstropní provedení	kus	1,000	12 300,00	12 300,00	
17	K	Pol47	Kondenzační jednotka	kus	1,000	14 800,00	14 800,00	
18	K	Pol48	Konzole kondenzační jednotky	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
19	K	Pol49	Cu potrubí, vč. izolace a úchytů, prokabelování a náplň chladivem	bm	23,000	1 700,00	39 100,00	
20	K	Pol51	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	hod	16,000	300,00	4 800,00	
	D	4	VON				8 000,00	
22	K	Pol53	Doprava, přesun hmot	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
23	K	Pol55	Výchozí elektrická revize zařízení	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.2.2 - Výtah - osobní

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.03.2024

Zadavatel:
Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

IČ: Praha 2
DIČ:

Uchazeč:
KONSIT, a.s.

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 415 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 415 000,00	21,00%	297 150,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**1 712 150,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.2.2 - Výtah - osobní

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 415 000,00**
M - Práce a dodávky M	1 415 000,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	1 415 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.2.2 - Výtah - osobní

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 415 000,00**	
	D	M	Práce a dodávky M				1 415 000,00	
	D	33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				1 415 000,00	
1	K	33003010R	Montáž výtahů - osobní OT 1600/1,0 SIMPLEX 5 stanice+ 5nástupiště	kus	1,000	390 000,00	390 000,00	
2	*M*	*33-M - R1*	*výtah osobní, nosnost 1600 kg, vč. automatických dveří na nástupištích a veškerého příslušenství*	*kus*	*1,000*	*990 000,00*	*990 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Výtah o kapacitě 21 osob (nosnost 1600 kg). Počet nástupišť 5, počet vchodů 5. Rychlost výtahu 1,0 m/s. Velikost kabiny cca 1400x2400 mm, výška kabiny 2200 mm. Průchozí provedení. Se stranou posuvnými dveřmi o rozměru cca 1300x2100 mm. Dveře ve stanici s požární odolností min. EW15DP1. Vybavení – sklopné sedátko, tlačítka v Braillově písmě, komunikátor, nouzové tlačítko. Povrch – nerez. LED osvětlení. Kabinové a šachetní dveře budou automatické stranou posuvné v nerezovém broušeném provedení.*					
3	K	33-M-R3	Revize výtahu	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	33-M-R4	Zkušební provoz	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	K	33-M-R5	Doprava a přesun hmot	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.2.3 - Výtah - nákladní

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 04.03.2024

Zadavatel:
Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
IČ: Praha 2
DIČ:

Uchazeč:
KONSIT, a.s.
IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**405 000,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	405 000,00		21,00%	85 050,00
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**490 050,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.2.3 - Výtah - nákladní

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**405 000,00**
M - Práce a dodávky M	405 000,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	405 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.2.3 - Výtah - nákladní

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**405 000,00**	
	D	M	Práce a dodávky M				405 000,00	
	D	33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				405 000,00	
1	K	33003013R	Montáž výtahů - nákladní 100/0,3 2 stanice + 3nákladiště	kus	1,000	123 000,00	123 000,00	
2	*M*	*33-M - R2*	*výtah nákladní, nosnost 100 kg, vč. otvíravých dveří na nástupištích a veškerého příslušenství*	*kus*	*1,000*	*247 000,00*	*247 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Výtah o nosnosti min. 100 kg. Počet nástupišť 2, počet vchodů 3. Rychlost výtahu 0,3 m/s. Velikost kabiny cca 600x800 mm, výška kabiny 1200 mm. Průchozí provedení. S otvíravými nerezovými broušenými dveřmi o rozměru cca 600x1200 mm. Dveře ve stanici s požární odolností min. EW15DP1. Povrch – nerez. LED osvětlení. Dolní přejezd 300 mm. Horní přejezd 2500 mm. Dopravní výška 3400 mm.*					
3	K	33-M-R3	Revize výtahu	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	33-M-R4	Zkušební provoz	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	K	33-M-R5	Doprava a přesun hmot	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.2.4 - Potrubní pošta

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 04.03.2024

Zadavatel:
Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
IČ: Praha 2
DIČ:

Uchazeč:
KONSIT, a.s.
IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**669 763,20**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	669 763,20		21,00%	140 650,27
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**810 413,47**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.2.4 - Potrubní pošta

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**669 763,20**
HSV - HSV	90 843,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 873,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 628,00
997 - Přesun sutě	3 943,70
D2 - Přepravní pouzdra a jejich příslušenství	70 398,00
PSV - Práce a dodávky PSV	578 920,00
D1 - Stanice	386 348,00
D5 - Systémová kabeláž	12 932,00
D6 - Jízdní potrubí	58 031,00
D7 - Požárně bezpečnostní řešení	9 906,00
D8 - Průběh realizace, testování a uvedení do provozu	111 703,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.2.4 - Potrubní pošta

Místo: | Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 | Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**669 763,20**	
	D	HSV	HSV				90 843,20	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 873,50	
28	K	340237212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	20,000	243,68	4 873,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340237212					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: jedná se o odborný odhad, který bude upřesněn dle skutečností na stavbě					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 628,00	
29	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm	kus	20,000	581,40	11 628,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033371					
	D	997	Přesun sutě				3 943,70	
30	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,480	499,00	1 237,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013114					
31	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,480	46,20	114,58	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219					
32	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,480	345,00	855,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511					
33	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	71,920	10,00	719,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		2,48*29"Přepočtené koeficientem množství		71,920			
	VV		Součet		71,920			
34	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,480	410,00	1 016,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
	D	D2	Přepravní pouzdra a jejich příslušenství				70 398,00	
7	K	Pol64	Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 230 mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů) - bazva oranžová	ks	15,000	3 850,00	57 750,00	
8	K	Pol65	Přepravní pouzdro - programování obou čipů, označení pouzdra, zavedení do databáze systému potrubní pošty, nastavení systému automatické údržby	ks	15,000	243,00	3 645,00	
9	K	Pol66	Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard	ks	3 000,000	3,00	9 000,00	
35	K	Pol66.1	Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard	ks	1,000	3,00	3,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				578 920,00	
	D	D1	Stanice				386 348,00	
1	K	Pol57	Průběžná nemocniční stanice (RFID – čipová technologie, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, Kovový kryt stanice, USB připojení)	ks	3,000	94 725,00	284 175,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	Pol58	Elektronický obvod RFID pro stanice potrubní pošty, pro čtení čipů v pouzdrech	ks	3,000	23 516,00	70 548,00	
3	K	Pol59	Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice mimo prostor stanice	ks	2,000	9 466,00	18 932,00	
4	K	Pol60	Opticko-akustická signalizace včetně kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 20 m od stanice	ks	3,000	3 466,00	10 398,00	
5	K	Pol61	Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder	ks	3,000	690,00	2 070,00	
6	K	Pol63	Značení komponentů	ks	3,000	75,00	225,00	
	D	D5	Systémová kabeláž				12 932,00	
10	K	Pol73	Systémový kabel pro napájení a přenos dat	m	30,000	214,00	6 420,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: vč. montážního a instalačního materiálu pro kotvení kabelů*					
36	K	pol73.1	Úrava rozvaděče	kus	1,000	6 512,00	6 512,00	
	D	D6	Jízdní potrubí				58 031,00	
11	K	Pol75	Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, šedé, ztížená montáž v tep. kanálu a ocelové chráničce	m	20,000	975,00	19 500,00	
12	K	Pol76	Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedé	ks	5,000	2 214,00	11 070,00	
13	K	Pol77	Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedé	ks	2,000	3 975,00	7 950,00	
14	K	Pol79	Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí)	ks	4,000	75,00	300,00	
15	K	Pol80	Funkční zkouška průjezdnosti a těsnosti tras jízdního potrubí	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	
16	K	Pol81	Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) dle požadavků konkrétní instalované technologie	sada	1,000	11 411,00	11 411,00	
	D	D7	Požárně bezpečnostní řešení				9 906,00	
17	K	Pol82	Protipožární manžety EI 120	ks	3,000	2 216,00	6 648,00	
18	K	Pol83	Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (150 ml protipožární tmel, 1 dm3 vata, 1x ID štítek)	ks	3,000	376,00	1 128,00	
19	K	Pol84	Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (30 ml protipožární tmel, 0,2 dm3 vata, 1x ID štítek)	ks	3,000	430,00	1 290,00	
21	K	Pol86	Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému	ks	3,000	280,00	840,00	
	D	D8	Průběh realizace, testování a uvedení do provozu				111 703,00	
22	K	Pol87	Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka	kus	1,000	26 301,00	26 301,00	
23	K	Pol88	Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla.	kus	1,000	37 550,00	37 550,00	
24	K	Pol89	Doprava materiálu	kpl	1,000	47 852,00	47 852,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.2.5 - Mrazová komora

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 04.03.2024

Zadavatel:
Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
IČ: Praha 2
DIČ:

Uchazeč:
KONSIT, a.s.
IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**195 400,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	195 400,00	21,00%	41 034,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**236 434,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.2.5 - Mrazová komora

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**195 400,00**
M - Montáže chladicích zařízení	195 400,00
1 - Chladicí zařízení	195 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.2.5 - Mrazová komora

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**195 400,00**	
	D	M	Montáže chladicích zařízení				195 400,00	
	D	1	Chladicí zařízení				195 400,00	
1	K	MB01	Demontáž vzduchového kondenzátoru pro MB	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	
2	K	MB02	Zaslepení a demontáž Cu potrubí, vč. izolace a úchytů a prokabelování	bm	10,000	1 200,00	12 000,00	
3	K	MB03	Demontáž provizorního oplocení	bm	7,000	800,00	5 600,00	
4	K	MB04	Odvoz a likvidace odpadu	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
5	K	MB05	Vertikální doprava kondenzátoru pro MB do 20m výšky za použití jeřábu	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	
6	K	MB06	Montáž vzduchového kondenzátoru pro MB	kus	2,000	12 000,00	24 000,00	
7	K	MB07	Cu potrubí, vč. izolace a úchytů, prokabelování a náplň chladivem	bm	36,000	1 800,00	64 800,00	
8	K	MB08	Uvedení do provozu, provozní zkoušky a revize zařízení	kus	2,000	12 000,00	24 000,00	
9	K	MB09	Vypuštění chladiva MB	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	
10	K	MB10	Napuštění chladiva MB	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.1-3 (1) - Stavební práce_01

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 04.03.2024

Zadavatel:
Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
IČ: Praha 2
DIČ:

Uchazeč:
KONSIT, a.s.
IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**3 250 256,59**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 250 256,59		21,00%	682 553,88
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**3 932 810,47**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.1-3 (1) - Stavební práce_01

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 250 256,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 250 256,59
1 - Zemní práce	1 537 609,56
2 - Zakládání	13 380,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	64 182,00
4 - Vodorovné konstrukce	15 594,00
5 - Komunikace pozemní	705 132,51
8 - Trubní vedení	270 782,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	88 819,13
997 - Přesun sutě	519 054,33
998 - Přesun hmot	35 702,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D.1.1-3 (1) - Stavební práce_01

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 250 256,59**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 250 256,59	
	D	1	Zemní práce				1 537 609,56	
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	20,000	72,68	1 453,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106161					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: rozberání kostek v místech napojení na novouo část dlážděné plochy - kostky budou znovupoužity*					
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	426,700	51,30	21 889,71	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223					
3	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	426,700	41,90	17 876,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107242					
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	26,000	58,14	1 511,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: budou znovuosazeny*					
	VV		(1,5+24,5)		26,000			
	VV		Součet		26,000			
5	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	38,130	175,28	6 683,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251102					
	VV		"odhadované množství provedených odkopávek pod komunikacemi"					
	VV		(381,3)*0,1		38,130			
	VV		Součet		38,130			
6	K	132351254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	488,250	487,00	237 777,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351254					
	VV		(12+81)*1,5*3,5		488,250			
7	K	133212821	Hloubení zapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	64,357	2 546,19	163 865,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133212821					
	VV		1,357		1,357			
	VV		2*3,5*3		21,000			
	VV		3*3,5*4		42,000			
	VV		Součet		64,357			
8	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	564,000	180,00	101 520,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102					
	VV		(12+82)*3*2		564,000			
9	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	564,000	70,00	39 480,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	552,608	35,40	19 560,67	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102					
	VV		488,25+64,358		552,608			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	552,608	304,00	167 992,83	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 526,080	19,00	104 995,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		552,608*10 "Přepočtené koeficientem množství		5 526,080			
	VV		Součet		5 526,080			
13	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	552,608	122,00	67 418,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111101					
14	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 160,477	400,00	464 190,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221					
	VV		552,608*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 160,477			
	VV		Součet		1 160,477			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	39,487	15,39	607,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
	VV		"ostatní zemina" (38,13+1,357)		39,487			
	VV		Součet		39,487			
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	419,250	133,20	55 844,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		(12+81)*1,5*3,5		488,250			
	VV		-(55,2+13,8)		-69,000			
	VV		Součet		419,250			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	55,200	194,40	10 730,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		(11+81)*1,5*0,4		55,200			
18	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*110,400*	*400,00*	*44 160,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		55,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		110,400			
19	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,488	44,70	290,01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111121					
	VV		(24,45+1,5)*0,25		6,488			
	VV		Součet		6,488			
20	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	381,300	25,60	9 761,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	VV		476,625*0,8 "Přepočtené koeficientem množství		381,300			
	VV		Součet		381,300			
	D	2	Zakládání				13 380,02	
21	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,357	9 860,00	13 380,02	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313711					
	VV		"základy pro stojany na kola"					
	VV		(0,2*6)		1,200			
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.02-103"					
	VV		"základ pro infopanel "					
	VV		(0,2*0,2*2)*0,52		0,042			
	VV		"základ pro bránu"					
	VV		(0,4*0,4)*0,72		0,115			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,357			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				64 182,00	
22	K	3 - R1	D+M - Informační panel (podrobněji viz dokumentace)	kus	1,000	17 200,00	17 200,00	
23	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171115					
24	*M*	*PP800105*	*Sloupek +plát v. 1,255 m - RAL 7016*	*kus*	*1,000*	*250,00*	*250,00*	
25	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101210					
26	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101220					
27	*M*	*59231516*	*pant na vrátka Pz dl 350mm v 60mm*	*kus*	*4,000*	*383,00*	*1 532,00*	*CS ÚRS 2023 02*
28	*M*	*5534234R*	*brána plotová dvoukřídlá Pz+RAL 7016 vrstvou 2500+800x1200mm, vč. zámku (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*1,000*	*35 000,00*	*35 000,00*	
	D	4	Vodorovné konstrukce				15 594,00	
29	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	13,800	1 130,00	15 594,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	VV		(11+81)*1,5*0,1		13,800			
	D	5	Komunikace pozemní				705 132,51	
30	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	381,300	268,47	102 367,61	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.02-104"					
	VV		"skladba S1 - D2-D-1-VI-PIII" (381,3)		381,300			
	VV		Součet		381,300			
31	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	372,515	589,10	219 446,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.02-102"					
	VV		"skladba S1 - D2-D-1-VI-PIII" (381,3)		381,300			
	VV		"odpočet žulových dlaždic"					
	VV		-(8,785)		-8,785			
	VV		Součet		372,515			
32	*M*	*58381014*	*kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x8cm*	*m2*	*391,141*	*980,00*	*383 318,18*	*CS ÚRS 2023 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: pro číslování parkovaích míst a znak tělesně postiženého bude použita jiná barva dlažebních kostek*					
	VV		372,515*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		391,141			
	VV		Součet		391,141			
	D	8	Trubní vedení				270 782,89	
33	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	12,000	160,00	1 920,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871313121					
34	*M*	*OSM.222170*	*KGEM troubaDN160x4,7/1000 SN8 EN 13476-2*	*kus*	*12,180*	*463,50*	*5 645,43*	
	VV		12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		12,180			
35	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	81,000	200,00	16 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871353121					
36	*M*	*OSM.223170*	*KGEM troubaDN200x5,9/1000 SN8 EN 13476-2*	*kus*	*83,430*	*743,40*	*62 021,86*	
	VV		81*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		83,430			
37	K	877355122	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877355122					
38	*M*	*OSM.222200*	*KGB koleno DN 160/15st SN8*	*kus*	*1,000*	*184,50*	*184,50*	
39	*M*	*OSM.222220*	*KGB koleno DN 160/45st SN8*	*kus*	*3,000*	*157,50*	*472,50*	
40	*M*	*OSM.223220*	*KGB koleno DN 200/45st SN8*	*kus*	*2,000*	*370,80*	*741,60*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	*M*	*WVN.SF663200 W*	*Odbočka kanalizační plastová KGEA-200/160/45°*	*kus*	*3,000*	*617,00*	*1 851,00*	
42	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	94,000	30,00	2 820,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111					
	VV		12+82		94,000			
43	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
44	K	894812315	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné	kus	3,000	6 681,00	20 043,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812315					
45	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	3,000	4 709,00	14 127,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812332					
	VV		3		3,000			
46	K	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	3,000	11 588,00	34 764,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812377					
47	K	894812505	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	4,000	7 900,00	31 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812505					
48	K	894812522	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 400 mm	kus	4,000	6 410,00	25 640,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812522					
49	K	894812553	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na teleskopickém adaptéru	kus	4,000	11 588,00	46 352,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812553					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				88 819,13	
50	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	87,850	316,35	27 791,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241113					
	VV		"viz výkres - 19017-DPS-SO.02-102"					
	VV		"dlaždice 200x100x60-80 mm"					
	VV		(3,36+5,05+5,1+5,14+5,18+5,22+5,26+5,3+5,34+5,09+5,1+5,11+5*3+12,6)		87,850			
	VV		Součet		87,850			
51	*M*	*5838101R*	*žulová dlaždice líc řezaný a tryskaný, boky lámané 20x10x8cm*	*m2*	*8,961*	*2 351,25*	*21 069,55*	
	VV		87,85*0,102 "Přepočtené koeficientem množství		8,961			
	VV		Součet		8,961			
52	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	26,000	256,50	6 669,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213					
	VV		"osazení původních obrub"					
	VV		(1,5+24,5)		26,000			
	VV		Součet		26,000			
53	K	936174311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol	kus	6,000	572,00	3 432,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936174311					
54	*M*	*7491015R*	*stojan na kola, nerezový (podrobněji viz dokumentace)*	*kus*	*6,000*	*4 066,20*	*24 397,20*	
55	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	16,000	58,14	930,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961113					
	VV		"kotvení brány do zdiva"					
	VV		(4*2)		8,000			
	VV		"kotvení informačního panelu do základů"					
	VV		(4*2)		8,000			
	VV		Součet		16,000			
56	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	4,000	79,52	318,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961114					
	VV		"kotvení brány do základu"					
	VV		(4)		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	953965122	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm	kus	16,000	82,94	1 326,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965122					
58	K	953965133	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 300 mm	kus	4,000	145,35	581,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965133					
59	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	1,000	306,09	306,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711					
60	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	2,000	221,45	442,89	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073811					
61	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	26,000	36,77	955,89	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443					
62	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	20,000	29,93	598,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121					
	D	997	Přesun sutě				519 054,33	
63	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	293,772	102,60	30 141,01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611					
64	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	293,772	345,00	101 351,34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006512					
65	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	5 581,668	10,00	55 816,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006519					
	VV		293,772*19 "Přepočtené koeficientem množství		5 581,668			
	VV		Součet		5 581,668			
66	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	293,772	10,26	3 014,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006551					
67	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,420	410,00	172,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
68	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	187,748	1 550,00	291 009,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645					
69	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	93,874	400,00	37 549,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655					
	D	998	Přesun hmot				35 702,15	
70	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	176,936	201,78	35 702,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 04.03.2024

Zadavatel:
Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
IČ: Praha 2
DIČ:

Uchazeč:
KONSIT, a.s.
IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**4 453 000,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 453 000,00		21,00%	935 130,00
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**5 388 130,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**4 453 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 453 000,00
VRN1 - Projektové práce	2 258 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	50 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 640 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	315 000,00
VRN5 - Finanční náklady	50 000,00
VRN6 - Územní vlivy	45 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	45 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Ústav henatologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 453 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 453 000,00	
	D	VRN1	Projektové práce				2 258 000,00	
1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011114000					
2	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011464000					
3	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011503000					
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: zaměření stavby před výkopovými pracemi, geometrický plán po dokončení stavby, atp.					
5	K	041203000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	2 060 000,00	2 060 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/041203000					
6	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013203000					
7	K	013274000	Pasportizace objektu před započetím prací	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013274000					
8	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013284000					
	D	VRN2	Příprava staveniště				50 000,00	
9	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/020001000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 640 000,00	
10	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032002000					
11	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033002000					
12	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034002000					
13	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000					
14	K	035103001	Pronájem ploch	Kč	1,000	1 400 000,00	1 400 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/035103001					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zábor veřejného prostoru, pronájem ploch na deponie atp.					
15	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN4	Inženýrská činnost				315 000,00	
16	K	042002000	Posudky	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/042002000					
17	K	043154000	Zkoušky hutnicí	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043154000					
18	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000	270 000,00	270 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045303000					
	D	VRN5	Finanční náklady				50 000,00	
19	K	056002000	Bankovní záruka	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/056002000					
	D	VRN6	Územní vlivy				45 000,00	
20	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/062002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				45 000,00	
21	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				50 000,00	
22	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091002000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky

Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST