



MUZAX00QBFK2

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2024/01257

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Rekonstrukce chodníků v ul. Mládežnická, Žatec“


uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:


I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Ing. Radim Laibl, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta města
Tel/fax: +420 415 736 102, +420 415 736 148
E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:  – vedoucí odboru rozvoje města
Tel:
E-mail:
Mobil:

Tel:  – investice
E-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

STAVKOM Veletice s.r.o.

Název zhotovitele
se sídlem: Veletice 1, 438 01 Holedeč

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41203.


Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Michal Bajušev
Telefon, fax: 415 712 556
Mobil: 
E-mail: 

- ve věcech technických:

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail:




- ve věcech stavby:

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail:



Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:



Identifikační číslo:

06935508

DIČ:

CZ06935508

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku uzavírají tuto smlouvu o dílo.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem: „Rekonstrukce chodníků v ul. Mládežnická, Žatec“ a podmínek této Smlouvy o dílo, jehož rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce objednatele s názvem: „Rekonstrukce chodníků v ul. Mládežnická, Žatec“
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany podepisujícího tuto smlouvu smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn:
 - 5.1 proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě), a to nejméně ve výši **5.000.000,00 Kč** coby minimálního limitu pojistné částky. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

- 6.1 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby, výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
- 6.2 že se řádně seznámil s místem realizace díla, vyjádřeními DOSS a se všemi dalšími požadavky objednatel uvedenými v zadávacích podmínkách.

III.

Předmět smlouvy

- 1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Rekonstrukce chodníků v ul. Mládežnická, Žatec“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) a to v rozsahu podle:
 - 1.1. Projektové dokumentace doplněné o podrobný výkaz výměr pro ocenění pod názvem: „Rekonstrukce chodníků v ul. Mládežnická, Žatec“;
 - 1.2. podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení;
 - 1.3. podmínek pro realizaci stavby vyplývajících ze stavebního povolení, vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, které jsou součástí dokladové složky projektové dokumentace.
- 2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:
 - 2.1. Před zahájením realizace a v průběhu stavby:
 - 2.1.1. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;
 - 2.1.2. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných objednatel zhotoviteli;
 - 2.1.3. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - 2.1.4. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
 - 2.1.5. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem objednatel a dotčenými třetími osobami.
 - 2.1.6. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat;
 - 2.1.7. označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby, včetně zamezení přístupu nepovolaným osobám;
 - 2.1.8. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
 - 2.1.9. zajištění volného průjezdu a pohybu oprávněných osob, pořízení fotodokumentace celého průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, a celkový pohled na staveniště);

- 2.1.10. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 2.1.11. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 2.1.12. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku. Provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
- 2.1.13. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.1.14. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené objednatelem, odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského a technického dozoru investora;
- 2.1.15. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných objektů;
- 2.1.16. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 2.1.17. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace,
- 2.1.18. aktualizaci vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí.

2.2. K přejímce stavby:

Zhotovitel předá objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:

- 2.2.1. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 2.2.2. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 2.2.3. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě.
 - a) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny s jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
 - b) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby;
- 2.2.4. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 2.2.5. geodetické podklady pro provedení vkladu do katastru nemovitostí v šesti provedeních a jednou v digitální podobě;

- 2.2.7. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- 2.2.8. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací stavby;
- 2.2.9. a ostatní doklady vč. pořízené fotodokumentace související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny, ale týkající se předmětného díla.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace díla jsou pozemky blíže specifikované projektovou dokumentací, pozemky se nachází na katastrálním území Žatec (794732).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla s názvem: „Rekonstrukce chodníků v ul. Mládežnická, Žatec“ ve lhůtě do 106 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§2628 občanského zákoníku).

2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Změny časového harmonogramu lze činit dodatkem k této smlouvě na základě písemné, řádně odůvodněné a odsouhlasené změny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku a v zápisu z kontrolního dne stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	4 981 643,02 Kč
DPH z ceny díla	1 046 144,99 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	6 027 788,01 Kč

Slovy: Šestmilionůdvacetisícšestmsetosmdesátosm korun českých
2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby, předané objednatelem zhotoviteli v rozsahu stanoveném podrobným výkazem výměr. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení

staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

4. Součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu s výkazy výměr, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a zhotovitel nemá právo v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr se domáhat zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby – příloha č. 1 této smlouvy. Ke snížení ceny díla dojde ve stejné stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku ÚRS Praha platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.
7. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v položkovém rozpočtu – příloha této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
8. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny, včetně jednoduchého popisu změny v realizaci díla.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti všech fakturačních dokladů (krom fakturace smluvních pokut) je dohodou smluvních stran stanovena na **30** dnů od doručení faktury objednateli.
5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně, doručenkou prostřednictvím pošty, zasláním na emailovou adresu epodatelna@mesto-zatec.cz nebo prostřednictvím datové schránky q7ebuu4. Pokud objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je objednatel oprávněn fakturační doklad zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup objednatele vylučuje jeho prodlení.
6. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoli plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) označení textem: **„Rekonstrukce chodníků v ul. Mládežnická, Žatec“**
 - g) lhůtu splatnosti faktury;
 - h) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
 - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
 - a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky

investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních.

- b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla,
8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30denní lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
 9. Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu objednatele.

IX. Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

X. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
3. Zhotovitel je povinen staveniště včetně jeho vybavení zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.
4. Zhotovitel se zavazuje každý den udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a

zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.

5. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid, vyčištění staveniště a příjezdných komunikací, a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, popřípadě odstranění vzniklých škod způsobených při realizaci díla, a to nejpozději do 3 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, odpovídají za vady Zhotovitel a poddodavatel zhotovitele společně a nerozdílně ve smyslu ust. § 2630 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů – příloha č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu zhotovitele objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele,

a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou zhotovitelem, odpovědným projektantem a objednatelem, předá zhotovitel objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude doložena s dokladovou částí při předání a převzetí dokončeného díla. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů.
8. Podle § 13 zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.
9. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat objednatele o činnostech, které mohou narušit běžný chod investora.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dbát pokynů koordinátora BOZP.
11. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.
13. Na základě výzvy technického dozoru objednatele je zhotovitel povinen doložit platné atesty či certifikáty případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby.

Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do díla.

XII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí

předáním a převzetím díla, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude zástupci objednateli předávat v místě stavby originál denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu, odpovědný projektant, osoba zajišťující výkon koordinátora BOZP a technický dozor stavby.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li objednatel či technický dozor stavby s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námítky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námítky objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel (pokud nebude dohodnuto jinak) a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo,
 - seznam dokládaných dokladů a dokladovou část.
3. V rámci předání díla, předá zhotovitel objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.2. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
 4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla.
 5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
 6. Dílo se považuje za řádně provedené dokončením a až po protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce **60 měsíců** a na technologické dodávky související s dílem záruku v délce **24 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla dle čl. XIII. odst.6 smlouvy.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Oznámení může provést prostřednictvím pošty, případně elektronické pošty na e-mailovou adresu nebo zasláním do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel ihned po doručení shodným způsobem objednateli potvrdí akceptaci oznámení. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla dle čl. XIII. odst. 6 smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovenými platnými právními předpisy.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.

5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku (Příloha č. 2 této smlouvy) provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v ustanovení čl. XI odst. 2 této Smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 7 tohoto článku, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XVIII.

Důstojné pracovní podmínky

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
2. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
6. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 4 tohoto článku této smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatel.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:

- zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu.
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP.
 - zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
 3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu takto předaného díla včetně věcí, které převzal.
 4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
 5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
 6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
 7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy a dále s technickým dozorem investora.
 8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
 9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
 10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
 11. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XIX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavřené této smlouvy bylo schváleno Radou města Žatce dne 18. 03. 2024 usnesením č. 184/2024.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - položkový rozpočet – příloha č. 1
 - seznam předpokládaných poddodavatelů – příloha č. 2
 - časový a finanční harmonogram stavby – příloha č. 3
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelejších oprávnění.

V Žatci dne:
za objednatele:

V Žatci dne:
za zhotovitele:

Ing. Radim Laibl
starosta města

Michal Bajušev
jednatel

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: C-2023/02

Zakázka: Oprava chodníků v ul. Mládežnická, Žatec

Komentář:

Verze: Nabídka

Komentář verze:

Adresa:

Rok:

Datum zahájení:

Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
---	---	---	---
Význam (funkce)	Jméno		
Rozpočtář	Pavel Rajkov		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 01	Stavební objekt 01		

Celkem (bez DPH):	4 049 624 Kč
DPH:	850 421 Kč
DPH 21 % ze základny: 4 049 624:	850 421 Kč

Celkem (včetně DPH):	4 900 045 Kč
-----------------------------	---------------------

Za zhotovitele

Jméno : _____

Datum : _____

Podpis: _____

Za objednatele

Jméno : _____

Datum : _____

Podpis : _____

Poznámka :

Oprava chodníků v ul. Mládežnická, Žatec

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavba	4 049 624	850 421	4 900 045	98
SO 01: Stavební objekt 01	4 049 624	850 421	4 900 045	98
001: Zemní práce	682 904	143 410	826 313	27
002: Zakládání, zpevňování hornin	188 032	39 487	227 519	2
004: Vodorovné konstrukce	298	63	361	1
005: Komunikace pozemní	1 983 264	416 485	2 399 749	23
008: Vedení dálková a přípojná	67 749	14 227	81 976	10
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	734 043	154 149	888 192	21
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	342 034	71 827	413 862	8
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	44 100	9 261	53 361	5
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	7 200	1 512	8 712	1
Celkem (bez DPH)	4 049 624			
DPH	850 421			
DPH 21 % ze základny: 4 049 624:	850 421			
Celkem (včetně DPH)	4 900 045			

Oprava chodníků v ul. Mládežnická, Žatec

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba		S: Stavba				4 049 624		
Objekt		SO 01: Stavební objekt 01				4 049 624		
Oddíl		001: Zemní práce				682 904		
1	SP	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičn	m2	695,000			URS 2023/01
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ VOZOVKY S POVRCHEM Z AB (AB100 + OK150) = 695m2					695	695,000		
2	SP	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kam	m2	695,000			URS 2023/01
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ VOZOVKY S POVRCHEM Z AB (AB100 + OK150) = 695m2					695	695,000		
3	SP	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičn	m2	508,000			URS 2023/01
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ CHODNÍKŮ S POVRCHEM Z LITÉHO ASFALTU (LA30 + BETON 100) = 508m2					508	508,000		
4	SP	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z beto	m2	508,000			URS 2023/01
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ CHODNÍKŮ S POVRCHEM Z LITÉHO ASFALTU (LA30 + BETON 100) = 508m2					508	508,000		
5	SP	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostře	m2	121,000			URS 2023/01
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU (BETON 150) = 121m2					121	121,000		
6	SP	113106143	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jak	m2	823,000			URS 2023/01
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ CHODNÍKŮ S POVRCHEM Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 300x300mm (DL40) = 823m2					823	823,000		
7	SP	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jak	m2	54,000			URS 2023/01
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ CHODNÍKŮ S POVRCHEM ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY (DLA60) = 54m2					54	54,000		
8	SP	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně Plný popis: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 429,000			URS 2023/01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: SEJMUTÍ ÚRODNÉ ZEMINY V tl.100mm = 1429m2 1429					– 1 429,000			
9	SP	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	585,000			URS 2023/01
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY 15cm V BETONOVÉM LOŽI = 585m 585					– 585,000			
10	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	912,000			URS 2023/01
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH SADOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY 5cm V BETONOVÉM LOŽI = 912m 912					– 912,000			
11	SP	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	513,000			URS 2023/01
Výkaz výměr: VÝKOPOVÉ PRÁCE NA ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁNĚ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV (S ODEČTENÍM 513					– 513,000			
12	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	49,000			URS 2023/01
Výkaz výměr: ZÁSYV ZEMINOU = 49m3 49					– 49,000			
13	SP	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,800			URS 2023/01
Výkaz výměr: vpust 0,8*1*7 naopojení 7*0,6*1					– 5,600 – 4,200			
14	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,930			URS 2023/01
Výkaz výměr: vpust 0,3*0,5*1*7 0,3*1*1*7 naopojení 7*0,6*0,9					– 1,050 2,100 – 3,780			
15	H	58331200	štěrkopísek netříděný Plný popis: ---	t	13,860			URS 2023/01
16	SP	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 187,000			URS 2023/01
Výkaz výměr: použít sejmutou ornici OZELENĚNÍ PŘILEHLÝCH PLOCH (ZEMINA/HUMUS V POMĚRU 1:1 + NÁSLEDNÉ OSETÍ TRAVOU) 1187					– – 1 187,000			
17	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 187,000			URS 2023/01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: OZELENĚNÍ PŘILEHLÝCH PLOCH (ZEMINA/HUMUS V POMĚRU 1:1 + NÁSLEDNÉ OSETÍ TRAVOU)					—			
1187					1 187,000			
18	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	23,740			URS 2023/01
Plný popis: ---								
19	SP	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 187,000			URS 2023/01
Plný popis: Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5								
20	SP	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 187,000			URS 2023/01
Plný popis: Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5								
21	SP	185802111	Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5	t	23,740			URS 2023/01
Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 rašelinou								
Výkaz výměr: 1187*0,40*0,05					23,740			
22	H	10311100	rašelina zahradnická VL	m3	59,350			URS 2023/01
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 1187*0,05					59,350			
23	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	473,800		URS 2023/01	
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Výkaz výměr: 513					513,000			
-49					- 49,000			
9,8					9,800			
24	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	473,800		URS 2023/01	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
25	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	473,800		URS 2023/01	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
26	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	852,840		URS 2023/01	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: 473,8*1,8					852,840			
27	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 390,870		URS 2023/01	
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním								
Výkaz výměr: SKLADBA V					—			
VOZOVKA S POVRCHEM Z AB					—			
582					582,000			
SKLADBA CH					—			
CHODNÍK Z BET.SKŁ. DLAŽBY 200/100 tl.60mm - BARVA ŠEDÁ (80%/)					—			
1380/100*80					1 104,000			
CHODNÍK Z BET.SKŁ. DLAŽBY 200/100 tl.60mm - ANTRACIT (20%)					—			
1380/100*20					276,000			
VAROVNÉ PÁSY ŠÍŘKY 40cm V CHODNÍKU Z BET.SKŁ.DLAŽBY 200/100 tl.60mm - RELIÉFNÍ POVRCH -					—			
45					45,000			
SKLADBA P					—			
PARKOVACÍ STÁNÍ Z BET.VEGETAČNÍCH TVÁRNIC 600/400 tl.80mm (VČETNĚ SORPČNÍ GEOTEXTILIE) -					—			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			286		286,000			
			PARKOVACÍ STÁNÍ VYHRAZENÉ Z BET.SKL. DLAŽBY 200/100 tl.80mm - BARVA ANTRACIT		-			
			51		51,000			
			V 10c "STÁNÍ ŠIKMÉ" ÚHEL 45° - Z BETONOVÉ SKL.DLAŽBY 200/100, dl.7m - BARVA ČERVENÁ - CELKEM		-			
			63*0,1		6,300			
			V 10a "STÁNÍ PODÉLNÉ" - Z BETONOVÉ SKL.DLAŽBY 200/100, dl.1.9m - BARVA ČERVENÁ - CELKEM 6		-			
			5,7*0,1		0,570			
			Stezka		-			
			KAMENNÁ STEZKA - VOLNĚ LOŽENÉ KAMENY DO ÚROVNĚ TERÉNU (V MÍSTĚ VYŠLAPANÝCH CEST)		-			
			40		40,000			
Oddíl			002: Zakládání, zpevňování hornin					188 032
28	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	343,870			URS 2023/01
Plný popis: Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m								
Výkaz výměr:			SKLADBA P		-			
			PARKOVACÍ STÁNÍ Z BET.VEGETAČNÍCH TVÁRNIC 600/400 tl.80mm (VČETNĚ SORPČNÍ GEOTEXTILIE) -		-			
			286		286,000			
			PARKOVACÍ STÁNÍ VYHRAZENÉ Z BET.SKL. DLAŽBY 200/100 tl.80mm - BARVA ANTRACIT		-			
			51		51,000			
			V 10c "STÁNÍ ŠIKMÉ" ÚHEL 45° - Z BETONOVÉ SKL.DLAŽBY 200/100, dl.7m - BARVA ČERVENÁ - CELKEM		-			
			63*0,1		6,300			
			V 10a "STÁNÍ PODÉLNÉ" - Z BETONOVÉ SKL.DLAŽBY 200/100, dl.1.9m - BARVA ČERVENÁ - CELKEM 6		-			
			5,7*0,1		0,570			
29	H	693111X2	geotextilie sorpční	m2	407,314			URS 2023/01
Plný popis: ---								
Oddíl			004: Vodorovné konstrukce					
30	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,420			URS 2023/01
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm								
Výkaz výměr:			naopojení		-			
			7*0,6*0,1		0,420			
Oddíl			005: Komunikace pozemní					
31	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	640,200			URS 2023/01
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm								
Výkaz výměr:			SKLADBA V		-			
			VOZOVKA S POVRCHEM Z AB		-			
			582*1,1		640,200			
32	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	640,200			URS 2023/01
Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
Výkaz výměr:			SKLADBA V		-			
			VOZOVKA S POVRCHEM Z AB		-			
			582*1,1		640,200			
33	SP	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	582,000			URS 2023/01
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm								
Výkaz výměr:			SKLADBA V		-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			VOZOVKA S POVRCHEM Z AB 582		- 582,000			
34	SP	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 Plný popis: Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	582,000			URS 2023/01
			Výkaz výměr: SKLADBA V VOZOVKA S POVRCHEM Z AB 582		- - 582,000			
35	SP	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2	m2	582,000			URS 2023/01
			Výkaz výměr: SKLADBA V VOZOVKA S POVRCHEM Z AB 582		- - 582,000			
36	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	582,000			URS 2023/01
			Výkaz výměr: SKLADBA V VOZOVKA S POVRCHEM Z AB 582		- - 582,000			
37	SP	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	1 425,000			URS 2023/01
			Výkaz výměr: SKLADBA CH CHODNÍK Z BET.SKŁ. DLAŽBY 200/100 tl.60mm - BARVA ŠEDÁ (80%/ 1380/100*80 CHODNÍK Z BET.SKŁ. DLAŽBY 200/100 tl.60mm - ANTRACIT (20%) 1380/100*20 VAROVNÉ PÁSY ŠÍŘKY 40cm V CHODNÍKU Z BET.SKŁ.DLAŽBY 200/100 tl.60mm - RELIÉFNÍ POVRCH - 45		- - 1 104,000 - 276,000 - 45,000			
38	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutnění přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	45,000			URS 2023/01
			Výkaz výměr: SKLADBA CH VAROVNÉ PÁSY ŠÍŘKY 40cm V CHODNÍKU Z BET.SKŁ.DLAŽBY 200/100 tl.60mm - RELIÉFNÍ POVRCH - 45		- - 45,000			
39	H	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná Plný popis: ---	m2	46,350			URS 2023/01
40	SP	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutnění přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	276,000			URS 2023/01
			Výkaz výměr: SKLADBA CH CHODNÍK Z BET.SKŁ. DLAŽBY 200/100 tl.60mm - ANTRACIT (20%) 1380/100*20		- - 276,000			
41	H	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná Plný popis: ---	m2	281,520			URS 2023/01
42	SP	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 104,000			URS 2023/01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2								
Výkaz výměr: SKLADBA CH					—			
CHODNÍK Z BET.SKL. DLAŽBY 200/100 tl.60mm - BARVA ŠEDÁ (80%)					—			
1380/100*80					1 104,000			
43	H	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1 115,040			URS 2023/01
Plný popis: ---								
44	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	377,570			URS 2023/01
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm								
Výkaz výměr: SKLADBA P					—			
PARKOVACÍ STÁNÍ Z BET.VEGETAČNÍCH TVÁRNIC 600/400 tl.80mm (VČETNĚ SORPČNÍ GEOTEXTILIE) -					—			
286*1,1					314,600			
PARKOVACÍ STÁNÍ VYHRAZENÉ Z BET.SKL. DLAŽBY 200/100 tl.80mm - BARVA ANTRACIT					—			
51*1,1					56,100			
V 10c "STÁNÍ ŠIKMÉ" ÚHEL 45° - Z BETONOVÉ SKL.DLAŽBY 200/100, dl.7m - BARVA ČERVENÁ - CELKEM					—			
63*0,1					6,300			
V 10a "STÁNÍ PODÉLNÉ" - Z BETONOVÉ SKL.DLAŽBY 200/100, dl.1.9m - BARVA ČERVENÁ - CELKEM 6					—			
5,7*0,1					0,570			
45	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	377,570			URS 2023/01
Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
Výkaz výměr: SKLADBA P					—			
PARKOVACÍ STÁNÍ Z BET.VEGETAČNÍCH TVÁRNIC 600/400 tl.80mm (VČETNĚ SORPČNÍ GEOTEXTILIE) -					—			
286*1,1					314,600			
PARKOVACÍ STÁNÍ VYHRAZENÉ Z BET.SKL. DLAŽBY 200/100 tl.80mm - BARVA ANTRACIT					—			
51*1,1					56,100			
V 10c "STÁNÍ ŠIKMÉ" ÚHEL 45° - Z BETONOVÉ SKL.DLAŽBY 200/100, dl.7m - BARVA ČERVENÁ - CELKEM					—			
63*0,1					6,300			
V 10a "STÁNÍ PODÉLNÉ" - Z BETONOVÉ SKL.DLAŽBY 200/100, dl.1.9m - BARVA ČERVENÁ - CELKEM 6					—			
5,7*0,1					0,570			
46	SP	596411113	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	286,000			URS 2023/01
Plný popis: Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, plochy přes 100 do 300 m2								
Výkaz výměr: SKLADBA P					—			
PARKOVACÍ STÁNÍ Z BET.VEGETAČNÍCH TVÁRNIC 600/400 tl.80mm (VČETNĚ SORPČNÍ GEOTEXTILIE) -					—			
286					286,000			
47	H	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	291,720			URS 2023/01
Plný popis: ---								
48	SP	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,870			URS 2023/01
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2								
Výkaz výměr: SKLADBA P					—			
V 10c "STÁNÍ ŠIKMÉ" ÚHEL 45° - Z BETONOVÉ SKL.DLAŽBY 200/100, dl.7m - BARVA ČERVENÁ - CELKEM					—			
63*0,1					6,300			
V 10a "STÁNÍ PODÉLNÉ" - Z BETONOVÉ SKL.DLAŽBY 200/100, dl.1.9m - BARVA ČERVENÁ - CELKEM 6					—			
5,7*0,1					0,570			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
49	H	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná Plný popis: ---	m2	7,076			URS 2023/01
50	SP	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutně přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 Výkaz výměr: SKLADBA P PARKOVACÍ STÁNÍ VYHRAZENÉ Z BET.SKL. DLAŽBY 200/100 tl.80mm - BARVA ANTRACIT 51	m2	51,000			URS 2023/01
51	H	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná Plný popis: ---	m2	52,530			URS 2023/01
52	SP	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm Výkaz výměr: Stezka KAMENNÁ STEZKA - VOLNĚ LOŽENÉ KAMENY DO ÚROVNĚ TERÉNU (V MÍSTĚ VYŠLAPANÝCH CEST) 40	m2	40,000			URS 2023/01
53	SP	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého Plný popis: Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm Výkaz výměr: Stezka KAMENNÁ STEZKA - VOLNĚ LOŽENÉ KAMENY DO ÚROVNĚ TERÉNU (V MÍSTĚ VYŠLAPANÝCH CEST) 40	m2	40,000			URS 2023/01
Oddíl			008: Vedení dálková a přípojná					
54	SP	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Plný popis: Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ (V NOVÉM STAVU BUDOU NAHRAZENY NOVÝMIS POSUNUTÍMDO 1m - 0,8*0,8*1,5*7	m3	6,720			URS 2023/01
55	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur Výkaz výměr: VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBJEKTŮ V KOMUNIKACI - ŠOUPĚ (ODEČTENO ZE ZAMĚŘENÍ) = 4ks 4	kus	4,000			URS 2023/01
56	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Výkaz výměr: VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBJEKTŮ V KOMUNIKACI -POKLOP (ODEČTENO ZE ZAMĚŘENÍ) 5	kus	5,000			URS 2023/01
57	SP	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm Plný popis: Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm Výkaz výměr: nová vpust včetně provedení napojení na stávající kanalizaci 7	kus	7,000			URS 2023/01
58	H	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm Plný popis: ---	kus	7,000			URS 2023/01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
59	H	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm Plný popis: ---	kus	7,000			URS 2023/01
60	H	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm Plný popis: ---	kus	7,000			URS 2023/01
61	H	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm Plný popis: ---	kus	7,000			URS 2023/01
62	H	28661787	mříž šachtová dešťová litinová dešťová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec Plný popis: ---	kus	7,000			URS 2023/01
63	SP	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	7,000			URS 2023/01
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání					
64	SUB	9999X1431	DEMONTÁŽ PŘÍSTŘEŠKŮ PRO KONTEJNERY VČETNĚ ZALOŽENÍ - 4x MODUL (PŘÍSTŘEŠKY BUDOU VYUŽITY V NOVÉM STAVU - NÁSLEDNÁ MONTÁŽ!)	ks	4,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: Demontáž stávajících přístřešku, odstranění základů, vybudování nových základů a instalace přístřešků na 4			-	4,000	
65	SUB	9999X1432	DEMONTÁŽ PŘÍSTŘEŠKŮ PRO KONTEJNERY VČETNĚ ZALOŽENÍ - 2x MODUL (ODVOZ NA DEPO MĚSTA ŽATEC - BEZ NÁSLEDNÉHO VYUŽITÍ)	ks	3,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: Demontáž stávajících přístřešku, odstranění základů, a odvoz přístřešků do deponie města 3			-	3,000	
66	SUB	920X1381	KONTERNEROVÝ PŘÍSTŘEŠEK (2 MODULY - SMĚSNÝ ODPAD) - včetně založení Plný popis: ---	ks	3,000			
67	SP	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami Plný popis: Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho z	kus	5,000			URS 2023/01
			Výkaz výměr: PŘESUN SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - VČETNĚ ZALOŽENÍ (NÁSLEDNÉ POUŽITÍ V NOVÉM 5			-	5,000	
68	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	5,000			URS 2023/01
			Výkaz výměr: PŘESUN SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - VČETNĚ ZALOŽENÍ (NÁSLEDNÉ POUŽITÍ V NOVÉM 5			-	5,000	
69	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	5,000			URS 2023/01
			Výkaz výměr: PŘESUN SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - VČETNĚ ZALOŽENÍ (NÁSLEDNÉ POUŽITÍ V NOVÉM 5			-	5,000	
70	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	757,000			URS 2023/01
			Výkaz výměr: BETONOVÉ SILNIČNÍ OBRUBY 150/250 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU 643			-	643,000	
			BETONOVÉ SILNIČNÍ OBRUBY 100/250 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU			-		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
114					114,000			
71	H	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x250mm Plný popis: --- Výkaz výměr: BETONOVÉ SILNIČNÍ OBRUBY 100/250 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU 114 Ztratiné: 2,0 %	m	116,280			URS 2023/01
72	H	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm Plný popis: --- Výkaz výměr: BETONOVÉ SILNIČNÍ OBRUBY 150/250 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU 643 Ztratiné: 2,0 %	m	655,860			URS 2023/01
73	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 Výkaz výměr: BETONOVÉ SADOVÉ OBRUBY 50/200 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU 950	m	950,000			URS 2023/01
74	H	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm Plný popis: ---	m	950,000			URS 2023/01
75	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly Výkaz výměr: NOVÉ SDZ IP 6 "PŘECHOD PRO CHODCE" (SLOUPEK+TABULE+ZALOŽENÍ) 1 NOVÉ SDZ IP 11b "PARKOVIŠTĚ" - ŠIKMÉ STÁNÍ (SLOUPEK+TABULE+ZALOŽENÍ) 1 NOVÉ SDZ IP 11c "PARKOVIŠTĚ" - PODÉLNÉ STÁNÍ (SLOUPEK+TABULE+ZALOŽENÍ) 3 NOVÉ SDZ IP 4b "JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ" + B 29 /ZÁKAZ STÁNÍ" (SLOUPEK+2x TABULE+ZALOŽENÍ) 2	kus	7,000			URS 2023/01
76	H	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm Plný popis: ---	kus	2,000			URS 2023/01
77	H	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm Plný popis: ---	kus	4,000			URS 2023/01
78	H	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm Plný popis: ---	kus	1,000			URS 2023/01
79	SP	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupky Výkaz výměr: NOVÉ SDZ IP 6 "PŘECHOD PRO CHODCE" (POUZE TABULE - UMÍSTĚNO NA STÁVQAJÍCÍ SLOUP VO) 1	kus	1,000			URS 2023/01
80	H	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm Plný popis: ---	kus	1,000			URS 2023/01
81	SP	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní Výkaz výměr: V 12c "ZÁKAZ STÁNÍ" - NÁSTRŘÍK TERMOPLASTEM - BARVA ŽLUTÁ	m	89,000			URS 2023/01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
89					89,000			
82	SP	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	4,500			URS 2023/01
Výkaz výměr: V 10f "VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ" (SYMBOL VOZÍČKÁŘ) - NÁSTRÍK TERMOPLASTEM - BARVA BÍLÁ - 1,5*1,5*2					- 4,500			
83	SP	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	89,000			URS 2023/01
84	SP	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	4,500			URS 2023/01
Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se suti								
85	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	945,231			URS 2023/01
86	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	945,231			URS 2023/01
87	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	945,231			URS 2023/01
88	SP	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	540,996			URS 2023/01
Výkaz výměr: 945,23 -404,234					945,230 - 404,234			
89	SP	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	404,234			URS 2023/01
Výkaz výměr: 152,9 201,55 49,784					152,900 201,550 49,784			
90	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	722,365			URS 2023/01
91	SP	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	722,365			URS 2023/01
92	SP	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m p	t	722,365			URS 2023/01
Oddíl V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce								
93	ON	010001000	Vytýčení sítí Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce	soubor	1,000			
94	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou Plný popis: Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
95	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000				
			Plný popis: Geodetické práce po výstavbě						
96	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000				
			Plný popis: Dokumentace skutečného provedení stavby						
97	ON	011103000	Hutnící zkoušky	soubor	1,000				
			Plný popis: Geologický průzkum bez rozlišení						
Oddíl			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
98	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,500				
			Plný popis: ---						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 62023
Stavba: Oprava chodníků v ul. Mládežnická, Žatec

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Žatec

Uchazeč:
STAVKOM Veletice s.r.o.

Projektant:
Tomáš Behina

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

4. 3. 2023

IC:
DIČ:

00265781
CZ00265781

IC:
DIČ:

06935508
CZ06935508

IC:
DIČ:

63756943
CZ7409282793

IC:
DIČ:

Poznámka:
Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník ZŘ oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Cena bez DPH			932 019,02
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 932 019,02	Výše daně 195 723,99
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 127 743,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	62023		
Stavba:	Oprava chodníků v ul. Mládežnická, Žatec		
Místo:		Datum:	4. 3. 2023
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	Tomáš Behina
Uchazeč:	STAVKOM Veletice s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		932 019,02	1 127 743,01
SO 400	Veřejné osvětlení	932 019,02	1 127 743,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníků v ul. Mládežnická, Žatec
Objekt:
SO 400 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

4. 3. 2023

Zadavatel:
Město Žatec

IČ:
DIČ:

00265781
CZ00265781

Uchazeč:
STAVKOM Veletice s.r.o.

IČ:
DIČ:

06935508
CZ06935508

Projektant:
Tomáš Behina

IČ:
DIČ:

63756943
CZ7409282793

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		932 019,02	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	932 019,02	21,00%	195 723,99
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 127 743,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků v ul. Mládežnická, Žatec
Objekt: SO 400 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 4. 3. 2023
Zadavatel: Město Žatec Projektant: Tomáš Behina
Uchazeč: STAVKOM Veletice s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	932 019,02
21-M - Elektromontáže	440 444,60
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	428 423,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	63 150,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků v ul. Mládežnická, Žatec

Objekt: SO 400 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel: Město Žatec

Projektant: Tomáš Behina

Uchazeč: STAVKOM Veletice s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

932 019,02

D		21-M	Elektromontáže						440 444,60
1	K	218202016	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového	kus	11,00				CS ÚRS 2023 01
2	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	11,00				CS ÚRS 2023 01
3	K	218220300	Demontáž svorek hromosvodných s 1 šroubem	kus	11,00				CS ÚRS 2023 01
4	K	218100003	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 16 mm2	kus	44,00				CS ÚRS 2023 01
5	K	218100001	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	66,00				CS ÚRS 2023 01
6	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	11,00				CS ÚRS 2023 01
7	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	16,00				CS ÚRS 2023 01
8	M	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus	9,00				CS ÚRS 2023 01
9	M	31674067	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m	kus	7,00				CS ÚRS 2023 01
10	M	31674124	manžeta plastová ochranná na stožár d=133mm	kus	16,00				CS ÚRS 2023 01
11	K	210902012	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x25 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně	m	28,00				CS ÚRS 2023 01
12	M	34113120	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2	m	28,00				CS ÚRS 2023 01
13	K	210902011	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x16 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně	m	712,00				CS ÚRS 2023 01
14	M	34112316	kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2	m	712,00				CS ÚRS 2023 01
15	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2	kus	34,00				CS ÚRS 2023 01
16	M	KSCZ4X 6-25	Koncovka KSCZ4X 6-25	ks	34,00				
17	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	32,00				CS ÚRS 2023 01
18	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	20,80				CS ÚRS 2023 01
19	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	32,00				CS ÚRS 2023 01
20	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	16,00				CS ÚRS 2023 01
21	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	16,00				CS ÚRS 2023 01
22	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	16,00				CS ÚRS 2023 01
23	M	M009	Svorkovnice stožárová včetně pojistek	ks	16,00				
24	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	103,00				CS ÚRS 2023 01
25	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	103,00				CS ÚRS 2023 01
26	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	16,00				CS ÚRS 2023 01
27	M	L271B9032C20	Svítidlo TECEO S/5393/20 LED/32 W/500mA/WW 2700K/rovné sklo/univerzální uchycení D60/AKZO 150	ks	7,00				
28	M	L271B9020C10	Svítidlo TECEO S/5393/10 LED/20 W/600mA/WW 2700K/rovné sklo/univerzální uchycení D60/AKZO 150	ks	7,00				
29	M	L271A1007C10	Svítidlo TECEO S/5301/10 LED/7 W/200mA/WW 2700K/rovné sklo/univerzální uchycení D60/AKZO 150	ks	2,00				
30	M	BLT	Příplatek za Bluetooth	ks	16,00				
31	K	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	96,00				CS ÚRS 2023 01
32	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	136,00				CS ÚRS 2023 01
33	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - úprava napájecích bodů	hod	8,00				CS ÚRS 2023 01
34	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	560,00				CS ÚRS 2023 01
35	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	560,00				CS ÚRS 2023 01
36	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	24,00				CS ÚRS 2023 01

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M		35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	24,00			CS ÚRS 2023 01
38	K		741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	59,00			CS ÚRS 2023 01
39	M		34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	59,00			CS ÚRS 2023 01
40	K		945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	27,00			CS ÚRS 2023 01
41	K		210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč	kus	1,00			CS ÚRS 2023 01
42	K		011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kpl	1,00			CS ÚRS 2023 01
D		46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					
43	K		468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	11,00			CS ÚRS 2023 01
44	K		460391124	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4	m3	11,00			CS ÚRS 2023 01
45	K		460141113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř II skupiny 4	m3	16,00			CS ÚRS 2023 01
46	K		460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	16,00			CS ÚRS 2023 01
47	K		871361101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 280 x 10,8 mm	m	16,00			CS ÚRS 2023 01
48	M		28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	16,00			CS ÚRS 2023 01
49	K		460520172	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	32,00			CS ÚRS 2023 01
50	M		34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	32,00			CS ÚRS 2023 01
51	K		460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,50			CS ÚRS 2023 01
52	K		460171173	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	501,00			CS ÚRS 2023 01
53	K		460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	560,00			CS ÚRS 2023 01
54	K		460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	501,00			CS ÚRS 2023 01
55	M		34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	501,00			CS ÚRS 2023 01
56	K		460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	560,00			CS ÚRS 2023 01
57	M		34575105	deska kabelová krycí PVC červená, 300x2mm	m	560,00			CS ÚRS 2023 01
58	K		460451183	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	501,00			CS ÚRS 2023 01
59	K		460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	175,35			CS ÚRS 2023 01
60	K		468041123	Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	118,00			CS ÚRS 2023 01
61	K		468011143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 10 do 15 cm	m2	29,50			CS ÚRS 2023 01
62	K		468041112	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	118,00			CS ÚRS 2023 01
63	K		468011131	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl do 15 cm	m2	29,50			CS ÚRS 2023 01
64	K		460171313	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř II skupiny 4	m	59,00			CS ÚRS 2023 01
65	K		460281111	Pažení příločné plné výkopů rýh kabelových hl do 2 m	m2	129,80			CS ÚRS 2023 01
66	K		460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	59,00			CS ÚRS 2023 01
67	M		34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	59,00			CS ÚRS 2023 01
68	K		460742131	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm	m	59,00			CS ÚRS 2023 01
69	K		460281121	Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hl do 2 m	m2	129,80			CS ÚRS 2023 01
70	K		460451323	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 110 cm z horniny tř II skupiny 4	m	59,00			CS ÚRS 2023 01
71	K		460871132	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm	m2	29,50			CS ÚRS 2023 01
72	K		460871172	Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	29,50			CS ÚRS 2023 01
73	K		576153311	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 60 mm š do 3 m	m2	29,50			CS ÚRS 2023 01
74	K		460632114	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 4	kus	1,00			CS ÚRS 2023 01
75	K		141721212	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	64,00			CS ÚRS 2023 01
76	K		460633213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 4	kus	1,00			CS ÚRS 2023 01
D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
77	M		141R00	Přirážka za podružný materiál	%	0,01			
78	K		012002000	Geodetické práce	kpl	1,00			CS ÚRS 2023 01
79	K		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	0,44			CS ÚRS 2023 01
81	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,44			CS ÚRS 2023 01
82	K	071103000	Provoz investora	%	0,04			CS ÚRS 2023 01
83	K	201R00	Podíl přidružených výkonů	%	0,30			
84	K	201R01	Součinnost se správcí sítí	kpl	1,00			
85	K	202R00	Zednické výpomoci	%	0,20			
86	K	00R00	Likvidace odpadu, odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku,	kpl	1,00			

STAVKOM Veletice s.r.o.
Veletice 1, 438 01 Holedeč
IČ: 06935508
E-mail: stavkomveletice@seznam.cz
Tel: 724 095 325, 606 685 201
Datová schránka: gex42k6

STAVKOM
Veletice
s.r.o.

„Rekonstrukce chodníků v ul. Mládežnická, Žatec“

Příloha č. 2: Poddodavatelé

Část veřejné zakázky – veřejné osvětlení a elektroinstalace bude realizována prostřednictvím poddodavatele:

KAMONT Group s.r.o.

Čs. Armády 512, 411 08 Štětí

IČO: 03790304

Michal Bajušev
jednatel

V Žatci dne 7. 3. 2024

Časový a finanční harmonogram prací (ceny bez DPH)

Rekonstrukce chodníků v ul. Mládežnická, Žatec

1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden
001: Zemní práce 682 904,- Kč														
	002:Zakládání, zpevňování hornin 188 032,- Kč													
			004: Vodorovné konstrukce 298,- Kč											
			005: Komunikace pozemní 1 983 264,- Kč											
					008:Vedení dálková a přípojná 67 749,- Kč									
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 734 043,- Kč														
099: Přesun hmot a manipulace se sutí 342 034, Kč														
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce													44 100,- Kč	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 7 200,- Kč														
				SO 400 Veřejné osvětlení 932 019,02 Kč										

V Žatci 7. 3. 2024

Michal Bajušev