

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2410
Stavba: Opravy asfaltových cest

KSO:
Místo: LS Rumburk

CC-CZ:
Datum: 02.04.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DOKOM FINAL s. r. o.

IČ: 25487230
DIČ: CZ25487230

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			258 829,18
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 258 829,18	Výše daně 54 354,20
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			313 183,38
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Martin Kalvas
jednatel

Linda Simurníková
Razítko jednatelka

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2410

Stavba: **Opravy asfaltových cest**

Místo: **LS Rumburk**

Datum: 02.04.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: DOKOM FINAL s. r. o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		258 829,18	313 183,38
01	LC Ve Fořtu	106 387,77	128 729,27
02	LC Za Linhartem	66 543,73	80 517,93
03	LC Přehradní	39 084,33	47 292,13
04	LC Hlavní cesta	46 813,35	56 644,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy asfaltových cest

Objekt:

01 - LC Ve Fořtu

Místo: k.ú. Horní Kamenice

Datum: 02.04.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: DOKOM FINAL s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

106 387,77

HSV - Práce a dodávky HSV

106 387,77

1 - Zemní práce

5 915,70

5 - Komunikace pozemní

56 967,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 100,00

997 - Přesun sutě

16 029,62

998 - Přesun hmot

374,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy asfaltových cest

Objekt:

01 - LC Ve Fořtu

Místo: k.ú. Horní Kamenice

Datum: 02.04.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: DOKOM FINAL s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							106 387,77
D		HSV	Práce a dodávky HSV				106 387,77
D		1	Zemní práce				5 915,70
1	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	73,500	51,00	3 748,50
	W		105*0,7		73,500		
2	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,200	86,00	2 167,20
	W		105*0,6*0,4 "předpoklad 40% z plochy podkladu"		25,200		
D		5	Komunikace pozemní				56 967,50
3	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	73,500	160,00	11 760,00
	W		105*0,7		73,500		
4	K	569921133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 mm	m2	27,500	67,00	1 842,50
	W		110*0,25		27,500		
5	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	73,500	17,00	1 249,50
6	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	63,000	322,00	20 286,00
7	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	66,150	330,00	21 829,50
	W		105*0,6*1,05		66,150		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 100,00
8	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	110,000	91,00	10 010,00
9	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	110,000	99,00	10 890,00
10	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	75,000	8,00	600,00
	W		25*3		75,000		
11	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	200,000	28,00	5 600,00
	W		25*8		200,000		
D		997	Přesun sutě				16 029,62
12	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	44,739	70,00	3 131,73
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	270,585	13,00	3 517,61
	W		18,039*15		270,585		
14	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	18,039	520,00	9 380,28
D		998	Přesun hmot				374,95
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,807	78,00	374,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy asfaltových cest

Objekt:

02 - LC Za Linhartem

Místo:

k.ú. Rumburk, Studánka u Rumburku

Datum:

02.04.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

DOKOM FINAL s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

66 543,73

HSV - Práce a dodávky HSV

66 543,73

1 - Zemní práce

4 801,68

5 - Komunikace pozemní

38 642,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 780,00

997 - Přesun sutě

11 095,19

998 - Přesun hmot

224,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy asfaltových cest

Objekt:

02 - LC Za Linhartem

Místo: k.ú. Rumburk, Studánka u Rumburku

Datum: 02.04.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: DOKOM FINAL s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							66 543,73
D		HSV	Práce a dodávky HSV				66 543,73
D		1	Zemní práce				4 801,68
1	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	46,800	51,00	2 386,80
	vv		27*0.8+21*0.8+14*0.6 "utržená krajnice"		46,800		
2	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	28,080	86,00	2 414,88
	vv		46.8*0.6 "předpoklad 60% z plochy podkladu"		28,080		
D		5	Komunikace pozemní				38 642,45
3	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	46,800	160,00	7 488,00
	vv		46.8		46,800		
4	K	569921133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 mm	m2	15,500	67,00	1 038,50
	vv		62*0.25		15,500		
5	K	572241112	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	1,000	879,00	879,00
	vv		1*1		1,000		
6	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	42,857	17,00	728,57
7	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	42,857	322,00	13 799,95
	vv		44,571/1,04		42,857		
8	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	44,571	330,00	14 708,43
	vv		46,8/1,05		44,571		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 780,00
9	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	62,000	91,00	5 642,00
10	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	62,000	99,00	6 138,00
	vv		27+21+14		62,000		
D		997	Přesun sutě				11 095,19
11	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	14,134	70,00	989,38
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	212,010	13,00	2 756,13
	vv		14,134*15		212,010		
13	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	14,134	520,00	7 349,68
D		998	Přesun hmot				224,41
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,877	78,00	224,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy asfaltových cest

Objekt:

03 - LC Přehradní

Místo: k.ú. Jedlová

Datum: 02.04.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: DOKOM FINAL s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 084,33

HSV - Práce a dodávky HSV

39 084,33

1 - Zemní práce

1 953,00

5 - Komunikace pozemní

24 429,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 220,00

997 - Přesun sutě

5 261,50

998 - Přesun hmot

220,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy asfaltových cest

Objekt:

03 - LC Přehradní

Místo: k.ú. Jedlová

Datum: 02.04.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: DOKOM FINAL s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							39 084,33
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 084,33
D	1		Zemní práce				1 953,00
1	K	1113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,200	51,00	1 540,20
	wv		16*1,2+22*0,5		30,200		
2	K	1113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,800	86,00	412,80
	wv		16*0,3		4,800		
D	5		Komunikace pozemní				24 429,25
3	K	1564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	30,200	160,00	4 832,00
	wv		30,2		30,200		
4	K	569921133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 mm	m2	16,250	67,00	1 088,75
	wv		(22+16+12+15)*0,25		16,250		
5	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	27,000	17,00	459,00
	wv		16*1+22*0,5		27,000		
6	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	27,000	322,00	8 694,00
7	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	28,350	330,00	9 355,50
	wv		27*1,05		28,350		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 220,00
8	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	38,000	91,00	3 458,00
9	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	38,000	99,00	3 762,00
	wv		16+22		38,000		
D	997		Přesun sutě				5 261,50
10	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,190	70,00	433,30
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	123,800	13,00	1 609,40
	wv		6,19*20		123,800		
12	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,190	520,00	3 218,80
D	998		Přesun hmot				220,58
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,828	78,00	220,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy asfaltových cest

Objekt:

04 - LC Hlavní cesta

Místo:

k.ú. Líška

Datum: 02.04.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

DOKOM FINAL s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

46 813,35

HSV - Práce a dodávky HSV

46 813,35

1 - Zemní práce

165,12

5 - Komunikace pozemní

32 641,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 034,00

997 - Přesun sutě

636,65

998 - Přesun hmot

238,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy asfaltových cest

Objekt:

04 - LC Hlavní cesta

Místo: k.ú. Líška

Datum: 02.04.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: DOKOM FINAL s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							46 813,35
D		HSV	Práce a dodávky HSV				46 813,35
1	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,920	51,00	97,92
		W	1,92		1,920		
D		1	Zemní práce				165,12
2	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,920	86,00	165,12
		W	2*1*0,6+2*0,6*0,6		1,920		
D		5	Komunikace pozemni				32 641,53
3	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	2,112	160,00	337,92
		W	1,92*1,1		2,112		
4	K	569921133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 mm	m2	16,500	67,00	1 105,50
		W	66*0,25		16,500		
5	K	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	1,000	879,00	879,00
		W	1*1		1,000		
6	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	44,443	17,00	755,53
7	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	44,443	322,00	14 310,65
		W	46,221/1,04		44,443		
8	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	46,221	330,00	15 252,93
		W	(43*0,7+20*0,6)*1,05		44,205		
		W	1,92*1,05		2,016		
		W	Součet		46,221		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 034,00
9	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	68,600	91,00	6 242,60
10	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	68,600	99,00	6 791,40
		W	43+20+1+1+6*0,6		68,600		
D		997	Přesun sutě				636,65
11	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,749	70,00	52,43
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	14,980	13,00	194,74
		W	0,749*20		14,980		
13	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,749	520,00	389,48
D		998	Přesun hmot				238,13
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,053	78,00	238,13



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Rumburk

Opravy asfaltových cest LS Rumburk

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsobem uvedenými na webových stránkách.
www.lesy-cr.cz



1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Opravy asfaltových cest LS Rumburk

LS: Rumburk

Název majetku:

Název cesty	inventurní č.	revír	k.ú.
LC Ve Fořtu	400910	Prysk	Horní Kamenice, Kamenický Šenov
LC Hlavní cesta	401171	Studený vrch	Líska
LC Přehradní	401836	Šenov	Jedlová
LC Za Linhartem	402379	Vápenka	Rumburk, k.ú. Studánka u Rumburku

Obec: Česká Kamenice, Kamenický Šenov, Jiřetín pod Jedlovou, Rumburk

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Rumburk
Sukova 785/22
408 01 Rumburk
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: opravy lesních cest

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

4 lesní cesty s krytem z asfaltobetonu kateg. 1L 4,0/30, s pomístným poškozením asfaltů, hlavně v obloucích, kde jsou s ohledem na šířku vozovky utržené a promáčklé krajnice a olámaný okraj vozovky.

Zdůvodnění stavby

Nutnost oprav lesních cest se živičným krytem. Nutné pro zamezení další degradace živičného krytu, nebezpečí převrácení odvozních souprav v zatáčkách sjetím do příkopu.

Technické řešení stavby

Odstranění nánosů bláta z cesty a skládky na LC Ve Fořtu. U všech cest odstranění poškozeného asfaltobetonového krytu vozovky vč. části štěrkové podkladní vrstvy a krajnice. Doplnění a urovnání podkladu štěrkodrtí v tl. cca 10 cm a oprava živičného krytu asfaltobetonem v celkové tl. 9 cm (5+4). Styčná spára se stávajícím krytem bude zaříznuta a napojení s novým krytem utěsněno. Zároveň dojde k rozšíření vozovky v obloucích pro projíždění odvozních souprav o cca 0,5 m. Vymáčkané krajnice šíře 0,25 m v opravovaných úsecích budou dosypány asfaltovým recyklátem.

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesních pozemků dotčených stavbou je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Na stavbu není potřeba stavební povolení či ohlášení – jedná se o udržovací práce.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 1.5.2024.

Předpokládaný termín dokončení stavby: 15.7.2024.

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací by nemělo dojít ke vzniku odpadu. Přebytečný výkopek bude rozhrnut v nejbližším okolí stavby. Veškeré odpady vzniklé v rámci stavebních prací zhotovitelem budou likvidovány zhotovitelem v souladu s platnou legislativou a podmínkami odpadové politiky České republiky.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn po krajské silnici 3. třídy a dále po místní komunikaci.

Přístup na staveniště umožňuje použití veškeré běžné techniky pro zemní práce, např. traktorbagr, pásový bagr. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití traktorbagru, nákladního automobilu a hutnících strojů.

Umístění staveniště je patrné ze zákresu v přehledné situaci – příloha zákres v mapě

8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

Inženýrské sítě

Nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na stavenišť. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Rumburk). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace nebo deponován na ploše zařízení staveniště. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu.

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na stavenišť byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

V Teplicích, dne 21.3.2024

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Přílohy:

- zákres v mapě
- Fotodokumentace
- Soupis prací – výkaz výměr