

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Lišni – IV. etapa
ze dne 10. 10. 2023

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: starostou, Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: [REDAKCE]
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat investiční technik ing. Petr Kovanda, ÚTA Úřadu městské části Brno-Líšeň, [REDAKCE]

(dále jen objednatel/Objednatel)

a

ZHOTOVITEL DEST Morava s.r.o.
se sídlem 1. Máje 180, 676 02 Moravské Budějovice
zastupuje Ing. Michal Křikava, jednatel společnosti
bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic, č. ú.: [REDAKCE]
IČO 09036547
DIČ CZ09036547

Registrace OR/ŽO spisová značka: C 116807/KSBR Krajský soud v Brně
Ve věcech technických je za zhotovitele oprávněn jednat: Ing. Michal Křikava,
Ing. František Pažourek
(dále jen zhotovitel/Zhotovitel)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu dodatku č. 1.

I.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah prací a cenu prací.

II.

Čl. I. Předmět smlouvy odst. 1.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen položkový rozpočet) a projektové dokumentace zpracované Apriota s.r.o., Filipínského 55, 615 00 Brno, HIP ing. arch. Ondřej Skála, dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu (dále jen dílo) upravené dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, které obsahují některé stavební práce a dodávky materiálů a výrobků v původním projektu neobsažené.

list č.	s DPH	bez DPH
1.	79 769,49 Kč	65 925,20 Kč
2.	131 144,53 Kč	108 383,91 Kč
3.	35 859,25 Kč	29 635,75 Kč
4.	74 257,17 Kč	61 369,56 Kč
5.	39 335,29 Kč	32 508,50 Kč
6.	76 894,29 Kč	63 549,00 Kč
7.	7 400,57 Kč	6 116,17 Kč
celkem	444 660,59 Kč	367 488,09 Kč
kontrolní		444 660,59 Kč

	721	Vnitřní kanalizace				20 810,35
4	721177115R00	Potrubí POLO-KAL NG odpadní svislé D 110 x 3,4 mm	m	11,00	1 233,07	13 563,77
5	721177125R00	Čisticí kus pro POLO-KAL NG, odpadní svislé D 110	kus	3,00	848,27	2 544,81
6	721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus	3,00	397,32	1 191,96
6	721223400xx	Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32, 100x100mm, HL138 - D+M	kus	1,00	1 396,49	1 396,49
6	721177114R00	Potrubí POLO-KAL NG odpadní svislé D 75 x 2,6 mm	m	2,00	1 056,66	2 113,32
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 067,75
13	971100021RA0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	m2	0,72	1 482,99	1 067,75
	H99	Ostatní přesuny hmot				1 135,04
16	999281193R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 1 km	t	2,64	63,73	168,25
17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,64	366,21	966,79
	S	Přesuny sutí				6 188,12
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,38	35,63	84,80
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,38	319,51	760,43
20	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	2,38	291,40	693,53
21	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,38	228,28	543,31
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,52	21,62	205,82
23	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	2,38	1 638,75	3 900,23
					Cellkem v Kč bez DPH	65 925,20

DPH 21%

13 844,29

Cellkem v Kč čteně DPH

79 769,49


20	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	5,62	291,40	1 638,57
21	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,62	228,28	1 283,64
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,49	21,62	486,29
23	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	5,62	1 638,75	9 214,87
24	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové.pásky, skupina odpadu 170302	t	0,20	3 244,25	648,85
						108 383,91

DPH 21%

22 760,6

Cellkem v Kč čteně DPH

131 144,9



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY		č. 1	
DATUM PŘEDLOŽENÍ		30.1.2024	
INVESTOR		ZHOTOVITEL	
Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Městská část Brno Líšeň Jírova 2,628 00 Brno		DEST Morava s.r.o. 1. Máje 180, 676 02 Moravské B	
STAVBA	Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšni - IV. etapa		
NÁZEV ZMĚNY	Kanalizace		
POPIS ZMĚNY			
<p>Během provádění prací bylo zjištěno, že stávající rozvody kanalizace, na které se napojují rozvody v rekonstruovaném prostoru, jsou umístěny v jiných pozicích, než předpokládala předložená projektová dokumentace. Z tohoto důvodu je nutno provést stavební úpravy, bourací práce a doplnit kanalizační potrubí. Bez provedených úpravy by nebylo možno kanalizaci uvést do provozuschopného stavu.</p>			
VLIV NA ZMĚNU PD (ano/ne)	ano		
ČASOVÝ DOPAD (ano/ne)	ne		
CENOVÝ DOPAD	BEZ DPH	DPH	S DPH
VÍCEPRÁCE	65 925,20	13 844,29	79 769,49
MÉNĚPRÁCE	-	-	-
SCHVÁLENÍ	FUNKCE	JMÉNO	PODPIS
AUTORSKÝ DOZOR	Hlavní projektant	Ing. Arch. Ondřej Skála	
TDS		Ing. René Zdráhal	
SOUHLAS INVESTORA			
	Investiční technik	Ing. Petr Kovanda	

PŘÍLOHOU JE POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavební rozpočet

Název stavby: ZL 1 - kanalizace

Doba výstavby

Druh stavby: Poliklinika Brno

Začátek výstavby






Lokalita:

Konec výstavby

JKSO:

Zpracováno dne

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
						Celkem	
						905,36	
1	139601102R00	Hloubené vykopávky Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3 - rýhy pro kanalizaci 8*0,3*0,3	m3	0,72	1 257,44	905,36	
							1 142,14
2	162201203R00	Přemístění výkopku Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,72	248,60	178,99	
3	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4	m3	1,44	220,07	316,90	
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	0,72	266,33	191,76	
5	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	0,72	187,64	135,10	
6	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,72	443,59	319,38	
						705,92	
36	340271610R00	Stěny a příčky Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm Tuková kan. 0,3 výška 3,5m	m3	0,11	6 723,04	705,92	
							855,42
7	175101101RT2	Konstrukce ze zemin Obsyp potrubí bez prohození sypaniny - zpětný zásyp po položení kanalizace	m3	0,72	1 188,09	855,42	
							5 976,80
36	622311835RU4	Podlahy a podlahové konstrukce Mazanina betonová, tloušťka 8 - 12 cm - zabetonování drážek ZTI + UT 15*0,3*0,15	m3	0,68	8 854,52	5 976,80	
							27 138,30
36	970241200R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce Řezání prostého betonu - nařiznutí podlah před vyb. drážek	m	15,00	1 118,92	16 783,80	
	974042577R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 20x30 cm, drážky pro ZTI+UT	m	15,00	690,30	10 354,50	





TECHNICKÝ LIST ZMĚNY		č. 2	
DATUM PŘEDLOŽENÍ		30.1.2024	
INVESTOR		ZHOTOVITEL	
Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Městská část Brno Líšeň Jírova 2,628 00 Brno		DEST Morava s.r.o. 1. Máje 180, 676 02 Morava 	
STAVBA	Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšni - IV. etapa		
NÁZEV ZMĚNY	Podlahy		
POPIS ZMĚNY.			
Po demontáži stávající podlahové krytiny provedení v zázemí m.č. 152 - 156, byl zjištěn nevyhovující stav betonové podlahy – z tohoto důvodu byla podlaha vybourána a provedena nová betonová mazanina včetně izolace proti vodě.			
VLIV NA ZMĚNU PD (ano/ne)	ano		
ČASOVÝ DOPAD (ano/ne)	ne		
CENOVÝ DOPAD	BEZ DPH	DPH	S DPH
VÍCEPRÁCE	108 383,91	22 760,62	131 144,53
MÉNĚPRÁCE	-	-	-
SCHVÁLENÍ	FUNKCE	JMÉNO	PODPIS
AUTORSKÝ DOZOR	Hlavní projektant	Ing. Arch. Ondřej Skála	
TDS		Ing. René Zdráhal	
SOUHLAS INVESTORA			
	Investiční technik	Ing. Petr Kovanda	

PŘÍLOHOU JE POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavební rozpočet

Název stavby: **ZL 2 - podlahy** Doba výstavby:
 Druh stavby: **Poliklinika Brno** Začátek výstavby:
 Lokalita: Konec výstavby:
 JKSO: Zpracováno di

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
						Celkem	
						51 776,06	
	62	Podlahy a podlahové konstrukce					
1	631416211RT3	Mazanina betonová PROFÍ Estrich 41,09*0,1	m3	4,11	11 799,00	48 482,09	
2	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	50,00	29,26	1 463,00	
3	632441491R00	Broušení potěrů - odstranění šlemy	m2	41,09	44,56	1 830,97	
	711	Izolace proti vodě				25 761,66	
4	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	45,09	49,31	2 223,39	
5	711141559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přítavením	m2	45,09	504,45	22 745,65	
6	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přítavením, 1 vrstva	m2	41,09	19,29	792,63	
	96	Bourání konstrukcí				11 893,63	
11	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,47	4 825,00	11 893,63	
	H99	Ostatní přesuny hmot				3 683,34	
16	999281193R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 1 km	t	8,57	63,73	545,98	
17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	8,57	366,21	3 137,36	
	S	Přesuny sutí				15 269,22	
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,62	35,63	200,35	
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,62	319,51	1 796,64	

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY		č. 3	
DATUM PŘEDLOŽENÍ		30.1.2024	
INVESTOR		ZHOTOVITEL	
Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Městská část Brno Líšeň Jírova 2,628 00 Brno		DEST Morava s.r.o. 1. Máje 180, 676 02 Moravská Budějovice 	
STAVBA	Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Lišni - IV. etapa		
NÁZEV ZMĚNY	Topení		
POPIS ZMĚNY			
Změna provedení potrubí topení – náhrada ocelového potrubí za měděné + izolace a doplňky			
VLIV NA ZMĚNU PD (ano/ne)	ano		
ČASOVÝ DOPAD (ano/ne)	ne		
CENOVÝ DOPAD	BEZ DPH	DPH	S DPH
VÍCEPRÁCE	60 319,23	12 667,04	72 986,27
MÉNĚPRÁCE	-30 683,48	-6443,53	-37 127,01
SCHVÁLENÍ	FUNKCE	JMÉNO	PODPIS
AUTORSKÝ DOZOR	Hlavní projektant	Ing. Arch. Ondřej Skála	
TDS		Ing. René Zdráhal	
SOUHLAS INVESTORA			
	Investiční technik	Ing. Petr Kovanda	

PŘÍLOHOU JE POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavební rozpočet





Název stavby: ZL 3 - topení
 Druh stavby: Poliklinika Brno
 Lokalita:
 JKSO:

Doba výstavby
 Začátek výstavby
 Konec výstavby
 Zpracováno dne

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
							Celkem
							29 635,75
	733	Rozvod potrubí UT					
7	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	-94,00	326,42		-30 683,48
7	713463317	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 150 mm	m	11,00	96,85		1 065,35
8	vlastní cena	Kaširovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií	m	11,00	135,15		1 486,65
9	vlastní cena	Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny a hliníkovou fólií	%	30,00	1 486,65		446,00
9	783624651	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	11,00	53,35		586,85
7	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	54,00	435,58		23 521,32
8	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	40,00	498,75		19 950,00
9	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	11,00	831,26		9 143,86
10	734233123R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 25	kus	4,00	1 029,80		4 119,20
							29 635,75

DPH 21% 6 223,51
 Celkem v Kč čteně DPH 35 859,25



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY		č. 4	
DATUM PŘEDLOŽENÍ		30.1.2024	
INVESTOR		ZHOTOVITEL	
Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Městská část Brno Líšeň Jírova 2,628 00 Brno		DEST Morava s.r.o. 1. Máje 180, 676 02 Morava 	
STAVBA	Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšni - IV. etapa		
NÁZEV ZMĚNY	Ostatní práce		
POPIS ZMĚNY			
Ostatní práce - doplnění zdiva a zateplení v místě niky u výtahu, odsekání nerovných omítek pod obklady, osazení chybějících ocelových úhelníků nad otvory pro dveře, doplnění 1 ks zárubně a výměna původní výplně anglického dvorku. Nátěr původních obkladů adhezním můstkem a opatření stěrkou s výztužnou tkaninou.			
VLIV NA ZMĚNU PD (ano/ne)	ano		
ČASOVÝ DOPAD (ano/ne)	ne		
CENOVÝ DOPAD	BEZ DPH	DPH	S DPH
VÍCEPRÁCE	61 369,56	12 887,61	74 257,17
MÉNĚPRÁCE	-	-	-
SCHVÁLENÍ	FUNKCE	JMÉNO	PODPIS
AUTORSKÝ DOZOR	Hlavní projektant	Ing. Arch. Ondřej Skála	
TDS		Ing. René Zdráhal	
SOUHLAS INVESTORA			
	Investiční technik	Ing. Petr Kovanda	

PŘÍLOHOU JE POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavební rozpočet

VERLAG
DASHOFFER

Název stavby: ZL 4 - ostatní práce

Doba výstavby:

Druh stavby: Poliklinika Brno

Začátek výstavby:

Lokalita:

Konec výstavby:

JKSO:


Zpracováno dle:





Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
							Celkem
							2 554,76
36	340271610R00	Stěny a příčky Zazdíčka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm	m3	0,38	6 723,04		2 554,76
	61	Úprava povrchů vnitřní					27 330,22
	632411901R00	Nátěr nesavých podkladů, adhezni mýstek Cemix	m2	62,00	134,90		8 363,80
	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Teranova	m2	62,00	305,91		18 966,42
	62	Úprava povrchů vnější					8 334,59
36	622311835RU4	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 160 mm, 10-6,39	m2	3,61	2 308,75		8 334,59
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					1 260,72
	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm	m	4,00	315,18		1 260,72
	96	Bourání konstrukcí					6 572,00
12	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	62,00	106,00		6 572,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					2 252,04
14	622311121RV1	Zateplovací systém Baumit, sokl, EPS tl. 80 mm	m2	0,72	962,36		692,90
15	317940911RAA 766	Osazení válcovaných profilů dodatečně Konstrukce truhlářské	t	0,02	77 956,91		1 559,14
13	642342111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm	kus	1,00	3106,5		3 106,50
	611RTX1 H99	Sklo stávajícího okna vč. Montáže Ostatní přesuny hmot	kus	1,00	3 400,00		3 400,00
16	999281193R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 1 km	t	2,20	63,73		140,21
17	999281105R00 S	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m Přesuny suti	t	2,20	366,21		805,66
18	979082121R00	Příplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m	t	2,16	35,63		76,85
19	979082111R00	Vnitřnostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,16	319,51		639,18
20	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	2,16	291,40		628,55
21	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,16	228,28		492,40
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,63	21,62		186,54
23	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	2,16	1 638,75		3 539,35
							61 369,56

DPH 21%

12 887,61

Celkem v Kč včetně DPH



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY		č. 5	
DATUM PŘEDLOŽENÍ		22.3.2024	
INVESTOR		ZHOTOVITEL	
Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Městská část Brno Líšeň Jírova 2, 628 00 Brno		DEST Morava s.r.o. 1. Máje 180, 676 02 Moravské Břevno 	
STAVBA	Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšni - 1v. etapa		
NÁZEV ZMĚNY	Úprava EPS a ER		
POPIS ZMĚNY			
<p>Práce na Elektronické požární signalizaci a ozvučení nebyly součástí projektové dokumentace a rozpočtu stavby. Vzhledem ke stavebním změnám v objektu bylo nutno provést úpravu a doplnění těchto systému. Rozsah těchto prací byl projednán na jednání kontrolního dne stavby.</p>			
VLIV NA ZMĚNU PD (ano/ne)	ano		
ČASOVÝ DOPAD (ano/ne)	ne		
CENOVÝ DOPAD	BEZ DPH	DPH	S DPH
VÍCEPRÁCE	32 508,50	6 826,79	39 335,29
MÉNĚPRÁCE	-	-	-
SCHVÁLENÍ	FUNKCE	JMÉNO	PODPIS
AUTORSKÝ DOZOR	Hlavní projektant	Ing. Arch. Ondřej Skála	
TDS		Ing. René Zdráhal	
SOUHLAS INVESTORA			
	Investiční technik	Ing. Petr Kovanda	

PŘÍLOHOU JE POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY		č. 6	
DATUM PŘEDLOŽENÍ		22.3.2024	
INVESTOR		ZHOTOVITEL	
Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Městská část Brno Líšeň Jírova 2, 628 00 Brno		DEST Morava s.r.o. 1. Máje 180, 676 02 Moravské Budějovice	
STAVBA	Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Lišni - IV. etapa		
NÁZEV ZMĚNY	Kuchyňské linky		
POPIS ZMĚNY			
Na základě požadavku objednatele bude v rámci stavby realizována dodávky a montáž 2 ks kuchyňských linek dle schváleného návrhu.			
VLIV NA ZMĚNU PD (ano/ne)	ano		
ČASOVÝ DOPAD (ano/ne)	ne		
CENOVÝ DOPAD	BEZ DPH	DPH	S DPH
VÍCEPRÁCE	63 549,00	13 345,29	76 894,29
MÉNĚPRÁCE	-	-	-
SCHVÁLENÍ	FUNKCE	JMÉNO	PODPIS
AUTORSKÝ DOZOR	Hlavní projektant	Ing. Arch. Ondřej Skála	
TDS		Ing. René Zdráhal	
SOUHLAS INVESTORA			
	Investiční technik	Ing. Petr Kovanda	

PŘÍLOHOU JE POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavební rozpočet.

Název stavby: ZL 6 - kuchyňské linky Doba výstavby:
 Druh stavby: Poliklinika Brno Začátek výstavby:
 Lokalita: Konec výstavby:
 JKSO: Zpracováno dne:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
						Celkem	
						63 549,00	
1	766	Truhlářské konstrukce: Kuchyňská linka 1800 mm, barva bílá, korpusy lamina bílé barva LTD KRONOSPAN 8685, hrana ABS 22/2 mm na dveře, korpusy, hrana 0,5mm, pracovní deska tl 38 mm, kpl dřez vestavný, nerezový		1,00	24 736,50	24 736,50	
2		Kuchyňská linka 1860 mm, barva bílá, korpusy lamina bílé barva LTD KRONOSPAN 8685, hrana ABS 22/2 mm na dveře, korpusy, hrana 0,5mm, pracovní deska tl 38 mm, kpl dřez vestavný, nerezový (bez baterie a myčky)		1,00	38 812,50	38 812,50	
						63 549,00	

DPH 21% 13 345,29
 Celkem v Kč včetně DPH 76 894,29



Stavební rozpočet

Název stavby:	ZL 7 - polepy skel	Doba výstavby:
Druh stavby:	Poliklinika Brno	Začátek výstavby:
Lokalita:		Konec výstavby:
JKSO:		Zpracováno dne:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
						Celkem	
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické).						6 116,17.	
119	767RZ7	Dod. a mont. oken. fólii - navýšení plochy z 800/1000 na 800/1500 mm (cena dle SOD = 791,20 Kč bez DPH/m2)	kus	15,00	395,80	5 934,00	
121	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 6 m	%	59,34	1,82	108,00	
122	998767292R00	Příplatek zvláš. přesun zám. konstr. do 100 m	%	59,34	1,25	74,18	
						6 116,17	
DPH 21%						1 284,40	
Celkem v Kč včetně DPH						7 400,57	