

Smlouva o dílo

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Technický zástupce: XXXXX
XXXXX
XXXXX

2. Zhotovitel:

SYNPRO, s.r.o.

Sídlo: Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 67094
Zastoupený: XXXXX, prokuristkou
IČO: 29228298
DIČ: CZ29228298
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Technický zástupce: XXXXX

II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, hradit DPH.
- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22. 3. 2024 podaná pro veřejnou zakázku s názvem „Sečení trvalých travních porostů 2024 - Brno - jih“.
- Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným, se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
- Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

Sečení trvalých travních porostů 2024 – Brno - jih

- Tato smlouva vymezuje podmínky plnění díla. Rozsah a technické podmínky plnění jsou podrobně popsány v příloze č. 1 a příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s terénem a místem plnění před podpisem této smlouvy a provedením prací.
- Předmětem této smlouvy je zajištění ručního (popř. strojního) sečení travních ploch a dalších souvisejících prací na zejména svahových pozemcích přiléhajících k vodním tokům ve správě zadavatele (dále v textu jen „dílo“). Bližší podmínky stanoví karty sečení jednotlivých lokalit, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy.
- Součástí díla je dále zejména, nikoliv však výlučně:
 - Řádné seznámení se s místem plnění díla před provedením prací.
 - Po dohodě s objednatelem provedení příp. úpravy porostu (např. ořez bránících větví ponechaných dřevin), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
 - Odstranění náletových zbytků dřevní hmoty, kamenů, apod. (vč. likvidace popadaných dřevin nebo větví).

- Zajištění přístupu k jednotlivým místům plnění díla (úsekům sečení) za účelem provádění díla a jejich uvedení do původního stavu po dokončení díla, včetně úhrady za dočasné zábory ploch a dočasné a trvalé skládky.
 - Zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na pracovišti a v okolí pracoviště, jedná se zejména o čištění vozovek a dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních, provozních a hygienických požadavků tak, aby nedošlo ke znečištění toku zejména ropnými produkty.
 - Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
 - Průběžný odvoz odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel. V případě dočasného uložení odpadu v místě pracoviště, musí být místo uložení dostatečně vzdáleno od vodní hladiny (za břehovou hranou), aby nedošlo při zvýšených průtocích či deštích ke splachu do koryta toku.
 - V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
 - Zajištění potřebných nebo orgány státní správy či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
 - Zajištění splnění veškerých podmínek vyplývajících z výše uvedených opatření či rozhodnutí.
 - Zajištění provádění prací v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů, zejména v souladu s obecnou ochranou životního prostředí a druhové ochrany.
 - Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
8. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 9. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž je k provedení díla třeba.
 10. Související plnění a práce, nezbytné k řádnému provedení díla zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí.
 11. Zhotovitel je povinen zajistit v návaznosti na § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. Zhotovitel je dále povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob.

III. Doba a místo plnění díla

1. Dílo bude prováděno v době od nabytí účinnosti této smlouvy do 31. 10. 2024.
2. **Konkrétní práce budou prováděny v lokalitách a dílčích termínech stanovených v příloze č. 2 této smlouvy.**

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena díla bez DPH: 1 323 568 Kč
2. Cena díla je určena na základě tabulky ploch sečení, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
3. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena o práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství, a to dle pravidel pro snížení ceny díla uvedených v následujícím odstavci.
4. Cena díla bude v případě posečení menší plochy, než bylo stanoveno v příloze č. 2 této smlouvy, snížena tak, že cena díla bude odpovídat poměru mezi stanovenou a ve skutečnosti posečenou plochou (tzn. bude-li posečeno např. 80 % stanovené plochy, bude cena díla odpovídat 80 % sjednané ceny díla). Nebudou-li po sečení provedeny všechny navazující práce stanovené v příloze č. 1 této smlouvy, tj. hrabání, odvoz či postřik, má zhotovitel právo na zaplacení pouze 40 % z ceny díla za skutečně posečenou plochu, na které byl povinen hrabání, odvoz či postřik provést v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.
5. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým zástupcem objednatele odsouhlaseny.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených

v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

V. Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem uhrazena vždy na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání dílčího plnění, kterým se rozumí provedení jedné seče celé lokality dle **přílohy č. 2** této smlouvy. Přílohou faktury musí být objednatelem, resp. technickým zástupcem, podepsaný (tj. odsouhlasený) předávací protokol. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Zjišťovací protokol a faktura bude vždy předána v písemné podobě (např. e-mailem).
2. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
3. Faktura a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
6. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
7. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Pracoviště

1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště vždy nejméně 30 dnů před jednotlivými termíny dokončení díla stanovenými v příloze č. 2 této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zasláné zhotoviteli e-mailem nejméně 5 dnů před datem předání uvedeném ve výzvě. O předání pracoviště bude pořízen zápis.
2. Zhotovitel zahájí práce až po řádném předání a převzetí pracoviště.

VII. Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli veškeré dokumenty a informace, jež jsou nutné k provedení díla, pokud z jejich povahy nebo z této smlouvy nevyplývá, že je má obstarat zhotovitel.
2. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech okolnostech, které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle.
3. Objednatel je povinen předat pracoviště zhotoviteli v řádně oznámeném termínu.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel telefonicky oznámí vždy 1 den před vlastním zahájením sečení tuto skutečnost objednateli, resp. technickému zástupci objednatele.
2. Zhotovitel je povinen seznámit se s obecně závaznými vyhláškami obce, na jejímž katastru provádí práce (např. o regulaci hlukosti na jejich územích o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu) a tyto dodržovat.
3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti, nebo nesplnění podmínek této smlouvy, zákona, obecně závazné vyhlášky, ČSN, jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu způsobenou škodu nahradit v plné výši. Přednost při náhradě škody má uvedení v předchozí stav.
4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce dle této smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.
5. Technický zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování kvality prováděných prací a činnost zhotovitele průběžně při provádění díla.
6. Zhotovitel se zavazuje, že v intravilánech měst a obcí z důvodu nerušení dne pracovního klidu nebude sekat trávu o nedělích a svátcích.
7. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění díla uvedené v této smlouvě.
8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných pokynů, technologického řešení díla či překážky omezující plynulost díla, nebo znemožňující provedení díla, a to ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 7 dnů od předání pracoviště.
9. Zhotovitel zajistí podle pokynů objednatele na své náklady odstranění a následné uložení či likvidaci biomasy, v případě poškození břehů zajištění jejich opravy a uvedení přilehlých dotčených pozemků do původního stavu.
10. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací, služeb či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze v intencích seznamu poddodavatelů předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku, případně osobami, které byly v průběhu plnění této smlouvy řádně

objednateli oznámeny, či Objednatel schváleny. Seznam poddodavatelů ke dni uzavření smlouvy je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. kameny, popadané větve apod. Objednatel neodpovídá za žádné případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním zakázky, a to včetně případných škod, které by mohly vzniknout právě vlivem existence možných skrytých překážek.

IX. Nebezpečí škody na věci

1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu od předání a převzetí pracoviště až do okamžiku předání a převzetí díla objednatel.
2. V případě použití herbicidu k likvidaci nežádoucích rostlin, je povoleno užití pouze přípravku s platnou registrací k použití ve vodním hospodářství (nádrže, vodní toky, zavlažovací kanály) – viz registr přípravků na ochranu rostlin na www.eagri.cz. Herbicid bude používán pouze v rozsahu výjimek udělených příslušnými orgány veřejné správy, podrobnosti upraví příloha č. 1 této smlouvy.
3. Při použití herbicidu je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.
4. V případě škod způsobených nesprávnou aplikací herbicidu nese plnou odpovědnost za takto vzniklou škodu, a to včetně případných sankcí, zhotovitel.

X. Dokončení a předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílčí plnění je splněn jeho řádným provedením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí dílčího plnění neprodleně po jeho dokončení, nejpozději však do 3 pracovních dnů.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude převjímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo převjíká, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XI. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá řádně dokončené dílo nebo jeho část ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny dotčené části díla bez DPH za každý započatý den prodlení na každé lokalitě, nejméně však 10 000 Kč. Částí díla pro účely stanovení smluvní pokuty se rozumí provedení jedné seče celé lokality dle přílohy č. 2 této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín sjednaný s objednatel v průběhu provádění díla nebo termín určený objednatel v souladu s čl. VI této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny dotčené části díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení na každé lokalitě, nejméně však 10 000 Kč. Částí díla pro účely stanovení smluvní pokuty se rozumí provedení jedné seče celé lokality dle přílohy č. 2 této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním ojedinělých drobných vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny dotčené části díla bez DPH za každý započatý den prodlení na každé lokalitě a každou vadu nebo nedodělek, nejméně však 10 000 Kč. Částí díla pro účely stanovení smluvní pokuty se rozumí provedení jedné seče celé lokality dle přílohy č. 2 této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. IV. odst. 6. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).
5. Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč bez DPH za každý poškozený nebo zničený keř a 1.000 Kč bez DPH za každý poškozený nebo zničený strom. Poškozením se rozumí např. stržení kůry na kmínku, poškození křovinořezem, výrazné poškození hlavních větví apod. Keřem se rozumí např. brslen evropský, dřín obecný aj. Stromem se rozumí např. javory, duby, jilmy, jasany, olše, vrby aj.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO, hygienické předpisy, předpisy OOP, ČIŽP apod. při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele, stanovené v čl. II., bodu 11. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
9. Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - prodlení zhotovitele s převzetím pracoviště delším než 14 dnů,
 - prodlení zhotovitele se zahájením plnění díla delším než 14 dnů od předání a převzetí pracoviště,
 - prodlení zhotovitele se splněním dílčího termínu či termínu dokončení díla dle čl. III. této smlouvy delším než 7 dnů,
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení díla,
 - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - zjistí-li objednatel, že zhotovitel uvedl v nabídce na veřejnou zakázku nepravdivé údaje,
 - opakované nedodržování termínů a kvality prováděných prací.
3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede objednatel ocenění provedených prací dle pravidel pro snížení ceny díla uvedených v čl. IV odst. 4 této smlouvy a na základě tohoto ocenění bude provedeno mezi smluvními stranami vzájemné finanční vyrovnání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu této smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
 - Příloha č. 1 - Karty sečení jednotlivých lokalit
 - Příloha č. 2 - Tabulka ploch sečení
 - Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

V Brně dne: 16. 4. 2024

V Dolních Bojanovicích dne: 11. 4. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
XXXXX
generální ředitel

.....
SYNPRO, s.r.o.
prokuristka

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: ŠATAVA

Lokalita BJ 1

Dílčí úsek BJ 1.1 (první a druhý pokos)

staničení v km: 9,270 – 11,600

Jedná se o pokos obou břehů vodního toku Šatava v zastavěné části obce Hrušovany u Brna od prvního příhradového stožáru VN pod silničním mostem u železniční trati proti proudu podél zahrad a výše přes profil železničního viaduktu Brno – Břeclav po kamenný přeliv na hrázi rybníku Šejba.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 2 330 m

orientační výměra – 12 000 m²

Levý břeh

přístupný pro mechanizaci po nezpevněné cestě podél toku, krátký úsek výše u rybníka ručně. **Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletů s přesahem po souběžnou polní cestu, zásadně však až k hladině včetně rákosu. Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích a hrázích a ručním dosečením při hladině.**

Pravý břeh

při zahrádkách pouze pro ruční sečení, krátký úsek výše u rybníka také ručně. **Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletů s přesahem až po ploty zahrad nebo 0,5 m za břehovou hranu, zásadně však až k hladině včetně rákosu. Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích a hrázích a ručním dosečením k hladině.**

Spalování suché biomasy na volném prostranství je podmíněno projednáním s OÚ Hrušovany u Brna a příslušným HZS.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos včetně výhrabu do 31. 10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: DUNÁVKA

Lokalita BJ 1

Dílčí úsek BJ 1.2 (první a druhý pokos)

staničení v km: 1,600 – 2,615

Jedná se o pokos těles oboustranných ochranných hrází od výústního objektu z obecní ČOV Opatovice u Rajhradu při spodním okraji Opatovických rybníků po konec úseku cca 5 m nad hospodářským mostkem na značené cyklostezce do Rajhradic.

Popis úseků a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1 015 m

orientační celková výměra – 15 500 m²

Celé těleso pravobřežní ochranné hráze (zemního valu) od výústí z obecní ČOV po konec úseku cca 5 m nad hospodářským mostkem s cyklostezkou do Rajhradic. Přístup k ploše pro ruční, případně dílčí strojní sečení možný po nezpevněné koruně hráze.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletů

s přesahem 0,5 m za vzdušní patu hráze, výše proti toku po ploty zahrad.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích a hrázích a ručním dosečením při hladině.

Návodní svah levobřežní ochranné hráze od výústí z obecní ČOV podél rybníků po betonový odběrný objekt říční vody do horní nádrže (tj. mimo zpevněnou korunu hráze a svah hráze přilehlého k rybníkům, které seče místní organizace MRS). Přístup k dané ploše podél rybníků pro ruční i strojní sečení je možný pouze po zpevněné koruně hráze.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletů pouze z koryta – návodního svahu hráze po štěrkovou pěšinu na koruně hráze, od betonového nápuštného objektu výše proti toku kosit po ploty zahrad.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích a hrázích a ručním dosečením při hladině.

Nesmí dojít k poškození protipovodňových hrází použitím těžké mechanizace! V takovém

případě budeme požadovat odbornou opravu škod nákladem zhotovitele sečení.

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, MěÚ Židlochovice a HZS Židlochovice. Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos včetně výhrabu do 31. 10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: DUNÁVKA

Lokalita BJ 1

Dílčí úsek BJ 1.3 (první a druhý pokos)

staničení v km: 3,760 – 4,150

Jedná se o pokos opravených ochranných zemních hrází toku v k.ú. Rajhradice od začátku úseku pod první přehrázkou v korytu po hospodářský mostek a levý břeh s příjezdovým travnatým pruhem po horní přehrážku.

Popis úseků a požadovaných prací:

celková délka úseku – 390 m

orientační celková výměra – 5 000 m²

Od začátku opravených hrází převážně pro ruční sečení křovinořezem, dílčí strojové (např. žacím ramenem, jednosou sekačkou) sečení vzdušního líce hráze a koruny je možné z přilehlého pole pouze po domluvě s vlastníky pozemků.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu i případných náletů s přesahem 0,5 – 1 m od vzdušní paty hráze na přilehlá pole.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Nesmí dojít k poškození protipovodňových hrází použitím těžké mechanizace! V takovém případě budeme požadovat odbornou opravu škod nákladem zhotovitele sečení.

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, OÚ Rajhradice a HZS.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos včetně výhrabu do 31. 10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: TIKOVICKÝ POTOK

Lokalita BJ 1

Dílčí úsek BJ 1.4 (první a druhý pokos)

staničení v km: 0,000 – 0,880

Jedná se o pokos břehů úpravy potoka od soutoku s potokem Lejtna jihozápadně pod obcí Ořechov u Brna proti proudu po konec úseku sečení u silničního mostu.

Popis úseků a požadovaných prací:

celková délka úseku – **880 m**

orientační celková výměra – **4 500 m²**

Od zaústění do Lejtny po opevněný výtok z ČOV Ořechov je zemní koryto, výše od výtoku z ČOV proti proudu k silničnímu mostu v obci koryto zpevněno těžkou kamennou rovnatinou, kosit se zde bude kamenivem prorostlá tráva, souběžný pruh mezi pravou břehovou hranou a oplocením sadu a levá břehová hrana s přesahem 0,5 m.

Přístup k plochám přes soukromé a obecní levobřežní pozemky jen pro ruční sečení.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu s přesahem pod křoviny v úseku pod ČOV, v úseku nad ČOV proti toku s přesahem 0,5 m za břehovou hranu.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci např. uložením na obecní skládku zeleného odpad u ČOV.

Spalování suché biomasy nebo uložení je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, OÚ Ořechov u Brna a HZS.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos včetně výhrabu do 31. 10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: MOUTNICKÝ POTOK

Lokalita BJ 1

Dílčí úsek BJ 1.5 (první a druhý pokos)

staničení v km: 6,265 – 7,833

Pokos obou břehů opraveného toku od konce úseku obecního sečení u levobřežního přítoku (poblíž plotu zahradnictví) na východním okraji obce Moutnice průběžně až po betonový objekt rozdělovače průtoků na východním okraji obce Těšany.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1 568 m

orientační výměra – 13 000 m²

Přístup k plochám přes obecní zástavbu Těšan jen pro ruční sečení, dílčí strojní sečení v polní trati mezi obcemi je možné po domluvě s f. Agro Monet Těšany, dosečení spodní části břehů a dna pouze ručně.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletů (převážně akát) s přesahem 1 m za břehové hrany v polní trati a s přesahem 0,5 m v intravilánu Těšan, včetně vodním rostlinstvem zarostlého dna.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích, ručním dosečením spodní poloviny svahů a dna.

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, OÚ Moutnice, OÚ Těšany, Agro Monet Těšany a HZS Židlochovice.
Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos včetně výhrabu do 31. 10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: OTNICKÝ POTOK (LOVČIČSKÝ POTOK)

Lokalita BJ 1

Dílčí úsek BJ 1.6 (první a druhý pokos)

staničení v dg. ř.km: 3,300 – 4,400

Jedná se o pokos obou břehů včetně dna upraveného toku Otnický potok v k.ú. Otnice od ČOV po oplocené pozemky za RD situované na levém břehu tohoto toku. Současně se dále jedná i o pokos obou břehů upraveného toku Lovčičský potok v délce 131 m se začátkem úseku v dg. ř.km 0,000 (což je soutok tohoto toku s tokem Otnický potok).

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1 100 m Otnický potok a 131 m Lovčičský potok

orientační výměra – 11 000 m²

Otnický potok je v úseku od ČOV po soutok tohoto toku s tokem Lovčičský potok pro mechanizaci (např. jednoosé žačky, spider, traktor s žacími ramenem aj.) přístupný z levobřežní částečně zpevněné komunikace vedené v těsném souběhu s tímto tokem a z pravého břehu pomístně přístupný pro drobnou mechanizaci. V úseku nad silničním mostem ve směru Otnice - Bošovice po konec sečeného úseku je Otnický tok pro mechanizaci, viz výše, přístupný pouze z pravého břehu. Levý břeh z důvodu oplocených pozemků za RD až po levou břehovou hranu toku zcela nepřístupný a sečení zde lze provádět pouze ručně. Celý sečený úsek toku Otnický potok je vhodný pro použití zejména traktoru s žacími ramenem, dále např. jednoosé žačky, spideru, aj. s ručním dosečením dna a k hladině. Lovčičský potok je zejména předurčen k ručnímu sečení, částečně lze využít i např. jednoosé žačky, spider aj.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů na obou březích a dně Otnického potoka a obou březích Lovčičského potoka.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Pečlivý výhrab zaschlé biomasy, odvoz a zákonnou likvidaci požadujeme provést ze dna toku Otnický potok!

Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích s ručním dosečením k hladině. Toto se netýká travní hmoty ze dna toku Otnický potok!

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, obcí Otnice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli sousedících pozemků s těmito toky.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos včetně výhrabu do 31. 10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: LITAVA

Lokalita BJ 1

Dílčí úsek BJ 1.7 (první a druhý pokos)

staničení v dg. ř.km: 12,790 – 14,020

Jedná se o pokos obou břehů upraveného toku Litava v k.ú. Újezd u Brna v úseku od silničního mostu na ul. Masarykova (lokalita u ČOV) po silniční most na ul. Wolkerova.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – **1 230 m**

orientační výměra – **18 450 m²**

Od začátku úseku po silniční most u limnigrafické stanice Rychmanov je tok Litava přístupný omezeně z levobřežní neuzpevněné komunikace. Důvodem je souvislá výsadba dřevin na levé břehové hraně tohoto toku. Z pravého břehu je tok Litava v tomto úseku přístupný také omezeně po soukromých obhospodařovaných pozemcích. V úseku od předmětného silničního mostu po konec sečeného úseku je tok Litava převážně nepřístupný, a to z důvodu oplocených pozemků až k břehovým hranám toku. V předmětné lokalitě lze sečení provádět i mechanizovaně např. jednoosou žačkou, spiderem apod.). Místa, která nelze posekat strojně včetně zbytků břehů ke hladině nutno posekat ručně.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů po břehové hraně toku Litava (oplocené pozemky).

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích s ručním dosečením ke hladině.

Nepoškodit výsadbu stromů na břehových hranách toku Litava a oplocení!

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, Městem Újezd u Brna, HZS JMK a uživateli okolních pozemků.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos včetně výhrabu do 31. 10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: LITAVA

Lokalita BJ 1

Dílčí úsek BJ 1.8 (první a druhý pokos)

staničení v dg. ř.km: 16,500 – 17,500

Jedná se o pokos obou břehů upraveného toku Litava v k.ú. Hostěrádky a Šaratice, v intravilánu obce Šaratice.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1 000 m

orientační výměra – 13 000 m²

V předmětné lokalitě lze sečení provádět ručně a pomístně i mechanizovaně (např. jednoosou žačkou), traktor s žacím ramenem nelze využít. Na levém břehu toku Litava v úseku od silničního mostu po konec zastavěného území obce Šaratice se v souběhu s tokem nachází oplocení.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletů po břehové hrany toku Litava (oplocené pozemky).

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích s ručním dosečením ke hladině.

Nepoškodit oplocení a výsadbu ovocných stromů!

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací. Obcí Šaratice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli okolních pozemků.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos včetně výhrabu do 31. 10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO
VODNÍ TOK: SVRATKA

Lokalita BJ 2

staničení v km: 30,280 – 34,877

Jedná se o pokos pravého břehu Svratky od Vojkovického náhonu po silniční most v Rajhradě.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 4 597 m
orientační výměra – 85 000 m²

Úsek je snadno přístupný po přilehlé polní cestě podél hráze a částečně i po koruně hráze. Ze strany Rajhradu je na bermu koryta toku vybudován sjezd. Požaduje se pokos bermy, koruny, vzdušného a návodního svahu ochranné hráze včetně likvidace výmladků do 5 cm, posečenou dřevní hmotu dostatečně rozmulčovat, likvidace biomasy a výmladků dle platných předpisů.

Poznámka:

Svahy jsou v tomto úseku ve sklonu kolem 1 : 1.

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6, druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: SVRATKA

Lokalita BJ 3

Dílčí úsek BJ 3.1 (první a druhý pokos)

Staničení v km: 54,000 – 56,000

Jedná se o pokos pravého a levého břehu řeky Svatky v úseku od lávky pro pěší Letná (od profilu cca 10 m pod lávkou) po profil cca 150 m pod hrází Brněnské nádrže (**Brno – Bystrc, Komín, Kníničky**).

Popis úseků a požadovaných prací:

celková délka úseku – 2 000 m,

orientační výměra – 41 800 m²

Úsek 1 od Letenské lávky po tramvajový most Bystrc – délka úseku je 570 m.

Úsek je částečně porostlý křovinami a stromy. Požaduje se pokos po horní břehovou hranu včetně pěší cesty, likvidace výmladků do 5 cm a ošetření keřů (podsečení). Součástí prací je výhrab, odvoz a likvidace biomasy dle platných předpisů.

Úsek 2 od tramvajového mostu po lávku pro pěší u ZOO – délka úseku je 210 m.

Úsek není přístupný pro mechanizaci. Část úpravy toku tvoří dlažba. Na levém břehu se požaduje pokos v celé délce úseku až po ploty nebo zdi rodinných domků. Na pravém břehu pokos od lávky pro pěší po začátek aleje topolů. Součástí prací je výhrab, odvoz a likvidace biomasy dle platných předpisů na obou březích.

Úsek 3 od lávky u ZOO pod hráz Brněnské nádrže – délka úseku je 1 220 m.

Pro mechanizaci je přístupný pouze pravý břeh. Případné využití stávající cyklostezky na LB je nutno projednat s MČ Kníničky. Požaduje se pokos po horní břehovou hranu k cyklistické stezce na pravém břehu a na levém břehu po ploty nebo zdi rodinných domů. Likvidace výmladků a ošetření keřů (podsečení) na obou březích úseku. Součástí prací je výhrab, odvoz a likvidace biomasy dle platných předpisů.

Poznámka:

Pozor, na pravém i levém břehu byla provedena výsadba!

Přístup na pravý břeh 3. úseku je možný pouze omezeným podjezdem z MČ Bystrc

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: SVRATKA

Lokalita BJ 3

Dílčí úsek BJ 3.2 (první a druhý pokos)

staničení v km: 37,600 – 38,700

Jedná se o pokos levého břehu řeky Svatky od betonového bloku bývalého elektrického sloupu v koruně hráze po oplocení začátku areálu ČOV Modřice (Chrlice).

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1 100 m
orientační výměra – 16 400 m²

Požaduje se postřík výmladků herbicidem, po zaschnutí jejich likvidace. Požaduje se pokos bermy, koruny, vzdušného a návodního svahu ochranné hráze včetně likvidace výmladků do 5 cm, posečenou dřevní hmotu dostatečně rozmulčovat, likvidace biomasy a výmladků dle platných předpisů.

Přístup k úseku je po bermě nebo koruně ochranné hráze ze sjezdu od silničního mostu v Modřicích nebo po polní cestě podél oplocení ČOV (koruna hráze je nepojízdná).

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: SVRATKA

Lokalita BJ 3

Dílčí úsek BJ 3.3 (první a druhý pokos)

staničení v km: 38,945 – 40,445

Jedná se o pokos pravého břehu řeky Svratky od ústí Modřického náhonu do Svratky po hospodářský most v Přizřenicích.

Popis úseků a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1 500 m
orientační výměra – 23 800 m².

Úsek 1 – délka 443 m, od ústí Modřického náhonu po silniční most v Modřicích
Úsek je snadno přístupný po pravobřežní polní cestě podél vzdušné paty hráze. Požaduje se pokos koruny hráze, návodního a vzdušného svahu hráze včetně likvidace výmladků. Součástí prací je výhrab a likvidace biomasy dle platných předpisů.

Úsek 2 – délka 1 057 m, od silničního mostu v Modřicích po hospodářský most v Přizřenicích
Úsek je pro mechanizaci špatně přístupný. Požaduje se pokos koruny hráze, návodního a vzdušného svahu hráze včetně likvidace výmladků do 5 cm. Součástí prací je výhrab a likvidace biomasy dle platných předpisů.

Poznámka:

Suchou biomasu lze spalovat na místě po dohodě dodavatele s orgány státní správy a HZS.

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: SVRATKA

Lokalita BJ 3

Dílčí úsek BJ 3.4 (první a druhý pokos)

staničení v km: 42,125 – 43,317

Jedná se o pokos pravého břehu vodního toku Svratka od mostu na ulici Bernáčkova, ř. km 42,125 po most na ulici Sokolova, ř. km 43,317 a levého břehu vodního toku Svratka od dálničního mostu D1, ř. km 42,495 po most na ulici Sokolova, ř. km 43,317.

Popis úseku a požadovaných prací:

Celková délka úseku – 2014 m
orientační výměra – 22 400 m²

Levý břeh – délka 1192 m

úsek je snadno přístupný po cyklistické stezce podél břehu. Požaduje se pokos po horní břehovou hranu včetně likvidace výmladků do 5 cm, výhrab a likvidace biomasy dle platných předpisů.

Pravý břeh – délka 822 m

od mostu na ulici Bernáčkova po dálnici D1 je úsek přístupný pěší stezkou. Od dálnice D1 po Sokolovu lze postupovat přes pozemky koryta toku, nebo je úsek přístupný přes pozemky přilehlé k pravému břehu toku (nejsou v majetku PM, s.p.). Požaduje se pokos po vyšlapanou pěšinku včetně likvidace výmladků, výhrab a likvidace biomasy dle platných předpisů.

Poznámka:

Pozor, na pravém i levém břehu byla provedena výsadba!

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: Moravanský potok

Lokalita BJ 3

Dílčí úsek BJ 3.5 (první a druhý pokos)

staničení v km: 0,290 – 0,610

Jedná se o pokos obou břehů drobného vodního toku Moravanský potok

Popis úseku a požadovaných prací:

Celková délka úseku –320 m
orientační výměra – 2042 m²

Úsek je částečně porostlý křovinami. Požaduje se pokos po horní břehovou hranu na pravém břehu po ploty zahrad, na levém břehu po polní cestu. Kromě pokosu travin požadujeme i likvidaci výmladků do 5 cm a ošetření keřů (podsečení). Posečenou travní a dřevní hmotu dostatečně rozmulčovat, likvidace biomasy a výmladků dle platných předpisů.

Lokalita v celé délce je přístupná pokos nelze provádět mechanizací, ale pouze křovinořezem.

Poznámka:

Při vjezdu u silnice se nachází brána nutno kontaktovat majitele pro otevření.
Kontakt: Ludmila Pumprlová, Modřická 118, tel. 723814678

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: Nikolčický potok + Křepický potok

Lokalita BJ 4

Dílčí úsek BJ 4.1 a 4.2 (první a druhý pokos)

Nicolčický p. staničení v km: 4,2 - 5,15 ř.km / 5,45 - 5,7 ř.km.

Křepický p. staničení v km: 0,3 – 1,5 ř.km.

Jde o pokos pravého a levého břehu upraveného koryta Nikolčický potok v k.ú. Nikolčice se začátkem úseku od veřejného fotbalového hřiště po zatrubnění u obchodu a dále pak od zatrubnění po hlavní silnici. Současně se jedná i o pokos pravého břehu(hráz) Křepického potoka se staničením v km 0,000 (soutok se Svratkou) – 1,5 ř.km.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – **2400 m**

orientační výměra Nicolčický p. – 7 200 m²

orientační výměra Křepický p. – 14 400 m²

orientační výměra CELKEM – **21 600 m²**

Nicolčický potok je v celém úseku ručním sečením. Křepický potok částečně 1/2 s možností využití i např. jednoosé žačky, spideru aj. 1/2 s ručním dosečením.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů na určených lokalitách Nicolčického a Křepického potoka.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích s ručním dosečením k hladině.

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, obcí, HZS Jihomoravského kraje a uživateli sousedících pozemků s tokem.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6. 2022/2023, druhý pokos do 31.10. 2022/2023.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: Hostěrádský potok(HM905379)

Lokalita BJ 4.3

Dílčí úsek BJ 4.3 (první a druhý pokos)

Hostěrádský p. staničení v km: 0,200 – 1,300 ř.km (HM905379)

Jde o pokos pravého a levého břehu včetně dna upraveného koryta Hostěrádského potoka. Potok v k. ú. Hostěrádky od výtoku z rybníku po konec zástavby nad žel. Tratí.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1100 m
orientační výměra – 10 000 m²

úsek je v celém rozsahu ručním sečením.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů v celém korytě včetně dna Hostěrádského potoka. Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, obcí, HZS Jihomoravského kraje a uživateli sousedících pozemků s tokem.
Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: Tuřanský potok + Ivanovický potok

Lokalita BJ 5

Dílčí úsek BJ 5.1 a 5.2 (první a druhý pokos)

Tuřanský p. staničení v km: 0,00 – 0,850 ř.km

Ivanovický p. staničení v km: 7,05 – 8,00 ř.km.

Jde o pokos pravého a levého břehu upraveného koryta Tuřanský potok v k.ú. Brno-Chrlice od soutoku s Ivanovickým až po hlavní silnici. Současně se jedná i o pokos pravého a levého břehu Ivanovického potoka se staničením v km 7,05 zatrubnění holásky – 1,5 ř.km zatrubnění ul. Jiřínová.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – **1800 m**

orientační výměra Tuřanský – 6 800 m²

orientační výměra Ivanovický – 7 600 m²

orientační výměra CELKEM – **14 400 m²**

Oba úseky jsou v celém úseku ručním sečením.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů na určených lokalitách Tuřanského a Ivanovického potoka.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích s ručním dosečením k hladině.

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, obcí, HZS Jihomoravského kraje a uživateli sousedících pozemků s tokem.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31.10.

Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
1.	Název:		0,-	0 %
	Sídlo:			
	IČO / DIČ:			
	E-mail, telefon:			
	Oprávněná osoba poddodavatele:			

Sečení trvalých travních porostů 2024 - PROVOZ BRNO - JIH

Loka- lita	Dílčí úsek (DÚ)	Tok	Obec	Rozloha DÚ v m ² *	Rozloha v m ² celkem*	Stručný charakter seče	Technik	Cena za jednu seč	Počet sečí
BJ 1	BJ 1.1	Šatava	Hrušovany u Brna	13 000	93 450	Ruční pokos a dílčí strojní mulčování, podsečení pod keři. Výhrab, odvoz a zákonná likvidace biomasy. Nesmí dojít k poškození výsadby!	Ing. Spousta		2
	BJ 1.2	Dunávka	Opatovice	15 500		Ruční pokos a strojní mulčování. Výhrab, odvoz a zákonná likvidace biomasy. Nesmí dojít k poškození protipovodňových hrází!			2
	BJ 1.3	Dunávka	Rajhradice	5 000		Ruční pokos a dílčí strojní mulčování. Výhrab, odvoz a zákonná likvidace biomasy. Nesmí dojít k poškození protipovodňových hrází!			2
	BJ 1.4	Tikovický potok	Ořechov u Brna	4 500		Ruční pokos těžké rovnaniny včetně dna, dosečení zbytku a podsečení pod keři. Výhrab, odvoz a zákonná likvidace biomasy. Nesmí dojít k poškození výsadby!			2
	BJ 1.5	Moutnický potok	Moutnice - Těšany	13 000		Ruční pokos a dílčí strojní mulčování, dosečení včetně dna. Výhrab, odvoz a zákonná likvidace biomasy. Pojezd mechanizace musí být projednán s Agro Monet Těšany.			2
	BJ 1.6	Otnický potok (Lovčičský potok)	Otnice	11 000		Možnost strojního sečení s ručním dosečením k hladině. Výhrab, odvoz a zákonná likvidace biomasy. Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním biomasy na březích. Výhrab, odvoz s následnou zákonou likvidací biomasy bude proveden ze dna toku Otnický a Lovčičský potok!	David Bušov		2
	BJ 1.7	Litava	Újezd u Brna	18 450		Možnost strojního sečení s ručním dosečením k hladině. Výhrab, odvoz a zákonná likvidace biomasy. Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích. Nepoškodit oplocení a výsadbu dřevin!	Ing. Spousta		2
	BJ 1.8	Litava	Hostěrádky, Šaratice	13 000		Možnost strojního sečení s ručním dosečením k hladině. Výhrab, odvoz a zákonná likvidace biomasy. Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích. Nepoškodit výsadbu ovocných stromů a oplocení!	Ing. Spousta		2
BJ 2	x	Svratka	Rajhrad	x	85 000	Požaduje se pokos bermy, koruny, vzdušného a návodního svahu ochranné hráze včetně likvidace výmladků do 5 cm, posečenou travní a dřevní hmotu dostatečně rozmulčovat, likvidace biomasy a výmladků dle platných předpisů.	Lukáš Tybl		2

BJ 3	BJ 3.1	Svratka	Brno - Bystrc	41 800	106 442	Požaduje se pokos, likvidace výmladků a ošetření keřů (podsečení). Součástí prací je výhrab, odvoz a likvidace biomasy dle platných předpisů. Částečně přístupno mechanizaci. Provedena výsadba, nesmí dojít k jejímu poškození!	Lukáš Tybl		2
	BJ 3.2	Svratka	Modřice	16 400		Postřík výmladků herbicidem, jejich likvidace dále požadujeme pokos bermy, koruny, vzdušného a návodního svahu ochranné hráze včetně likvidace výmladků do 5 cm, posečenou travní a dřevní hmotu dostatečně rozmulčovat, likvidace biomasy a výmladků dle platných předpisů.		2	
	BJ 3.3	Svratka	Přízřenice	23 800		Částečně mechanizace. Pokos koruny hráze, návodního a vzdušného svahu hráze včetně likvidace výmladků. Součástí prací je výhrab a likvidace biomasy dle platných předpisů.		2	
	BJ 3.4	Svratka	Brno - D. Heršpice	22 400		Levý břeh – úsek je snadno přístupný po cyklistické stezce podél břehu. Pokos včetně likvidace výmladků, výhrab a likvidace biomasy dle platných předpisů. Provedena výsadba, nesmí dojít k jejímu poškození!		2	
	BJ 3.5	Moravanský potok	Brno - Přízřenice	2 042		Pokos koryta, likvidace výmladků, podsečení keřů. Součástí , posečenou travní a dřevní hmotu dostatečně rozmulčovat, likvidace biomasy a výmladků dle platných předpisů. . Lokalita přístupná, dostupnost přes soukromou bránu - kontakt v kartě sečení.		2	
BJ 4	BJ 4.1.	Nikolčický potok	Nikolčice	7 200	31 600	Ruční pokos a dílčí strojní mulčování, dosečení včetně dna. Výhrab, odvoz a zákonná likvidace biomasy.	David Bušov		2
	BJ 4.2	Křepický potok	Velké Němčice	14 400				2	
	BJ 4.3	Hostěrádský potok	Hostěrádky	10 000				2	
BJ 5	BJ 5.1.	Tuřanský potok	Brno - Chrlice	6 800	14 400	Ruční pokos dosečení včetně dna. Výhrab, odvoz a zákonná likvidace biomasy.	David Bušov		2
	BJ 5.2.	Ivanovický potok	Brno - Tuřany, Holásky	7 600				2	
Výměra v m² celkem za celý provoz					330 892				